

単 価 合 意 書

令和8年3月19日に契約したR5相俣ダム主ゲート設備他新設工事（第2回変更）における契約の変更
に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価
表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年4月16日

発注者 住所 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

氏名 支出負担行為担当官 関東地方整備局長 橋本 雅道

受注者 住所 東京都中央区新川一丁目17番25号

KDX東茅場町三洋ビル8階

氏名 豊国工業株式会社 東京支店

支店長 米川 博之

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
製作工						
		式	1		571,630,000	
ダム用水門設備製作						
		式	1		563,990,000	
主放流設備(主ゲート)						
		式	1		286,920,000	
扉体	四方水密ラジアルゲート 純径間 3.22m 扉高 3m 設計水深 29.465m					
		門	1	34,820,000	34,820,000	
戸当り	純径間 3.22m 設計水深 29.465m					
		門分	1	73,600,000	73,600,000	
開閉装置	四方水密ラジアルゲート 油圧シリンダ式 開閉荷重 560kN					
		門分	0	154,280,000	0	
開閉装置	四方水密ラジアルゲート 油圧シリンダ式 開閉荷重 560kN					
		門分	1	162,400,000	162,400,000	
主空気管						
		門分	1	6,800,000	6,800,000	
充水装置						
		門分	1	6,370,000	6,370,000	
差圧検出装置						
		門分	1	2,930,000	2,930,000	
放流管 (主放流設備)						
		式	1		164,340,000	
主放流管(円形管)						
		条	1	43,350,000	43,350,000	
主放流管(トランジション管/基礎材)						
		条	0	89,600,000	0	
主放流管(トランジション管/基礎材) L2地震動対応						
		条	1	96,000,000	96,000,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
整流板		条	1	24,990,000	24,990,000	
放流管 (小容量放流設備)		式	1		13,410,000	
小容量放流管		条	1	13,410,000	13,410,000	
小容量放流設備		式	1		56,510,000	
ジェットフローゲート (主ゲート)	設計水深 35.3m コニカルノズル内径 600mm 電動スピンドル式	門	1	23,390,000	23,390,000	
高圧スライトゲート (副ゲート)	設計水深 33.8m 円形 口径 700mm 電動スピンドル式	門	1	22,350,000	22,350,000	
主・副ゲート空気管		式	1		6,460,000	
充水装置		門分	1	4,310,000	4,310,000	
操作制御設備 (主放流設備)		式	1		18,590,000	
機側操作盤	屋外閉鎖自立形	面	0	13,170,000	0	
機側操作盤 自動制御機能の追加	屋外閉鎖自立形	面	1	16,270,000	16,270,000	
開度計	ワイヤール式	組	1	2,320,000	2,320,000	
操作制御設備 (小容量放流設備)		式	1		10,790,000	
機側操作盤	屋外閉鎖自立形	面	0	9,690,000	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
機側操作盤 自動制御機能の追加	屋外閉鎖自立形	面	1	10,790,000	10,790,000	
付属設備 (主放流設備)		式	1		6,410,000	
点検歩廊 梯子中間踊場手摺含む		門分	1	1,310,000	1,310,000	
円形管据付架台		条分	1	1,600,000	1,600,000	
トランジション管据付架台		条分	1	920,000	920,000	
整流板据付架台		条分	1	1,030,000	1,030,000	
主空気管据付架台		門分	1	670,000	670,000	
充水装置・差圧検出装置据付架台		門分	1	880,000	880,000	
付属設備 (小容量放流設備)		式	1		2,700,000	
小容量放流管据付架台		条分	1	690,000	690,000	
主・副ゲート空気管据付架台		式	1		330,000	
充水装置据付架台		門分	1	370,000	370,000	
主・副ゲートヒット蓋/梯子		式	1		1,310,000	
天井フック		門分	0	50,000	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工場塗装工(機械) (主放流設備)		式	1		2,570,000	
工場塗装	A-2	式	1		1,910,000	
工場塗装	ブライヤ塗装	式	1		50,000	
酸洗施工		式	1		610,000	
工場塗装工(機械) (小容量放流設備)		式	1		360,000	
酸洗施工		式	1		360,000	
工場塗装工(機械) 付属設備(主放流設備)		式	1		1,180,000	
工場塗装	A-2	式	1		430,000	
工場塗装	ブライヤ塗装	式	1		500,000	
酸洗施工		式	1		20,000	
溶融亜鉛メッキ施工		式	1		230,000	
工場塗装工(機械) 付属設備(小容量放流)		式	1		210,000	
工場塗装	ブライヤ塗装	式	1		110,000	
酸洗施工		式	1		10,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融亜鉛メッキ施工		式	1		90,000	
中止期間中の現場維持費		式	1		7,640,000	
中止期間中の現場維持費		式	1		7,640,000	
中止期間中の現場維持費		式	1		7,640,000	
間接労務費		式	1		26,400,000	
純製作費		式	1		598,030,000	
工場管理費		式	1		13,700,000	
製作原価		式	1		611,730,000	
据付工		式	1		65,470,000	
ダム用水門輸送工		式	1		5,250,000	
輸送工		式	1		5,250,000	
ダム用水門輸送		式	1		5,250,000	
工場製作物養生工		式	1		13,540,000	
工場製作物養生工		式	1		13,540,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工場製作物養生						
		式	1		13,540,000	
ダム用水門設備据付						
		式	1		46,680,000	
ダム用水門据付工 (主放流設備)						
		式	1		15,490,000	
据付(ベルクラス/円形管)						
		式	0		0	
据付(ベルクラス/円形管)						
		式	1		15,300,000	
据付(トランジション管/基礎材/扉体/ 戸当り/開閉装置)	四方水密ラジアルゲート 純径間 3.22m 扉高3m 設計水深 29.465m					
		式	0		0	
据付(整流板)						
		式	0		0	
据付(主空気管)						
		式	0		0	
据付(充水装置)						
		式	0		0	
据付(充水装置)						
		式	1		60,000	
据付(差圧検出装置)						
		式	0		0	
据付(差圧検出装置)						
		式	1		50,000	
据付(付属設備 点検歩廊)						
梯子中間踊場手摺含む						
		式	0		0	
据付(付属設備 空気管据付架台)						
		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
据付(附属設備 充水装置・差圧 検出装置据付架台)		式	0		0	
据付(附属設備 充水装置・差圧 検出装置据付架台)		式	1		40,000	
支給品運搬		式	1		40,000	
ダム用水門据付工 (小容量放流設備)		式	1		7,090,000	
据付(小容量放流管)		式	0		0	
据付(小容量放流管)		式	1		7,090,000	
据付(主ゲート シェットフローゲート)	コニカルノズル内径 600mm	式	0		0	
据付(副ゲート 高圧スライトゲート)	管径 700mm	式	0		0	
据付(主・副ゲート空気管)		式	0		0	
据付(充水装置)		式	0		0	
据付(附属設備 主・副ゲート空気 管据付架台)		式	0		0	
据付(附属設備 充水装置据付架 台)		式	0		0	
据付(附属設備 主・副ゲートビ ット 蓋/梯子)		式	0		0	
据付(附属設備 天井フック)		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接経費						
		式	1		24,100,000	
直接経費						
		式	0		0	
直接経費						
		式	1		24,100,000	
現場塗装工(機械) (主放流設備)						
		式	0		0	
現場電解研磨工						
		式	0		0	
仮設工						
		式	0		0	
足場支保工(機械設備)						
		式	0		0	
点検歩廊据付足場						
		式	0		0	
共通仮設費						
		式	1		17,480,000	
共通仮設費						
		式	1		10,450,000	
運搬費						
		式	1		2,010,000	
仮設材運搬費						
		式	0		0	
仮設材運搬費						
		式	1		140,000	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,870,000	
技術管理費		式	1		7,670,000	
技術管理費		式	1		7,220,000	
施工調査費		式	1		360,000	
遠隔臨場		式	1		90,000	
當繕費		式	1		770,000	
快適化		式	1		770,000	
共通仮設費(率計上)		式	1		7,030,000	
純工事費		式	1		82,950,000	
現場管理費		式	1		13,700,000	
据付間接費		式	1		22,600,000	
据付工事原価		式	1		119,250,000	
設計技術費		式	1		15,100,000	
工事原価		式	1		746,080,000	

