単　価　合　意　書

令和８年２月１８日に契約したＲ５国道１５８号奈川渡改良１号トンネル工事（第３回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８ 年3月13日

発注者　　住所　埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

氏名　支出負担行為担当官 関東地方整備局長　橋本　雅道

受注者　　住所　東京都千代田区一番町３１番地

株式会社錢高組　東京支社

氏名　執行役員支社長　西尾　嘉洋

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾄﾝﾈﾙ(NATM)		式	1		1,535,453,154	
道路土工		式	1		135,314,960	
残土処理工		式	1		135,314,960	
土砂等運搬	軟岩	m3	14,940	2,704	40,397,760	
土砂等運搬	硬岩	m3	26,600	3,140	83,524,000	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	14,900	238	3,546,200	
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3未満	m3	26,600	295	7,847,000	
ﾄﾝﾈﾙ工(発破工法) (終点側)		式	1		418,775,438	
掘削･支保工		式	1		411,744,540	
掘削･支保 (全断面)	通常断面 CI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	175	872,900	152,757,500	
掘削･支保 (全断面)	通常断面 CII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	11	1,186,000	13,046,000	
掘削･支保 (上半)	通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	37.9	1,680,000	63,672,000	
掘削･支保 (下半)	通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	37.9	487,600	18,480,040	
掘削･支保 (全断面)	大断面 CII-WS 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	61	1,592,000	97,112,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
掘削･支保 (全断面)	大断面 CII-i-WS 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	26	1,592,000	41,392,000	
掘削･支保 (上半)	大断面 DII-WS 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	10	1,984,000	19,840,000	
掘削･支保 (下半)	大断面 DII-WS 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	10	544,500	5,445,000	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水工		式	1		7,030,898	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 CI	m	1	782,200	782,200	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 CII	m	1	761,400	761,400	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 DIII	m	1	774,600	774,600	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 CII-WS	m	1	1,518,000	1,518,000	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 CII-i-WS	m	1	1,518,000	1,518,000	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DII-WS	m	1	1,510,000	1,510,000	
補強鉄筋	SD345 D16～25	t	0.945	176,400	166,698	
ﾄﾝﾈﾙ工(機械掘削工法) (起点側)		式	1		265,868,780	
掘削･支保工		式	1		191,852,380	
掘削･支保 (上半)	通常断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	34	1,342,000	45,628,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
掘削･支保 (上半)	通常断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	10	1,390,000	13,900,000	
掘削･支保 (下半)	通常断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	34	592,200	20,134,800	
掘削･支保 (下半)	通常断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	10	642,500	6,425,000	
掘削･支保 (上半)	大断面 DIII-W2 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	43.3	1,657,000	71,748,100	
掘削･支保 (下半)	大断面 DIII-W2 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	43.3	785,600	34,016,480	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水工		式	1		74,016,400	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 DI	m	1	898,800	898,800	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	通常断面 DII	m	10	903,900	9,039,000	
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	大断面 DIII-W2	m	17	3,503,000	59,551,000	
補強鉄筋	SD345 D16～25	t	21	215,600	4,527,600	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ工 (終点側)		式	1		24,142,480	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工		式	1		6,887,880	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIII	m	39	91,440	3,566,160	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	CII-i-WS	m	26	91,170	2,370,420	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DII-WS	m	10	95,130	951,300	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ本体工		式	1		17,254,600	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅢ	巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)	m	39	242,600	9,461,400	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ CⅡ-i-WS	巻厚 45ｃｍ 18-8-40(高炉)	m	26	192,200	4,997,200	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅡ-WS	巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)	m	10	279,600	2,796,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ工 (起点側)		式	1		47,484,260	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工		式	1		12,475,860	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DI	m	34	87,640	2,979,760	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DII	m	10	91,170	911,700	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	DIII-W2	m	44	195,100	8,584,400	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ本体工		式	1		35,008,400	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅠ	巻厚 45ｃｍ 18-8-40(高炉)	m	34	174,900	5,946,600	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅡ	巻厚 50ｃｍ 18-8-40(高炉)	m	10	236,700	2,367,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ DⅢ-W2	巻厚 80ｃｍ 30-8-40(高炉)	m	44	606,700	26,694,800	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
坑内付帯工		式	1		19,832,990	
箱抜工		式	1		13,630,000	
箱抜工(簡易積算対象項目)		式	1		13,630,000	
裏面排水工		式	1		907,740	
裏面排水	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾁｭｰﾌﾞ　φ30×3	m	820	1,107	907,740	
地下排水工		式	1		5,295,250	
中央排水 (ｲﾝﾊﾞｰﾄ無し)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ)有孔管 300mm	m	247	11,990	2,961,530	
中央排水 (ｲﾝﾊﾞｰﾄ有り)	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ)無孔管 300mm	m	163	10,840	1,766,920	
横断排水 (ｲﾝﾊﾞｰﾄ無し)	CⅠ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ)有孔管 150mm 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP 100mm	箇所	3	57,400	172,200	
横断排水 (ｲﾝﾊﾞｰﾄ無し)	CⅡ-WS 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ)有孔管 150mm 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP 100mm	箇所	2	59,900	119,800	
横断排水 (ｲﾝﾊﾞｰﾄ有り)	DⅡ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ)無孔管 150mm 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP 100mm	箇所	1	50,800	50,800	
横断排水 (ｲﾝﾊﾞｰﾄ有り)	DⅢ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ)無孔管 150mm 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP 100mm	箇所	2	51,000	102,000	
横断排水 (ｲﾝﾊﾞｰﾄ有り)	DⅢ-W2 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ)無孔管 150mm 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管VP 100mm	箇所	2	61,000	122,000	
坑門工		式	1		22,007,123	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
坑門本体工 (起点側)		式	1		9,787,753	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	93	26,960	2,507,280	
鉄筋	SD345 D13	t	0.3	172,300	51,690	
鉄筋	SD345 D16～25	t	5.52	170,400	940,608	
鉄筋	SD345 D29～32	t	4.75	171,300	813,675	
型枠	一般型枠	式	1		2,397,000	
型枠(ｾﾝﾄﾙ)		式	1		1,514,000	
足場	手摺先行型枠組足場	式	1		1,377,000	
足場	単管傾斜足場	式	1		186,500	
坑門本体工 (終点側)		式	1		12,219,370	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	187	24,260	4,536,620	
鉄筋	SD345 D13	t	0.66	172,300	113,718	
鉄筋	SD345 D16～25	t	5.03	170,400	857,112	
鉄筋	SD345 D29～32	t	8.76	174,500	1,528,620	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠	式	1		3,168,000	
型枠(ｾﾝﾄﾙ)		式	1		394,600	
足場	手摺先行型枠組足場	式	1		1,285,000	
足場	単管傾斜足場	式	1		335,700	
既設ﾄﾝﾈﾙ閉塞工		式	1		51,581,232	
間詰工		式	1		46,029,780	
充填	ｴｱﾓﾙﾀﾙ	m3	2,451	18,780	46,029,780	
運搬処理工		式	1		5,551,452	
殻積込	ﾓﾙﾀﾙ殻	m3	461	1,130	520,930	
殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	104	1,130	117,520	
殻運搬	ﾓﾙﾀﾙ殻	m3	461	2,604	1,200,444	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	104	2,604	270,816	
殻処分	ﾓﾙﾀﾙ殻	m3	461	6,750	3,111,750	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	104	3,173	329,992	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
法面工 (夜間)		式	1		70,424,050	
法枠工		式	1		25,756,770	
吹付枠	梁断面 400×400	m	633	40,690	25,756,770	
ｱﾝｶｰ工		式	1		44,667,280	
ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	f＜400kN 114本	本	114	80,990	9,232,860	
削孔(ｱﾝｶｰ)	二重管方式 呼び径90mm ﾚｷ質土	m	656	13,080	8,580,480	
削孔(ｱﾝｶｰ)	二重管方式 呼び径90mm 軟岩	m	359	16,080	5,772,720	
ｱﾝｶｰ鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(ｱﾝｶｰ)	二重防食 PC鋼線より線(工場組立) 頭部処理有り	本	114	22,960	2,617,440	
ｸﾞﾗｳﾄ注入	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ1230kg/m3 高性能減水剤12.3L	m3	21	79,870	1,677,270	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設		式	1		513,160	
足場(ｱﾝｶｰ)		式	1		16,273,350	
舗装工		式	1		4,451,954	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		4,451,954	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ	m2	696	1,863	1,296,648	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100ｍｍ	m2	704	862	606,848	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	708	1,818	1,287,144	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	711	1,774	1,261,314	
構造物撤去工		式	1		683,887	
構造物取壊し工		式	1		214,042	
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	12	2,830	33,960	
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 20ｃｍ	m2	266	677	180,082	
運搬処理工		式	1		469,845	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	53	4,365	231,345	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	53	4,500	238,500	
仮設工		式	1		474,886,000	
仮設工		式	1		332,900,000	
仮設工(簡易積算対象項目)		式	1		332,900,000	
交通管理工		式	1		141,986,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	昼間	式	1		2,686,000	
交通誘導警備員	24時間	式	1		139,300,000	
道路改良 (土捨場)		式	1		285,450,740	
道路土工		式	1		275,399,600	
路体盛土工		式	1		33,682,000	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	53,300	207	11,033,100	
土材料 (保護土)	砂 ｸｯｼｮﾝ用	m3	2,300	4,877	11,217,100	
土材料 (水平排水材)	単粒度砕石 4号30-20mm	m3	1,800	6,351	11,431,800	
法面整形工		式	1		1,566,560	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	380	809	307,420	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	3,140	401	1,259,140	
遮水工		式	1		240,151,040	
遮水層 (法面部)	二重遮水構造 43mm	m2	2,966	18,060	53,565,960	
遮水層 (平坦部)	二重遮水構造 33mm	m2	11,618	16,060	186,585,080	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
法面工		式	1		7,365,140	
植生工		式	1		7,365,140	
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	7,200	220	1,584,000	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	3,620	1,597	5,781,140	
仮設工		式	1		2,686,000	
交通管理工		式	1		2,686,000	
交通誘導警備員		式	1		2,686,000	
直接工事費		式	1		1,820,903,894	
共通仮設費		式	1		172,549,967	
共通仮設費		式	1		43,352,277	
運搬費		式	1		11,760,000	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		11,760,000	
安全費		式	1		2,241,777	
ﾄﾝﾈﾙ呼吸用保護具等費用		式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾄﾝﾈﾙ呼吸用保護具等費用		式	1		2,241,777	
役務費		式	1		5,815,000	
電力基本料金		式	1		5,815,000	
技術管理費		式	1		19,878,800	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		58,800	
土質等試験費		式	1		19,820,000	
営繕費		式	1		461,700	
火薬庫類		式	1		461,700	
現場環境改善費（率計上）		式	1		3,195,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		129,197,690	
純工事費		式	1		1,993,453,861	
現場管理費		式	1		572,598,900	
工事原価		式	1		2,566,052,761	
一般管理費等		式	1		133,917,239	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		2,699,970,000	
消費税相当額		式	1		269,997,000	
工事費計		式	1		2,969,967,000	