

単価合意書

令和7年8月28日に契約したR5都幾川右岸高坂用水樋管新設工事(第3回変更)における契約の変更に関する単価または金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年11月19日

発注者 住所 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

氏名 支出負担行為担当官
関東地方整備局長 橋本 雅道

受注者 住所 東京都港区東新橋一丁目9番1号

氏名 ビーエス・コンストラクション株式会社東京土木支店
常務執行役員支店長 武田 哲郎

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋門・橋管 【高坂工区】		式	1		233,345,221	
河川土工		式	1		18,495,950	
掘削工(10T)		式	1		4,045	
掘削工(10T)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	10	404.5	4,045	
盛土工		式	1		2,426,970	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	390	6,223	2,426,970	
盛土工(10T)		式	1		9,976,720	
路体(築堤)盛土(10T)		m3	42,400	235.3	9,976,720	
法面整形工(10T)		式	1		6,288,224	
法面整形(盛土部)(10T)	法面締固め無し	m2	11,840	531.1	6,288,224	
河川土工 【西本宿工区】		式	1		9,008,897	
掘削工(10T)		式	1		811,200	
掘削工(10T)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	2,000	405.6	811,200	
盛土工		式	1		436,310	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m ³	70	6,233	436,310	
盛土工(1C1)		式	1		4,147,500	
路体(築堤)盛土(1C1)		m ³	17,500	237	4,147,500	
法面整形工(1C1)		式	1		3,813,887	
法面整形(切土部)(1C1)	片質土、砂及び砂質土、粘性土	m ²	1,280	839.7	1,074,816	
法面整形(盛土部)(1C1)	法面締固め無し	m ²	4,770	532.3	2,539,071	
地盤改良工		式	1		42,773,958	
固結工		式	1		42,773,958	
スクリ-攪拌 TYPE1 本体直下	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.8m 長さ(杭長) 17.0m	本	19	536,694	10,197,186	
スクリ-攪拌 TYPE2 本体直下	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.8m 長さ(杭長) 17.4m	本	0	536,631	0	
スクリ-攪拌 TYPE2 本体直下	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.8m 長さ(杭長) 16.9m	本	10	535,322	5,353,220	
スクリ-攪拌 TYPE3 本体直下	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.83m 長さ(杭長) 17.5 m	本	7	536,001	3,766,007	
スクリ-攪拌 TYPE3-1 本体直下	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.6m 長さ(杭長) 17.2m	本	0	526,270	0	
スクリ-攪拌 TYPE3-2 本体直下	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.5m 長さ(杭長) 17.1m	本	0	526,624	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
スリ-攪拌 TYPE3-3 本体直下	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.4m 長さ(杭長) 17.0m	本	0	525,071	0	
スリ-攪拌 TYPE3-4 本体直下	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.3m 長さ(杭長) 16.9m	本	0	524,702	0	
スリ-攪拌 TYPE3-5 本体直下	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.2m 長さ(杭長) 16.8m	本	0	523,780	0	
スリ-攪拌 TYPE3-6 本体直下	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.1m 長さ(杭長) 16.7m	本	0	511,880	0	
スリ-攪拌 TYPE4 本体直下	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.1m 長さ(杭長) 16.3m	本	0	510,035	0	
スリ-攪拌 TYPE4-1 本体直下	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.63m 長さ(杭長) 17.3 m	本	3	525,806	1,577,418	
スリ-攪拌 TYPE4-2 本体直下	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.53m 長さ(杭長) 17.2 m	本	2	525,067	1,050,134	
スリ-攪拌 TYPE4-3 本体直下	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.43m 長さ(杭長) 17.1 m	本	2	524,697	1,049,394	
スリ-攪拌 TYPE4-4 本体直下	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.33m 長さ(杭長) 17.0 m	本	2	524,140	1,048,280	
スリ-攪拌 TYPE4-5 本体直下	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.23m 長さ(杭長) 16.9 m	本	3	523,773	1,571,319	
スリ-攪拌 TYPE4-6 本体直下	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.13m 長さ(杭長) 16.8 m	本	2	522,757	1,045,514	
スリ-攪拌 TYPE5 本体直下	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.1m 長さ(杭長) 16.6m	本	0	511,511	0	
スリ-攪拌 TYPE6 本体直下	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.1m 長さ(杭長) 16.3m	本	8	507,083	4,072,664	
スリ-攪拌 TYPE6 本体直下	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.0m 長さ(杭長) 16.5m	本	12	510,007	6,120,084	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
スリ-搅拌 撥付部	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17.1m 長さ(杭長) 15.7m	本	0	494,814	0	
スリ-搅拌 TYPE1 撥付部	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17.13m 長さ(杭長) 15.23 m	本	4	491,713	1,966,852	
スリ-搅拌 TYPE2 撥付部	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17.13m 長さ(杭長) 15.8 m	本	8	494,485	3,955,880	
橋門-橋管本体工		式	1		50,253,946	
作業土工		式	1		755,027	
床掘り	土砂	式	1		46,935	
埋戻し		式	0		0	
埋戻し		式	1		651,515	
基面整正		式	0		0	
基面整正		式	1		56,577	
矢板工		式	1		5,985,855	
広幅鋼矢板	11#型 広幅鋼矢板長さ 2.0m 鋼矢板打 込長 2.0m以下	枚	47	26,292	1,229,724	
広幅鋼矢板	11#型 広幅鋼矢板長さ 4.5m 鋼矢板打 込長 2.0m以下	枚	0	57,257	0	
広幅鋼矢板	11#型 広幅鋼矢板長さ 4.5m 鋼矢板打 込長 2.0m超4.0m以下	枚	0	58,272	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
広幅鋼矢板	11w型 広幅鋼矢板長さ 5.0m 鋼矢板打込長 2.0m以下	枚	0	63,069	0	
広幅鋼矢板	11w型 広幅鋼矢板長さ 5.0m 鋼矢板打込長 2.0m超4.0m以下	枚	0	64,084	0	
広幅鋼矢板	11w型 広幅鋼矢板長さ 6.0m 鋼矢板打込長 2.0m以下	枚	4	73,793	295,172	
広幅鋼矢板	11w型 広幅鋼矢板長さ 6.0m 鋼矢板打込長 2.0m超4.0m以下	枚	12	74,810	897,720	
可とう鋼矢板	11w型 可とう鋼矢板長さ 4.5m 鋼矢板打込長 2.0m以下	枚	0	594,533	0	
可とう鋼矢板	11w型 可とう鋼矢板長さ 5.0m 鋼矢板打込長 2.0m以下	枚	0	653,571	0	
可とう鋼矢板 遮水壁	11w型 可とう鋼矢板長さ 6.0m 鋼矢板打込長 2.0m超4.0m以下	枚	2	831,718	1,663,436	
可とう鋼矢板 川表胸壁	11w型 可とう鋼矢板長さ 6.0m 鋼矢板打込長 2.0m超4.0m以下	枚	2	832,641	1,665,282	
矢板頭部鉄筋	S0345 D16 L=600mm	t	0.09	184,955	16,645	
プラグ溶接	溶接長100mm	箇所	94	1,254	117,876	
函渠工 現場打ち部		式	1		6,680,224	
均しコンクリート	18-8-25(20)(高炉)	m ³	10	22,462	224,620	
型枠 均しコンクリート	一般型枠	式	0		0	
型枠 均しコンクリート	一般型枠	式	1		68,050	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m ³	96	20,847	2,001,312	
鉄筋	SD345 D13	t	2.89	186,892	540,117	
鉄筋	SD345 D16~25	t	2.19	184,955	405,051	
目地板	ゴム発泡体t=20	m ²	7	5,421	37,947	
止水板	耐震用止水板 0=280mm	m	17	28,753	488,801	
型枠	一般型枠	式	0		0	
型枠	一般型枠	式	1		2,071,376	
足場	安全ネット必要	式	0		0	
足場	安全ネット必要	式	1		449,471	
支保	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	式	0		0	
支保	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	式	1		100,338	
コンクリート 2次コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m ³	3	20,847	62,541	
型枠 2次コンクリート	一般型枠	式	0		0	
型枠 2次コンクリート	一般型枠	式	1		71,254	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合 意 単 価	金 額	摘要(合意条件)
足場 2次コンクリート	安全ネット必要	式	0		0	
足場 2次コンクリート	安全ネット必要	式	1		50,501	
支保 2次コンクリート	f ≦ 40kN/m ² [t ≦ 120cm]	式	0		0	
支保 2次コンクリート	f ≦ 40kN/m ² [t ≦ 120cm]	式	1		5,016	
コンクリートはつり 2次コンクリート		m ²	19	4,892	92,948	
鉄筋 2次コンクリート	SDD+S 016~25	t	0.08	181,358	10,881	
高渠工 プレキャスト部		式	1		17,091,170	
均しコンクリート	18-8-25(20)(高炉)	m ³	8	22,462	179,696	
型枠 均しコンクリート	一般型枠	式	0		0	
型枠 均しコンクリート	一般型枠	式	1		34,025	
PC函架	内幅 200 c m 内高 100 c m	m	0	663,811	0	
PC函架	内幅 200 c m 内高 180 c m	m	16	874,126	13,986,016	
可とう継手	伸び量 50mm 沈下量 100mm 外水圧・内水圧 0.1MPa PC-PC	箇所	0	787,636	0	
可とう継手	伸び量 50mm 沈下量 100mm 外水圧・内水圧 0.1MPa PC-PC	箇所	1	999,687	999,687	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
耐圧ゴムプレート	伸び量 100mm 沈下量 100mm 耐土圧 100kN/m ² PC-PC	箇所	0	1,117,114	0	
耐圧ゴムプレート	伸び量 100mm 沈下量 100mm 耐土圧 100kN/m ² PC-PC	箇所	1	1,442,248	1,442,248	
鉄筋 遮水壁部 差筋	SD345 D13 L=530	t	0.03	183,295	5,498	
止水板	水膨張ゴム 20mm×10t 2倍膨張	m	18	3,402	61,236	
塗膜防水		m ²	10	5,662	56,620	
機械式継手	スリーブ圧着ネジ継手	組	0	4,222	0	
機械式継手	スリーブ圧着ネジ継手	組	76	4,212	320,112	
アンカボルト	SD345 D32 L=530	組	0	3,445	0	
アンカボルト	SD345 D32 L=500	組	2	3,016	6,032	
翼壁工 川表		式	1		2,812,262	
均しコンクリート	18-8-25(20)(高炉)	m ³	10	22,462	224,620	
型枠 均しコンクリート	一般型枠	式	0		0	
型枠 均しコンクリート	一般型枠	式	1		43,746	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート 夜間割増無し	m ³	39	20,847	813,033	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D13	t	1.62	186,892	302,765	
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.96	184,955	177,556	
型枠	一般型枠	式	0		0	
型枠	一般型枠	式	1		950,054	
足場	安全ネット必要	式	0		0	
足場	安全ネット必要	式	1		300,488	
翼壁工 川裏		式	1		1,222,670	
均しコンクリート	18-8-25(20)(高炉)	m ³	6	22,462	134,772	
型枠 均しコンクリート	一般型枠	式	0		0	
型枠 均しコンクリート	一般型枠	式	1		29,164	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m ³	19	20,847	396,093	
鉄筋	SD345 D13	t	1.02	186,892	190,629	
鉄筋	SD345 D16~25	t	0	184,955	0	
型枠	一般型枠	式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠					
		式	1		419,607	
足場	安全ネット必要					
		式	1		52,405	
ゲート工						
		式	1		15,704,738	
フラップゲート	バランスクレト式 総径間2m 有効高1m					
		基	0	8,962,745	0	
フラップゲート	バランスクレト式 総径間2m 有効高1.8 m					
		基	1	15,706,738	15,706,738	
水路工						
		式	1		2,561,750	
作業土工						
		式	1		616,258	
床掘り	土砂					
		式	0		0	
床掘り	土砂					
		式	1		289,315	
埋戻し	土砂					
		式	1		316,943	
樋門接続水路工						
		式	1		1,945,492	
川表接続水路	内幅 260 c m 内高 120 c m					
		m	0	174,347	0	
川表接続水路	62.5m×H1.2m					
		m	12	61,625	739,500	
防護ネット 川表	18-8-25(20)高研					
		箇所	1	77,240	77,240	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
川裏接続水路	幅 200 c m 高さ 100 c m	m	0	137.356	0	
川裏接続水路	B2.5m×H1.0m	m	19	59.408	1,128.752	
付属物設置工		式	1		11,588.415	
防止柵工		式	1		7,615.908	
転落(横断)防止柵 川表	H1100 扉含む 7%に7%合金	m	33	126.102	4,161.366	
転落(横断)防止柵 川裏	H1100 扉含む 7%に7%合金	m	27	127.946	3,454.542	
銘板工		式	1		150.363	
銘板	600×400×13	枚	1	150.363	150.363	
点検窓設置		式	1		94.510	
ステップ	B=300mm	本	13	7.270	94.510	
階段工 川表		式	1		1,143.828	
基礎材	再生グラツルラン40〜0 敷厚 150 mm	m ²	19	1.311	24.909	
プレキャスト階段	透水シート t=11mm	m ²	19	26.096	495.824	
プレキャスト機帯(隔壁)コンクリート	幅 30 c m 高さ 50 c m	m	37.2	16.004	595.348	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ブレイク縦帯コンクリート	幅 30 c m 高さ 50 c m	n	1.6	17,342	27,747	
階段工 川裏		式	1		1,537,779	
ブレイク基礎	底幅 50 c m 高さ 50 c m	n	2	15,285	30,570	
基礎材	再生フラックラン40～0 敷厚 150 m m	n2	17	1,311	22,287	
ブレイク階段	吸出し防止材 t=10mm	n2	17	24,178	411,026	
連節アログ床	350型 吸出し防止材 t=10mm	n2	33	15,552	513,216	
ブレイク横帯(隔壁)コンクリート	幅 30 c m 高さ 50 c m	n	33.3	16,004	532,933	
ブレイク縦帯コンクリート	幅 30 c m 高さ 50 c m	n	1.6	17,342	27,747	
階段工 管理階段		式	1		200,538	
現場打階段	24-8-25(20)高研	n2	3	66,846	200,538	
親測施設工		式	1		255,742	
量水標	L=2.0m, l=3.3m	箇所	1	255,742	255,742	
ゲラウキール工		式	1		589,747	
ゲラウキール	長さ 480 m m	継	0	114,109	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
グラウト	長さ 430mm					
		組	3	119,833	359,499	
グラウト	長さ 900mm					
		組	1	113,187	113,187	
グラウト	長さ 1000mm					
		組	1	117,061	117,061	
法覆護岸工						
		式	1		28,135,115	
作業土工						
		式	1		401,061	
床掘り	土砂					
		式	1		39,402	
埋戻し						
		式	1		324,000	
基面整正						
		式	1		37,659	
コンクリートログ工(連節ログ張)						
		式	1		5,075,838	
プレキャスト基礎	底幅 50cm 高さ 50cm					
		n	25	15,268	382,125	
連節ログ張	350型 遮水シート t=11mm					
		n2	303	17,471	5,283,713	
護岸付属物工						
		式	1		705,776	
プレキャスト小口止	幅 30cm 高さ 50cm					
		n	44.1	16,004	705,776	
植生工						
		式	1		19,352,440	

单 价 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
張芝	張芝工 500㎡以上	㎡	11,510	1,636	18,830,360	
市松芝	野芝	㎡	520	1,004	522,080	
浜覆護岸工 【西本宿工区】		式	1		11,330,600	
植生工		式	1		11,330,600	
張芝	張芝工 500㎡以上	㎡	6,350	1,752	11,125,200	
市松芝	野芝	㎡	200	1,027	205,400	
付帯道路工		式	1		37,981,295	
路側防護柵工		式	1		7,857,200	
防護柵(横断・転落防止柵)	H=1100	㎡	260	30,220	7,857,200	
作業土工		式	1		1,528,487	
床掘り	土砂	式	1		234,677	
埋戻し		式	1		1,128,793	
基面整正		式	0		0	
基面整正		式	1		165,017	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砕石舗装工		式	1		603.249	
砕石舗装	再生フラックラン RC-40 仕上り厚 200 mm	m ²	953	633	603.249	
アスファルト舗装工		式	1		5,009.624	
下層路盤(車道・路肩部)	再生フラックラン RC-40 仕上り厚 150 mm	m ²	2,630	538.8	1,417.044	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m起	m ²	2,630	1,366	3,592.580	
側溝工		式	1		15,061.481	
プレキャストU型側溝	B300×H300	m	0	8,930	0	
プレキャストU型側溝	B900×H1000	m	260	39,721	10,327.460	
自由勾配側溝	B900×H1000	m	19	245,169	4,734.021	
集水柵工		式	1		1,645.506	
プレキャスト集水柵	B1200×L1200×H1400	箇所	3	548,502	1,645.506	
縁石工		式	1		8,275.740	
歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	m	219	7,984	1,748.496	
地先境界ブロック	A種(120×120×600)	m	706	6,052	4,272.712	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファ	再生細粒灰アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満	m	220	1,157	254,540	
付帯道路工 【西本宿工区】		式	1		321,133	
砕石舗装工		式	1		321,133	
砕石舗装	再生グラツッラン RC-40 仕上り厚 100 mm	m ²	721	445.4	321,133	
付帯道路施設工 【西本宿工区】		式	1		30,664	
道路付属物工		式	1		12,870	
距離標杭 再利用	コンクリート杭	箇所	1	12,870	12,870	
標識工		式	1		17,794	
距離標看板 再利用		箇所	1	17,794	17,794	
工事用道路工 【西本宿工区】		式	1		3,135,740	
工事用道路工		式	1		3,135,740	
敷砂利	再生グラツッラン RC-40 仕上り厚 500 mm	m ²	1,790	1,656	2,964,240	
敷砂利 回転場	再生グラツッラン RC-40 仕上り厚 500 mm	m ²	100	1,715	171,500	
光ケーブル配管工		式	1		1,493,991	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		510,121	
埋戻し		式	1		510,121	
配管工		式	1		833,625	
配管設置(埋設部)	FEF80×4	■	351	2,375	833,625	
ハンドホールド		式	1		142,245	
ハンドホールド	600×600×H600	箇所	1	142,245	142,245	
光ケーブル配管工 【西本宿工区】		式	1		1,232,534	
作業土工		式	1		669,046	
掘削(光ケーブル配管)	押土無 障害無	式	1		184,193	
埋戻し		式	1		413,851	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		54,862	
整地	残土受け地での処理	式	1		2,440	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		13,692	
配管工		式	1		385,633	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
配管設置(埋設部)	FEF80×4	m	152	2,502	380,304	
配管配線附属品		式	1		5,320	
ハンドホール		式	1		177,855	
ハンドホール	600×600×H600	箇所	1	177,855	177,855	
構造物撤去工		式	1		985,032	
作業土工		式	1		784,441	
床掘り	土砂	式	1		122,032	
埋戻し		式	1		662,400	
排水構造物撤去工		式	1		130,075	
ヒューム管撤去	600mm	m	59	778.7	45,943	
損災撤去	B2000×H1000	m	54	1,558	84,132	
運搬処理工		式	1		70,516	
致運搬	コンクリート版(無筋)	m ³	17	1,981	33,677	
致処分	コンクリート版(無筋)	m ³	17	2,167	36,839	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工 【西本宿工区】		式	1		197,723	
標識撤去工		式	1		10,615	
距離標看板撤去 再利用		箇所	1	10,615	10,615	
道路付属物撤去工		式	1		16,088	
用地杭撤去	コンクリート杭	本	5	2,042	10,210	
用地杭撤去	プラスチック杭	本	2	1,923	3,846	
距離標杭撤去 再利用	コンクリート杭	本	1	2,042	2,042	
構造物取壊し工		式	1		61,916	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m ³	0.1	8,080	808	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m ³	0.1	16,399	1,639	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	3	652.4	1,957	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m ²	280	205.4	57,512	
運搬処理工		式	1		109,004	
袋運搬	アスファルト袋	m ³	14	3,502	49,028	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
搬運搬	コンクリート版(無筋)	m ³	0.1	2,001	200	
搬運搬	コンクリート版(鉄筋)	m ³	0.1	2,463	246	
廃棄物運搬	廃プラスチック類	回	1	27,717	27,717	
処処分	アスファルト版	m ³	14	2,171	30,394	
処処分	コンクリート版(無筋)	m ³	0.1	2,171	217	
処処分	コンクリート版(鉄筋)	m ³	0.1	3,002	300	
廃棄物処分	廃プラスチック類(プラスチック枕)	m ³	0.002	13,858	27	
廃棄物処分	廃プラスチック類(土木PPシート(泥付さ))	m ³	0.055	17,554	965	
仮設工		式	1		12,304,307	
工事用道路工		式	1		5,715,285	
工事用道路盛土		式	1		160,076	
敷砂利	再生グラツシラン RC-40 仕上り厚 200 mm	式	1		5,554,409	
仮水路工 指定仮設		式	1		681,225	
切廻し水路	幅 400cm 高さ 100cm	m	75	3,361	252,075	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
切回し水路撤去	幅 400cm 高さ 100cm	m	75	5.722	429.150	
仮水路工		式	1		1,012,001	
コゲートパイプ	フランジ型 φ1000 1=1.6 亜鉛メッキ有	式	1		922,325	
土のう		式	1		32,534	
土のう	大型土のう	式	1		39,836	
遮水シート		式	1		17,306	
仮掘水工		式	1		2,161,845	
仮設ポンプ		式	1		1,376,438	
圧送管		式	1		781,242	
H形鋼	H-150×150×7×10	式	1		4,165	
作業ヤード整備工		式	1		1,682,333	
安定処理	1m以下 固化材100m ² あたり使用量 10t/100m ² 特殊土用	式	1		1,682,333	
電力設備工		式	1		1,051,618	
電力設備費		式	1		1,051,618	

单 价 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工 【西本宿工区】		式	1		3,314,162	
工事用道路工		式	1		3,314,162	
工事用道路盛土		式	1		2,355,036	
敷鉄板	22×1,624×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		959,126	
直接工事費		式	1		233,345,221	
共通仮設費		式	1		35,980,717	
共通仮設費		式	1		20,963,228	
運搬費		式	1		10,049,419	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		8,771,793	
仮設材運搬費		式	1		33,002	
仮設材運搬費 【西本宿工区】		式	1		1,244,624	
準備費		式	1		3,403,027	
表土運搬		式	1		2,144,001	
表土運搬 【西本宿工区】		式	1		1,258,946	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
役務費		式	1		52,700	
借地料		式	1		14,950	
電力基本料金		式	1		37,821	
技術管理費		式	1		5,543,628	
土質等試験費		式	1		13,468	
地質調査費		式	1		4,178,801	
保守管理(10)		式	1		192,187	
保守管理(10) 【西本宿工区】		式	1		102,019	
初期期間費(10)		式	1		1,057,153	
現場環境改善費(単計上)		式	1		1,914,374	
共通仮設費(単計上)		式	1		15,017,489	
総工事費		式	1		269,325,938	
現場管理費		式	1		55,064,129	
工事原価		式	1		525,420,049	

单 价 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		60,009,951	
工事価格		式	1		593,430,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
製作工		式	1		4,579,920	
小形水門製作		式	1		4,579,920	
水門設備		式	1		4,579,920	
扉体(小形水門)	プレートゲート構造扉体ゲート 純径間 2m 有効高 1m 前面四方水密方式	門	0	444,805	0	
扉体(小形水門)	プレートゲート構造扉体ゲート 純径間 2m 有効高 1.8m 四方水密方式	門	1	1,407,497	1,407,497	
戸当り(小形水門)	プレートゲート構造扉体ゲート 純径間 2m 片開戸当り高さ 2.5m 前面四方水密方式	門分	0	662,117	0	
戸当り(小形水門)	プレートゲート構造扉体ゲート 純径間 2m 片開閉部戸当り高さ 3.8m 四方水密方式	門分	1	1,148,187	1,148,187	
開閉装置(小形水門)	手動ラック式	門分	0	3,221,941	0	
開閉装置(小形水門)	手動ラック式	門分	1	2,024,236	2,024,236	
間接労務費		式	1		757,248	
総製作費		式	1		5,337,168	
工場管理費		式	1		551,144	
製作原価		式	1		5,888,312	
積付工		式	1		1,197,320	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
小形水門輸送工		式	1		199,663	
輸送工		式	1		199,663	
小形水門輸送		式	0		0	
小形水門輸送		式	1		199,663	
小形水門設備据付		式	1		997,657	
小形水門据付工		式	1		997,657	
据付(小形水門)	プレートゲート構造スリットゲート 純径間 2m 有効高 1m	式	0		0	
据付(小形水門)	プレートゲート構造スリットゲート 純径間 2m 有効高 1.8m	式	1		886,212	
直接経費(水門設備)	小形水門設備	式	0		0	
直接経費(水門設備)	小形水門設備	式	1		111,445	
共通仮設費		式	1		246,500	
共通仮設費(率計上)		式	1		246,500	
純工事費		式	1		1,443,900	
現場管理費		式	1		334,919	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸 【船屋工区】		式	1		140,642,543	
河川土工		式	1		113,140,720	
掘削工(1C1)		式	1		111,021,348	
掘削(1C1)	土砂 オープンカット 障害無し 50,000m ³ 以上	m ³	13,200	268	3,537,600	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m ³ 以上	m ³	39,700	155.2	6,161,440	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		101,322,308	
法面整形工(1C1)		式	1		2,119,381	
法面整形(切土部)(1C1)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m ²	2,530	837.7	2,119,381	
矢板護岸工		式	1		387,160	
笠コンクリート工		式	1		387,160	
プレート笠コンクリート	底幅 60cm 高さ 50cm	m	10	38,716	387,160	
法覆護岸工		式	1		15,503,193	
作業土工		式	1		292,963	
床掘り	土砂	式	1		103,257	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋戻し	土砂	式	1		189,706	
多自然護岸工		式	1		15,210,230	
かごマット(スラブ型)	t=30cm 亜鉛74ミキ 割栗石 径5～15cm	m ²	1,510	10,073	15,210,230	
構造物撤去工		式	1		3,145,460	
構造物取壊し工		式	1		1,121,188	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m ³	2	7,987	15,574	
鋼材切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VI, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	箇所	21	5,670	119,070	
コンクリートブロック撤去		m ³	408	2,418	986,544	
運搬処理工		式	1		2,024,272	
仮運搬	コンクリート敷(無筋)	m ³	410	2,744	1,125,040	
仮処分	コンクリート敷(無筋)	m ³	410	2,167	888,470	
現場発生品運搬		式	1		10,762	
仮設工		式	1		8,466,001	
工事用道路工		式	1		6,971,688	

单 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		6,971,600	
交通管理工		式	1		1,494,313	
交通誘導警備員		式	1		1,494,313	
直接工事費		式	1		140,042,543	
共通仮設費		式	1		22,724,528	
共通仮設費		式	1		12,765,532	
運搬費		式	1		8,515,715	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		898,304	
仮設材運搬費		式	1		7,017,411	
準備費		式	1		2,919,097	
表土運搬		式	1		2,919,097	
技術管理費		式	1		57,551	
保守管理(ICT)		式	1		57,551	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,273,169	

単 価 合 意 書

令和8年3月16日に契約したR5都幾川右岸高坂用水樋管新設工事（第4回変更）における契約の変更
に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価
表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年3月23日

発注者 住所 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

氏名 支出負担行為担当官

関東地方整備局長 橋本 雅道

受注者 住所 東京都港区東新橋一丁目9番1号

氏名 ピーエス・コンストラクション株式会社東京土木支店

常務執行役員支店長 武田 哲郎

単 価 表

工事区分・工程・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
樋門・樋管 【高坂工区】		式	1		317,851,395	
河川土工		式	1		51,570,364	
掘削工(1CT)		式	1		4,045	
掘削(1CT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	10	404.5	4,045	
盛土工		式	1		1,929,130	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	310	6,223	1,929,130	
盛土工(1CT)		式	1		35,565,975	
路体(築堤)盛土(1CT)		m3	41,900	235.3	9,859,070	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		18,005,225	
積込(4-7)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		7,701,680	
法面整形工(1CT)		式	1		5,879,277	
法面整形(盛土部)(1CT)	法面締固め無し	m2	11,070	531.1	5,879,277	
土砂受入工		式	1		8,191,937	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		8,191,937	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
河川土工 【西本宿工区】						
掘削工(1CT)		式	1		9,008,897	
掘削(1CT)		式	1		811,200	
掘削(1CT)	土砂 オープンカット 障害無し 5.000m3未満					
盛土工		m3	2,000	405.6	811,200	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		436,310	
盛土工(1CT)		m3	70	6,233	436,310	
路体(築堤)盛土(1CT)		式	1		4,147,500	
法面整形工(1CT)		m3	17,500	237	4,147,500	
法面整形(切土部)(1CT)	汚質土、砂及び砂質土、粘性土	式	1		3,613,887	
法面整形(盛土部)(1CT)	法面締固め無し	m2	1,280	839.7	1,074,816	
地盤改良工		m2	4,770	532.3	2,539,071	
固結工		式	1		46,463,197	
スリ-攪拌 TYPE1 本体直下	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.8m 長さ(杭長) 17.0m	式	0		0	
スリ-攪拌 TYPE2 本体直下	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.8m 長さ(杭長) 16.9m	本	0	536,694	0	
		本	0	535,322	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ｽﾌﾟﾘｰ攪拌 TYPE3 本体直下	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.83m 長さ(杭長) 17.5 m	本	0	538,001	0	
ｽﾌﾟﾘｰ攪拌 TYPE4-1 本体直下	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.63m 長さ(杭長) 17.3 m	本	0	525,806	0	
ｽﾌﾟﾘｰ攪拌 TYPE4-2 本体直下	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.53m 長さ(杭長) 17.2 m	本	0	525,067	0	
ｽﾌﾟﾘｰ攪拌 TYPE4-3 本体直下	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.43m 長さ(杭長) 17.1 m	本	0	524,697	0	
ｽﾌﾟﾘｰ攪拌 TYPE4-4 本体直下	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.33m 長さ(杭長) 17.0 m	本	0	524,143	0	
ｽﾌﾟﾘｰ攪拌 TYPE4-5 本体直下	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.23m 長さ(杭長) 16.9 m	本	0	523,773	0	
ｽﾌﾟﾘｰ攪拌 TYPE4-6 本体直下	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.13m 長さ(杭長) 16.8 m	本	0	522,757	0	
ｽﾌﾟﾘｰ攪拌 TYPE5 本体直下	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.1m 長さ(杭長) 16.3m	本	0	509,083	0	
ｽﾌﾟﾘｰ攪拌 TYPE6 本体直下	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.0m 長さ(杭長) 16.5m	本	0	510,007	0	
ｽﾌﾟﾘｰ攪拌 TYPE1 擦付部	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17.13m 長さ(杭長) 15.23 m	本	0	491,713	0	
ｽﾌﾟﾘｰ攪拌 TYPE2 擦付部	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17.13m 長さ(杭長) 15.8 m	本	0	494,485	0	
固結工 (ICT)		式	1		46,297,721	
ｽﾌﾟﾘｰ攪拌 (ICT) TYPE1 本体直下	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 19.3m 長さ(杭長) 17.0m	本	19	573,413	10,894,847	
ｽﾌﾟﾘｰ攪拌 (ICT) TYPE2 本体直下	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 19.3m 長さ(杭長) 16.9m	本	10	572,855	5,728,550	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ｽﾌﾟﾘｰ攪拌(ICT) TYPE3 本体直下	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 19.33m 長さ(杭長) 17.5 m	本	7	588,111	4,116,777	
ｽﾌﾟﾘｰ攪拌(ICT) TYPE4-1 本体直下	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 19.13m 長さ(杭長) 17.3 m	本	3	574,437	1,723,311	
ｽﾌﾟﾘｰ攪拌(ICT) TYPE4-2 本体直下	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 19.03m 長さ(杭長) 17.2 m	本	2	574,064	1,148,128	
ｽﾌﾟﾘｰ攪拌(ICT) TYPE4-3 本体直下	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.93m 長さ(杭長) 17.1 m	本	2	573,692	1,147,384	
ｽﾌﾟﾘｰ攪拌(ICT) TYPE4-4 本体直下	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.83m 長さ(杭長) 17.0 m	本	2	572,669	1,145,338	
ｽﾌﾟﾘｰ攪拌(ICT) TYPE4-5 本体直下	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.73m 長さ(杭長) 16.9 m	本	3	572,204	1,716,612	
ｽﾌﾟﾘｰ攪拌(ICT) TYPE4-6 本体直下	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.63m 長さ(杭長) 16.8 m	本	2	560,483	1,120,966	
ｽﾌﾟﾘｰ攪拌(ICT) TYPE5 本体直下	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.6m 長さ(杭長) 16.3m	本	8	557,692	4,461,536	
ｽﾌﾟﾘｰ攪拌(ICT) TYPE6 本体直下	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.5m 長さ(杭長) 16.5m	本	12	558,250	6,699,000	
ｽﾌﾟﾘｰ攪拌(ICT) TYPE1 擦付部	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17.63m 長さ(杭長) 15.23 m	本	4	539,645	2,158,580	
ｽﾌﾟﾘｰ攪拌(ICT) TYPE2 擦付部	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17.63m 長さ(杭長) 15.8 m	本	5	542,715	2,713,575	
ｽﾌﾟﾘｰ攪拌(ICT) TYPE2-1 擦付部	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 16.64m 長さ(杭長) 14.81 m	本	1	513,783	513,783	
ｽﾌﾟﾘｰ攪拌(ICT) TYPE2-2 擦付部	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 16.03m 長さ(杭長) 14.2 m	本	1	498,434	498,434	
ｽﾌﾟﾘｰ攪拌(ICT) TYPE2-3 擦付部	特殊土用 杭径 1600mm 長さ(打設長) 16.15m 長さ(杭長) 14.32 m	本	1	510,900	510,900	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
盛上がり土処理工						
		式	1		165,476	
盛上がり土処理						
		式	1		165,476	
樋門・樋管本土工						
		式	1		50,199,340	
作業土工						
		式	1		686,950	
床掘り	土砂					
		式	0		0	
床掘り	土砂					
		式	1		165,661	
埋戻し						
		式	0		0	
埋戻し						
		式	1		445,335	
基面整正						
		式	0		0	
基面整正						
		式	1		75,954	
矢板工						
		式	1		5,985,855	
広幅鋼矢板	11w型 広幅鋼矢板長さ 2.0m 鋼矢板打込長 2.0m以下					
		枚	47	28,292	1,329,724	
広幅鋼矢板	11w型 広幅鋼矢板長さ 6.0m 鋼矢板打込長 2.0m以下					
		枚	4	73,793	295,172	
広幅鋼矢板	11w型 広幅鋼矢板長さ 6.0m 鋼矢板打込長 2.0m超4.0m以下					
		枚	12	74,810	897,720	

単 価 表

工事区分・工程・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
可とう鋼矢板 遮水壁	11w型 可とう鋼矢板長さ 6.0m鋼矢板 打込長 2.0m超4.0m以下	枚	2	831,718	1,663,436	
可とう鋼矢板 川表胸壁	11w型 可とう鋼矢板長さ 6.0m鋼矢板 打込長 2.0m超4.0m以下	枚	2	832,641	1,665,282	
矢板頭部鉄筋	SD345 D16 L=600mm	t	0.09	184,955	16,645	
ﾌﾙﾌﾞ溶接	溶接長100mm	箇所	94	1,254	117,876	
函渠工 現場打ち部		式	1		6,692,060	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)(高炉)	m3	10	22,462	224,620	
型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	一般型枠	式	0		0	
型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	一般型枠	式	1		68,829	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ 夜間割増無	m3	96	20,847	2,001,312	
鉄筋	SD345 D13	t	2.89	186,892	540,117	
鉄筋	SD345 D16~25	t	2.19	184,955	405,051	
目地板	ｺﾞﾙﾑ発泡体t=20	m2	7	5,421	37,947	
止水板	耐震用止水板 B=280mm	m	17	28,753	488,801	
型枠	一般型枠	式	0		0	

単 価 表

工事区分・工程・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠					
		式	1		2,072,568	
足場	安全ネット必要					
		式	0		0	
足場	安全ネット必要					
		式	1		404,245	
支保	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]					
		式	1		100,338	
コンクリート 2次コンクリート	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート 夜間割増無					
		m ³	4	20,847	83,388	
型枠 2次コンクリート	一般型枠					
		式	1		71,254	
足場 2次コンクリート	安全ネット必要					
		式	1		50,501	
支保 2次コンクリート	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]					
		式	1		5,016	
コンクリートはつり 2次コンクリート						
		m ²	26	4,892	127,192	
鉄筋 2次コンクリート	S0345 D16~25					
		t	0.06	181,358	10,881	
函渠工 プレキャスト部						
		式	1		17,081,956	
均しコンクリート	18-8-25 (20) (高炉)					
		m ³	7	22,462	157,234	
型枠 均しコンクリート	一般型枠					
		式	0		0	
型枠 均しコンクリート	一般型枠					
		式	1		47,273	

単 価 表

工事区分・工程・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
PC函渠	内幅 200cm 内高 180cm	m	16	874,126	13,986,016	
可とう継手	伸び量 50mm 沈下量 100mm 外水圧・内水圧 0.1MPa PC-PC	箇所	1	999,687	999,687	
耐圧ゴムプレート	伸び量 100mm 沈下量 100mm 耐土圧 100kN/m ² PC-PC	箇所	1	1,442,248	1,442,248	
鉄筋 遮水壁部 差筋	SD345 D13 L=530	t	0.03	183,295	5,498	
止水板	水膨張ゴム 20w×10t 2倍膨張	m	18	3,402	61,236	
塗膜防水		m ²	10	5,662	56,620	
機械式継手	スリーブ圧着式継手	組	76	4,212	320,112	
アーカーボルト	SD345 D32 L=500	組	2	3,016	6,032	
翼壁工 川表		式	1		2,812,262	
均しコンクリート	18-8-25(20)(高炉)	m ³	10	22,462	224,620	
型枠 均しコンクリート	一般型枠	式	1		43,746	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m ³	39	20,847	813,033	
鉄筋	SD345 D13	t	1.62	186,892	302,765	
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.96	184,955	177,556	

単 価 表

工事区分・工程・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠					
		式	1		950,054	
足場	安全ネット必要					
		式	1		300,488	
黄壁工 川裏						
		式	1		1,233,519	
均しコンクリート	18-8-25(20)(高炉)					
		m3	6	22,462	134,772	
型枠 均しコンクリート	一般型枠					
		式	1		29,164	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)一般養生コンクリート 夜間割増無					
		m3	19	20,847	396,093	
鉄筋	SD345 D13					
		t	1.02	186,892	190,629	
型枠	一般型枠					
		式	0		0	
型枠	一般型枠					
		式	1		430,456	
足場	安全ネット必要					
		式	1		52,405	
ゲート工						
		式	1		15,706,738	
フラップゲート	バランス式 純径間2m 有効高1.8m					
		基	1	15,706,738	15,706,738	
水路工						
		式	1		2,377,835	
作業土工						
		式	1		227,172	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床掘り	土砂					
		式	0		0	
床掘り	土砂					
		式	1		44,965	
埋戻し	土砂					
		式	0		0	
埋戻し						
		式	1		139,483	
基面整正						
		式	1		42,724	
樋門接続水路工						
		式	1		2,150,663	
川表接続水路	B2.5m×H1.2m					
		m	0	61,625	0	
川表接続水路	B2.5m×H1.2m					
		m	10	79,165	791,650	
防護コンクリート 川表	18-8-25 (20) 高炉					
		箇所	0	77,240	0	
川裏接続水路	B2.5m×H1.0m					
		m	0	59,408	0	
川裏接続水路	B2.5m×H1.0m					
		m	19	71,527	1,359,013	
付属物設置工						
		式	1		12,369,318	
防止柵工						
		式	1		8,114,994	
転落(横断)防止柵 川表	H1100 扉含む 7M×2.7M合金					
		m	0	126,102	0	

単 価 表

工事区分・工程・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
転落(横断)防止柵 川表	H1100 扉含む 7Kミニウム合金	m	33	130.887	4,319.271	
転落(横断)防止柵 川裏	H1100 扉含む 7Kミニウム合金	m	0	127.946	0	
転落(横断)防止柵 川裏	H1100 扉含む 7Kミニウム合金	m	29	130.887	3,795.723	
作業土工						
		式	1		265.468	
床掘り	土砂					
		式	1		150.683	
埋戻し						
		式	1		114.785	
銘板工						
		式	1		182.052	
銘板	600×400×13					
		枚	0	150.363	0	
銘板	600×400×13					
		枚	1	182.052	182.052	
点検施設工						
		式	1		94.510	
ステップ	B=300mm					
		本	13	7.270	94.510	
階段工 川表						
		式	1		1,143.828	
基礎材	再生クワッキラン40~0 敷厚 150mm					
		m2	19	1,311	24,909	
プレート階段	透水シート t=11mm					
		m2	19	26.096	495.824	

単 価 表

工事区分・工程・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
フレキシ横帯(隔壁)コンクリート	幅 30cm 高さ 50cm	m	37.2	16,004	595,348	
フレキシ縦帯コンクリート	幅 30cm 高さ 50cm	m	1.6	17,342	27,747	
階段工 川裏		式	1		1,522,227	
フレキシ基礎	底幅 50cm 高さ 50cm	m	2	15,285	30,570	
基礎材	再生ケラッシュラン40~0 敷厚 150mm	m ²	17	1,311	22,287	
フレキシ階段	吸出し防止材 t=10mm	m ²	17	24,178	411,026	
連節ブロック張	350型 吸出し防止材 t=10mm	m ²	32	15,552	497,664	
フレキシ横帯(隔壁)コンクリート	幅 30cm 高さ 50cm	m	33.3	16,004	532,933	
フレキシ縦帯コンクリート	幅 30cm 高さ 50cm	m	1.6	17,342	27,747	
階段工 管理階段		式	1		200,750	
現場打階段	24-8-25(20)高炉	m ²	0	66,846	0	
現場打階段	24-8-25(20)高炉	箇所	1	200,750	200,750	
観測施設工		式	1		255,742	
量水標	L=2.0m, L=3.3m	箇所	1	255,742	255,742	

単 価 表

工事区分・工程・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ゲラトネル工						
		式	1		589,747	
ゲラトネル	長さ 430mm					
		組	3	119,833	359,499	
ゲラトネル	長さ 900mm					
		組	1	113,187	113,187	
ゲラトネル	長さ 1000mm					
		組	1	117,061	117,061	
法覆護岸工						
		式	1		24,074,452	
作業土工						
		式	1		243,942	
床掘り	土砂					
		式	0		0	
床掘り	土砂					
		式	1		129,157	
埋戻し						
		式	0		0	
埋戻し						
		式	1		114,785	
基面整正						
		式	0		0	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)						
		式	1		5,579,334	
プレキャスト基礎	底幅 50cm 高さ 50cm					
		m	25	15,285	382,125	
連節ブロック張	350型 遮水シート t=11mm					
		m2	289	17,471	5,049,119	

単 価 表

工事区分・工程・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
連節ブロック張	350型 吸出し防止材 t=10mm	m2	10	14,809	148,090	
護岸付属物工		式	1		705,776	
プレート小口止	幅 30cm 高さ 50cm	m	44.1	16,004	705,776	
植生工		式	1		17,545,400	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	10,430	1,636	17,063,480	
市松芝	野芝	m2	480	1,004	481,920	
法覆護岸工 【西本宿工区】		式	1		11,330,600	
植生工		式	1		11,330,600	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	6,350	1,752	11,125,200	
市松芝	野芝	m2	200	1,027	205,400	
付帯道路工		式	1		35,227,009	
車止め工		式	1		5,370,216	
車止め	P型 W2000×H1100	箇所	4	1,036,312	4,145,248	
車止め	I型 H1100	箇所	4	306,242	1,224,968	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路側防護柵工						
		式	0		0	
防護柵(横断・転落防止柵)	H=1100					
		m	0	30,220	0	
作業土工						
		式	1		1,887,130	
床掘り	土砂					
		式	0		0	
床掘り	土砂					
		式	1		303,377	
埋戻し						
		式	0		0	
埋戻し						
		式	1		1,408,110	
基面整正						
		式	0		0	
基面整正						
		式	1		175,643	
砕石舗装工						
		式	1		485,811	
砕石舗装	再生クラックラン RC-40 仕上り厚 200 mm					
		m ²	728	633	460,824	
砕石舗装 乗入れ箇所	再生クラックラン RC-40 仕上り厚 200 mm					
		m ²	21	638,3	13,404	
砕石舗装 取付道路	クラックラン C-40 仕上り厚 200mm					
		m ²	1	1,053	1,053	
砕石舗装 乗入れ箇所	クラックラン C-40 仕上り厚 200mm					
		m ²	10	1,053	10,530	

単 価 表

工事区分・工程・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装工		式	1		5,676,304	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クマシラン RC-40 仕上り厚 150 mm	m2	2,980	538.8	1,605,624	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	2,980	1,366	4,070,680	
側溝工		式	1		13,872,258	
プラスチックU型側溝	B500×H500	m	35	14,921	522,235	
プラスチックU型側溝	B900×H1000	m	0	39,721	0	
自由勾配側溝	B900×H1000	m	257	40,057	10,294,649	
自由勾配側溝	B900×H1000	m	0	249,159	0	
側溝蓋	B1040×L1000	枚	19	147,539	2,803,241	
集水樹工		式	1		1,645,506	
プラスチック集水樹	B1200×L1200×H1400	箇所	3	548,502	1,645,506	
縁石工		式	1		6,289,784	
歩車道境界ブロック	B種 (180/205×250×600)	m	220	7,984	1,756,480	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種 (120×120×600)	m	707	6,052	4,278,764	
ﾌﾞﾙｰﾌﾟ	再生細粒度ﾌﾟｽｺﾝ(13) 195cm ² 以上215cm ² 未満	m	220	1,157	254,540	
付帯道路工 【西本宿工区】		式	1		321,133	
砕石舗装工		式	1		321,133	
砕石舗装	再生ｸﾞﾗｯｼﾞﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100 mm	m ²	721	445.4	321,133	
付帯道路施設工		式	1		170,782	
道路付属物工		式	1		170,782	
視線誘導標	土中建込 10本以上30本未満	本	17	10,046	170,782	
付帯道路施設工 【西本宿工区】		式	1		30,664	
道路付属物工		式	1		12,870	
距離標杭 再利用	ｺﾝｸﾘｰﾄ杭	箇所	1	12,870	12,870	
標識工		式	1		17,794	
距離標看板 再利用		箇所	1	17,794	17,794	
工事用道路工 【西本宿工区】		式	1		3,135,740	

単 価 表

工事区分・工程・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事用道路工						
		式	1		3,135,740	
敷砂利	再生クワックラン RC-40 仕上り厚 500 mm					
		m2	1,790	1,656	2,964,240	
敷砂利 回転場	再生クワックラン RC-40 仕上り厚 500 mm					
		m2	100	1,715	171,500	
光ケーブル配管工						
		式	1		2,045,245	
作業土工						
		式	1		1,061,880	
掘削(光ケーブル配管)	押土無 障害無					
		式	1		301,246	
埋戻し						
		式	0		0	
埋戻し						
		式	1		760,634	
配管工						
		式	1		841,120	
配管設置(埋設部)	FEP80×4					
		m	352	2,375	836,000	
配管配線付属品						
		式	1		5,120	
ハンドヘル工						
		式	1		142,245	
ハンドヘル	600×600×H600					
		箇所	1	142,245	142,245	
光ケーブル配管工 【西本宿工区】						
		式	1		1,268,528	

単 価 表

工事区分・工程・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
		式	1		705,040	
掘削(光ケーブル配管)	押土無 障害無					
		式	1		184,193	
埋戻し						
		式	1		413,851	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		68,647	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		22,209	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		2,448	
積込(トラック)	土砂 土量50,000m ³ 未満					
		式	1		13,692	
配管工						
		式	1		385,633	
配管設置(埋設部)	FEP80×4					
		m	152	2,502	380,304	
配管配線附属品						
		式	1		5,329	
ハンドヘル工						
		式	1		177,855	
ハンドヘル	600×600×H600					
		箇所	1	177,855	177,855	
構造物撤去工						
		式	1		2,514,343	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
床掘り	土砂	式	1		1,136,770	
床掘り	土砂	式	0		0	
埋戻し		式	1		167,599	
埋戻し		式	0		0	
排水構造物撤去工		式	1		969,171	
ヒール管撤去	600mm		1		1,056,574	
ヒール管撤去	600mm	m	0	778.7	0	
ヒール管撤去	600mm	m	108	3,752	405,216	
ヒール管撤去	1350mm	m	2	7,217	14,434	
暗渠排水管撤去	撤去 WUφ250mm		3	299.8	899	
柵渠撤去	B2000×H1000	m	0	1,558	0	
柵渠撤去	B2000	m	87	7,219	628,053	
マンホール撤去		基	1	7,972	7,972	
運搬処理工		式	1		320,999	

単 価 表

工事区分・工程・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	アスファルト殻	m3	1	3,498	3,498	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	28	1,981	55,468	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	13	2,459	31,967	
廃棄物運搬	廃プラスチック	m3	6	4,651	27,906	
殻処分	アスファルト殻	m3	1	2,186	2,186	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	28	2,167	60,676	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	13	2,558	33,254	
廃棄物処分	廃プラスチック	m3	6	17,674	106,044	
構造物撤去工 【西本宿工区】		式	1		197,723	
標識撤去工		式	1		10,615	
距離標看板撤去 再利用		箇所	1	10,615	10,615	
道路付属物撤去工		式	1		16,098	
用地杭撤去	コンクリート杭	本	5	2,042	10,210	
用地杭撤去	プラスチック杭	本	2	1,923	3,846	

単 価 表

工事区分・工程・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
距離標杭撤去 再利用	コンクリート杭					
		本	1	2,042	2,042	
構造物取壊し工						
		式	1		61,916	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	0.1	8,080	808	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工					
		m3	0.1	16,399	1,639	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	3	652.4	1,957	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下					
		m2	280	205.4	57,512	
運搬処理工						
		式	1		109,094	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	14	3,502	49,028	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.1	2,001	200	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	0.1	2,463	246	
廃棄物運搬	廃プラスチック類					
		回	1	27,717	27,717	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	14	2,171	30,394	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.1	2,171	217	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	0.1	3,002	300	

単 価 表

工事区分・工程・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
廃棄物処分	廃プラスチック類(プラスチック枕)					
		m3	0.002	13,858	27	
廃棄物処分	廃プラスチック類(土木PPシート(泥付き))					
		m3	0.055	17,554	965	
仮設工						
		式	1		61,218,908	
工事用道路工						
		式	1		15,406,957	
工事用道路盛土						
		式	0		0	
工事用道路盛土						
		式	1		1,308,446	
敷砂利	再生ケツン RC-40 仕上り厚 200 mm					
		式	0		0	
敷砂利	再生ケツン RC-40					
		式	1		13,865,054	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					
		式	1		233,457	
水替工						
		式	1		807,756	
ホップ排水						
		式	1		807,756	
仮水路工 指定仮設						
		式	1		925,462	
切回し水路	幅 400cm 高さ 100cm					
		m	0	3,361	0	
切回し水路	幅 400cm 高さ 100cm					
		m	86	3,148	270,728	

単 価 表

工事区分・工程・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
切回し水路撤去	幅 400cm 高さ 100cm	m	0	5,722	0	
切回し水路撤去	幅 400cm 高さ 100cm	m	86	3,036	261,096	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		295,167	
整地	残土受け入れ地での処理	式	1		31,999	
積込(ホース)	土砂 土量50,000m ³ 未満	式	1		66,472	
仮水路工		式	1		2,334,596	
コルゲートパイプ	フランジ型 φ1000 t=1.6 亜鉛メッキ有	式	0		0	
暗渠排水管	φ900	式	1		2,235,085	
土のう		式	0		0	
土のう		式	1		33,612	
土のう	大型土のう	式	0		0	
土のう	大型土のう	式	1		44,957	
遮水シート		式	0		0	
遮水シート		式	1		20,942	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮排水工						
		式	1		6,018,743	
暗渠排水管	φ600					
		式	1		5,659,183	
仮設レンガ						
		式	0		0	
仮設レンガ						
		式	1		298,214	
圧送管						
		式	0		0	
H形鋼	H-150×150×7×10					
		式	0		0	
既設人孔閉塞						
		式	1		61,346	
舗装工						
		式	1		10,104	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm					
		式	1		3,730	
仮復旧						
		式	1		6,374	
畦畔工						
		式	1		74,802	
畦畔盛土						
		式	1		74,802	
作業用土整備工						
		式	1		4,221,646	
安定処理	1m以下 固化材100m ² あたり使用量 10t/100m ² 特殊土用					
		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工程・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m ² あたり使用量 14.88t/100m ² 特殊土用	式	1		3,392,332	
安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m ² あたり使用量 8.76t/100m ² 特殊土用	式	1		524,072	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		305,242	
高板SY整備工		式	1		12,785,900	
基盤整備		式	1		3,281,482	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		9,288,663	
暗渠排水管	φ150	式	1		215,755	
移植工		式	1		103,165	
ウリカ	移植	式	1		64,876	
マツカサキ	移植	式	1		38,289	
塵芥処理工		式	1		1,692,241	
塵芥処理		式	1		1,121,087	
廃棄物運搬	廃ワ ラスフク	m ³	12	4,651	55,812	
廃棄物運搬	安定型建設混合廃棄物	m ³	14	3,987	55,818	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
廃棄物処分	廃プラスチック	m3	12	17,674	212,088	
廃棄物処分	安定型建設混合廃棄物	m3	14	17,674	247,436	
電力設備工		式	0		0	
電力設備費		式	0		0	
交通管理工		式	1		16,837,536	
交通誘導警備員		式	1		16,837,536	
仮設工 【西本宿工区】		式	1		4,327,317	
工事用道路工		式	1		3,314,162	
工事用道路盛土		式	1		2,355,036	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		959,126	
西本宿SY整備工		式	1		1,013,155	
基盤整備		式	1		823,572	
土のう	大型土のう	式	1		189,583	
直接工事費		式	1		317,851,395	

単 価 表

工事区分・工程・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費						
		式	1		91,010,416	
共通仮設費						
		式	1		71,196,756	
運搬費						
		式	1		17,592,980	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	1		8,771,793	
仮設材運搬費						
		式	0		0	
仮設材運搬費						
		式	1		7,576,563	
仮設材運搬費 【西本宿工区】						
		式	1		1,244,624	
準備費						
		式	1		33,006,005	
木根等処分費						
		式	1		29,164,789	
表土運搬						
		式	0		0	
表土運搬						
		式	1		2,582,270	
表土運搬 【西本宿工区】						
		式	1		1,258,946	
役務費						
		式	1		62,697	
借地料						
		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
借地料						
		式	1		62,697	
電力基本料金						
		式	0		0	
技術管理費						
		式	1		15,855,854	
土質等試験費						
		式	0		0	
土質等試験費						
		式	1		54,327	
地質調査費						
		式	0		0	
地質調査費						
		式	1		7,618,849	
施工調査費 令和6年度						
		式	1		81,304	
施工調査費 令和7年度						
		式	1		218,332	
遠隔現場						
		式	1		553,506	
保守管理(ICT)						
		式	0		0	
保守管理(ICT)						
		式	1		231,946	
保守管理(ICT) 【西本宿工区】						
		式	1		102,019	
走行初期費(ICT)						
		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
システム初期費(ICT)						
		式	1		2,135,882	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)						
		式	1		1,045,615	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT) 【西本宿工区】						
		式	1		744,209	
3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費						
		式	1		1,925,643	
3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費 【西本宿工区】						
		式	1		1,144,222	
管轄費						
		式	1		2,229,839	
快適化						
		式	1		2,229,839	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		2,449,381	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		19,813,660	
純工事費						
		式	1		408,861,811	
現場管理費						
		式	1		75,663,828	
工期延長等に伴う現場維持費						
		式	1		52,730,000	
工事原価						
		式	1		785,320,168	
一般管理費等						
		式	1		93,009,832	
工事価格						
		式	1		878,330,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
製作工						
小形水門製作		式	1		4,579,920	
水門設備		式	1		4,579,920	
扉体(小形水門)	プレート構造スライドゲート 純径間 2m 有効高 1m 前面四方水密方式	式	1		4,579,920	
扉体(小形水門)	プレート構造スライドゲート 純径間 2m 有効高 1.8m 四方水密方式	門	0	444,805	0	
戸当り(小形水門)	プレート構造スライドゲート 純径間 2m 片側戸当り高さ 2.5m 前面四方水密方式	門	1	1,407,497	1,407,497	
戸当り(小形水門)	プレート構造スライドゲート 純径間 2m 片側側部戸当り高さ 3.8m 四方水密方式	門分	0	662,117	0	
開閉装置(小形水門)	手動ラック式	門分	1	1,148,187	1,148,187	
開閉装置(小形水門)	手動ラック式	門分	0	3,221,941	0	
間接労務費		門分	1	2,024,236	2,024,236	
純製作費		式	1		757,248	
工場管理費		式	1		5,337,168	
製作原価		式	1		551,144	
据付工		式	1		5,888,312	
		式	1		1,197,320	

単 価 表

工事区分・工程・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
小形水門輸送工						
		式	1		199,663	
輸送工						
		式	1		199,663	
小形水門輸送						
		式	0		0	
小形水門輸送						
		式	1		199,663	
小形水門設備据付						
		式	1		997,657	
小形水門据付工						
		式	1		997,657	
据付(小形水門)	プレート型構造スライドゲート 純径間 2m 有効高 1m					
		式	0		0	
据付(小形水門)	プレート型構造スライドゲート 純径間 2m 有 効高 1.8m					
		式	1		886,212	
直接経費(水門設備)	小形水門設備					
		式	0		0	
直接経費(水門設備)	小形水門設備					
		式	1		111,445	
共通仮設費						
		式	1		246,588	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		246,588	
純工事費						
		式	1		1,443,908	
現場管理費						
		式	1		334,919	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
据付間接費		式	1		561,265	
据付工事原価		式	1		2,340,092	
設計技術費		式	1		254,869	
工事原価		式	1		8,483,273	
一般管理費等		式	1		1,766,727	
工事価格		式	1		10,250,000	
工事価格【土木+機械】		式	1		888,580,000	
消費税相当額		式	1		88,858,000	
工事費計		式	1		977,438,000	

単 価 表

工事区分・工程・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸 【紺屋工区】						
		式	1		173,734,781	
河川土工						
		式	1		113,023,510	
掘削工(ICT)						
		式	1		111,105,177	
掘削(ICT)	土砂 オブジェクト 障害無し 50,000m ³ 以上					
		m ³	51,600	268	13,828,800	
掘削	土砂 オブジェクト 押土無 障害無 50,000m ³ 以上					
		m ³	0	155.2	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		97,239,703	
積込(ℓ-ス)	土砂 土量50,000m ³ 未満					
		式	1		36,674	
法面整形工(ICT)						
		式	1		1,918,333	
法面整形(切土部)(ICT)	砂質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m ²	2,290	837.7	1,918,333	
護岸基礎工						
		式	1		1,539,755	
作業土工						
		式	1		54,530	
床掘り	土砂					
		式	1		43,052	
埋戻し	土砂					
		式	1		11,478	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基礎工						
		式	1		737,622	
プレキャスト基礎	底幅 50cm 高さ 50cm					
		m	43	17,154	737,622	
基礎部増打ち工						
		式	1		747,603	
コンクリート	24-8-25(20)高炉					
		m3	8	34,689	277,512	
型枠	一般型枠					
		式	1		470,091	
矢板護岸工						
		式	1		159,933	
作業土工						
		式	1		5,069	
床掘り	土砂					
		式	1		4,305	
埋戻し	土砂					
		式	1		764	
笠コンクリート工						
		式	1		154,864	
プレキャスト笠コンクリート	底幅 60cm 高さ 50cm					
		m	4	38,716	154,864	
法覆護岸工						
		式	1		11,424,824	
作業土工						
		式	1		606,422	
床掘り	土砂					
		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工程・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床掘り	土砂					
		式	1		92,296	
埋戻し	土砂					
		式	0		0	
埋戻し						
		式	1		148,516	
法面整形(切土部)	現場制約無し質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	420	870.5	365,610	
多自然護岸工						
		式	1		10,818,402	
かごマット(ｽｰﾌﾟ型)	t=30cm 亜鉛7%ミナキ 割栗石 径5～15cm					
		m2	1,074	10,073	10,818,402	
根固め工						
		式	1		901,724	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工						
		式	1		4,388	
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	1t 再利用					
		個	2	2,194	4,388	
間詰工						
		式	1		897,336	
袋詰玉石	1t用(長期性能型) 流用又は採取材					
		袋	4	12,939	51,756	
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 流用又は採取材					
		袋	60	14,093	845,580	
付属物設置工						
		式	1		39,182	
標識設置工						
		式	1		39,182	

単 価 表

工事区分・工程・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
看板	再利用 基礎コン有り					
		基	2	19,591	39,182	
構造物撤去工						
		式	1		7,064,977	
標識撤去工						
		式	1		25,284	
看板撤去	再利用 基礎コン有り					
		基	2	12,642	25,284	
作業土工						
		式	1		21,526	
床掘り	土砂					
		式	1		21,526	
構造物取壊し工						
		式	1		4,365,708	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	50	7,787	389,350	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工					
		m3	183	15,944	2,917,752	
鋼材切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)					
		箇所	37	5,670	209,790	
コンクリートブロック撤去						
		m3	349	2,418	843,882	
根固めブロック撤去	1t 再利用					
		個	2	2,467	4,934	
運搬処理工						
		式	1		2,652,459	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0	2,744	0	

単 価 表

工事区分・工程・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	322	2,408	775,376	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	184	2,972	546,848	
殻運搬 (場内運搬)	コンクリート殻(無筋)	m3	50	1,627	81,350	
廃棄物運搬	廃プラスチック類(土付きPPシート)	m3	1	27,907	27,907	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0	2,167	0	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	322	2,186	703,892	
廃棄物処分	廃プラスチック類(土付きPPシート)	m3	184	2,558	470,672	
現場発生品運搬		m3	1	17,674	17,674	
現場発生品運搬		式	0		0	
仮設工		式	1		28,740	
工事用道路工		式	1		39,580,876	
工事用道路盛土		式	1		13,390,586	
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	式	1		6,058,512	
		式	1		164,926	

単 価 表

工事区分・工程・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					
		式	0		0	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					
		式	1		7,167,148	
塵芥処理工						
		式	1		22,461,799	
塵芥処理						
		式	1		3,680,829	
廃棄物運搬	ガラス・コンクリート及び陶磁器・瓦					
		m3	513	8,412	4,315,356	
廃棄物運搬	管理型建設混合廃棄物					
		m3	42	4,708	197,736	
廃棄物運搬	廃プラスチック類					
		m3	16	3,488	55,808	
廃棄物処分	ガラス・コンクリート及び陶磁器・瓦					
		m3	513	24,186	12,407,418	
廃棄物処分	管理型建設混合廃棄物					
		m3	42	16,744	703,248	
廃棄物処分	廃プラスチック類					
		m3	16	13,953	223,248	
廃棄物処分	廃木材					
		本	118	7,442	878,156	
交通管理工						
		式	1		3,728,491	
交通誘導警備員						
		式	0		0	
交通誘導警備員						
		式	1		3,728,491	

単 価 表

工事区分・工程・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費						
		式	1		173,734,781	
共通仮設費						
		式	1		31,756,287	
共通仮設費						
		式	1		20,483,367	
運搬費						
		式	1		8,542,227	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	0		0	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	1		452,944	
仮設材運搬費						
		式	0		0	
仮設材運搬費						
		式	1		8,089,283	
準備費						
		式	1		7,415,623	
木根等処分費						
		式	1		4,912,812	
表土運搬						
		式	0		0	
表土運搬						
		式	1		2,502,811	
技術管理費						
		式	1		2,798,021	
保守管理(10T)						
		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
保守管理(ICT)						
		式	1		156,077	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)						
		式	1		995,380	
3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費						
		式	1		1,646,564	
営繕費						
		式	1		332,103	
快適化						
		式	1		332,103	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		1,395,393	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		11,272,920	
純工事費						
		式	1		205,491,068	
現場管理費						
		式	1		42,573,461	
工事原価						
		式	1		248,064,529	
工事原価						
		式	1		248,064,529	