単　価　合　意　書

令和８年３月３０日に契約したＲ５・６・７中川右岸柿木取水樋管改築工事（第３回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年３月３０日

発注者　　住所　埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

氏名　支出負担行為担当官

関東地方整備局長　橋本　雅道

受注者　　住所　東京都中央区佃二丁目１番６号

氏名　三井住友建設株式会社　東京土木支店

東京土木支店長　矢野　安則

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
樋門･樋管		式	1		561,107,348	
河川土工		式	1		1,817,768	
盛土工(ICT)		式	1		1,021,440	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	4,200	243.2	1,021,440	
法面整形工(ICT)		式	1		796,328	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,520	523.9	796,328	
地盤改良工		式	1		112,623,248	
固結工		式	1		110,716,748	
深層混合処理工		式	0		0	
深層混合処理工 (ICT)		式	1		109,378,691	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		678,108	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		429,677	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		230,272	
表層安定処理工		式	1		1,906,500	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
浅層改良(置換え) (Ⅰ期施工)	RC-40	m3	750	2,542	1,906,500	
樋門･樋管本体工		式	1		83,790,048	
作業土工		式	1		18,798,356	
床掘り	土砂	式	1		2,933,992	
掘削補助機械搬入搬出		式	1		81,006	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		557,501	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		1,639,660	
埋戻し		式	1		3,674,644	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		8,625,041	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		1,153,345	
基面整正		式	1		133,167	
矢板工		式	1		9,716,777	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.5m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	14	39,995	559,930	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 6.5m 鋼矢板打込長 6m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	8	144,641	1,157,128	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 5.5m 鋼矢板打込長 5m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	8	129,964	1,039,712	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 8.0m 鋼矢板打込長 7.5m	枚	21	151,656	3,184,776	
可とう鋼矢板	10H型 鋼矢板長さ 6.5m	枚	2	869,878	1,739,756	
可とう鋼矢板	10H型 鋼矢板長さ 5.5m	枚	2	766,497	1,532,994	
鋼材切断	鋼矢板(II,III,IV,V,VL,IIw,IIIw,IVw,10H,25H型)	箇所	63	5,447	343,161	
矢板杭頭鉄筋		本	140	1,138	159,320	
函渠工		式	1		36,822,350	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) 敷厚 20ｃｍ	m2	140	5,063	708,820	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 1.5m 内空高さ 1.5m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	340	20,796	7,070,640	
可とう継手	内幅 150ｃｍ 内高 150ｃｍ	箇所	4	1,382,722	5,530,888	
可とう継手	内幅 180ｃｍ 内高 180ｃｍ (L=6.732/基)	箇所	2	1,774,093	3,548,186	
耐圧ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ	上部耐土圧板 下部耐土圧板	基	2	1,696,557	3,393,114	
鉄筋	SD345 D16～25	t	20.28	176,117	3,571,652	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D13	t	4.9	178,055	872,469	
目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20	m2	18	4,917	88,506	
止水板	伸縮可とう吸収型止水板　幅２８０ｍｍ×厚１６ｍｍ　耐震用・一般タイプ	m	15	28,669	430,035	
型枠	一般型枠	式	0		0	
型枠	一般型枠	式	1		7,518,259	
足場	安全ネット必要	式	1		2,621,320	
支保		式	0		0	
支保		式	1		917,547	
差筋	D16　L=200	本	386	52.17	20,137	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 二次		m3	6	23,436	140,616	
型枠 二次	一般型枠	式	1		97,625	
ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理	300m2未満 上向作業無	m2	51	5,736	292,536	
翼壁工		式	1		18,452,565	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) 敷厚 20ｃｍ	m2	160	5,706	912,960	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	286	20,796	5,947,656	
鉄筋	SD345 D16～25	t	15.91	176,117	2,802,021	
鉄筋	SD345 D13	t	4.53	178,055	806,589	
目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20	m2	13	4,917	63,921	
止水板	伸縮可とう吸収型止水板　幅２８０ｍｍ×厚１６ｍｍ　耐震用・一般タイプ	m	19	28,669	544,711	
型枠	一般型枠	式	1		5,413,800	
足場	安全ネット必要	式	1		1,650,460	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		310,447	
付属物設置工		式	1		2,441,397	
管理橋受台工		式	1		50,806	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	1	5,754	5,754	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	0.3	31,245	9,373	
型枠	一般型枠	式	1		32,118	
鉄筋	SD345 D13	t	0.02	178,055	3,561	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
銘板工		式	1		170,578	
銘板	鋳鉄用銅合金地金	枚	1	170,578	170,578	
点検施設工		式	1		590,864	
ｽﾃｯﾌﾟ 足掛金物	W=400	本	116	2,759	320,044	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 開口B1000×1800	枚	2	135,410	270,820	
階段工		式	1		424,027	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段 川表	1:3	m2	9	18,553	166,977	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段 川裏	1:2	m2	5	16,347	81,735	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 川裏	18-8-25(高炉) 底幅 50ｃｍ 高さ 50ｃｍ	m	2	19,060	38,120	
横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ 川裏	18-8-25(高炉)	m	10.1	11,215	113,271	
縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ 川裏	18-8-25(高炉) 幅 30ｃｍ 高さ 50ｃｍ	m	1.6	14,953	23,924	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ工		式	1		1,205,122	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	径 100mm 長さ 700mm	組	8	98,119	784,952	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	径 100mm 長さ 900mm	組	2	103,658	207,316	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	径 100mm 長さ 1000mm	組	2	106,427	212,854	
矢板護岸工		式	1		997,563	
笠ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1		142,195	
笠ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)(高炉) 底幅 40ｃｍ 高さ 75ｃｍ	m	5	28,439	142,195	
矢板工		式	1		855,368	
鋼矢板 再利用	II型 鋼矢板平均長さ 6m 鋼矢板打込長 4.5m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	11	8,768	96,448	
鋼矢板	III型 鋼矢板平均長さ 6m 鋼矢板打込長 5.5m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	10	75,892	758,920	
法覆護岸工		式	1		12,317,276	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		685,912	
間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 24-8-25(20)(高炉) 遮水ｼｰﾄ無	m2	22	18,710	411,620	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 取付水路		m3	4	68,573	274,292	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		5,724,138	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 川表	24-8-25(20)(高炉) 底幅 50ｃｍ 高さ 50ｃｍ	m	34	19,060	648,040	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張 築堤	350kg/m2以上	m2	165	16,439	2,712,435	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
連節ﾌﾞﾛｯｸ張 高水敷	350kg/m2以上	m2	163	14,501	2,363,663	
護岸付属物工		式	1		2,745,956	
横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ A	24-8-25(20)(高炉)	m	86.9	11,215	974,583	
縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ A	24-8-25(20)(高炉) 幅 30ｃｍ 高さ 50ｃｍ	m	36	15,008	540,288	
縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ B	24-8-25(20)(高炉) 幅 30ｃｍ 高さ 61.5ｃｍ	m	29.3	16,411	480,842	
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	高さ 10ｃｍ	m2	97	5,379	521,763	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2	68	3,360	228,480	
石積(張)工		式	1		744,470	
石積(張)基礎	24-8-25(20)(高炉)	m	6	12,405	74,430	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.15m	m2	4	1,663	6,652	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	4	2,386	9,544	
石積 再利用	φ300内外	m2	26	11,334	294,684	
石張 再利用	φ150内外	m2	17	7,953	135,201	
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20)(高炉)	m3	6	29,075	174,450	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
裏込材	再生クラッシャラン　RC-40	m3	9	5,501	49,509	
植生工		式	1		2,416,800	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	1,520	1,590	2,416,800	
付帯道路工		式	1		2,497,571	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		1,618,440	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	600	559.4	335,640	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	600	555	333,000	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	600	1,583	949,800	
縁石工		式	1		879,131	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)	m	229	3,839	879,131	
排水構造物工		式	1		5,722,245	
作業土工		式	1		635,682	
床掘り	土砂	式	1		77,380	
埋戻し		式	1		504,592	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
基面整正		式	1		53,710	
側溝工		式	1		5,086,563	
自由勾配側溝	600型	m	121	32,269	3,904,549	
側溝蓋 600用		枚	55	12,396	681,780	
側溝蓋 600用　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ		枚	7	71,462	500,234	
配電線設備工		式	1		726,292	
配管･配線工		式	1		157,409	
地中配管	FEP 径 80ｍｍ	m	27	654.5	17,671	
地中配管	合成樹脂多孔管　φ80×2	m	6	6,826	40,956	
地中配線	CEｹｰﾌﾞﾙ(600V低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 14mm2×3C	m	33	2,117	69,861	
D種接地	φ14×1500　VE 径16mm	極	1	12,959	12,959	
埋設標識ｼｰﾄ敷設		m	33	483.7	15,962	
操作制御装置撤去工		式	1		94,058	
操作制御装置撤去 堤外ゲート操作盤		面	1	94,058	94,058	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
分電盤撤去工		式	1		44,850	
屋外分電盤撤去 堤外分電盤		面	1	44,850	44,850	
配管･配線撤去工		式	1		364,254	
屋外配管撤去 屋外露出	G 径 54mm	m	16	3,809	60,944	
屋外配管撤去 屋外露出	G 径 36mm	m	16	2,590	41,440	
屋外配管撤去 屋外露出	G 径 28mm	m	69	2,590	178,710	
屋外配線撤去 屋外管路	CVｹｰﾌﾞﾙ 600V CV 14sq-3c	m	19	698.3	13,267	
屋外配線撤去 屋外管路	CVｹｰﾌﾞﾙ 600V CV 8sq-3c	m	6	698.3	4,189	
屋外配線撤去 屋外管路	CVｹｰﾌﾞﾙ 600V CV 3.5sq-3c	m	30	698.3	20,949	
屋外配線撤去 屋外管路	IV電線 IV 5.5sq	m	10	152.3	1,523	
屋外配線撤去 屋外管路	IV電線 IV 3.5sq	m	6	152.3	913	
屋外配線撤去 屋外露出	IV電線 IV 3.5sq	m	6	241.2	1,447	
ｹｰﾌﾞﾙ端末処理		箇所	4	10,218	40,872	
通信配線撤去工		式	1		22,560	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
通信屋外配線撤去 屋外管路	CVVｹｰﾌﾞﾙ CVV 2sq-5c	m	14	698.3	9,776	
通信屋外配線撤去 屋外管路	CVVｹｰﾌﾞﾙ CVV 1.25sq-12c	m	6	698.3	4,189	
通信屋外配線撤去 屋外管路	CVVSｹｰﾌﾞﾙ CVV-S 1.25sq-2c	m	6	292	1,752	
通信地中配線撤去 地中管路	CVVｹｰﾌﾞﾙ CVV 2sq-5c	m	5	698.3	3,491	
通信地中配線撤去 地中トラフ	CVVｹｰﾌﾞﾙ CVV 2sq-5c	m	8	419	3,352	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去工		式	1		43,161	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	SUS-WP 250×250×200	個	3	4,443	13,329	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	塩ﾋﾞ 400×400×400	個	1	7,617	7,617	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	塩ﾋﾞ 250×250×200	個	5	4,443	22,215	
施設照明設備工		式	1		61,158	
河川照明設備撤去工		式	1		53,352	
照明灯撤去		基	4	13,338	53,352	
配管･配線撤去工		式	1		7,806	
地中配管撤去 地中埋設	FEP 径 30mm	m	112	63.47	7,108	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
地中配線撤去 地中管路	CVｹｰﾌﾞﾙ 600V CV 3.5sq-2c	m	1	698.3	698	
構造物撤去工		式	1		22,912,185	
防護柵撤去工		式	1		1,038,068	
金網･支柱(立入防止柵) 撤去	高さ1.2m+0.45m 支柱間2m　有刺鉄線3段	m	219	4,474	979,806	
門扉 撤去	ｽﾗｲﾄﾞ式	基	1	58,262	58,262	
作業土工		式	1		756,951	
床掘り	土砂	式	1		139,619	
埋戻し		式	1		617,332	
構造物取壊し工		式	1		18,401,153	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 樋管部	鉄筋構造物 機械施工	m3	213	22,134	4,714,542	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	23	17,980	413,540	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	113	10,088	1,139,944	
石積撤去	φ300内外	m2	26	14,657	381,082	
石張撤去	φ150内外	m2	17	7,327	124,559	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		10,528	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ	m2	160	555.9	88,944	
鋼矢板引抜き	II型 引抜長 6m	枚	11	4,757	52,327	
鋼矢板引抜き	III型 引抜長 6m	枚	85	4,757	404,345	
松杭引抜	φ18cm　L=9.5m	本	120	51,912	6,229,440	
松杭引抜	φ12cm　L=1.8m	本	61	23,094	1,408,734	
ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板引抜き	L=4.0m	枚	13	11,676	151,788	
排砂管撤去	φ300	m	59	5,237	308,983	
ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ撤去	開閉装置含む	門	2	267,775	535,550	
戸当たり撤去	既設樋管部	式	1		882,800	
ｽｸﾘｰﾝ撤去		基	2	147,687	295,374	
除塵機撤去		基	1	611,056	611,056	
樋管管理施設撤去	樋管部防護柵・管理橋・水位計	式	1		326,573	
足場	安全ネット必要	式	1		321,044	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
運搬処理工		式	1		2,716,013	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	245	2,047	501,515	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	115	898.8	103,362	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	8	1,750	14,000	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	245	6,410	1,570,450	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	115	4,338	498,870	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	8	3,477	27,816	
仮設工		式	1		315,200,597	
工事用道路工		式	1		6,993,558	
工事用道路盛土		式	1		4,633,026	
敷砂利		式	1		1,711,941	
仮設舗装		式	1		648,591	
仮橋･仮桟橋工		式	1		8,486,438	
橋脚		式	1		6,700,583	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮橋上部	架設	式	1		445,933	
仮橋上部	撤去	式	1		30,862	
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]		式	1		1,257,687	
仮設高欄	設置	式	1		37,602	
仮設高欄	撤去	式	1		13,771	
土留･仮締切工		式	1		177,153,368	
溝掘り		式	1		224,488	
鋼矢板		式	1		102,313,148	
H鋼杭		式	1		9,833,388	
薬液注入		式	1		19,575,747	
切梁･腹起し		式	1		37,209,720	
横矢板		式	1		1,228,030	
掘削土留		式	1		5,866,840	
土のう		式	1		353,699	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
締切盛土		式	1		371,188	
角落し		式	1		177,120	
水替工		式	1		1,107,340	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水		式	1		1,107,340	
仮水路工		式	1		101,709,362	
床掘り(掘削)	土砂	式	1		3,426,078	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		5,756,515	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		453,109	
整地	残土受入れ地での処理	式	0		0	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		764,914	
埋戻し		式	1		2,572,361	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		970,478	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	0		0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		611,698	
鋼矢板	VL型 平均鋼矢板長さ 18m 鋼矢板打込長 15.4m 平均鋼矢板引抜長 15.4m	枚	17	328,496	5,584,432	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 14.5m 鋼矢板打込長 14.0m 平均鋼矢板引抜長 14.0m	枚	10	110,608	1,106,080	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 9m 平均鋼矢板引抜長 9m	枚	8	79,354	634,832	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9.5m 平均鋼矢板引抜長 9.5m	枚	201	91,575	18,406,575	
鋼矢板 褄部止水矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 9.0m 平均鋼矢板引抜長 9.0m	枚	11	79,506	874,566	
鋼矢板	VL+III型 平均異形鋼矢板長さ 18+11.5m 鋼矢板打込長 15.4m 平均鋼矢板引抜長 15.4m	枚	2	1,070,942	2,141,884	
鋼矢板	III型 平均異形鋼矢板長さ 10.0+14.5m 鋼矢板打込長 14m 平均鋼矢板引抜長 14m	枚	4	714,146	2,856,584	
鋼矢板 褄部止水矢板	III型+III型 平均異形鋼矢板長さ 9.5+10m 鋼矢板打込長 9.5m 平均鋼矢板引抜長 9.5m	枚	1	529,275	529,275	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 9m 平均鋼矢板引抜長 9m	枚	52	43,992	2,287,584	
H鋼杭	H300 H鋼長さ(杭長) 9.5m H鋼平均打込長 5.6m H型鋼平均引抜長 5.6m	本	2	62,213	124,426	
H鋼杭	H300+III型 H鋼長さ(杭長) 9.5m H鋼平均打込長 5.6m H型鋼平均引抜長 5.6m	本	1	496,875	496,875	
切梁･腹起し		t	33.6	140,850	4,732,560	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
薬液注入		式	1		871,033	
函渠接続		箇所	1	2,492,223	2,492,223	
函渠閉塞		箇所	1	2,086,083	2,086,083	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	m3	17	21,405	363,885	
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	φ1200	m	98	239,807	23,501,086	
ｺﾝｸﾘｰﾄ FRPM管保護	18-8-25(高炉)	m3	118	21,405	2,525,790	
砕石投入		m3	400	1,444	577,600	
型枠	一般型枠	式	1		798,757	
土のう		式	1		182,360	
仮設ｽﾗﾌﾞ		箇所	2	205,377	410,754	
仮設ｽｸﾘｰﾝ 桟橋前		箇所	1	1,465,796	1,465,796	
仮設ｽｸﾘｰﾝ 中川側		箇所	1	6,327,477	6,327,477	
仮設ｽｸﾘｰﾝ 仮水路		箇所	1	1,641,175	1,641,175	
足場	安全ネット必要	式	1		91,879	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ		m2	421	1,183	498,043	
仮設ｺﾝｸﾘｰﾄ設置		基	2	500,235	1,000,470	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	式	1		1,674,755	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	式	1		149,210	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	式	1		720,160	
既設樋管内止水工		式	1		11,268,528	
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ設置撤去	排水量60m3/h 第1ｹﾞｰﾄ、第3ｹﾞｰﾄ	式	1		7,923,745	
止水設置	第1ｹﾞｰﾄ、第3ｹﾞｰﾄ	回	8	320,136	2,561,088	
止水撤去	第1ｹﾞｰﾄ、第3ｹﾞｰﾄ	回	5	156,739	783,695	
既設樋管内堆積土撤去工		式	1		1,325,700	
堆積土撤去	汚泥吸排車	m3	90	14,730	1,325,700	
汚濁防止工		式	1		67,003	
汚濁防止ﾌｪﾝｽ	設置･撤去	式	1		67,003	
防護施設工		式	1		1,583,410	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮囲い	設置･撤去	式	1		1,583,410	
観測施設工		式	1		1,114,409	
水位計 移設		箇所	1	1,114,409	1,114,409	
交通管理工		式	1		4,391,481	
交通誘導警備員		式	1		4,391,481	
直接工事費		式	1		561,107,348	
共通仮設費		式	1		110,674,630	
共通仮設費		式	1		74,258,467	
運搬費		式	1		41,538,949	
建設機械運搬費		式	1		142,977	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		31,956,544	
仮設材運搬費		式	1		9,439,428	
準備費		式	1		1,455,493	
表土運搬処理		式	1		220,792	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
木根等処分費		式	1		1,234,701	
事業損失防止施設費		式	1		10,108,294	
家屋調査費		式	1		10,108,294	
役務費		式	1		3,208,506	
借地料		式	1		3,208,506	
技術管理費		式	1		14,664,491	
地質調査費		式	0		0	
地質調査費		式	1		12,354,179	
六価ｸﾛﾑ溶出試験費		式	1		60,644	
保守管理(ICT)		式	0		0	
保守管理(ICT)		式	1		126,525	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	0		0	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		2,123,143	
現場環境改善費（率計上）		式	1		3,282,734	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		36,416,163	
純工事費		式	1		671,781,978	
現場管理費		式	1		146,409,974	
工期延長等に伴う現場維持費		式	1		15,600,000	
工事原価		式	1		833,791,952	
一般管理費等		式	1		100,936,133	
業務委託料（設計）		式	1		1,081,915	
工事価格		式	1		935,810,000	
製作工		式	1		24,199,767	
小形水門製作		式	1		16,723,512	
水門設備		式	1		9,897,868	
扉体(小形水門)	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ 純径間(数値入力) 1.5m 有効高(数値入力) 1.5m 四方水密方式 設計水深(数	門	2	1,117,626	2,235,252	
戸当り(小形水門)	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ 片側側部戸当り高さ3.9m 純径間1.5m	門分	2	1,156,322	2,312,644	
開閉装置(小形水門)	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ ﾗｯｸ式	門分	2	2,674,986	5,349,972	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
操作制御設備		式	1		6,825,644	
機側操作盤	屋外閉鎖自立形	面	1	4,421,388	4,421,388	
水位計	本設水位計（フロート式）	式	0		0	
水位計	仮設水位計（電波式）、本設水位計（フロート式）	式	1		2,404,256	
鋼製付属設備		式	1		7,476,255	
付属設備		式	1		7,476,255	
管理橋	A	橋	1	853,755	853,755	
防護柵	C	式	1		4,507,416	
ｽｸﾘｰﾝ	E	式	1		2,115,084	2基
間接労務費		式	1		1,554,444	
純製作費		式	1		25,754,211	
工場管理費		式	1		1,273,331	
製作原価		式	1		27,027,542	
据付工		式	1		5,428,922	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
小形水門輸送工		式	1		274,143	
輸送工		式	1		274,143	
小形水門輸送		式	1		198,454	
鋼製付属設備輸送		式	1		75,689	
小形水門設備据付		式	1		5,037,285	
小形水門据付工		式	1		5,037,285	
据付(小形水門)	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ ﾄﾞﾗｲ･ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ使用 純径間1.5m 有効高1.5m	式	1		1,525,216	
据付(管理橋)	A	式	1		152,824	
据付(付属設備)		式	1		305,648	
直接経費(水門設備)	小形水門設備	式	1		253,940	
直接経費(付属設備)		式	1		61,615	
水位計据付		式	0		0	
水位計据付		式	1		279,861	
中継盤据付		式	1		89,701	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
照明スイッチボックス据付		式	1		26,519	
照明灯据付		式	1		1,149,977	
電線・電線管敷設		式	1		1,191,984	
仮設工		式	1		117,494	
足場支保工(機械設備)		式	1		117,494	
足場	安全ネット必要	式	1		117,494	
共通仮設費		式	1		1,000,540	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,000,540	
純工事費		式	1		6,429,462	
現場管理費		式	1		1,434,231	
据付間接費		式	1		1,198,429	
据付工事原価		式	1		9,062,122	
設計技術費		式	1		725,900	
工事原価		式	1		36,815,564	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		5,874,436	
工事価格		式	1		42,690,000	
消費税相当額		式	1		97,850,000	
工事費計		式	1		1,076,350,000	