単　価　合　意　書

令和７年１１月１０日に契約したＲ４圏央道小貝川橋上部工事（第４回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和7 年11月18日

発注者　　住所　埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

氏名　契約担当官　関東地方整備局長　橋　本　雅　道

受注者　　住所　千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１

氏名　三井住友建設鉄構エンジニアリング株式会社　代表取締役社長　徳田　紳二

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鋼橋上部		式	1		664,957,702	
工場製作工		式	1		664,957,702	
桁製作工		式	1		156,861,109	
製作加工		t	0	332,385	0	
製作加工 (2)		t	435.7	335,407	146,136,829	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	H.T.B	組	15,842	199.6	3,162,063	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	普通ボルト	組	0	151.5	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (2)	普通ボルト	組	2,594	152.1	394,547	
ﾎﾞﾙﾄ	普通ボルト	組	0	17.07	0	
ﾎﾞﾙﾄ (2)	普通ボルト	組	76	390.6	29,685	
ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ	φ22	本	16,948	405.9	6,879,193	
緩衝材		個	0	991	0	
緩衝材 (2)		個	246	1,052	258,792	
検査路製作工		式	1		16,064,531	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
製作加工		t	46.3	327,691	15,172,093	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	H.T.B	組	1,440	171.8	247,392	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	普通ボルト	組	7,446	73.7	548,770	
Uﾎﾞﾙﾄ		組	1,948	41.18	80,218	
皿ﾈｼﾞ	M4	本	64	1.84	117	
割ﾋﾟﾝ	SWRM8	本	16	7.36	117	
緩衝材		個	16	989	15,824	
検査路製作工		式	1		2,794,257	
製作加工		t	7.2	372,526	2,682,187	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	普通ボルト	組	1,278	75.86	96,949	
Uﾎﾞﾙﾄ		組	369	40.98	15,121	
鋼製伸縮継手製作工		式	1		16,649,960	
製作加工		t	0	517,321	0	
製作加工 (2)		t	24.5	531,586	13,023,857	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ		式	0		0	
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ (2)		式	1		758,234	
充填ｼｰﾙ		式	0		0	
充填ｼｰﾙ (2)		式	1		1,837,901	
止水ｺﾞﾑ		m	0	40,686	0	
止水ｺﾞﾑ (2)		m	21.6	46,289	999,842	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	H.T.B	組	0	274.4	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (2)	H.T.B	組	32	244.8	7,833	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	普通ボルト	組	0	54.48	0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ (2)	普通ボルト	組	376	59.29	22,293	
鋳造費		式	1		434,786,796	
大型ｺﾞﾑ支承		個	12	36,230,931	434,771,172	
橋名板	700×150×3	枚	0	34,886	0	
橋歴板	300×200×13	枚	0	33,690	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋歴板 (2)	300×200×3	枚	1	15,624	15,624	
工場塗装工		式	1		37,801,049	
一般部外面	C-5系	m2	3,380	6,917	23,379,460	
ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	m2	860	3,085	2,653,100	
まわし塗装	C-5'系(下塗りまで)	m2	29	5,195	150,655	
増塗り	C-5増系(下塗り1層増塗)	m2	0	7,992	0	
増塗り (2)	C-5増系(下塗り1層増塗)	m2	820	7,688	6,304,160	
摩擦接合面	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	m2	330	3,490	1,151,700	
伸縮装置	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	m2	0	4,657	0	
伸縮装置 (2)	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	m2	61	5,971	364,231	
無塗装部		m2	960	75.48	72,460	
ﾒｯｷ	HDZ55	t	40.8	67,656	2,760,364	
ﾒｯｷ	HDZ45	t	0.02	66,736	1,334	
ﾒｯｷ	HDZ35	t	14.6	65,999	963,585	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
間接労務費		式	1		27,853,534	
工場純工事費		式	1		692,811,236	
工場管理費		式	1		44,308,809	
(工場製作原価)		式	1		737,120,045	
鋼橋上部		式	1		561,298,021	
工場製品輸送工		式	1		8,230,896	
輸送工		式	1		8,230,896	
輸送		t	648	12,702	8,230,896	
鋼橋架設工		式	1		250,640,125	
架設工(送出し架設)		式	1		242,544,801	
送出しﾔｰﾄﾞ (2)		式	1		1,859,804	
送出し設備 (2)		式	1		65,727,982	
台車設備 (2)		式	1		12,082,330	
軌条設備 (2)		式	1		15,654,082	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
手延機・連結構 (2)		式	1		11,343,506	
降下設備 (2)		式	1		91,177,389	
送出し設備調整架台		式	1		1,826,596	
桁架設	少数I桁	式	1		5,414,234	
桁送出し (2)		m	279	109,518	30,555,522	
降下 (2)		m	4.8	1,389,509	6,669,643	
ｶﾞｽ切断		m	7.9	29,584	233,713	
支承工		式	1		5,868,744	
大型ｺﾞﾑ支承設置		個	12	489,062	5,868,744	
現場継手工		式	1		2,226,580	
本締めﾎﾞﾙﾄ		本	17,314	128.6	2,226,580	
橋梁現場塗装工		式	1		1,947,148	
現場塗装工		式	1		1,947,148	
添接部外面	F-3系	m2	0	9,996	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
添接部外面 (2)	F-3系	m2	200	5,972	1,194,400	
添接部外面	F-11系	m2	0	11,266	0	
添接部外面 (3)	F-11系	m2	59	11,380	671,420	
ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	m2	0	6,533	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面 (2)	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	m2	17	4,784	81,328	
床版工		式	1		180,094,753	
合成床版工		式	1		180,094,753	
床版架設		m2	2,483	57,991	143,991,653	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0	167,991	0	
鉄筋 (2)	SD345 D16～25 人力運搬含む	t	114.3	186,008	21,260,714	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20) 膨張剤使用	m3	0	18,456	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ (2)	30-12-25(20) 膨張剤使用	m3	702	21,143	14,842,386	
橋梁付属物工		式	1		70,677,685	
伸縮装置工		式	1		4,894,456	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鋼製伸縮装置		m	21.8	7,326	159,706	
鉄筋	SD345 D13	t	0.5	178,945	89,472	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.46	177,104	81,467	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)(普通)	m3	13	18,023	234,299	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置		本	24	1,229	29,496	
すべり止め塗装	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系表面被覆	m2	16	268,751	4,300,016	
落橋防止装置工		式	1		4,261,026	
落橋防止装置	F270TD L=3560mm	箇所	2	1,169,036	2,338,072	
落橋防止装置 (2)	F310TD-GM L=3644mm	箇所	2	961,477	1,922,954	
排水装置工		式	1		20,852,445	
排水装置		式	0		0	
排水装置 (2)		m	237	82,067	19,449,879	
排水桝	排水桝A	箇所	12	94,853	1,138,236	
床版水抜きﾊﾟｲﾌﾟ		箇所	2	110,569	221,138	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
伸縮装置二次排水材		箇所	2	21,596	43,192	
巻立てｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1		8,928,223	
鉄筋	SD345 D16～25	t	12.68	177,104	2,245,678	
鉄筋ｽﾀｯﾄﾞ	D16 (KSW490)	本	16	2,621	41,936	
鉄筋ｽﾀｯﾄﾞ	D22 (KSW490)	本	84	1,758	147,672	
鉄筋ｽﾀｯﾄﾞ	D25 (KSW490)	本	596	1,881	1,121,076	
機械式継手	D16	箇所	16	2,023	32,368	
機械式継手	D22	箇所	84	2,939	246,876	
機械式継手	D25	箇所	596	3,474	2,070,504	
機械式鉄筋定着体	D16	箇所	66	312.9	20,651	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)(普通)	m3	0	18,023	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ (2)	30-12-25(20)(普通)	m3	63	18,258	1,150,254	
型枠	一般型枠	式	1		1,551,730	
表面保護塗装	ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布(CC-A塗装,CC-B塗装)	m2	0	757.5	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表面保護塗装	塗装(中塗り)(CC-B塗装)	m2	0	1,509	0	
表面保護塗装	塗装(上塗り)(CC-B塗装)	m2	0	1,624	0	
表面保護塗装 (2)	一般的劣化対策仕様	m2	37	8,094	299,478	
橋梁用防護柵工		式	1		10,517,484	
落下物等防止柵	柵高 1.1m ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置有	m	0	22,110	0	
落下物等防止柵 (2)	柵高 1.1m ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・ｽﾗｲﾄﾞ門扉設置有	m	34	44,385	1,509,090	
張出し基礎手摺り	非常電話部	m	0	144,886	0	
張出し基礎手摺りｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16	箇所	15	66,175	992,625	
転落防止網	開口幅=0.8m	m2	0	21,935	0	
転落防止網 (2)	開口幅=1.35m	m2	309	25,941	8,015,769	
壁高欄工		式	1		15,209,311	
鉄筋	SD345 D13 (張出基礎含む)	t	20.96	178,945	3,750,687	
鉄筋	SD345 D13 (ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装)	t	0.89	246,786	219,639	
鉄筋	SD345 D16～25	t	1.52	177,104	269,198	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋 (2)	SD345 D16～25 (ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装)	t	0.02	241,201	4,824	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)(普通)	m3	0	18,023	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ (2)	30-12-25(20)(普通)	m3	145	19,331	2,802,995	
型枠	一般型枠	式	0		0	
型枠 (2)	一般型枠	式	1		7,710,820	
目地板	樹脂発砲体(15倍発砲)t=10	m2	1	1,702	1,702	
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	VP25A	箇所	2	119.2	238	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置	M16×500	箇所	0	28,471	0	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 (2)	標識ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M16×400	箇所	24	14,348	344,352	
剥落防止		m2	17	6,168	104,856	
検査路工		式	1		3,349,072	
検査路	下部工検査路	t	7.2	273,020	1,965,744	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置		本	0	2,229	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 (2)		本	622	2,224	1,383,328	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
配管･配線工		式	1		1,459,177	
屋外配管 (1)	B1-VE28 1条	m	1	1,828	1,828	
屋外配管 (2)	B1-VE42 2条	m	25	6,486	162,150	
屋外配管 (3)	B1-FEP65 1条	m	1	1,204	1,204	
屋外配管 (4)	B1-PF28 2条	m	1	2,671	2,671	
屋外配管 (5)	B1-PF42 2条	m	41	4,744	194,504	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (1)	HH-F4	箇所	2	219,475	438,950	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (2)	HH-E3C	箇所	2	170,477	340,954	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (3)	HH(配管引出用)	箇所	2	158,458	316,916	
銘板工		式	1		6,388	
橋名板	700×150×3	枚	0	3,180	0	
橋歴板	300×200×13	枚	0	3,180	0	
橋歴板 (2)	300×200×3	枚	2	3,194	6,388	
横変位拘束構造工		式	1		228,823	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.23	177,873	40,910	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)(普通)	m3	1	25,303	25,303	
型枠	一般型枠	式	1		32,812	
緩衝材	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 300×50×900	箇所	2	64,899	129,798	
下部工表面保護工		式	1		971,280	
表面保護塗装	一般的劣化対策仕様	m2	120	8,094	971,280	
鋼橋足場等設置工		式	1		13,986,954	
橋梁足場工		式	1		13,679,508	
架設足場 (2)	少数Ｉ桁	式	1		12,568,640	
渡り通路		式	1		1,110,868	
昇降用設備工		式	1		307,446	
登り桟橋		式	1		307,446	
仮設工		式	1		35,720,460	
工事用道路工		式	1		3,416,592	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
敷鉄板	22×1524×6096 設置･撤去	m2	1,802	1,896	3,416,592	
路面覆工		式	1		749,760	
覆工板･覆工板受桁	覆工板 鋼製 補強型 設置･撤去	m2	48	15,620	749,760	
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1		15,928,506	
掘削 右岸･左岸	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	m3	4,400	255.2	1,122,880	
土砂等運搬 PD35-39～右岸	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,930	339.9	656,007	
土砂等運搬 PD51-53～左岸	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	520	339.9	176,748	
路体(築堤)盛土 右岸･左岸	4.0m以上	m3	2,100	198.2	416,220	
路体(築堤)盛土撤去 右岸･左岸		m3	2,100	255.2	535,920	
土砂等運搬 PD35-39～大輪SY	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,780	942	1,676,760	
土砂等運搬 PD51-53～大輪SY	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	930	1,098	1,021,140	
大型土のう製作 PD35-39	流用土	袋	190	4,399	835,810	
大型土のう積込･運搬 PD35-39～右岸	流用土	袋	190	903.3	171,627	
大型土のう設置･撤去 右岸		袋	190	1,962	372,780	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
大型土のう積込･運搬 PD35-39～右岸	再利用	袋	327	903.3	295,379	
大型土のう設置･撤去 右岸	再利用	袋	327	1,962	641,574	
大型土のう積込･運搬 PD51-53～左岸	再利用	袋	195	903.3	176,143	
大型土のう設置･撤去 左岸	再利用	袋	195	1,962	382,590	
路体(築堤)盛土撤去 右岸川裏･左岸川裏		m3	1,200	255.2	306,240	
土砂等運搬 右岸･左岸～大輪SY	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	350	942	329,700	
土砂等運搬 右岸～鴻野山SY	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,770	1,624	2,874,480	
土砂等運搬 左岸～鴻野山SY	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	430	1,624	698,320	
土砂等運搬 PD51-53～鴻野山SY	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	840	1,624	1,364,160	
土木ｼｰﾄ敷設･撤去		m2	2,473	199.7	493,858	
土木ｼｰﾄ撤去 川裏坂路		m2	349	40.88	14,267	
ｵﾚﾝｼﾞﾈｯﾄ設置･撤去		m	567	2,409	1,365,903	
交通管理工		式	1		15,625,602	
交通誘導警備員		式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員 (2)		式	1		15,625,602	
直接工事費		式	1		561,298,021	
共通仮設費		式	1		82,596,683	
共通仮設費		式	1		40,416,482	
運搬費		式	1		13,635,932	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		7,861,080	
仮設材運搬費 (2)		式	1		5,774,852	
技術管理費		式	1		22,305,983	
鉄筋探査		式	1		357,213	
新技術の活用に要する費用		式	1		10,733,416	
CIMﾓﾃﾞﾙ作成費		式	1		10,520,782	
遠隔臨場に要する費用		式	1		38,828	
道路橋維持管理資料作成費		式	1		323,574	
施工合理化調査		式	1		175,284	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
施工形態動向調査（モニタリング調査）		式	1		47,750	
施工状況モニタリング調査		式	1		16,687	
諸経費動向調査		式	1		92,449	
営繕費		式	1		1,414,481	
快適ﾄｲﾚ		式	1		1,414,481	
現場環境改善費（率計上）		式	1		3,060,086	
共通仮設費（率計上）		式	1		42,180,201	
純工事費		式	1		643,894,704	
現場管理費		式	1		203,320,126	
工期延長等に伴う現場維持費		式	1		10,323,000	
（現場原価）		式	1		857,537,830	
工事原価		式	1		1,596,603,376	
一般管理費等		式	1		173,533,219	
業務委託料（設計）		式	1		16,733,405	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		1,786,870,000	
消費税相当額		式	1		178,687,000	
工事費計		式	1		1,965,557,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鋼橋上部 (三坂新田地区)		式	1		1,362,339	
橋梁付属物工		式	1		1,362,339	
検査路工		式	1		1,362,339	
検査路	下部工検査路	t	0.8	1,702,924	1,362,339	
直接工事費		式	1		1,362,339	
共通仮設費		式	1		283,625	
共通仮設費		式	1		121,838	
技術管理費		式	1		110,745	
鉄筋探査		式	1		110,745	
現場環境改善費（率計上）		式	1		11,093	
共通仮設費（率計上）		式	1		161,787	
純工事費		式	1		1,645,964	
現場管理費		式	1		299,537	
工事原価		式	1		1,945,501	