単　価　合　意　書

令和７年１２月２６日に契約したＲ４那珂川左岸大場遊水地排水門新設工事（第３回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年　1月　１５日

発注者　　住所　埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

氏名　支出負担行為担当官

関東地方整備局長　橋本　雅道

受注者　　住所　東京都中央区佃二丁目１番６号

氏名　三井住友建設株式会社　東京土木支店

東京土木支店長　矢野　安則

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸		式	1		181,389,526	
河川土工		式	1		107,639,877	
盛土工(ICT)		式	1		96,841,152	
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	m3	142,800	220.6	31,501,680	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		65,339,472	
法面整形工(ICT)		式	1		10,798,725	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	21,490	502.5	10,798,725	
土砂改良工		式	1		5,774,478	
土砂改良工		式	1		5,774,478	
掘削(砂質土)		式	1		273,478	
積込(ﾙｰｽﾞ) (仮置場～改良箇所)	土砂　土量50,000m3以上	式	1		112,522	
土砂等運搬 (仮置場～改良箇所)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		696,702	
土砂改良		m3	2,500	1,448	3,620,000	
積込(ﾙｰｽﾞ) (改良箇所～仮置場)	土砂　土量50,000m3以上	式	1		375,074	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬 (改良箇所～仮置場)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		696,702	
法覆工		式	1		34,040,160	
植生工		式	1		34,040,160	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	21,490	1,584	34,040,160	
付帯道路工		式	1		32,907,111	
砕石舗装工 天端舗装部		式	1		2,087,070	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	2,280	563	1,283,640	
砕石舗装（車道･路肩部）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 50ｍｍ	m2	2,370	339	803,430	
縁石工		式	1		30,820,041	
法肩ﾌﾞﾛｯｸ 天端舗装部	B500/1000×H250×L2000	m	911	33,831	30,820,041	
構造物撤去工		式	1		1,027,900	
構造物取壊し工		式	1		952,260	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	20	7,263	145,260	
ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ撤去		m2	1,200	672.5	807,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
かごマット撤去	t=50cm	m2	0	2,599	0	
運搬処理工		式	1		75,640	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	20	1,174	23,480	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	20	2,608	52,160	
水門		式	1		881,547,753	
法覆護岸工		式	1		24,774,110	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		23,744,510	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張	t=250	m2	1,432	14,946	21,402,672	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	B400/500×500	m	45	22,304	1,003,680	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止	B300×500	m	82	16,319	1,338,158	
植生工		式	1		1,029,600	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	650	1,584	1,029,600	
水門本体工		式	1		703,783,919	
作業土工		式	1		10,362,776	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
床掘り(掘削)	土砂	式	1		1,494,660	
埋戻し		式	1		2,717,768	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3以上	式	1		375,950	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		4,650,402	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		1,123,996	
場所打杭工		式	1		215,516,988	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	式	1		477,168	
整地	土砂	式	1		296,735	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		1,225,947	
場所打杭 水門本体	杭径 1500mｍ 杭長(設計長) 19m	本	40	2,674,238	106,969,520	
場所打杭 ﾌﾞﾛｯｸ1　左岸	杭径 1000mｍ 杭長(設計長) 20.5m	本	4	1,722,599	6,890,396	
場所打杭 ﾌﾞﾛｯｸ1　右岸	杭径 1000mｍ 杭長(設計長) 19.5m	本	4	1,649,760	6,599,040	
場所打杭 ﾌﾞﾛｯｸ2　左岸	杭径 1500mｍ 杭長(設計長) 20m	本	4	2,616,534	10,466,136	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
場所打杭 ﾌﾞﾛｯｸ2　右岸	杭径 1500mm 杭長(設計長) 19m	本	4	2,475,586	9,902,344	
場所打杭 ﾌﾞﾛｯｸ3　左岸	杭径 1500mm 杭長(設計長) 19.5m	本	6	2,758,429	16,550,574	
場所打杭 ﾌﾞﾛｯｸ3　右岸	杭径 1500mm 杭長(設計長) 18.5m	本	6	2,444,369	14,666,214	
場所打杭 ﾌﾞﾛｯｸ4　左岸	杭径 1500mm 杭長(設計長) 20m	本	4	2,783,970	11,135,880	
場所打杭 ﾌﾞﾛｯｸ4　右岸	杭径 1500mm 杭長(設計長) 19m	本	4	2,494,505	9,978,020	
場所打杭 ﾌﾞﾛｯｸ5　左岸	杭径 1000mm 杭長(設計長) 20m	本	6	1,759,491	10,556,946	
場所打杭 ﾌﾞﾛｯｸ5　右岸	杭径 1000mm 杭長(設計長) 19m	本	6	1,633,678	9,802,068	
矢板工(遮水矢板)		式	1		45,495,857	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 18m 鋼矢板打込長 5m	枚	8	322,773	2,582,184	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 14.5m 鋼矢板打込長 6m	枚	8	264,490	2,115,920	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 4.6m	枚	72	110,366	7,946,352	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 3.6m	枚	128	84,028	10,755,584	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.6m	枚	86	42,388	3,645,368	
異形鋼矢板 F	10H型 鋼矢板平均長さ 18m 鋼矢板打込長 5m	枚	1	963,971	963,971	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
異形鋼矢板 P	10H型 鋼矢板平均長さ 18m 鋼矢板打込長 5m	枚	1	963,971	963,971	
異形鋼矢板 E	10H型 鋼矢板平均長さ 14.5m 鋼矢板打込長 6m	枚	1	368,751	368,751	
異形鋼矢板 O	10H型 鋼矢板平均長さ 14.5m 鋼矢板打込長 6m	枚	1	368,751	368,751	
異形鋼矢板 D	10H型 鋼矢板平均長さ 6m 鋼矢板打込長 5.4m	枚	1	415,007	415,007	
異形鋼矢板 N	10H型 鋼矢板平均長さ 6m 鋼矢板打込長 5.4m	枚	1	415,007	415,007	
異形鋼矢板 C	10H型 鋼矢板平均長さ 4.5m 鋼矢板打込長 4.1m	枚	1	306,768	306,768	
異形鋼矢板 G	10H型 鋼矢板平均長さ 4.5m 鋼矢板打込長 4.1m	枚	1	272,539	272,539	
異形鋼矢板 M	10H型 鋼矢板平均長さ 4.5m 鋼矢板打込長 4.1m	枚	1	306,768	306,768	
異形鋼矢板 Q	10H型 鋼矢板平均長さ 4.5m 鋼矢板打込長 4.1m	枚	1	272,539	272,539	
異形鋼矢板 A	10H型 鋼矢板平均長さ 4.0m 鋼矢板打込長 3.6m	枚	1	296,684	296,684	
異形鋼矢板 B	10H型 鋼矢板平均長さ 4.0m 鋼矢板打込長 3.6m	枚	1	319,812	319,812	
異形鋼矢板 K	10H型 鋼矢板平均長さ 4.0m 鋼矢板打込長 3.6m	枚	1	296,684	296,684	
異形鋼矢板 L	10H型 鋼矢板平均長さ 4.0m 鋼矢板打込長 3.6m	枚	1	319,812	319,812	
異形鋼矢板 H	10H型 鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.6m	枚	1	162,635	162,635	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
異形鋼矢板 I	10H型 鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.6m	枚	1	195,014	195,014	
異形鋼矢板 J	10H型 鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.6m	枚	1	162,635	162,635	
異形鋼矢板 R	10H型 鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.6m	枚	1	162,635	162,635	
異形鋼矢板 S	10H型 鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.6m	枚	1	195,014	195,014	
異形鋼矢板 T	10H型 鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.6m	枚	1	162,635	162,635	
可とう鋼矢板	10H型 鋼矢板長さ 18m	枚	2	2,915,968	5,831,936	
可とう鋼矢板	10H型 鋼矢板長さ 14.5m	枚	2	2,481,163	4,962,326	
鋼矢板頭部鉄筋	SD345 D16 L=600	本	1,132	643.6	728,555	
水門本体工		式	1		271,631,271	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40（高炉）　敷厚 20ｃｍ	m2	646	4,789	3,093,694	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	m3	0	19,155	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40（中庸熱）	m3	2,688	20,622	55,431,936	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40（中庸熱）+膨張材	m3	1,677	23,204	38,913,108	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40（中庸熱）	m3	558	20,213	11,278,854	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D29～32	t	215.44	177,067	38,147,314	
鉄筋	SD345 D29～32	t	7.3	180,651	1,318,752	
機械式定着鉄筋加工	D29	箇所	1,116	797.5	890,010	
鉄筋	SD345 D16～25	t	123.22	176,049	21,692,757	
機械式定着鉄筋加工	D19	箇所	1,084		388,786	
機械式定着鉄筋加工	D19	箇所	1,378		630,797	
機械式定着鉄筋加工	D19	箇所	312		172,858	
鉄筋	SD345 D13	t	2.45	177,992	436,080	
機械式定着鉄筋加工	D13	箇所	54	325.6	17,582	
鉄筋架台	L50*50*6、L65*65*6	t	10.9	184,048	2,006,123	
ｹﾞｰﾄ差筋	SD295 D16 L=250	本	1,244	65.6	81,606	
上屋腰壁ｱﾝｶｰ	SD345 D13 L=690	本	340	122.4	41,616	
上屋C1柱ｱﾝｶｰ	I型 8-M33(ABR490)	箇所	8	72,159	577,272	
上屋P1柱ｱﾝｶｰ	J型 2-M20(SS400)	箇所	14	3,015	42,210	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｶﾞｽ圧接	D32+D32	箇所	0	889.9	0	
機械式継手	D32＋D32	箇所	880	2,524	2,221,120	
ｶﾞｽ圧接	D29+D29	箇所	0	702.1	0	
機械式継手	D29＋D29	箇所	727	2,092	1,520,884	
ﾀﾞｳｪﾙﾊﾞｰ	D19 L=1,000	本	438	3,321	1,454,598	
目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20	m2	242	3,378	817,476	
止水板	伸縮可撓吸収型止水板　耐震用 B=280	m	115	29,141	3,351,215	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	φ200 L=3700	箇所	16	352,284	5,636,544	
型枠	一般型枠	式	1		22,137,388	
足場	安全ネット必要	式	1		15,126,447	
支保	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]	式	1		26,765,072	
鉄筋処理		式	1		17,439,172	
翼壁工 川表		式	1		69,571,550	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40（高炉）　敷厚 20ｃｍ	m2	570	6,596	3,759,720	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	m3	1,808	18,733	33,869,264	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40 (中庸熱)	m3	182	20,213	3,678,766	
鉄筋	SD345 D29～32	t	37.66	177,067	6,668,343	
鉄筋	SD345 D16～25	t	20.23	176,049	3,561,471	
鉄筋	SD345 D13	t	18.17	177,992	3,234,114	
機械式定着鉄筋加工	D13	箇所	448	264.2	118,361	
機械式定着鉄筋加工	D13	箇所	544	325.6	177,126	
ﾀﾞｳｪﾙﾊﾞｰ	D19 L=1,000	本	402	3,321	1,335,042	
目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20	m2	226	3,378	763,428	
止水板	CF200×5	m	0	2,276	0	
止水板	CF200×5	m	105	2,322	243,810	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	φ200 L=2700	箇所	8	250,521	2,004,168	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	φ200 L=2200	箇所	12	232,944	2,795,328	
量水標	L=7.0m ｽﾃﾝﾚｽ製 t=2.0	箇所	1	93,344	93,344	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数　量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠	式	1		4,555,038	
足場	安全ネット必要	式	1		2,714,227	
翼壁工 川裏		式	1		91,205,477	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40（高炉）　敷厚　20ｃｍ	m2	770	4,876	3,754,520	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	m3	2,029	18,733	38,009,257	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40（中庸熱）	m3	378	20,213	7,640,514	
鉄筋	SD345 D29～32	t	70.61	177,067	12,502,700	
鉄筋	SD345 D16～25	t	23.58	176,049	4,151,235	
鉄筋	SD345 D13	t	19.66	177,992	3,499,322	
鉄筋架台	L50*50*6	t	5.1	183,671	936,722	
機械式定着鉄筋加工	D13	箇所	742	264.2	196,036	
機械式定着鉄筋加工	D13	箇所	2,494	325.6	812,046	
ﾀﾞｳｪﾙﾊﾞｰ	D19 L=1,000	本	520	3,321	1,726,920	
目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20	m2	265	3,378	895,170	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
止水板	CF200×5	m	0	2,276	0	
止水板	CF200×5	m	119	2,322	276,318	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	φ200 L=3200	箇所	8	333,782	2,670,256	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	φ200 L=2700	箇所	8	250,521	2,004,168	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	φ200 L=2000	箇所	8	131,644	1,053,152	
量水標	L=10.5m ｽﾃﾝﾚｽ製 t=2.0	箇所	1	144,040	144,040	
型枠	一般型枠	式	1		6,988,459	
足場	安全ネット必要	式	1		3,944,642	
付属物設置工		式	1		44,205,492	
作業土工		式	0		0	
床堀り		式	0		0	
埋戻し	土砂	式	0		0	
基面整正		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防止柵工		式	1		20,030,380	
転落防止柵	操作台部 Aタイプ H=1100	m	69	60,206	4,154,214	
転落防止柵	操作台部 Aタイプ 脱着式 H=1100	m	10	75,295	752,950	
転落防止柵	翼壁部 Bタイプ H=1100	m	6	76,201	457,206	
転落防止柵	翼壁部 高欄タイプ H=1100	m	14	60,206	842,884	
転落防止柵	翼壁部 高欄タイプ 勾配用 H=1100	m	97	83,242	8,074,474	
高欄兼用車両防護柵	管理用通路部 H=850	m	52	110,551	5,748,652	
銘板工		式	1		168,278	
銘板	JIS H 2202 鋳鉄用銅合金地金 600×400	枚	1	168,278	168,278	
階段工		式	1		5,611,375	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段		m2	117	26,032	3,045,744	
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-40(高炉)	m3	0.7	75,241	52,668	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	B400/500×H500	m	0	22,304	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	B400/500×H500	m	5	22,840	114,200	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯	B300×H500	m	0	16,319	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯	B300×H500	m	123	16,715	2,055,945	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯	B300×H500	m	0	16,319	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯	B300×H500	m	9	16,715	150,435	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段 歩廊部		m2	3	25,126	75,378	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯 歩廊部	B300×H500	m	0	16,319	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯 歩廊部	B300×H500	m	5	16,715	83,575	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯 歩廊部	B300×H500	m	0	16,319	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯 歩廊部	B300×H500	m	2	16,715	33,430	
河川用水門設備据付工		式	1		18,395,459	
戸当り金物設置	PL16*480*660　24箇所/門	式	1		18,395,459	
舗装工		式	0		0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	0		0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装平均厚 95ｍｍ 3.0m超	m2	0	3,050	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数　量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		108,784,232	
工事用道路工		式	1		27,164,895	
工事用道路盛土 (坂路)	4.0m以上	式	1		4,744,729	
敷砂利	RC-40 敷厚 200mｍ	式	0		0	
敷砂利	C-40 敷厚 200mｍ	式	1		409,904	
敷鉄板	22×1524×6096 設置･撤去	式	1		5,342,990	
仮設工事用道路 小場地区進入路	4.0m以上	式	1		15,116,684	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装平均厚 50mｍ 3.0m超	式	1		1,550,588	
土留･仮締切工		式	1		36,265,529	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 7m 鋼矢板打込長 4.2m 平均鋼矢板引抜長 4.2m	式	1		34,246,473	
抑え盛土		式	1		2,019,056	
排水路切り回し工		式	1		10,594,980	
床掘り	土砂	式	1		195,587	
埋戻し	土砂	式	1		1,124,539	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基面整正		式	1		171,468	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3以上	式	1		104,109	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		747,386	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		67,439	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	40	5,528	221,120	
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設		m	398	17,640	7,020,720	
組立人孔設置	2号組立人孔	基	3	314,204	942,612	
水替工		式	1		34,758,828	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水		式	0		0	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	120以上450(m3/h)未満 常時排水	式	1		15,429,524	
ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ径400mm	式	1		19,329,304	
直接工事費		式	1		1,062,937,279	
共通仮設費		式	1		169,754,600	
共通仮設費		式	1		99,183,616	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
運搬費		式	1		27,520,629	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		19,783,027	
仮設材運搬費		式	1		7,737,602	
準備費		式	1		20,507,842	
表土処理（築堤部）		式	1		2,842,370	
表土処理（砂質土）		式	1		4,606,841	
伐木・伐竹（複合）		式	1		6,718,070	
伐木伐竹運搬		式	1		1,122,934	
処分費（幹）		式	1		2,670,163	
処分費（根）		式	1		2,547,464	
事業損失防止施設費		式	1		1,958,469	
地下水観測費		式	1		1,958,469	
技術管理費		式	1		45,846,041	
土質等試験費		式	1		567,578	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
地質調査費		式	1		18,853,051	
保守管理(ICT)		式	1		468,105	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,060,183	
諸経費動向調査		式	1		113,260	
BIM/CIM活用費		式	1		16,611,599	
ﾏｽｺﾝ解析費用		式	1		8,172,265	
現場環境改善費（率計上）		式	1		3,350,635	
共通仮設費（率計上）		式	1		70,570,984	
純工事費		式	1		1,232,691,879	
現場管理費		式	1		271,475,071	
工事原価		式	1		1,825,786,673	
一般管理費等		式	1		188,913,327	
工事価格		式	1		2,014,700,000	
消費税相当額		式	1		201,470,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		2,216,170,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 【根本町地区】		式	1		206,307,521	
河川土工		式	1		184,351,868	
掘削工		式	1		137,617,583	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	35,700	220.5	7,871,850	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		125,358,894	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		4,386,839	
掘削工(ICT)		式	1		46,734,285	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	11,900	293.9	3,497,410	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		41,774,596	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		1,462,279	
清掃工		式	1		606,866	
塵芥処理工		式	1		606,866	
堆積塵芥収集(機械処理)	混合廃棄物	m3	9	3,126	28,134	
堆積塵芥収集(機械処理)	ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	42	3,126	131,292	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
堆積塵芥収集(人力処理)	混合廃棄物、ﾀｲﾔ	m3	56	7,990	447,440	
仮設工		式	1		21,348,787	
工事用道路工		式	1		7,145,525	
工事用道路 (指定仮設)	RC-40 t=50cm	m2	0	1,916	0	
工事用道路 (指定仮設)	C-40 t=50cm	m2	2,380	2,586	6,154,680	
仮設坂路	RC-40 t=20cm	式	0		0	
仮設坂路	C-40 t=20cm	式	1		396,037	
工事用道路	RC-40 t=50cm	式	0		0	
工事用道路	C-40 t=50cm	式	1		594,808	
交通管理工		式	1		14,203,262	
交通誘導警備員		式	1		14,203,262	
直接工事費		式	1		206,307,521	
共通仮設費		式	1		41,210,309	
共通仮設費		式	1		19,857,797	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
準備費		式	1		18,079,714	
表土処理		式	1		4,477,316	
伐木・伐竹（複合）	伐木	式	0		0	
伐木・伐竹（複合）	伐木・伐竹	式	1		4,801,630	
伐木伐竹運搬	伐木	式	0		0	
伐木伐竹運搬	伐木	式	1		1,526,549	
処分費 （幹）	伐木	式	0		0	
処分費 （幹）	伐木	式	1		3,914,750	
処分費 （根）	伐木	式	0		0	
処分費 （根）	伐木	式	1		3,359,469	
技術管理費		式	1		48,967	
保守管理(ICT)		式	1		48,967	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,729,116	
共通仮設費（率計上）		式	1		21,352,512	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		247,517,830	
現場管理費		式	1		74,101,893	
工事原価		式	1		321,619,723	