

単 価 合 意 書

令和8年3月27日に契約したR7沼田出張所管内構造物補修工事（第1回変更）における契約の変更
に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表
のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、発注者及び受注者が電子署名のうえ、本システムに保管する。

令和08年04月08日

発注者 住所 群馬県高崎市栄町6-41

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局高崎河川国道事務所長

舟波 昭一

受注者 住所 福島県福島市町庭坂字堀ノ内3番地1

氏名 株式会社小野工業所 代表取締役社長

小野 雅亮

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 (綾戸シート*2)		式	1		49,104,558	
鋼桁工		式	1		3,186,456	
鋼桁補強工		式	1		3,186,456	
当て板補修		箇所	26	122,556	3,186,456	
柱基部補修工		式	1		35,784	
柱基部補修工		式	1		35,784	
柱基部補修		箇所	12	2,982	35,784	
道路付属施設工		式	1		869,772	
道路付属物工		式	1		869,772	
部材交換		箇所	3	289,924	869,772	
防護柵工		式	1		16,554,054	
路側防護柵工		式	1		16,554,054	
防護柵設置工 (夜間)	A種	m	114	145,211	16,554,054	
現場塗装工		式	1		13,589,341	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁塗装工 Rc-I		式	1		12,993,504	
素地調整	1種ケレン	m2	250	33,723	8,430,750	
錆転換型防食塗装		m2	250	14,880	3,720,000	
廃材回収		m2	250	2,315	578,750	
殻運搬 (1)	剥離剤・塗膜かす(鉛含有)	t	0.7	142,616	99,831	
殻処分 (1)	剥離剤・塗膜かす(鉛含有)	t	0.7	234,534	164,173	
現場塗装工 F-11		式	1		55,312	
素地調整	動力工具処理	m2	4	4,675	18,700	
ミストコート	変性エポキシ樹脂塗料(1層)	m2	4	1,072	4,288	
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 2回	m2	4	4,949	19,796	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回	m2	4	1,245	4,980	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	4	1,887	7,548	
現場塗装工 F-13		式	1		540,525	
素地調整	ブラスト処理	m2	25	12,495	312,375	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防食下地	有機ゾンクリッチェント(2回塗り/層)	m2	25	3,337	83,425	
下塗	変性エポキシ樹脂塗料(2層) 塗装回数 2回	m2	25	2,657	66,425	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回	m2	25	1,245	31,125	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	25	1,887	47,175	
構造物補修工		式	1		508,134	
ひび割れ補修工		式	1		110,524	
充てん工法	20m未満 エポキシ	m	8.7	12,704	110,524	
断面修復工		式	1		397,610	
左官工法	0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	m2	0.08	4,970,129	397,610	
構造物撤去工		式	1		4,464,830	
防護柵撤去工		式	1		4,431,108	
レール撤去 (夜間)	A種	m	114	3,497	398,658	
支柱撤去 (夜間)		m[50	80,649	4,032,450	
運搬処理工		式	1		33,722	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬 (3)	コンクリート殻(無筋)	m3	0.03	2,039	61	
殻処分 (3)	コンクリート殻(無筋)	m3	0.03	2,345	70	
現場発生品運搬	鋼材	式	1		33,591	1.8t
仮設工		式	1		9,896,187	
足場工		式	1		6,277,920	
枠組足場 (夜間)		式	1		2,922,620	580掛m2
シート・板張防護 (夜間)		式	1		1,752,760	580m2
吊り足場 (夜間)		式	1		1,602,540	180m2
交通管理工		式	1		3,618,267	
交通誘導警備員		式	1		714,597	39人日
交通誘導警備員 (夜間)		式	1		2,903,670	110人日
直接工事費		式	1		49,104,558	
共通仮設費		式	1		10,727,619	
共通仮設費		式	1		5,341,316	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
安全費						
		式	1		4,719,327	
鉛等呼吸用保護具等費用						
		式	1		4,719,327	
技術管理費						
		式	1		64,097	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		64,097	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		557,892	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		5,386,303	
純工事費						
		式	1		59,832,177	
現場管理費						
		式	1		25,913,538	
工事原価						
		式	1		85,745,715	
一般管理費等						
		式	1		14,964,285	
工事価格						
		式	1		100,710,000	
消費税相当額						
		式	1		10,071,000	
工事費計						
		式	1		110,781,000	