

## 工 事 設 計 書 等

### 工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局  
相武国道事務所

# 鏡

## 1. 工事名

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 工事名  | R 7 国道 2 0 号八王子南 B P 館地区改良舗装工事 |
| 工事地名 | 東京都八王子市館町地先                    |

## 2. 工事内容

|            |  |                |                 |
|------------|--|----------------|-----------------|
| 1) 発注年月    | 令和 8 年 1 月   | 1 2) 設 計 年 月   | 令和 8 年 3 月      |
| 2) 事務所名    | 相武国道事務所 工務課  | 1 3) 機械損料一括補正  | 0 労務費一括割増 0%    |
| 3) 工事番号    | 2025011019   | 1 4) 単価適用年月    | 2026 年 3 月      |
| 4) 契約区分    | 単年度（繰越を含む）の分任官   | 1 5) 歩掛適用年月    | 2026 年 3 月      |
| 5) 変更回数    | 0 回  | 1 6) 前請負工事費    | 0               |
| 6) 主 工 種   | 道路改良工事   | 1 7) 前請負代金額    | 0               |
| 7) 工 事 量   |  | 1 8) 調 整 区 分   | 0               |
| 8) 工 期     | 269 日間 自 令和 8 年 4 月 1 日<br>(当初) 至 令和 8 年 12 月 25 日<br>( 0 回変更) 至 年 月 日 | 1 9) 共通仮設費対象額  |                 |
| 9) 施 工 県   | 東京都  | 2 0) 現場管理費対象額  |                 |
| 1 0) 地 区   | 八王子地区  | 2 1) 一般管理費等対象額 |                 |
| 1 1) 河川・路線 | 八王子南バイパス   | 2 2) 処 分 費 等   | 1,339,654       |
|            |  | 2 3) 公 告 日     | 令和 8 年 1 月 30 日 |
|            |  | 2 4) 入 札 締 切 日 | 年 月 日           |

## 3. 予算科目

|          |       |          |         |
|----------|-------|----------|---------|
| 1) 予算科目： | 2) 目： | 3) 目の細分： | 4) 事業名： |
|----------|-------|----------|---------|

# 設計内訳書

| 工事名             | R 7 国道 2 0 号八王子南 B P 館地区改良舗装工事 (当 初) |    |       |       |             | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |  |
|-----------------|--------------------------------------|----|-------|-------|-------------|------|---------|------|--|
|                 |                                      |    |       |       |             | 工事区分 | 舗装      |      |  |
| 工事区分・工種・種別・細別   | 規格                                   | 単位 | 数量    | 単価    | 金額          | 数量増減 | 金額増減    | 摘要   |  |
| 舗装              |                                      | 式  | 1     |       | 135,762,978 |      |         |      |  |
| 道路土工            |                                      | 式  | 1     |       | 10,865,366  |      |         |      |  |
| 路体盛土工           |                                      | 式  | 1     |       | 6,605,400   |      |         |      |  |
| 路体(築堤)盛土        | 4.0m以上                               | m3 | 3,400 | 476.3 | 1,619,420   |      |         | 単-1号 |  |
| 土砂等運搬<br>仮置場⇒現場 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) L≤5.0km               | m3 | 3,740 | 1,088 | 4,069,120   |      |         | 単-2号 |  |
| 積込(ル-ズ)         | 土砂 土量50,000m3未満                      | m3 | 3,700 | 247.8 | 916,860     |      |         | 単-3号 |  |
| 路床盛土工           |                                      | 式  | 1     |       | 4,238,750   |      |         |      |  |
| 路床盛土            | 4.0m以上                               | m3 | 2,100 | 868.3 | 1,823,430   |      |         | 単-4号 |  |
| 土砂等運搬<br>仮置場⇒現場 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) L≤5.0km               | m3 | 1,810 | 1,088 | 1,969,280   |      |         | 単-5号 |  |
| 積込(ル-ズ)         | 土砂 土量50,000m3未満                      | m3 | 1,800 | 247.8 | 446,040     |      |         | 単-6号 |  |
| 残土処理工           |                                      | 式  | 1     |       | 21,216      |      |         |      |  |
| 整地<br>仮置場       | 残土受け入れ地での処理                          | m3 | 160   | 132.6 | 21,216      |      |         | 単-7号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名             | R7国道20号八王子南B.P館地区改良舗装工事 (当初) |    |     |        |            | 事業区分 | 道路新設・改築 |       |  |
|-----------------|------------------------------|----|-----|--------|------------|------|---------|-------|--|
|                 |                              |    |     |        |            | 工事区分 | 舗装      |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別   | 規格                           | 単位 | 数量  | 単価     | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 石・ブロック積(張)工     |                              | 式  | 1   |        | 47,917,774 |      |         |       |  |
| 作業土工            |                              | 式  | 1   |        | 332,284    |      |         |       |  |
| 床掘り             | 土砂                           | m3 | 150 | 308.9  | 46,335     |      |         | 単-8号  |  |
| 基面整正            |                              | m2 | 124 | 550.8  | 68,299     |      |         | 単-9号  |  |
| 土砂等運搬<br>現場⇒仮置場 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) L≤5.5km       | m3 | 150 | 1,451  | 217,650    |      |         | 単-10号 |  |
| 大型ブロック積工        | ハネ組立式                        | 式  | 1   |        | 47,585,490 |      |         |       |  |
| 基礎砕石<br>支持力対策工法 | 底幅 256cm 高さ 40cm             | m2 | 250 | 9,891  | 2,472,750  |      |         | 単-11号 |  |
| 現場打基礎コンクリート     | 18-8-25(高炉) 底幅 190cm 高さ 20cm | m  | 69  | 30,500 | 2,104,500  |      |         | 単-12号 |  |
| 大型ブロック積         | ハネ組立式                        | m2 | 441 | 40,700 | 17,948,700 |      |         | 単-13号 |  |
| 胴込・裏込コンクリート     | 18-8-25(高炉)                  | m3 | 648 | 31,310 | 20,288,880 |      |         | 単-14号 |  |
| 裏込砕石            | 再生グラッサラン40～0                 | m3 | 132 | 7,123  | 940,236    |      |         | 単-15号 |  |
| 吸出し防止材          | ヤ繊維系不織布200×200 厚さ30          | m2 | 9   | 5,685  | 51,165     |      |         | 単-16号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名                   | R 7 国道 2 0 号八王子南 B P 館地区改良舗装工事 (当 初) |    |       |        |            | 事業区分 | 道路新設・改築 |       |      |
|-----------------------|--------------------------------------|----|-------|--------|------------|------|---------|-------|------|
|                       |                                      |    |       |        |            | 工事区分 | 舗装      |       | 数量増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別         | 規格                                   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |      |
| 遮水コンクリート              | 18-8-25(高炉) W/C指定無し                  | m  | 69    | 1,468  | 101,292    |      |         | 単-17号 |      |
| 水抜き                   | VP径50                                | m  | 424   | 915.3  | 388,087    |      |         | 単-18号 |      |
| 現場打天端コンクリート           | 18-8-25(高炉)                          | m3 | 44    | 74,770 | 3,289,880  |      |         | 単-19号 |      |
| 舗装工                   |                                      | 式  | 1     |        | 16,358,349 |      |         |       |      |
| アスファルト舗装工(ICT)<br>車道部 |                                      | 式  | 1     |        | 13,318,351 |      |         |       |      |
| 下層路盤(車道・路肩部)(ICT)     | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm           | m2 | 1,510 | 581.9  | 878,669    |      |         | 単-20号 |      |
| 上層路盤(車道・路肩部)(ICT)     | 再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150mm            | m2 | 1,510 | 566.2  | 854,962    |      |         | 単-21号 |      |
| 上層路盤(車道・路肩部)          | 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80mm              | m2 | 1,510 | 2,410  | 3,639,100  |      |         | 単-22号 |      |
| 基層(車道・路肩部)            | 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超         | m2 | 1,510 | 1,582  | 2,388,820  |      |         | 単-23号 |      |
| 基層(車道・路肩部)            | 改質As 粗粒II型(20)D S5000 舗装厚 50mm 3.0m超 | m2 | 1,510 | 2,073  | 3,130,230  |      |         | 単-24号 |      |
| 表層(車道・路肩部)<br>仮舗装     | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超         | m2 | 1,510 | 1,607  | 2,426,570  |      |         | 単-25号 |      |
| 透水性舗装工<br>歩道部         |                                      | 式  | 1     |        | 3,039,998  |      |         |       |      |

# 設計内訳書

| 工事名             | R 7 国道 2 0 号八王子南 B P 館地区改良舗装工事 (当 初) |    |     |        |           | 事業区分 | 道路新設・改築 |       |  |
|-----------------|--------------------------------------|----|-----|--------|-----------|------|---------|-------|--|
|                 |                                      |    |     |        |           | 工事区分 | 舗装      |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別   | 規格                                   | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| フィルター層          | 再生砂 仕上り厚 100mm                       | m2 | 856 | 1,186  | 1,015,216 |      |         | 単-26号 |  |
| 路盤(路肩部)         | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm           | m2 | 856 | 938.4  | 803,270   |      |         | 単-27号 |  |
| 表層(歩道部)<br>仮舗装  | 再生密粒度アスコン(13)<br>舗装厚 40mm 1.4m以上     | m2 | 856 | 1,427  | 1,221,512 |      |         | 単-28号 |  |
| 排水構造物工          |                                      | 式  | 1   |        | 5,592,084 |      |         |       |  |
| 作業土工            |                                      | 式  | 1   |        | 108,454   |      |         |       |  |
| 床掘り             | 土砂                                   | m3 | 20  | 308.9  | 6,178     |      |         | 単-29号 |  |
| 基面整正            |                                      | m2 | 133 | 550.8  | 73,256    |      |         | 単-30号 |  |
| 土砂等運搬<br>現場⇒仮置場 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) L≦5.5km               | m3 | 20  | 1,451  | 29,020    |      |         | 単-31号 |  |
| 側溝工             |                                      | 式  | 1   |        | 5,148,130 |      |         |       |  |
| 管(函)渠型側溝<br>車道部 | 幅 30cm 高さ 30cm                       | m  | 199 | 25,870 | 5,148,130 |      |         | 単-32号 |  |
| 集水柵・マンホール工      |                                      | 式  | 1   |        | 335,500   |      |         |       |  |
| プレキャスト街渠柵       | 300×300                              | 箇所 | 5   | 67,100 | 335,500   |      |         | 単-33号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名              | R7国道20号八王子南B.P館地区改良舗装工事 (当初) |    |     |        |           | 事業区分 | 道路新設・改築 |       |  |
|------------------|------------------------------|----|-----|--------|-----------|------|---------|-------|--|
|                  |                              |    |     |        |           | 工事区分 | 舗装      |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                           | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 縁石工              |                              | 式  | 1   |        | 2,365,338 |      |         |       |  |
| 縁石工              |                              | 式  | 1   |        | 2,365,338 |      |         |       |  |
| 歩車道境界ブロック<br>一般部 | 両面R(B)一般部・水抜き                | m  | 205 | 11,170 | 2,289,850 |      |         | 単-34号 |  |
| 歩車道境界ブロック<br>擦付部 | 両面R Fk-2c-20                 | m  | 0.6 | 11,320 | 6,792     |      |         | 単-35号 |  |
| 歩車道境界ブロック<br>切下部 | 両面R Fk-2a-20                 | m  | 8   | 8,587  | 68,696    |      |         | 単-36号 |  |
| 構造物撤去工           |                              | 式  | 1   |        | 5,746,815 |      |         |       |  |
| 構造物取壊し工          |                              | 式  | 1   |        | 5,305,464 |      |         |       |  |
| 地中連続壁取壊し         | コンクリート無筋                     | m3 | 57  | 11,780 | 671,460   |      |         | 単-37号 |  |
| 鋼材(芯材)切断         | H588×300                     | 箇所 | 277 | 8,142  | 2,255,334 |      |         | 単-38号 |  |
| H形鋼撤去            | H588×300                     | t  | 47  | 50,610 | 2,378,670 |      |         | 単-39号 |  |
| 運搬処理工            |                              | 式  | 1   |        | 441,351   |      |         |       |  |
| 殻運搬              | コンクリート殻(無筋) L≦14.4km         | m3 | 57  | 2,521  | 143,697   |      |         | 単-40号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名                 | R 7 国道 2 0 号八王子南 B P 館地区改良舗装工事 (当 初) |    |       |        |            | 事業区分 | 道路新設・改築 |       |  |
|---------------------|--------------------------------------|----|-------|--------|------------|------|---------|-------|--|
|                     |                                      |    |       |        |            | 工事区分 | 舗装      |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別       | 規格                                   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 殻処分                 | コンクリート殻(無筋)                          | m3 | 57    | 5,222  | 297,654    |      |         | 単-41号 |  |
| 仮設工                 |                                      | 式  | 1     |        | 46,917,252 |      |         |       |  |
| 路面覆工                |                                      | 式  | 1     |        | 37,526,975 |      |         |       |  |
| 覆工板受桁               | H-700×300・428×407<br>撤去              | t  | 148   | 22,900 | 3,389,200  |      |         | 単-42号 |  |
| 覆工板撤去<br>BL3～BL14   | 締結式 補強型                              | m2 | 1,176 | 17,180 | 20,203,680 |      |         | 単-43号 |  |
| 覆工板材料費<br>BL15～BL17 | 締結式 補強型                              | m2 | 591   | 21,870 | 12,925,170 |      |         | 単-44号 |  |
| 橋脚<br>撤去            | 中間杭                                  | t  | 25    | 27,640 | 691,000    |      |         | 単-45号 |  |
| 横矢板<br>撤去           | 木材 横矢板厚さ 0.03<br>m                   | m2 | 135   | 2,355  | 317,925    |      |         | 単-46号 |  |
| 土留・仮締切工             |                                      | 式  | 1     |        | 3,965,200  |      |         |       |  |
| 鋼矢板撤去               | IV型 平均鋼矢板長さ3<br>.98m                 | 枚  | 227   | 14,070 | 3,193,890  |      |         | 単-47号 |  |
| 土のう<br>撤去           | 耐候性大型土のう                             | 袋  | 685   | 1,126  | 771,310    |      |         | 単-48号 |  |
| 運搬処理工               |                                      | 式  | 1     |        | 2,906,517  |      |         |       |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | R 7 国道 2 0 号八王子南 B P 館地区改良舗装工事 (当 初) |    |        |        |             | 事業区分 | 道路新設・改築 |       |      |
|---------------|--------------------------------------|----|--------|--------|-------------|------|---------|-------|------|
|               |                                      |    |        |        |             | 工事区分 | 舗装      |       | 数量増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                   | 単位 | 数量     | 単価     | 金額          |      |         |       |      |
| 廃木材運搬         | 廃木材 L≤7.0km                          | m3 | 4      | 3,125  | 12,500      |      |         | 単-49号 |      |
| 廃ﾌﾞﾗｽｯｸ運搬     | 廃ﾌﾞﾗｽｯｸ                              | m3 | 86     | 1,875  | 161,250     |      |         | 単-50号 |      |
| 廃木材処分         | 廃木材                                  | m3 | 4      | 2,500  | 10,000      |      |         | 単-51号 |      |
| 廃ﾌﾞﾗｽｯｸ処分     | 廃ﾌﾞﾗｽｯｸ                              | m3 | 86     | 12,000 | 1,032,000   |      |         | 単-52号 |      |
| 現場発生産品運搬      | 鋼材類                                  | t  | 289.02 | 5,850  | 1,690,767   |      |         | 単-53号 |      |
| 交通管理工         |                                      | 式  | 1      |        | 2,518,560   |      |         |       |      |
| 交通誘導警備員       | 交通誘導警備員B                             | 人日 | 132    | 19,080 | 2,518,560   |      |         | 単-54号 |      |
| 直接工事費         |                                      | 式  | 1      |        | 135,762,978 |      |         |       |      |
| 共通仮設費         |                                      | 式  | 1      |        | 19,379,225  |      |         |       |      |
| 共通仮設費         |                                      | 式  | 1      |        | 3,617,225   |      |         |       |      |
| 技術管理費         |                                      | 式  | 1      |        | 687,225     |      |         |       |      |
| システム初期費(ICT)  |                                      | 式  | 1      |        | 623,000     |      |         | 内-1号  |      |

# 設計内訳書

| 工事名           | R 7 国道 2 0 号八王子南 B P 館地区改良舗装工事 (当 初) |    |    |    |               | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |  |
|---------------|--------------------------------------|----|----|----|---------------|------|---------|------|--|
|               |                                      |    |    |    |               | 工事区分 | 舗装      |      |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額            | 数量増減 | 金額増減    | 摘要   |  |
| 道路施設基本データ作成費用 |                                      | 式  | 1  |    | 64, 225       |      |         | 内-2号 |  |
| 現場環境改善費 (率計上) |                                      | 式  | 1  |    | 2, 930, 000   |      |         |      |  |
| 共通仮設費 (率計上)   |                                      | 式  | 1  |    | 15, 762, 000  |      |         |      |  |
| 純工事費          |                                      | 式  | 1  |    | 155, 142, 203 |      |         |      |  |
| 現場管理費         |                                      | 式  | 1  |    | 51, 134, 000  |      |         |      |  |
| 工事原価          |                                      | 式  | 1  |    | 206, 276, 203 |      |         |      |  |
| 一般管理費等        |                                      | 式  | 1  |    | 32, 113, 797  |      |         |      |  |
| 工事価格          |                                      | 式  | 1  |    | 238, 390, 000 |      |         |      |  |
| 消費税相当額        |                                      | 式  | 1  |    | 23, 839, 000  |      |         |      |  |
| 工事費計          |                                      | 式  | 1  |    | 262, 229, 000 |      |         |      |  |
|               |                                      |    |    |    |               |      |         |      |  |





# 1 次単価表

|          |          |                      |     |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|----------|----------|----------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|
|          |          |                      |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|          |          |                      |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-1号     | 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上               | 単位  | m3 | 数量    | 1      | 単価<br>476.3     |
| 名称       |          | 規格                   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 路体(築堤)盛土 |          | 4.0m以上 20,000m3未満 有り | m 3 | 1  | 476.3 | 476.3  |                 |
| 計        |          |                      |     |    |       | 476.3  |                 |
| 単価       |          |                      |     |    |       | 476.3  | 円/m3            |
|          |          |                      |     |    |       |        |                 |

|       |                 |  |     |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|-------|-----------------|--|-----|----|-------|--------|-----------------|
|       |                 |  |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|       |                 |  |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-2号  | 土砂等運搬<br>仮置場⇒現場 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) L≤5.0km                               | 単位  | m3 | 数量    | 1      | 単価<br>1,088     |
| 名称    |                 | 規格   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 土砂等運搬 |                 | 標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下 | m 3 | 1  | 1,088 | 1,088  |                 |
| 計     |                 |  |     |    |       | 1,088  |                 |
| 単価    |                 |  |     |    |       | 1,088  | 円/m3            |
|       |                 |  |     |    |       |        |                 |

# 1次単価表

|          |         |                 |     |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|----------|---------|-----------------|-----|----|-------|--------|-----------------|
|          |         |                 |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|          |         |                 |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-3号     | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位  | m3 | 数量    | 1      | 単価<br>247.8     |
| 名称       |         | 規格              | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 積込 (ルーズ) |         | 土砂 土量50,000m3未満 | m 3 | 1  | 247.8 | 247.8  |                 |
| 計        |         |                 |     |    |       | 247.8  |                 |
| 単価       |         |                 |     |    |       | 247.8  | 円/m3            |
|          |         |                 |     |    |       |        |                 |

|      |      |                      |     |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|------|------|----------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|
|      |      |                      |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|      |      |                      |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-4号 | 路床盛土 | 4.0m以上               | 単位  | m3 | 数量    | 1      | 単価<br>868.3     |
| 名称   |      | 規格                   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 路床盛土 |      | 4.0m以上 20,000m3未満 有り | m 3 | 1  | 868.3 | 868.3  |                 |
| 計    |      |                      |     |    |       | 868.3  |                 |
| 単価   |      |                      |     |    |       | 868.3  | 円/m3            |
|      |      |                      |     |    |       |        |                 |

# 1次単価表

|       |                 |  |     |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|-------|-----------------|--|-----|----|-------|--------|-----------------|
|       |                 |  |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|       |                 |  |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-5号  | 土砂等運搬<br>仮置場⇒現場 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) L≦5.0km                               | 単位  | m3 | 数量    | 1      | 単価<br>1,088     |
| 名称    |                 | 規格   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 土砂等運搬 |                 | 標準 ハック材山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下 | m 3 | 1  | 1,088 | 1,088  |                 |
| 計     |                 |  |     |    |       | 1,088  |                 |
| 単価    |                 |  |     |    |       | 1,088  | 円/m3            |
|       |                 |  |     |    |       |        |                 |

|          |         |                 |     |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|----------|---------|-----------------|-----|----|-------|--------|-----------------|
|          |         |                 |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|          |         |                 |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-6号     | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位  | m3 | 数量    | 1      | 単価<br>247.8     |
| 名称       |         | 規格              | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 積込 (ルーズ) |         | 土砂 土量50,000m3未満 | m 3 | 1  | 247.8 | 247.8  |                 |
| 計        |         |                 |     |    |       | 247.8  |                 |
| 単価       |         |                 |     |    |       | 247.8  | 円/m3            |
|          |         |                 |     |    |       |        |                 |

# 1次単価表

|      |           |            |     |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|------|-----------|------------|-----|----|-------|--------|-----------------|
|      |           |            |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|      |           |            |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一7号 | 整地<br>仮置場 | 残土受入れ地での処理 | 単位  | m3 | 数量    | 1      | 単価              |
|      |           |            |     |    |       |        | 132.6           |
| 名称   |           | 規格         | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 整地   |           | 残土受入れ地での処理 | m 3 | 1  | 132.6 | 132.6  |                 |
| 計    |           |            |     |    |       | 132.6  |                 |
| 単価   |           |            |     |    |       | 132.6  | 円/m3            |
|      |           |            |     |    |       |        |                 |

|      |     |                        |     |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|------|-----|------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|
|      |     |                        |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|      |     |                        |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一8号 | 床掘り | 土砂                     | 単位  | m3 | 数量    | 1      | 単価              |
|      |     |                        |     |    |       |        | 308.9           |
| 名称   |     | 規格                     | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 床掘り  |     | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し | m 3 | 1  | 308.9 | 308.9  |                 |
| 計    |     |                        |     |    |       | 308.9  |                 |
| 単価   |     |                        |     |    |       | 308.9  | 円/m3            |
|      |     |                        |     |    |       |        |                 |

# 1 次単価表

|      |      |    |     |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|------|------|----|-----|----|-------|--------|-----------------|
|      |      |    |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|      |      |    |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一9号 | 基面整正 |    | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              |
|      |      |    |     |    |       |        | 550.8           |
| 名称   |      | 規格 | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 基面整正 |      |    | m 2 | 1  | 550.8 | 550.8  |                 |
| 計    |      |    |     |    |       | 550.8  |                 |
| 単価   |      |    |     |    |       | 550.8  | 円/m2            |
|      |      |    |     |    |       |        |                 |

|       |                 |  |     |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|-------|-----------------|--|-----|----|-------|--------|-----------------|
|       |                 |  |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|       |                 |  |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一10号 | 土砂等運搬<br>現場⇒仮置場 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) L≤5.5km                                   | 単位  | m3 | 数量    | 1      | 単価              |
|       |                 |  |     |    |       |        | 1,451           |
| 名称    |                 | 規格   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 土砂等運搬 |                 | 標準<br>パック材山積0.45m3(平積0.35m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 5.5km以下 | m 3 | 1  | 1,451 | 1,451  |                 |
| 計     |                 |  |     |    |       | 1,451  |                 |
| 単価    |                 |  |     |    |       | 1,451  | 円/m3            |
|       |                 |  |     |    |       |        |                 |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-11号           | 基礎砕石<br>支持力対策工法 | 底幅 256cm 高さ 40cm          | 単位 | m2    | 数量    | 単価        | 金額 | 単価 | 9,891 |
|-----------------|-----------------|---------------------------|----|-------|-------|-----------|----|----|-------|
| 名称              |                 | 規格                        | 単位 | 数量    | 単価    | 金額        | 摘要 |    |       |
| 基礎支持力対策         |                 | 軟弱地盤対策補強材小運搬・展開 t = 200mm | m2 | 247   | 819.6 | 202,441.2 |    |    |       |
| 基礎支持力対策         |                 | まき出し, 敷均, 転圧, 軟弱地盤安定工補強材  | m2 | 244.2 | 1,600 | 390,720   |    |    |       |
| 基礎支持力対策         |                 | 吸出防止材敷設 軟弱地盤安定工補強材        | m2 | 327.5 | 110.2 | 36,090.5  |    |    |       |
| 基礎支持力対策         |                 | 樹脂アンカーピン打設 軟弱地盤安定工補強材     | 本  | 222   | 137.7 | 30,569.4  |    |    |       |
| 材料費             |                 |                           |    |       |       |           |    |    |       |
| 軟弱地盤安定工補強材      |                 | 高さ200×幅2, 560             | m2 | 247   | 6,000 | 1,482,000 |    |    |       |
| 樹脂アンカーピン        |                 | □20×300                   | 本  | 222   | 180   | 39,960    |    |    |       |
| 材料費 (ロス率16%を含む) |                 |                           |    |       |       |           |    |    |       |
| 吸出し防止材          |                 | 長繊維ポリエステル系不織布 厚2.0mm      | m2 | 327.5 | 560   | 183,400   |    |    |       |
| 材料費 (ロス率20%を含む) |                 |                           |    |       |       |           |    |    |       |
| 再生クラッシャーラン      |                 | RC-40                     | m3 | 58.7  | 1,320 | 77,484    |    |    |       |





# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-13号                      | 大型ブロック積 | パネ組立式               | 単位 | m2    | 数量      | 440.5 | 単価          | 40,700 |
|----------------------------|---------|---------------------|----|-------|---------|-------|-------------|--------|
| 名称                         |         | 規格                  |    | 単位    | 数量      | 単価    | 金額          | 摘要     |
| 大型ブロック積                    |         | 標準パネル H=0.5m        | m2 | 440.5 | 3,961   |       | 1,744,820.5 |        |
| 材料費                        |         |                     |    |       |         |       |             |        |
| 表面パネル(材料費)                 |         | H=0.5 S2005         | 枚  | 432   | 18,900  |       | 8,164,800   |        |
| 表面パネル(材料費)                 |         | H=0.5 S1005         | 枚  | 17    | 18,900  |       | 321,300     |        |
| 背面メッシュパネル(材料費)             |         | H=0.5 WM2026-0.5    | 枚  | 898   | 5,400   |       | 4,849,200   |        |
| つなぎ材(材料費)                  |         | D6-25 L=348         | 本  | 4,490 | 194     |       | 871,060     |        |
| 透水防砂材(材料費)                 |         | 2.0×660             | m  | 1,900 | 407     |       | 773,300     |        |
| 表面パネル固定用平鋼                 |         | FB-9.0×38×999       | 本  | 828   | 389     |       | 322,092     |        |
| くさび(材料費)                   |         | くさびプレート2.3×18/50×70 | 個  | 1,796 | 436     |       | 783,056     |        |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼                |         | SD345 D13           | t  | 0.136 | 110,000 |       | 14,960      |        |
| 【鉄筋コンクリート用棒鋼はロス率(+0.03)含む】 |         |                     |    |       |         |       |             |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-13号                   | 大型ブロック積 | パネ組立式     | 単位 | m2 | 数量   | 440.5 | 単価         | 40,700 |
|-------------------------|---------|-----------|----|----|------|-------|------------|--------|
| 名称                      |         | 規格        |    | 単位 | 数量   | 単価    | 金額         | 摘要     |
| 樹脂発泡体目地板                |         | 厚10mm 30倍 |    | m2 | 86.9 | 955   | 82,989.5   |        |
| 【樹脂発泡体目地板はロス率(+0.11)含む】 |         |           |    |    |      |       |            |        |
| 計                       |         |           |    |    |      |       | 17,927,578 |        |
| 単価                      |         |           |    |    |      |       | 40,700     | 円/m2   |
|                         |         |           |    |    |      |       |            |        |
|                         |         |           |    |    |      |       |            |        |
|                         |         |           |    |    |      |       |            |        |
|                         |         |           |    |    |      |       |            |        |
|                         |         |           |    |    |      |       |            |        |
|                         |         |           |    |    |      |       |            |        |
|                         |         |           |    |    |      |       |            |        |
|                         |         |           |    |    |      |       |            |        |
|                         |         |           |    |    |      |       |            |        |
|                         |         |           |    |    |      |       |            |        |

# 1次単価表

|        |             |   |     |    |        | 単価使用年月 | 2026. 3         |        |
|--------|-------------|---|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|
|        |             |   |     |    |        | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |        |
|        |             |   |     |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単一14号  | 胴込・裏込コンクリート | 18-8-25(高炉)   | 単位  | m3 | 数量     | 1      | 単価              | 31,310 |
| 名称     |             | 規格  | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |        |
| コンクリート |             | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設<br>18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満<br>一般養生 延長無し 全ての費用 | m 3 | 1  | 31,310 | 31,310 |                 |        |
| 計      |             |   |     |    |        | 31,310 |                 |        |
| 単価     |             |   |     |    |        | 31,310 | 円/m3            |        |
|        |             |   |     |    |        |        |                 |        |

|       |      |                     |     |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |       |
|-------|------|---------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|       |      |                     |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |       |
|       |      |                     |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一15号 | 裏込砕石 | 再生クワッシュン40~0        | 単位  | m3 | 数量    | 1      | 単価              | 7,123 |
| 名称    |      | 規格                  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 裏込砕石  |      | 再生クワッシュン 40~0 全ての費用 | m 3 | 1  | 7,123 | 7,123  |                 |       |
| 計     |      |                     |     |    |       | 7,123  |                 |       |
| 単価    |      |                     |     |    |       | 7,123  | 円/m3            |       |
|       |      |                     |     |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|                  |        |                        |    |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|------------------|--------|------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|
|                  |        |                        |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|                  |        |                        |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-16号            | 吸出し防止材 | ポリエステル系不織布200×200 厚さ30 | 単位 | m2 | 数量    | 1      | 単価<br>5,685     |
| 名称               |        | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 排水材設置 (構造物背面排水材) |        |                        |    |    |       |        |                 |
| ポリエステル系不織布       |        |                        | m  | 5  | 1,137 | 5,685  |                 |
| 計                |        |                        |    |    |       | 5,685  |                 |
| 単価               |        |                        |    |    |       | 5,685  | 円/m2            |
|                  |        |                        |    |    |       |        |                 |

|        |          |                                |    |     |        | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|--------|----------|--------------------------------|----|-----|--------|--------|-----------------|
|        |          |                                |    |     |        | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|        |          |                                |    |     |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-17号  | 遮水コンクリート | 18-8-25(高炉) W/C指定無し            | 単位 | m   | 数量     | 10     | 単価<br>1,468     |
| 名称     |          | 規格                             | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要              |
| コンクリート |          | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 有り 全ての費用 |    |     |        |        |                 |
|        |          |                                | m3 | 0.4 | 36,690 | 14,676 |                 |
| 計      |          |                                |    |     |        | 14,676 |                 |
| 単価     |          |                                |    |     |        | 1,468  | 円/m             |
|        |          |                                |    |     |        |        |                 |

# 1次単価表

|       |     |                      |    |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |       |
|-------|-----|----------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|       |     |                      |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |       |
|       |     |                      |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-18号 | 水抜き | VP径50                | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価              | 915.3 |
| 名称    |     | 規格                   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 暗渠排水管 |     | 据付 直管 50~150mm 全ての費用 | m  | 1  | 915.3 | 915.3  |                 |       |
| 計     |     |                      |    |    |       | 915.3  |                 |       |
| 単価    |     |                      |    |    |       | 915.3  | 円/m             |       |
|       |     |                      |    |    |       |        |                 |       |

|             |             |                                       |                |                |        | 単価使用年月      | 2026. 3          |        |
|-------------|-------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--------|-------------|------------------|--------|
|             |             |                                       |                |                |        | 歩掛使用年月      | 2026. 3          |        |
|             |             |                                       |                |                |        | 労務調整係数      | 1.000-00-00-2-0  |        |
| 単-19号       | 現場打天端コンクリート | 18-8-25(高炉)                           | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量     | 44.1        | 単価               | 74,770 |
| 名称          |             | 規格                                    | 単位             | 数量             | 単価     | 金額          | 摘要               |        |
| 現場打天端コンクリート |             | 18-8-25(高炉) 一般養生                      | m <sup>3</sup> | 44.1           | 74,410 | 3,281,481   |                  |        |
| 目地板         |             | 30m <sup>2</sup> 未満 樹脂発泡体(30倍発泡) t=10 | m <sup>2</sup> | 3.9            | 4,045  | 15,775.5    |                  |        |
| 計           |             |                                       |                |                |        | 3,297,256.5 |                  |        |
| 単価          |             |                                       |                |                |        | 74,770      | 円/m <sup>3</sup> |        |
|             |             |                                       |                |                |        |             |                  |        |

# 1次単価表

|                   |                   |                           |     |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |       |
|-------------------|-------------------|---------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|                   |                   |                           |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |       |
|                   |                   |                           |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一20号             | 下層路盤(車道・路肩部)(ICT) | 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 200mm | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 581.9 |
| 名称                |                   | 規格                        | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 下層路盤(車道・路肩部)(ICT) |                   | 200mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 | m 2 | 1  | 581.9 | 581.9  |                 |       |
| 計                 |                   |                           |     |    |       | 581.9  |                 |       |
| 単価                |                   |                           |     |    |       | 581.9  | 円/m2            |       |
|                   |                   |                           |     |    |       |        |                 |       |

|                   |                   |                           |     |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |       |
|-------------------|-------------------|---------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|                   |                   |                           |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |       |
|                   |                   |                           |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一21号             | 上層路盤(車道・路肩部)(ICT) | 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 566.2 |
| 名称                |                   | 規格                        | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 上層路盤(車道・路肩部)(ICT) |                   | 150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-40 | m 2 | 1  | 566.2 | 566.2  |                 |       |
| 計                 |                   |                           |     |    |       | 566.2  |                 |       |
| 単価                |                   |                           |     |    |       | 566.2  | 円/m2            |       |
|                   |                   |                           |     |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|              |              |  |    |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|--------------|--------------|--|----|----|-------|--------|-----------------|
|              |              |  |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|              |              |  |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一22号        | 上層路盤(車道・路肩部) | 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80mm                        | 単位 | m2 | 数量    | 1      | 単価<br>2,410     |
| 名称           |              | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 上層路盤(車道・路肩部) |              | 再生瀝青安定処理材(40) 3.0m超 80mm<br>プライムコート PK-3 全ての費用 | m2 | 1  | 2,410 | 2,410  |                 |
| 計            |              |  |    |    |       | 2,410  |                 |
| 単価           |              |  |    |    |       | 2,410  | 円/m2            |
|              |              |  |    |    |       |        |                 |

|            |            |   |    |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|------------|------------|---|----|----|-------|--------|-----------------|
|            |            |   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|            |            |   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一23号      | 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超                  | 単位 | m2 | 数量    | 1      | 単価<br>1,582     |
| 名称         |            | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 基層(車道・路肩部) |            | 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20)<br>タックコート PK-4 全ての費用 | m2 | 1  | 1,582 | 1,582  |                 |
| 計          |            |   |    |    |       | 1,582  |                 |
| 単価         |            |   |    |    |       | 1,582  | 円/m2            |
|            |            |   |    |    |       |        |                 |

# 1次単価表

|            |            |   |     |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|------------|------------|---|-----|----|-------|--------|-----------------|
|            |            |   |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|            |            |   |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一24号      | 基層(車道・路肩部) | 改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超                       | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価<br>2,073     |
| 名称         |            | 規格  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 基層(車道・路肩部) |            | 3.0m超 50mm 改質As 粗粒<br>II型(20) DS5000 タックコート PK-4<br>全ての費用 | m 2 | 1  | 2,073 | 2,073  |                 |
| 計          |            |   |     |    |       | 2,073  |                 |
| 単価         |            |   |     |    |       | 2,073  | 円/m2            |
|            |            |   |     |    |       |        |                 |

|            |                   |   |     |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|------------|-------------------|---|-----|----|-------|--------|-----------------|
|            |                   |   |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|            |                   |   |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一25号      | 表層(車道・路肩部)<br>仮舗装 | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超                  | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価<br>1,607     |
| 名称         |                   | 規格  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 表層(車道・路肩部) |                   | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20)<br>タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1  | 1,607 | 1,607  |                 |
| 計          |                   |   |     |    |       | 1,607  |                 |
| 単価         |                   |   |     |    |       | 1,607  | 円/m2            |
|            |                   |   |     |    |       |        |                 |

# 1次単価表

|        |        |                |     |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|--------|--------|----------------|-----|----|-------|--------|-----------------|
|        |        |                |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|        |        |                |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一26号  | フィルター層 | 再生砂 仕上り厚 100mm | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価<br>1,186     |
| 名称     |        | 規格             | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| フィルター層 |        | 100mm以上120mm未満 | m 2 | 1  | 1,186 | 1,186  |                 |
| 計      |        |                |     |    |       | 1,186  |                 |
| 単価     |        |                |     |    |       | 1,186  | 円/m2            |
|        |        |                |     |    |       |        |                 |

|           |         |                                |     |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|-----------|---------|--------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|
|           |         |                                |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|           |         |                                |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一27号     | 路盤(路肩部) | 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100mm       | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価<br>938.4     |
| 名称        |         | 規格                             | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 下層路盤(歩道部) |         | 100mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用 | m 2 | 1  | 938.4 | 938.4  |                 |
| 計         |         |                                |     |    |       | 938.4  |                 |
| 単価        |         |                                |     |    |       | 938.4  | 円/m2            |
|           |         |                                |     |    |       |        |                 |

# 1次単価表

|         |                |                                       |    |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|---------|----------------|---------------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|
|         |                |                                       |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|         |                |                                       |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一28号   | 表層(歩道部)<br>仮舗装 | 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上         | 単位 | m2 | 数量    | 1      | 単価<br>1,427     |
| 名称      |                | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 表層(歩道部) |                | 1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13)<br>無し 全ての費用 | m2 | 1  | 1,427 | 1,427  |                 |
| 計       |                |                                       |    |    |       | 1,427  |                 |
| 単価      |                |                                       |    |    |       | 1,427  | 円/m2            |
|         |                |                                       |    |    |       |        |                 |

|       |     |                        |    |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|-------|-----|------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|
|       |     |                        |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|       |     |                        |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一29号 | 床掘り | 土砂                     | 単位 | m3 | 数量    | 1      | 単価<br>308.9     |
| 名称    |     | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 床掘り   |     | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し | m3 | 1  | 308.9 | 308.9  |                 |
| 計     |     |                        |    |    |       | 308.9  |                 |
| 単価    |     |                        |    |    |       | 308.9  | 円/m3            |
|       |     |                        |    |    |       |        |                 |

# 1次単価表

|       |      |    |     |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|-------|------|----|-----|----|-------|--------|-----------------|
|       |      |    |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|       |      |    |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一30号 | 基面整正 |    | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              |
|       |      |    |     |    |       |        | 550.8           |
| 名称    |      | 規格 | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 基面整正  |      |    | m 2 | 1  | 550.8 | 550.8  |                 |
| 計     |      |    |     |    |       | 550.8  |                 |
| 単価    |      |    |     |    |       | 550.8  | 円/m2            |
|       |      |    |     |    |       |        |                 |

|       |                 |  |     |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|-------|-----------------|--|-----|----|-------|--------|-----------------|
|       |                 |  |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|       |                 |  |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一31号 | 土砂等運搬<br>現場⇒仮置場 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) L≤5.5km                                   | 単位  | m3 | 数量    | 1      | 単価              |
|       |                 |  |     |    |       |        | 1,451           |
| 名称    |                 | 規格   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 土砂等運搬 |                 | 標準<br>パック材山積0.45m3(平積0.35m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 5.5km以下 | m 3 | 1  | 1,451 | 1,451  |                 |
| 計     |                 |  |     |    |       | 1,451  |                 |
| 単価    |                 |  |     |    |       | 1,451  | 円/m3            |
|       |                 |  |     |    |       |        |                 |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一32号 | 管(函)渠型側溝<br>車道部 | 幅 30 c m 高さ 30 c m                | 単位             | m       | 数量      | 199. 16        | 単価  | 25, 870 |
|-------|-----------------|-----------------------------------|----------------|---------|---------|----------------|-----|---------|
| 名称    |                 | 規格                                | 単位             | 数量      | 単価      | 金額             | 摘要  |         |
|       | 管(函)渠型側溝<br>一般部 | 据付 200mm以上300mm以下 有り<br>全ての費用     | m              | 167. 16 | 21, 330 | 3, 565, 522. 8 |     |         |
|       | 管(函)渠型側溝<br>集水部 | 据付 200mm以上300mm以下 有り<br>全ての費用     | m              | 32      | 29, 220 | 935, 040       |     |         |
|       | 型枠              | 一般型枠 均しコンクリート                     | m <sup>2</sup> | 39. 8   | 5, 686  | 226, 302. 8    |     |         |
|       | コンクリート          | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し<br>全ての費用 | m <sup>3</sup> | 12. 9   | 32, 860 | 423, 894       |     |         |
|       | 計               |                                   |                |         |         | 5, 150, 759. 6 |     |         |
|       | 単価              |                                   |                |         |         | 25, 870        | 円/m |         |
|       |                 |                                   |                |         |         |                |     |         |
|       |                 |                                   |                |         |         |                |     |         |
|       |                 |                                   |                |         |         |                |     |         |
|       |                 |                                   |                |         |         |                |     |         |
|       |                 |                                   |                |         |         |                |     |         |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-33号 | プレキャスト街渠樹             | 300×300                           | 単位             | 箇所   | 数量     | 10        | 単価   | 67,100 |
|-------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|------|--------|-----------|------|--------|
| 名称    |                       | 規格                                | 単位             | 数量   | 単価     | 金額        | 摘要   |        |
|       | プレキャスト集水樹             | 据付 400kgを超え600kg以下 有り<br>全ての費用    | 基              | 10   | 8,201  | 82,010    |      |        |
|       | プレキャスト集水樹 (材料費)<br>躯体 |                                   | 基              | 10   | 54,100 | 541,000   |      |        |
|       | 型枠                    | 一般型枠 均しコンクリート                     | m <sup>2</sup> | 3.5  | 5,686  | 19,901    |      |        |
|       | コンクリート                | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し<br>全ての費用 | m <sup>3</sup> | 0.72 | 32,860 | 23,659.2  |      |        |
|       | 蓋版                    | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し<br>無し   | 枚              | 10   | 442.7  | 4,427     |      |        |
|       | 計                     |                                   |                |      |        | 670,997.2 |      |        |
|       | 単価                    |                                   |                |      |        | 67,100    | 円/箇所 |        |
|       |                       |                                   |                |      |        |           |      |        |
|       |                       |                                   |                |      |        |           |      |        |
|       |                       |                                   |                |      |        |           |      |        |
|       |                       |                                   |                |      |        |           |      |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-34号     | 歩車道境界ブロック<br>一般部 | 両面R(B)一般部・水抜き  | 単位             | m    | 数量     |           | 10  | 単価 | 11,170 |
|-----------|------------------|--|----------------|------|--------|-----------|-----|----|--------|
| 名称        |                  | 規格   | 単位             | 数量   | 単価     | 金額        | 摘要  |    |        |
| 型枠        |                  | 一般型枠 均しコンクリート  | m <sup>2</sup> | 1.6  | 5,686  | 9,097.6   |     |    |        |
| コンクリート    |                  | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し<br>全ての費用                          | m <sup>3</sup> | 0.42 | 32,860 | 13,801.2  |     |    |        |
| 歩車道境界ブロック |                  | 設置<br>各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)<br>1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 | m              | 5    | 7,463  | 37,315    |     |    |        |
| 歩車道境界ブロック |                  | 設置<br>各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)<br>1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 | m              | 5    | 10,280 | 51,400    |     |    |        |
| 計         |                  |  |                |      |        | 111,613.8 |     |    |        |
| 単価        |                  |  |                |      |        | 11,170    | 円/m |    |        |
|           |                  |  |                |      |        |           |     |    |        |
|           |                  |  |                |      |        |           |     |    |        |
|           |                  |  |                |      |        |           |     |    |        |
|           |                  |  |                |      |        |           |     |    |        |
|           |                  |  |                |      |        |           |     |    |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 3         |
| 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-35号     | 歩車道境界ブロック<br>擦付部 | 両面R Fk-2c-20   | 単位             | m    | 数量     | 10        | 単価  | 11,320 |
|-----------|------------------|--|----------------|------|--------|-----------|-----|--------|
| 名称        |                  | 規格   | 単位             | 数量   | 単価     | 金額        | 摘要  |        |
| 型枠        |                  | 一般型枠 均しコンクリート  | m <sup>2</sup> | 1.6  | 5,686  | 9,097.6   |     |        |
| コンクリート    |                  | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し<br>全ての費用                    | m <sup>3</sup> | 0.42 | 32,860 | 13,801.2  |     |        |
| 歩車道境界ブロック |                  | 設置 各種(600mm以下、50kg未満)<br>1.65個/m 再生クッション RC-40<br>無し | m              | 10   | 9,030  | 90,300    |     |        |
| 計         |                  |  |                |      |        | 113,198.8 |     |        |
| 単価        |                  |  |                |      |        | 11,320    | 円/m |        |
|           |                  |  |                |      |        |           |     |        |
|           |                  |  |                |      |        |           |     |        |
|           |                  |  |                |      |        |           |     |        |
|           |                  |  |                |      |        |           |     |        |
|           |                  |  |                |      |        |           |     |        |
|           |                  |  |                |      |        |           |     |        |
|           |                  |  |                |      |        |           |     |        |

# 1 次単価表

|           |                  |  |    |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |       |
|-----------|------------------|--|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|           |                  |  |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |       |
|           |                  |  |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一36号     | 歩車道境界ブロック<br>切下部 | 両面R Fk-2a-20                                       | 単位 | m  | 数量    | 10     | 単価              | 8,587 |
| 名称        |                  | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 歩車道境界ブロック |                  | 設置 各種(600mm以下、50kg未満)<br>1.65個/m 無し 生コンクリート(各種) 無し | m  | 10 | 8,587 | 85,870 |                 |       |
| 計         |                  |  |    |    |       | 85,870 |                 |       |
| 単価        |                  |  |    |    |       | 8,587  | 円/m             |       |
|           |                  |  |    |    |       |        |                 |       |

|          |          |                     |    |    |        | 単価使用年月 | 2026. 3         |        |
|----------|----------|---------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
|          |          |                     |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |        |
|          |          |                     |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単一37号    | 地中連続壁取壊し | コンクリート無筋            | 単位 | m3 | 数量     | 1      | 単価              | 11,780 |
| 名称       |          | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |        |
| 構造物とりこわし |          | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | m3 | 1  | 11,780 | 11,780 |                 |        |
| 計        |          |                     |    |    |        | 11,780 |                 |        |
| 単価       |          |                     |    |    |        | 11,780 | 円/m3            |        |
|          |          |                     |    |    |        |        |                 |        |

# 1次単価表

|       |          |               |    |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|-------|----------|---------------|----|----|-------|--------|-----------------|
|       |          |               |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|       |          |               |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一38号 | 鋼材(芯材)切断 | H588×300      | 単位 | 箇所 | 数量    | 1      | 単価              |
|       |          |               |    |    |       |        | 8,142           |
| 名称    |          | 規格            | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| ガス切断  |          | H鋼杭 (588×300) | 箇所 | 1  | 8,142 | 8,142  |                 |
| 計     |          |               |    |    |       | 8,142  |                 |
| 単価    |          |               |    |    |       | 8,142  | 円/箇所            |
|       |          |               |    |    |       |        |                 |

|       |       |            |    |    |        | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|-------|-------|------------|----|----|--------|--------|-----------------|
|       |       |            |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|       |       |            |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一39号 | H形鋼撤去 | H588×300   | 単位 | t  | 数量     | 1      | 単価              |
|       |       |            |    |    |        |        | 50,610          |
| 名称    |       | 規格         | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |
| H形鋼撤去 |       | クレーン吊上げ・集積 | t  | 1  | 50,610 | 50,610 |                 |
| 計     |       |            |    |    |        | 50,610 |                 |
| 単価    |       |            |    |    |        | 50,610 | 円/t             |
|       |       |            |    |    |        |        |                 |

# 1次単価表

|                |     |  |     |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|----------------|-----|--|-----|----|-------|--------|-----------------|
|                |     |  |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|                |     |  |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-40号          | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) L≦14.4km                         | 単位  | m3 | 数量    | 1      | 単価              |
|                |     |  |     |    |       |        | 2,521           |
| 名称             |     | 規格   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 殻運搬<br>t k 2 0 |     | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込<br>有り 14.4km以下 全ての費用 | m 3 | 1  | 2,521 | 2,521  |                 |
| 計              |     |  |     |    |       | 2,521  |                 |
| 単価             |     |  |     |    |       | 2,521  | 円/m3            |
|                |     |  |     |    |       |        |                 |

|                             |     |             |     |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|-----------------------------|-----|-------------|-----|----|-------|--------|-----------------|
|                             |     |             |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|                             |     |             |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-41号                       | 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位  | m3 | 数量    | 1      | 単価              |
|                             |     |             |     |    |       |        | 5,222           |
| 名称                          |     | 規格          | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 処分費 (m3)<br>C o 殻無筋 t k 2 0 |     |             | m 3 | 1  | 5,222 | 5,222  |                 |
| 計                           |     |             |     |    |       | 5,222  |                 |
| 単価                          |     |             |     |    |       | 5,222  | 円/m3            |
|                             |     |             |     |    |       |        |                 |

# 1次単価表

|                              |       |                      |    |    |        | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|------------------------------|-------|----------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
|                              |       |                      |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|                              |       |                      |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-42号                        | 覆工板受桁 | H-700×300・428×407 撤去 | 単位 | t  | 数量     | 1      | 単価<br>22,900    |
| 名称                           |       | 規格                   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |
| 覆工板受桁設置・撤去(覆工板設置面積700m2を超える) |       | 撤去 標準(1.0)           | t  | 1  | 22,900 | 22,900 |                 |
| 計                            |       |                      |    |    |        | 22,900 |                 |
| 単価                           |       |                      |    |    |        | 22,900 | 円/t             |

|                   |                   |                                     |     |    |        | 単価使用年月   | 2026. 3         |
|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-----|----|--------|----------|-----------------|
|                   |                   |                                     |     |    |        | 歩掛使用年月   | 2026. 3         |
|                   |                   |                                     |     |    |        | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-43号             | 覆工板撤去<br>BL3~BL14 | 締結式 補強型                             | 単位  | m2 | 数量     | 1        | 単価<br>17,180    |
| 名称                |                   | 規格                                  | 単位  | 数量 | 単価     | 金額       | 摘要              |
| 覆工板設置・撤去工         |                   | 撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型<br>25t吊 標準(1.0) | m 2 | 1  | 517.5  | 517.5    |                 |
| 覆工板賃料<br>BL3~BL14 |                   | 締結式 補強型 鋼製 6カ月(継続工事8月)              | m 2 | 1  | 16,660 | 16,660   |                 |
| 計                 |                   |                                     |     |    |        | 17,177.5 |                 |
| 単価                |                   |                                     |     |    |        | 17,180   | 円/m2            |

# 1次単価表

|       |                     |                            |     |    |        | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|-------|---------------------|----------------------------|-----|----|--------|--------|-----------------|
|       |                     |                            |     |    |        | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|       |                     |                            |     |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一44号 | 覆工板材料費<br>BL15～BL17 | 締結式 補強型                    | 単位  | m2 | 数量     | 1      | 単価<br>21,870    |
| 名称    |                     | 規格                         | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |
|       | 覆工板賃料<br>残置部        | 締結式 補強型 鋼製 9カ月 (継続工事 1 1月) | m 2 | 1  | 21,870 | 21,870 |                 |
|       | 計                   |                            |     |    |        | 21,870 |                 |
|       | 単価                  |                            |     |    |        | 21,870 | 円/m2            |
|       |                     |                            |     |    |        |        |                 |

|       |                   |                                       |    |    |        | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|-------|-------------------|---------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
|       |                   |                                       |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|       |                   |                                       |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一45号 | 橋脚<br>撤去          | 中間杭                                   | 単位 | t  | 数量     | 1      | 単価<br>27,640    |
| 名称    |                   | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |
|       | 橋脚設置・撤去工 (直接基礎形式) | 撤去<br>ラフテレンクレーン油圧伸縮シブ型25t吊<br>標準(1.0) | t  | 1  | 27,640 | 27,640 |                 |
|       | 計                 |                                       |    |    |        | 27,640 |                 |
|       | 単価                |                                       |    |    |        | 27,640 | 円/t             |
|       |                   |                                       |    |    |        |        |                 |

# 1次単価表

|          |           |                |     |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|----------|-----------|----------------|-----|----|-------|--------|-----------------|
|          |           |                |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|          |           |                |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-46号    | 横矢板<br>撤去 | 木材 横矢板厚さ 0.03m | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価<br>2,355     |
| 名称       |           | 規格             | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 横矢板設置・撤去 |           | 撤去             | m 2 | 1  | 2,355 | 2,355  |                 |
| 計        |           |                |     |    |       | 2,355  |                 |
| 単価       |           |                |     |    |       | 2,355  | 円/m2            |
|          |           |                |     |    |       |        |                 |

|          |       |  |    |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|----------|-------|--|----|----|-------|--------|-----------------|
|          |       |  |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|          |       |  |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-47号    | 鋼矢板撤去 | IV型 平均鋼矢板長さ3.98m                                   | 単位 | 枚  | 数量    | 1      | 単価<br>14,070    |
| 名称       |       | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 鋼矢板吊上げ撤去 |       | IV型 平均鋼矢板長さ3.98m                                   | 枚  | 1  | 7,001 | 7,001  |                 |
| ガス切断     |       | 鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型) | 箇所 | 1  | 7,064 | 7,064  |                 |
| 計        |       |  |    |    |       | 14,065 |                 |
| 単価       |       |  |    |    |       | 14,070 | 円/枚             |
|          |       |  |    |    |       |        |                 |

# 1次単価表

|        |           |                       |    |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|--------|-----------|-----------------------|----|----|-------|--------|-----------------|
|        |           |                       |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|        |           |                       |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-48号  | 土のう<br>撤去 | 耐候性大型土のう              | 単位 | 袋  | 数量    | 1      | 単価<br>1,126     |
| 名称     |           | 規格                    | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 大型土のう工 |           | 撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0) | 袋  | 1  | 1,126 | 1,126  |                 |
| 計      |           |                       |    |    |       | 1,126  |                 |
| 単価     |           |                       |    |    |       | 1,126  | 円/袋             |
|        |           |                       |    |    |       |        |                 |

|                              |       |             |     |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|------------------------------|-------|-------------|-----|----|-------|--------|-----------------|
|                              |       |             |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|                              |       |             |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-49号                        | 廃木材運搬 | 廃木材 L≤7.0km | 単位  | m3 | 数量    | 1      | 単価<br>3,125     |
| 名称                           |       | 規格          | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 4tアームローラー車最大積載量3.85t (4.8m3) |       |             |     |    |       |        |                 |
| 廃木材運搬費                       |       | 現場～青南建設片倉工場 | m 3 | 1  | 3,125 | 3,125  |                 |
| 計                            |       |             |     |    |       | 3,125  |                 |
| 単価                           |       |             |     |    |       | 3,125  | 円/m3            |
|                              |       |             |     |    |       |        |                 |

# 1次単価表

|                   |           |             |     |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |       |
|-------------------|-----------|-------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|                   |           |             |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |       |
|                   |           |             |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一50号             | 廃プラスチック運搬 | 廃プラスチック     | 単位  | m3 | 数量    | 1      | 単価              | 1,875 |
| 名称                |           | 規格          | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 8m3コンテナ車(8袋/m3)・台 |           |             |     |    |       |        |                 |       |
| 廃プラスチック運搬費        |           | 現場～青南建設片倉工場 | m 3 | 1  | 1,875 | 1,875  |                 |       |
| 計                 |           |             |     |    |       | 1,875  |                 |       |
| 単価                |           |             |     |    |       | 1,875  | 円/m3            |       |

|                |       |     |     |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |       |
|----------------|-------|-----|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|                |       |     |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |       |
|                |       |     |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一51号          | 廃木材処分 | 廃木材 | 単位  | m3 | 数量    | 1      | 単価              | 2,500 |
| 名称             |       | 規格  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 処分費(m3)<br>廃木材 |       |     | m 3 | 1  | 2,500 | 2,500  |                 |       |
| 計              |       |     |     |    |       | 2,500  |                 |       |
| 単価             |       |     |     |    |       | 2,500  | 円/m3            |       |

# 1次単価表

|          |           |         |    |    |        | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|----------|-----------|---------|----|----|--------|--------|-----------------|
|          |           |         |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|          |           |         |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-52号    | 廃ﾌﾞﾗｽｯｸ処分 | 廃ﾌﾞﾗｽｯｸ | 単位 | m3 | 数量     | 1      | 単価<br>12,000    |
| 名称       |           | 規格      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |
| 処分費 (m3) |           |         |    |    |        |        |                 |
| 廃ﾌﾞﾗｽｯｸ  |           |         | m3 | 1  | 12,000 | 12,000 |                 |
| 計        |           |         |    |    |        | 12,000 |                 |
| 単価       |           |         |    |    |        | 12,000 | 円/m3            |
|          |           |         |    |    |        |        |                 |

|                           |          |                                       |    |    |       | 単価使用年月 | 2026. 3         |
|---------------------------|----------|---------------------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|
|                           |          |                                       |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2026. 3         |
|                           |          |                                       |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-53号                     | 現場発生産品運搬 | 鋼材類                                   | 単位 | t  | 数量    | 1      | 単価<br>5,850     |
| 名称                        |          | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 |          | 関東・中部・近畿 5.4km 12m以内<br>各種(実数入力) 0無 無 | t  | 1  | 4,350 | 4,350  |                 |
| 仮設材等の積込み、取卸し費             |          | 積込み、取卸し(片道分)                          | t  | 1  | 1,500 | 1,500  |                 |
| 計                         |          |                                       |    |    |       | 5,850  |                 |
| 単価                        |          |                                       |    |    |       | 5,850  | 円/t             |
|                           |          |                                       |    |    |       |        |                 |

