

単 価 合 意 書

令和8年1月29日に契約したR7国道357号砂町地区共同溝補強その他工事における契約の変更
に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表
のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、発注者及び受注者が電子署名のうえ、本システムに保管する
。

令和08年02月13日

発注者 住所 東京都千代田区九段南1-2-1

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

東京国道事務所長 本田 卓

受注者 住所 東京都千代田区二番町3番4

氏名 村本建設株式会社東京支店

取締役常務執行役員支店長 高貝 和弘

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良	砂町地区共同溝	式	1		90,077,369	
耐震工		式	1		75,161,690	
鋼矢板圧入工		式	1		75,161,690	
鋼矢板圧入	ハット形鋼矢板SP-25H型(SYW295)L=21.0m+2.0m(継施工)油圧圧入Nmax ≤25	枚	96	148,061	14,213,856	
鋼矢板切断	ハット形鋼矢板SP-25H型(SYW295)L=21.0m ガス切断	箇所	96	2,768	265,728	
鋼矢板材料費	ハット形鋼矢板SP-25H型(SYW295)(継施工)L=21.0m+2.0m	枚	89	534,746	47,592,394	
異形鋼矢板材料費 (1)	異種継手U型鋼矢板VL型/ハット形鋼矢板SP-25H型(SYW295)(継施工)	枚	1	1,707,265	1,707,265	
異形鋼矢板材料費 (2)	ハット形鋼矢板SP-25H型(SYW295)(継施工)	枚	6	1,711,190	10,267,140	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	ハット形SP-25H型 Nmax ≤25	式	1		1,115,307	9回
布掘・仮復旧工		式	1		2,592,202	
布掘土工		式	1		2,332,702	
床掘り (1)	W<1.0m	式	1		163,360	40m3
床掘り (2)	1.0 ≤ W < 2.0m	式	1		95,872	320m3
埋戻し (1)	1.0 ≤ W < 4.0m	式	1		1,222,550	350m3

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	埋戻し用					370m ³
		式	1		114,330	
整地						360m ³
		式	1		46,512	
土砂等運搬	仮置場運搬					40m ³
(1)		式	1		55,320	
土砂等運搬	仮置場運搬					320m ³
(2)		式	1		303,168	
土砂等運搬	埋戻し運搬					330m ³
(3)		式	1		312,642	
土砂等運搬	採取土運搬					20m ³
(4)		式	1		18,948	
路床盛土工						
		式	1		259,500	
路床盛土	2.5m未満					30m ³
		式	1		259,500	
舗装工						
		式	1		1,224,011	
アスファルト舗装工						
		式	1		800,774	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm					
		m ²	50	1,048	52,400	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm					
		m ²	53	637.1	33,766	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 200mm					
		m ²	59	8,345	492,355	
基層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下					
		m ²	59	2,109	124,431	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 1.4m以上3.0m以下	m ²	59	1,658	97,822	
アスファルト舗装工		式	1		423,237	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100 mm	m ²	144	884.5	127,368	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40m m 1.4m以上	m ²	193	1,533	295,869	
排水構造物工		式	1		464,994	
側溝工		式	1		419,938	
管(函)渠型側溝 再利用	幅 25cm 高さ 35cm	m	86	4,883	419,938	
集水柵・マンホール工		式	1		45,056	
フレキスト街渠柵 再利用	撤去・設置	箇所	4	11,264	45,056	
縁石工		式	1		605,612	
縁石工		式	1		605,612	
歩車道境界ブロック 再利用	B種(180/205×250×600)	m	86	7,042	605,612	
防護柵工		式	1		262,386	
路側防護柵工		式	1		262,386	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードパイプ 再利用	Gp-Bp-2E 塗装品 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	86	3,051	262,386	
構造物撤去工		式	1		1,942,306	
防護柵撤去工		式	1		266,772	
防護柵撤去(ガードパイプ)		式	1		266,772	86m
構造物取壊し工		式	1		352,098	
舗装版切断 (1)	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	式	1		131,322	86m
舗装版切断 (2)	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		62,289	86m
舗装版破碎 (1)	アスファルト舗装版 舗装版厚 30 c m	m ²	59	626.7	36,975	
舗装版破碎 (2)	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m ²	193	629.6	121,512	
排水構造物撤去工		式	1		176,386	
管(函)渠型側溝撤去	撤去	式	1		176,386	86m
縁石撤去工		式	1		167,544	
歩車道境界ブロック撤去	再利用	式	1		132,870	86m
歩車道ブロック基礎撤去	基礎コンクリート	m ³	3	11,558	34,674	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工		式	1		979,506	
殻運搬	アスファルト殻	m3	27	1,248	33,696	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	3	1,288	3,864	
殻処分	アスファルト殻	m3	27	9,223	249,021	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	3	11,528	34,584	
現場発生品運搬		式	1		658,341	26.7t
仮設工		式	1		7,824,168	
交通管理工		式	1		7,824,168	
交通誘導警備員	B	式	1		7,824,168	444人日
直接工事費		式	1		90,077,369	
共通仮設費		式	1		14,172,437	
共通仮設費		式	1		2,327,546	
技術管理費		式	1		217,994	
土質等試験費		式	1		156,008	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路施設基本データ作成費用		式	1		61,986	
現場環境改善費(率計上)		式	1		2,109,552	
共通仮設費(率計上)		式	1		11,844,891	
純工事費		式	1		104,249,806	
現場管理費		式	1		35,230,506	
工事原価		式	1		209,889,528	
一般管理費等		式	1		32,110,472	
工事価格		式	1		242,000,000	
消費税相当額		式	1		24,200,000	
工事費計		式	1		266,200,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共同溝	烏山中間立坑	式	1		42,683,641	
開削土工		式	1		5,672,770	
埋戻し工		式	1		5,672,770	
埋戻し (1)	区分1 再生砂	式	1		2,515,810	110m3
埋戻し (2)	区分2 再生クラッシュラン	式	1		986,550	50m3
埋戻し (3)	区分3 再生クラッシュラン	式	1		2,170,410	110m3
現場打構築工		式	1		17,551,002	
換気口室躯体工		式	1		13,254,308	
コンクリート (1)	各種 一般養生 コンクリート夜間割増有	m3	34	98,314	3,342,676	
コンクリート (2) 歩床部	各種 一般養生 コンクリート夜間割増有	m3	3	322,025	966,075	
鉄筋 (1)	SD345 D13	t	1.15	631,786	726,553	
鉄筋 (2)	SD345 D16~25	t	1.68	592,048	994,640	
型枠 (1)		式	1		6,073,536	192m2
型枠 (2) 歩床部		式	1		250,908	6m2

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支保	f \leq 40kN/m ² [t \leq 120cm]					30空m ³
		式	1		713,220	
足場						20掛m ²
		式	1		186,700	
継手工						
		式	1		152,634	
止水板	(ゴム系)センターハブ型 W200×t9					
		m	8	7,755	62,040	
目地材	瀝青質目地材 厚20mm					
		m ²	5	16,542	82,710	
特殊目地材	ウタン系					
(1)		m ²	0.3	25,020	7,506	
特殊目地材	瀝青系					
(2)		m ²	0.2	1,893	378	
スリップバー	SR235 ϕ 25 L=1000mm					
		組	25	0	0	
カー継手工						
		式	1		265,857	
鉄筋	SD345 D13					
		t	0.16	209,679	33,548	
型枠	撤去しない埋設型枠					12m ²
		式	1		192,744	
目地板	瀝青質目地板 t=10					
		m ²	5	7,913	39,565	
防水工						
		式	1		494,946	
防水	一般部及び換気部 側部外防水					
		m ²	10	47,911	479,110	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防水保護	一般部及び換気部 側部	m ²	0.3	52,787	15,836	
排水設備工		式	1		2,423,973	
導水管	VP50	m	33	5,338	176,154	
排水管 (1)	SGPW 100A	m	36	44,997	1,619,892	
排水管 (2)	SGPW 100A	m	11	44,437	488,807	
排水管 (3)	ヒューム管 φ200	m	3	15,512	46,536	
プラスチック集水桝	φ500 H=950	箇所	1	92,584	92,584	
シャフト部上部マンホール工		式	1		959,284	
プラスチックマンホール (1)	φ750 H2200	箇所	1	205,656	205,656	
プラスチックマンホール (2)	φ900 H2100	箇所	1	531,410	531,410	
マンホール蓋 (1)	φ750	組	1	94,468	94,468	
マンホール蓋 (2)	φ900	組	1	127,750	127,750	
付属設備工		式	1		1,327,335	
設備工		式	1		1,327,335	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
グレーチング (1)	TYPE-1 7070*44*1400	組	1	344,592	344,592	
グレーチング (2)	TYPE-2 1060*25*620	組	1	107,636	107,636	
気密扉設置	ステンレススチール	箇所	1	30,181	30,181	
鋼製階段 (1)	S-1 2425×780	基	1	251,282	251,282	
鋼製階段 (2)	S-3 1350×780	基	1	251,282	251,282	
鋼製階段 (3)	S-4 2850×780	基	1	251,282	251,282	
防護柵 (1)	K-2 H=800 L=1350	箇所	1	12,333	12,333	
防護柵 (2)	K-3 H=800 L=1200	箇所	1	10,910	10,910	
防護柵 (3)	K-4 H=800 L=650	箇所	1	7,023	7,023	
防護柵 (4)	K-7 H=800 L=2850	箇所	2	24,804	49,608	
防護柵 (5)	K-8 H=800 L=320	箇所	2	5,603	11,206	
雑工		式	1		1,152,740	
道路付属物工		式	1		127,850	
車線分離標撤去	H650 固定式(貼付式)30本以上	本	50	2,557	127,850	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防止柵工		式	1		83,760	
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m 土中建込	m	16	5,235	83,760	
側溝工		式	1		751,770	
フレキャストL形側溝	幅 70cm 高さ 32cm 500B 鉄筋コンクリートL形(700×320×600)	m	15	24,411	366,165	
フレキャストU型側溝	400×600	m	15	25,707	385,605	
集水枠・マンホール工		式	1		100,179	
フレキャスト街渠枠	400×400 H=650	箇所	1	100,179	100,179	
縁石工		式	1		89,181	
地先境界ブロック	150×180	m	9	9,909	89,181	
舗装工		式	1		3,639,063	
アスファルト舗装工		式	1		3,162,209	
車道部		式	1		3,162,209	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 600mm	m ²	131	10,380	1,359,780	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 300mm	m ²	131	9,949	1,303,319	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m ²	131	1,938	253,878	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 1.4m以上3.0m以下	m2	131	1,872	245,232	
アスファルト舗装工						
歩道部		式	1		267,872	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 30m m	m2	88	1,243	109,384	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40m m 1.4m以上	m2	88	1,801	158,488	
構造物取壊し工						
		式	1		148,610	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					10m
		式	1		10,310	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m					
		m2	150	922	138,300	
運搬処理工						
		式	1		60,372	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	6	3,145	18,870	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	6	6,917	41,502	
区画線工						
		式	1		48,115	
区画線工						
		式	1		48,115	
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無					
(1)		m	75	536.9	40,267	
熔融式区画線	熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無					
(2)		m	6	1,308	7,848	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		13,292,616	
構造物取壊し工		式	1		892,738	
モルタル撤去		m3	14	63,767	892,738	
運搬処理工		式	1		143,024	
殻運搬	モルタル殻	m3	14	3,299	46,186	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	14	6,917	96,838	
路面覆工		式	1		4,946,319	
覆工板・覆工板受桁 (1)	鋼製滑止め 撤去	式	1		487,492	134m2
覆工板・覆工板受桁 (2)	軽量覆工板 撤去	式	1		101,460	30m2
覆工受桁撤去		t	30	142,174	4,265,220	
覆工板運搬		回	11	8,377	92,147	
土留・仮締切工		式	1		642,740	
切梁・腹起し		式	1		831,848	5.4t
スクラップ		t	5.4	-35,020	-189,108	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		6,667,795	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	式	1		1,486,811	43人日
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		5,180,984	172人日
直接工事費		式	1		42,683,641	
共通仮設費		式	1		8,055,717	
共通仮設費		式	1		1,318,886	
技術管理費		式	1		61,986	
道路施設基本データ作成費用		式	1		61,986	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,256,900	
共通仮設費(率計上)		式	1		6,736,831	
純工事費		式	1		50,739,358	
現場管理費		式	1		19,669,858	
工事原価		式	1		70,409,216	