

## 工 事 設 計 書 等

### 工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局  
相武国道事務所

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	R 7 国道 2 0 号八王子南 B P 寺田地区改良その 2 6 工事
工事地名	自) 東京都八王子市寺田町 至) 東京都八王子市館町

## 2. 工事内容

<p>1) 発注年月 令和 8年 1月</p> <p>2) 事務所名 相武国道事務所 工務課</p> <p>3) 工事番号</p> <p>4) 契約区分 単年度（繰越を含む）の分任官</p> <p>5) 変更回数 0回</p> <p>6) 主工種 道路改良工事</p> <p>7) 工事量</p> <p>8) 工期 269日間 自 令和 8年 4月 1日          (当初) 至 令和 8年12月25日          ( 0回変更) 至 年 月 日</p> <p>9) 施工県 東京都</p> <p>10) 地区 八王子地区</p> <p>11) 河川・路線 八王子南バイパス</p>	<p>12) 設計年月 令和 8年 2月</p> <p>13) 機械損料一括補正 0 労務費一括割増 0%</p> <p>14) 単価適用年月 2026年 2月</p> <p>15) 歩掛適用年月 2026年 2月</p> <p>16) 前請負工事費 0</p> <p>17) 前請負代金額 0</p> <p>18) 調整区分 0</p> <p>19) 共通仮設費対象額</p> <p>20) 現場管理費対象額</p> <p>21) 一般管理費等対象額</p> <p>22) 処分費等 0</p> <p>23) 公告日 令和 8年 1月14日</p> <p>24) 入札締切日 年 月 日</p>
--	--

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

# 設計内訳書

工事名	R7国道20号八王子南BP寺田地区改良その26工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		154,349,031				
道路土工		式	1		3,583,206				
掘削工		式	1		1,868,750				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	6,500	287.5	1,868,750			単-1号	
残土処理工		式	1		1,714,456				
整地	残土受け入れ地での処理	m3	3,280	131.2	430,336			単-2号	
土砂等運搬 (場内仮置き)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	3,280	391.5	1,284,120			単-3号	
地盤改良工		式	1		13,893,820				
固結工		式	1		13,893,820				
中層混合処理 (1) (補強土壁部)	改良深度 2.0m以下 施工規模 1232m3	m3	119	12,260	1,458,940			単-4号	
中層混合処理 (2) (補強土壁部)	改良深度 2.0m超～5. 0m以下 施工規模 123 2m3	m3	823	11,710	9,637,330			単-5号	
中層混合処理 (3) (2号擁壁部)	改良深度 2.0m超～5. 0m以下 施工規模 123 2m3	m3	119	9,812	1,167,628			単-6号	

# 設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 0 号八王子南 B P 寺田地区改良その 2 6 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
中層混合処理 (4) (3号擁壁部)	改良深度 2.0m超～5.0m以下 施工規模 123 2m3	m3	55	10,030	551,650			単-7号	
中層混合処理 (5) (3号擁壁部)	改良深度 5.0m超～8.0m以下 施工規模 123 2m3	m3	117	9,216	1,078,272			単-8号	
擁壁工		式	1		66,584,840				
作業土工		式	1		381,701				
床掘り	土砂	m3	780	252.5	196,950			単-9号	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	60	2,149	128,940			単-10号	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	10	3,558	35,580			単-11号	
基面整正		m2	37	546.8	20,231			単-12号	
場所打擁壁工(構造物単位) (2号)		式	1		869,220				
重力式擁壁 (ブロック①②)	1mを超え2m未満 18-8-25(高炉)	m3	11	79,020	869,220			単-13号	
場所打擁壁工(構造物単位) (3号)		式	1		1,630,080				
重力式擁壁 (ブロック①)	1mを超え2m未満 18-8-25(高炉)	m3	8	79,020	632,160			単-14号	

# 設計内訳書

工事名	R7国道20号八王子南B.P寺田地区改良その2.6工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重力式擁壁 (ブロック②)	2m以上5m以下 18-8-25 (高炉)	m3	14	71,280	997,920			単-15号	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (No.265上り線)		式	1		19,305,976				
補強土壁基礎	18-8-25(高炉)	m	75	8,574	643,050			単-16号	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	287	32,450	9,313,150			単-17号	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	2,731	1,770	4,833,870			単-18号	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	1,325	1,250	1,656,250			単-19号	
壁面上端処理 (笠石コンクリート)	幅 0.3m	m	74	34,110	2,524,140			単-20号	
足場	ブラケット足場	m	74	4,534	335,516			単-21号	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (No.265下り線)		式	1		18,994,891				
補強土壁基礎	18-8-25(高炉)	m	77	8,573	660,121			単-22号	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	283	32,390	9,166,370			単-23号	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	2,636	1,770	4,665,720			単-24号	

# 設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 0 号八王子南 B P 寺田地区改良その 2 6 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	1,296	1,250	1,620,000			単-25号	
壁面上端処理 (笠石コンクリート)	幅 0.3m	m	76	33,430	2,540,680			単-26号	
足場	ブラケット足場	m	76	4,500	342,000			単-27号	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (斜路付階段部)		式	1		14,679,806				
補強土壁基礎	18-8-25(高炉)	m	42	6,273	263,466			単-28号	
補強土壁基礎 (調整基礎)	18-8-25(高炉)	m	3	5,802	17,406			単-29号	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	182	40,680	7,403,760			単-30号	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	2,037	1,767	3,599,379			単-31号	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	903	1,250	1,128,750			単-32号	
壁面上端処理 (笠石コンクリート)	幅 0.4m	m	47	43,800	2,058,600			単-33号	
足場	ブラケット足場	m	47	4,435	208,445			単-34号	
地下排水工 (No. 265上り線)		式	1		4,143,452				

# 設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 0 号八王子南 B P 寺田地区改良その 2 6 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地下排水(縦断)	高密度ポリエチレン管ダブル構造有孔管	m	75	11,110	833,250			単-35号	
地下排水(横断)	高密度ポリエチレン管ダブル構造無孔管	m	37	6,624	245,088			単-36号	
基盤排水層	C-40 t=500mm	m3	143	8,971	1,282,853			単-37号	
吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布 t=2mm	m2	299	848.9	253,821			単-38号	
壁面背面排水層	C-40 t=500mm	m3	141	10,840	1,528,440			単-39号	
地下排水工 (No. 265下り線)		式	1		4,126,256				
地下排水(縦断)	高密度ポリエチレン管ダブル構造有孔管	m	76	10,810	821,560			単-40号	
地下排水(横断)	高密度ポリエチレン管ダブル構造無孔管	m	36	6,641	239,076			単-41号	
基盤排水層	C-40 t=500mm	m3	145	8,971	1,300,795			単-42号	
吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布 t=2mm	m2	304	848.9	258,065			単-43号	
壁面背面排水層	C-40 t=500mm	m3	139	10,840	1,506,760			単-44号	
地下排水工 (斜路付階段)		式	1		2,453,458				

# 設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 0 号八王子南 B P 寺田地区改良その 2 6 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地下排水 (縦断)	網状管	m	47	7,469	351,043			単-45号	
地下排水 (横断)	波状管(無孔管)	m	6	3,823	22,938			単-46号	
基盤排水層	C-40 t=640mm	m3	120	8,971	1,076,520			単-47号	
吸出し防止材	長繊維ホ <sup>ホ</sup> リエステル系不織布 t=2mm	m2	211	848.9	179,117			単-48号	
壁面背面排水層	C-40 t=500mm	m3	76	10,840	823,840			単-49号	
排水構造物工		式	1		1,080,691				
作業土工		式	1		16,895				
床掘り	土砂	m3	3	2,367	7,101			単-50号	
埋戻し	土砂	m3	1	4,326	4,326			単-51号	
基面整正		m2	10	546.8	5,468			単-52号	
側溝工		式	1		80,220				
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m	7	11,460	80,220			単-53号	

# 設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 0 号八王子南 B P 寺田地区改良その 2 6 工事 (当 初)				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠工		式	1		86,960			
ヒューム管 (B形管)	外圧管1種	m	4	21,740	86,960			単-54号
集水桝・マンホール工		式	1		228,810			
現場打ち集水桝 (1)	G1-B500-L500-H600 現場打材 18-8-25 (20) (高炉)W/C指定なし 法面作業補正無	箇所	1	55,780	55,780			単-55号
現場打ち集水桝 (2)	G1-B500-L500-H700 18-8-25 (20) (高炉)W/C指定なし 法面作業補正有	箇所	1	63,320	63,320			単-56号
現場打ち集水桝 (3)	G2-B500-L500-H800 現場打材 18-8-25 (20) (高炉)W/C指定なし 法面作業補正無	箇所	1	67,980	67,980			単-57号
蓋	500×500用 落込式 ホール固定式 T-2	枚	1	41,730	41,730			単-58号
排水工		式	1		667,806			
小段排水	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	22	11,770	258,940			単-59号
張りコンクリート	18-8-25 (20) (高炉) W/C指定なし コンクリート夜間割増無	m2	34	8,199	278,766			単-60号
縦溝	φ 300	箇所	1	130,100	130,100			単-61号

# 設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 0 号八王子南 B P 寺田地区改良その 2 6 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装工		式	1		9,949				
アスファルト舗装工		式	1		9,949				
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	4	920.3	3,681			単-62号	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13)舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	4	1,567	6,268			単-63号	
階段工		式	1		2,629,340				
斜路付階段工		式	1		2,629,340				
斜路付階段	W=2.1m	m	49	53,660	2,629,340			単-64号	
調整池嵩上げ工		式	1		7,616,877				
調整池嵩上げ工		式	1		6,806,092				
鉄筋	SD345 D13	t	0.6	189,600	113,760			単-65号	
型枠	一般型枠	m2	140	9,840	1,377,600			単-66号	
チップング	t=20mm	m2	41	9,309	381,669			単-67号	

# 設計内訳書

工事名	R7国道20号八王子南BP寺田地区改良その26工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	16	41,650	666,400			単-68号	
あと施工アソカー	D13	箇所	728	1,258	915,824			単-69号	
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡) t=20	m2	1	4,939	4,939			単-70号	
足場	安全ネット必要	掛m2	570	5,870	3,345,900			単-71号	
作業土工		式	1		171,385				
床掘り	土砂	m3	70	252.5	17,675			単-72号	
埋戻し		m3	70	2,149	150,430			単-73号	
基面整正		m2	6	546.8	3,280			単-74号	
管渠工		式	1		639,400				
鉄筋コンクリート台付管	φ450	m	23	27,800	639,400			単-75号	
橋梁付属物工		式	1		57,483,508				
排水装置工 (大船寺田高架橋)		式	1		57,483,508				

# 設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 0 号八王子南 B P 寺田地区改良その 2 6 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水管		m	109	526,900	57,432,100			単-76号	
コンクリートアンカーボルト設置		本	34	1,512	51,408			単-77号	
仮設工		式	1		1,466,800				
橋梁地覆補修工		式	1		568,800				
足場・防護	シート+板張	m2	96	5,925	568,800			単-78号	
交通管理工		式	1		898,000				
交通誘導警備員		人日	50	17,960	898,000			単-79号	
直接工事費		式	1		154,349,031				
共通仮設費		式	1		21,379,975				
共通仮設費		式	1		3,707,975				
運搬費		式	1		2,248,000				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	2,248,000	2,248,000			単-80号	

# 設計内訳書

工事名	R7国道20号八王子南B.P寺田地区改良その26工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		70,975				
土質等試験費	六価クロム溶出試験	検体	1	7,800	7,800			単-81号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,175			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,389,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		17,672,000				
純工事費		式	1		175,729,006				
現場管理費		式	1		57,531,000				
工事原価		式	1		233,260,006				
一般管理費等		式	1		35,709,994				
工事価格		式	1		268,970,000				
消費税相当額		式	1		26,897,000				
工事費計		式	1		295,867,000				



# 1 次単価表

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 287.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	1	287.5	287.5	
計						287.5	
単価						287.5	円/m3

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価 131.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	131.2	131.2	
計						131.2	
単価						131.2	円/m3



# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	中層混合処理 (1) (補強土壁部)	改良深度 2.0m以下 施工規模 1232m3	単位	m3	数量		10	単価	12,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	中層混合処理	改良深さ2.0m以下	m 3	10	4,630	46,300			
	セメント系固化材	特殊土用 バラ	t	3.816	19,900	75,938.4			
	固化材はロス率(+0.06)を含む								
	特許料	中層混合処理工	m 3	10	30	300			
	計					122,538.4			
	単価					12,260	円/m3		

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	中層混合処理 (2) (補強土壁部)	改良深度 2.0m超～5.0m以下 施工規模 1232m3	単位	m3	数量	10	単価	11,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中層混合処理	改良深さ2.0m超～5m以下	m 3	10	4,086	40,860		
	セメント系固化材	特殊土用 バラ	t	3.816	19,900	75,938.4		
	固化材はロス率(+0.06)を含む							
	特許料	中層混合処理工	m 3	10	30	300		
	計					117,098.4		
	単価					11,710	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一6号	中層混合処理 (3) (2号擁壁部)	改良深度 2.0m超～5.0m以下 施工規模 1232m3	単位	m3	数量	10	単価	9,812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中層混合処理	改良深さ2.0m超～5m以下	m 3	10	4,086	40,860		
	セメント系固化材	特殊土用 バラ	t	2.862	19,900	56,953.8		
	固化材はロス率(+0.06)を含む							
	特許料	中層混合処理工	m 3	10	30	300		
	計					98,113.8		
	単価					9,812	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	中層混合処理 (4) (3号擁壁部)	改良深度 2.0m超～5.0m以下 施工規模 1232m3	単位	m3	数量	10	単価	10,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中層混合処理	改良深さ2.0m超～5m以下	m 3	10	4,086	40,860		
	セメント系固化材	特殊土用 バラ	t	2.968	19,900	59,063.2		
	固化材はロス率(+0.06)を含む							
	特許料	中層混合処理工	m 3	10	30	300		
	計					100,223.2		
	単価					10,030	円/m3	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	中層混合処理 (5) (3号擁壁部)	改良深度 5.0m超～8.0m以下 施工規模 1232m3	単位	m3	数量	1	単価 9,216
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理工		5m<L≤8m 1,000m3以上 280kg/m3 有	m 3	1	9,216	9,216	
計						9,216	
単価						9,216	円/m3

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一9号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価 252.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	252.5	252.5	
計						252.5	
単価						252.5	円/m3

# 1 次単価表

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	2,149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	2,149	2,149		
計						2,149		
単価						2,149	円/m3	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	1	単価	3,558
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,558	3,558		
計						3,558		
単価						3,558	円/m3	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一12号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価
							546.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正			m 2	1	546.8	546.8	
計						546.8	
単価						546.8	円/m2

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一13号	重力式擁壁 (7'ロック①②)	1mを超え2m未満 18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価
							79,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-25(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	79,020	79,020	
計						79,020	
単価						79,020	円/m3

# 1 次単価表

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	重力式擁壁 (ﾌﾞﾛｯｸ①)	1mを超え2m未満 18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価 79,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-25(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	79,020	79,020	
計						79,020	
単価						79,020	円/m3

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	重力式擁壁 (ﾌﾞﾛｯｸ②)	2m以上5m以下 18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価 71,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-25(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	71,280	71,280	
計						71,280	
単価						71,280	円/m3

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	補強土壁基礎	18-8-25(高炉)	単位	m	数量	75.489	単価	8,574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	60.39	1,510	91,188.9		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	9.06	41,060	372,003.6		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	30.44	5,496	167,298.24		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.09	185,800	16,722		
計						647,212.74		
単価						8,574	円/m	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一17号	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量	1	単価
							32,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強土壁壁面材組立・設置		帯鋼補強土壁	m 2	1	3,237	3,237	
補強土壁壁面材 (材料費)			m 2	1	29,210	29,210	
計						32,447	
単価						32,450	円/m2

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一18号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	1	単価
							1,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材取付 (帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)		帯鋼補強土壁	m	1	130.1	130.1	
補強材 (材料費) (帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)			m	1	1,639	1,639	
計						1,769.1	
単価						1,770	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	1,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m 3	1	1,250	1,250		
	計					1,250		
	単価					1,250	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	壁面上端処理 (笠石コンクリート)	幅 0.3m	単位	m	数量	74.4	単価	34,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		m <sup>3</sup>	18.92	46,140	872,968.8		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		t	1.23	189,600	233,208		
型枠	一般型枠 小型構造物		m <sup>2</sup>	142.38	9,840	1,401,019.2		
目地板	30m <sup>2</sup> 以上 樹脂発泡体(30倍発泡)t=20		m <sup>2</sup>	6.14	4,939	30,325.46		
計						2,537,521.46		
単価						34,110	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	足場	フック足場	単位	m	数量	74.4	単価	4,534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場設置・撤去	フック足場	m	74.4	2,416	179,750.4		
	テールアルメ工法用吊り足場	基本料	組	50	2,265	113,250		
	テールアルメ工法用吊り足場	賃料	組・日	2,150	20.6	44,290		
	計					337,290.4		
	単価					4,534	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	補強土壁基礎	18-8-25(高炉)	単位	m	数量	76.691	単価	8,573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	61.35	1,510	92,638.5		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	9.2	41,060	377,752		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	30.92	5,496	169,936.32		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.092	185,800	17,093.6		
計						657,420.42		
単価						8,573	円/m	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一23号	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量	1	単価
							32,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強土壁壁面材組立・設置		帯鋼補強土壁	m 2	1	3,237	3,237	
補強土壁壁面材（材料費）			m 2	1	29,150	29,150	
計						32,387	
単価						32,390	円/m2

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一24号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	1	単価
							1,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）		帯鋼補強土壁	m	1	130.1	130.1	
補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）			m	1	1,639	1,639	
計						1,769.1	
単価						1,770	円/m



# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	壁面上端処理 (笠石コンクリート)	幅 0.3m	単位	m	数量	75.6	単価	33,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		m <sup>3</sup>	18.78	46,140	866,509.2		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		t	1.24	189,600	235,104		
型枠	一般型枠 小型構造物		m <sup>2</sup>	141.68	9,840	1,394,131.2		
目地板	30m <sup>2</sup> 以上 樹脂発泡体(30倍発泡)t=20		m <sup>2</sup>	6.25	4,939	30,868.75		
計						2,526,613.15		
単価						33,430	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	足場	フック足場	単位	m	数量	75.6	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場設置・撤去	フック足場	m	75.6	2,416	182,649.6		
	テールアルメ工法用吊り足場	基本料	組	50	2,265	113,250		
	テールアルメ工法用吊り足場	賃料	組・日	2,150	20.6	44,290		
	計					340,189.6		
	単価					4,500	円/m	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	補強土壁基礎	18-8-25(高炉)	単位	m	数量	41.8	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	3.88	41,060	159,312.8	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	17.6	5,496	96,729.6	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.033	185,800	6,131.4	
計						262,173.8	
単価						6,273	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	補強土壁基礎 (調整基礎)	18-8-25(高炉)	単位	m	数量	2.92	単価	5,802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.23	41,060	9,443.8		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1.33	5,496	7,309.68		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.001	185,800	185.8		
計						16,939.28		
単価						5,802	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一30号	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価 40,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強土壁壁面材組立・設置		帯鋼補強土壁	m <sup>2</sup>	1	3,237	3,237	
補強土壁壁面材（材料費）			m <sup>2</sup>	1	37,440	37,440	
計						40,677	
単価						40,680	円/m <sup>2</sup>

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一31号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	1	単価 1,767
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）		帯鋼補強土壁	m	1	130.1	130.1	
補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）			m	1	1,636	1,636	
計						1,766.1	
単価						1,767	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一32号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	1,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m 3	1	1,250	1,250		
	計					1,250		
	単価					1,250	円/m3	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一33号	壁面上端処理 (笠石コンクリート)	幅 0.4m	単位	m	数量	46.53	単価 43,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下		m <sup>3</sup>	17.23	46,140	794,992.2	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		t	1.138	189,600	215,764.8	
型枠	一般型枠 小型構造物		m <sup>2</sup>	101.4	9,840	997,776	
目地板	30m <sup>2</sup> 以上 樹脂発泡体(30倍発泡)t=20		m <sup>2</sup>	5.92	4,939	29,238.88	
計						2,037,771.88	
単価						43,800	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	足場	フック足場	単位	m	数量	46.5	単価	4,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場設置・撤去	フック足場	m	46.5	2,416	112,344		
	テールアルメ工法用吊り足場	基本料	組	31	2,265	70,215		
	テールアルメ工法用吊り足場	賃料	組・日	1,147	20.6	23,628.2		
	計					206,187.2		
	単価					4,435	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一35号	地下排水(縦断)	高密度ポリエチレン管ダブル構造有孔管	単位	m	数量	74.6	単価	11,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<b>【施工費】</b>								
暗渠排水管		据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用	m	74.6	3,823	285,195.8		
フィルター材		単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m <sup>3</sup>	18.2	11,510	209,482		
透水マット設置			m	55	809.8	44,539		
<b>【材料費】</b>								
高密度ポリエチレン管		ダブル構造 φ200 キャップ	個	2	3,386	6,772		
高密度ポリエチレン管		ダブル構造 φ200 Tチーz	個	7	18,750	131,250		
吸出し防止材		長繊維ポリエステル系不織布 t=2.0mm	m <sup>2</sup>	50.6	560	28,336		
不織布はロス率 (+0.08) を含む								
透水マット		300×30 全透水	m	55	2,240	123,200		
計						828,774.8		



# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	地下排水(横断)	高密度ポリエチレン管ダブル構造無孔管	単位	m	数量	36.6	単価	6,624
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<b>【施工費】</b>								
暗渠排水管		据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用	m	36.6	3,823	139,921.8		
フィルター材		単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m <sup>3</sup>	7.7	11,510	88,627		
<b>【材料費】</b>								
吸出し防止材		長繊維ポリエステル系不織布 t=2.0mm	m <sup>2</sup>	24.8	560	13,888		
不織布はロス率 (+0.08) を含む								
計						242,436.8		
単価						6,624	円/m	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一37号	基盤排水層	C-40 t=500mm	単位	m3	数量	1	単価
							8,971
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層敷設			m 3	1	8,971	8,971	
計						8,971	
単価						8,971	円/m3

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一38号	吸出し防止材	長繊維ホリエステル系不織布 t=2mm	単位	m2	数量	1	単価
							848.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置			m 2	1	848.9	848.9	
計						848.9	
単価						848.9	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	壁面背面排水層	C-40 t=500mm	単位	m3	数量		1	単価	10,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	裏込砕石工(背面排水層)	クラッシャーランC-40 t=500	m 3	1	6,307	6,307			
	クラッシャーラン	C-40	m 3	1.2	3,770	4,524			
	(ロス率+0.2を含む)								
	計					10,831			
	単価					10,840	円/m3		

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	地下排水(縦断)	高密度ポリエチレン管ダブル構造有孔管	単位	m	数量	76.4	単価	10,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<b>【施工費】</b>								
暗渠排水管		据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用	m	76.4	3,823	292,077.2		
フィルター材		単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m <sup>3</sup>	18.6	11,510	214,086		
透水マット設置			m	50	809.8	40,490		
<b>【材料費】</b>								
高密度ポリエチレン管		ダブル構造 φ200 キャップ	個	2	3,386	6,772		
高密度ポリエチレン管		ダブル構造 φ200 Tチーz	個	7	18,750	131,250		
吸出し防止材		長繊維ポリエステル系不織布 t=2.0mm	m <sup>2</sup>	51.8	560	29,008		
不織布はロス率 (+0.08) を含む								
透水マット		300×30 全透水	m	50	2,240	112,000		
計						825,683.2		



# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	地下排水(横断)	高密度ポリエチレン管ダブル構造無孔管	単位	m	数量	35.9	単価	6,641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<b>【施工費】</b>								
暗渠排水管		据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用	m	35.9	3,823	137,245.7		
フィルター材		単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m <sup>3</sup>	7.6	11,510	87,476		
<b>【材料費】</b>								
吸出し防止材		長繊維ポリエステル系不織布 t=2.0mm	m <sup>2</sup>	24.4	560	13,664		
不織布はロス率 (+0.08) を含む								
	計					238,385.7		
	単価					6,641	円/m	

# 1次単価表

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一42号	基盤排水層	C-40 t=500mm	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	フィルター層敷設		m 3	1	8,971	8,971	
	計					8,971	
	単価					8,971	円/m3

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一43号	吸出し防止材	長繊維ホリエステル系不織布 t=2mm	単位	m2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	吸出し防止材設置		m 2	1	848.9	848.9	
	計					848.9	
	単価					848.9	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	壁面背面排水層	C-40 t=500mm	単位	m3	数量	1	単価	10,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	裏込砕石工(背面排水層)	クラッシャーランC-40 t=500	m 3	1	6,307	6,307		
	クラッシャーラン	C-40	m 3	1.2	3,770	4,524		
	(ロス率+0.2を含む)							
	計					10,831		
	単価					10,840	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	地下排水 (縦断)	網状管	単位	m	数量	46.85	単価	7,469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	46.85	4,474	209,606.9		
	フィルター材	クラッシュラン C-40 全ての費用	m <sup>3</sup>	11.43	10,690	122,186.7		
	合成樹脂排水材(網状管)	φ200 キャップ	個	2	2,050	4,100		
	合成樹脂排水材(網状管)	φ200 Tチーズ	個	1	13,994	13,994		
	計					349,887.6		
	単価					7,469	円/m	



# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	基盤排水層	C-40 t=640mm	単位	m3	数量	1	単価	8,971
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基盤排水層	t=640	m 3	1	4,070	4,070		
	クラッシャーラン	C-40	m 3	1.3	3,770	4,901		
	(ロス率+0.3を含む)							
	計					8,971		
	単価					8,971	円/m3	

# 1次単価表

1次単価表						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	吸出し防止材	長繊維ホ <sup>ホ</sup> リエステル系不織布 t=2mm	単位	m2	数量	1	単価
							848.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置			m 2	1	848.9	848.9	
計						848.9	
単価						848.9	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	壁面背面排水層	C-40 t=500mm	単位	m3	数量		1	単価	10,840
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	裏込砕石工(背面排水層)	クラッシャーランC-40 t=500	m 3	1	6,307		6,307		
	クラッシャーラン	C-40	m 3	1.2	3,770		4,524		
	(ロス率+0.2を含む)								
	計						10,831		
	単価						10,840	円/m3	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,367
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		m 3	1	2,367	2,367	
計							2,367	
単価							2,367	円/m3

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4,326
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		m 3	1	4,326	4,326	
計							4,326	
単価							4,326	円/m3

# 1 次単価表

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一52号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価
							546.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正			m 2	1	546.8	546.8	
計						546.8	
単価						546.8	円/m2

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一53号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1	単価
							11,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	11,460	11,460	
計						11,460	
単価						11,460	円/m

# 1 次単価表

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一54号	ヒューム管(B形管)	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	21,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ヒューム管 (B形管)	据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 各種 全ての費用	m	1	21,740	21,740		
	生コンクリート規格=18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし							
	計					21,740		
	単価					21,740	円/m	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一55号	現場打ち集水桝 (1)	G1-B500-L500-H600 現場打材 18-8-25(20)(高炉)W/C 指定なし 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	55,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	各種 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	55,780	55,780		
	計					55,780		
	単価					55,780	円/箇所	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	現場打ち集水桝 (2)	G1-B500-L500-H700 18-8-25(20)(高炉)W/C指定なし 法面作業補正有	単位	箇所	数量	1	単価 63,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		各種 0.34m3を超え0.36m3以下 バックホ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	63,320	63,320	
計						63,320	
単価						63,320	円/箇所

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	現場打ち集水桝 (3)	G2-B500-L500-H800 現場打材 18-8-25(20)(高炉)W/C 指定なし 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 67,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		各種 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	67,980	67,980	
計						67,980	
単価						67,980	円/箇所

# 1 次単価表

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一58号	蓋	500×500用 落込式 ホルコ固定式 T-2	単位	枚	数量	1	単価	41,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	41,730	41,730		
計						41,730		
単価						41,730	円/枚	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一59号	小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	1	単価	11,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	m	1	11,770	11,770		
計						11,770		
単価						11,770	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	張りコンクリート	18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	15.4	単価	8,199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		小段排水溝	m 2	3.21	12,110	38,873.1		
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きパッド付 各種 無し 4.76m3/100m2 有り	m 2	15.4	5,447	83,883.8		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	15.4	226.9	3,494.26		
計						126,251.16		
単価						8,199	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	縦溝	φ300	単位	箇所	数量	1	単価	130,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
<b>【施工費】</b>								
縦溝設置		φ300	箇所	1	46,170	46,170		
<b>【材料費】</b>								
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-300	m	4.09	8,550	34,969.5		
硬質ポリ塩化ビニル管継手		VP300 エルボ	個	1	14,900	14,900		
取付金具		φ300用 SS400 SM400A	個	2	17,000	34,000		
溶融亜鉛めっき								
計						130,039.5		
単価						130,100	円/箇所	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	下層路盤(歩道部)	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	920.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m 2	1	920.3	920.3		
計						920.3		
単価						920.3	円/m2	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) グライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,567	1,567		
計						1,567		
単価						1,567	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	斜路付階段	W=2.1m	単位	m	数量	48.9	単価	53,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎整正			m <sup>2</sup>	125.4	546.8	68,568.72		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	126.3	1,431	180,735.3		
コンクリート 均しコンクリート		無筋・鉄筋構造物 バック材(クレン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	6.4	38,850	248,640		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	2.5	5,496	13,740		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	35.8	31,210	1,117,318		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	71.3	10,870	775,031		
目地板		30m2以上 樹脂発泡体(30倍発泡) t=20	m <sup>2</sup>	16.5	4,939	81,493.5		
溶接金網設置			m <sup>2</sup>	101	1,301	131,401		
箱抜き		D100 全ての費用	m	7.7	912.2	7,023.94		
計						2,623,951.46		
単価						53,660	円/m	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一65号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	189,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	189,600	189,600		
計						189,600		
単価						189,600	円/t	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一66号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	9,840	9,840		
計						9,840		
単価						9,840	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	チッピング	t=20mm	単位	m2	数量	1	単価	9,309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チッピング (厚2cm以下)			m2	1	9,309	9,309		
計						9,309		
単価						9,309	円/m2	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	41,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3	1	41,650	41,650		
計						41,650		
単価						41,650	円/m3	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一69号	あと施工アンカー	D13	単位	箇所	数量	1	単価	1,258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
あと施工アンカー設置		削孔、設置 D13	箇所	1	1,022	1,022		
樹脂カプセル		13×83 変性ビニルエステル樹脂	本	1	236	236		
計						1,258		
単価						1,258	円/箇所	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一70号	目地板	樹脂発泡体(30倍発泡) t=20	単位	m2	数量	1	単価	4,939
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 樹脂発泡体(30倍発泡) t=20	m 2	1	4,939	4,939		
計						4,939		
単価						4,939	円/m2	

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一71号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価
							5,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	5,870	5,870	
計						5,870	
単価						5,870	円/掛m2

1 次単価表						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一72号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価
							252.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	252.5	252.5	
計						252.5	
単価						252.5	円/m3

# 1 次単価表

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一73号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価
							2,149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	2,149	2,149	
計						2,149	
単価						2,149	円/m3

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一74号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価
							546.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正			m 2	1	546.8	546.8	
計						546.8	
単価						546.8	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	鉄筋コンクリート台付管	φ 450	単位	m	数量	10	単価	27,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋コンクリート台付管	据付 450mm 2.5m/個 全ての費用		m	10	24,520	245,200	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パック材(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用		m <sup>3</sup>	0.56	38,850	21,756	
	型枠	一般型枠 均しコンクリート		m <sup>2</sup>	2	5,496	10,992	
	計						277,948	
	単価						27,800	円/m

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	排水管		単位	m	数量		109.4	単価	526,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
<b>【施工費】</b>									
橋梁排水管設置工	φ600mm 高密度ポリエチレン管 吊り足場上での作業		m	109.4	33,490		3,663,806		
<b>【材料費】</b>									
直管 W600	8.500m		本	8	1,210,000		9,680,000		
直管 W600	8.000m		本	2	1,140,000		2,280,000		
直管 W600	1.817m		本	2	286,000		572,000		
中間継手	EFソケット		個	18	865,000		15,570,000		
エルボ継手	90° マイターベント		個	2	1,270,000		2,540,000		
エルボ継手	60° マイターベント A		個	2	1,100,000		2,200,000		
エルボ継手	60° マイターベント B		個	2	1,100,000		2,200,000		
支持金具	Uバンド・承板		個	20	276,000		5,520,000		

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	排水管		単位	m	数量		109.4	単価	526,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉛直荷重受金具		個	2	1,330,000	2,660,000			
	縦配管受金具		個	6	281,000	1,686,000			
	固定金具		個	2	1,660,000	3,320,000			
	排水管接続用金具		個	2	391,000	782,000			
	床版排水接続部金具	25Aソケット、PL-6、ゴムパッキン、止水材	個	18	276,000	4,968,000			
	計					57,641,806			
	単価					526,900	円/m		

# 1次単価表

1次単価表						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一77号	コンクリートアンカーボルト設置		単位	本	数量	1	単価
							1,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカーボルト設置		有り	本	1	1,512	1,512	
計						1,512	
単価						1,512	円/本

1次単価表						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一78号	足場・防護	シート+板張	単位	m2	数量	1	単価
							5,925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場・防護		シート+板張 2回 1.0月を超え2.0月以下	m 2	1	5,925	5,925	
計						5,925	
単価						5,925	円/m2

# 1 次単価表

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一79号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価
							17,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人日	1	17,960	17,960	
計						17,960	
単価						17,960	円/人日

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一80号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価
							2,248,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	回	1	2,248,000	2,248,000	
計						2,248,000	
単価						2,248,000	円/回

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一81号	土質等試験費	六価クロム溶出試験	単位	検体	数量	1	単価	7,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土質等試験費（一式入力）	7.8千円	式	1		7,800		
	計					7,800		
	単価					7,800	円/検体	