

単 価 合 意 書

令和8年4月30日に契約したR7荒川左岸平方地区基盤整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年5月13日

発注者 住所 埼玉県川越市新宿町3-12

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

荒川上流河川事務所長 萩原 健介

受注者 住所 埼玉県川越市大字鯨井1705番地2

氏名 初雁興業株式会社

代表取締役 関根 勇治

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		86,129,539	
河川土工		式	1		36,986,460	
掘削工(ICT)		式	1		513,240	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 未満	m3	1,300	394.8	513,240	
盛土工(ICT)		式	1		31,472,657	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	9,800	240.9	2,360,820	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		26,938,122	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		2,173,715	
法面整形工(ICT)		式	1		2,783,561	
法面整形(切土部)(ICT)	け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,380	827.9	1,142,502	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	3,130	524.3	1,641,059	
大型土のう工		式	1		2,217,002	
大型土のう撤去		袋	452	958	433,016	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		452,675	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
整地	残土受け入れ地での処理	式	1		29,451	
大型土のう設置	耐候性(長期仮設対応)	袋	170	7,658	1,301,860	
法覆護岸工		式	1		8,393,390	
植生工		式	1		8,393,390	
張芝	張芝工 500m ² 以上	m ²	4,580	1,798	8,234,840	
市松芝	野芝	m ²	150	1,057	158,550	
付帯道路工		式	1		13,687,289	
作業土工		式	1		121,447	
床掘り	土砂	式	1		25,977	
埋戻し		式	1		95,470	
アスファルト舗装工		式	1		350,280	
天端舗装工		式	1		350,280	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワジヤラン RC-40 仕上り厚 150mm	m ²	180	558	100,440	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m ²	180	1,388	249,840	
アスファルト舗装工		式	1		548,772	
1号川裏坂路工		式	1		548,772	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	282	558	157,356	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	282	1,388	391,416	
アスファルト舗装工 川裏管理用通路		式	1		601,190	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	206	636.2	131,057	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150mm	m2	206	630.2	129,821	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	206	1,652	340,312	
側溝工		式	1		9,705,154	
プレキャストU型側溝	900×900 歩道用	m	35	203,522	7,123,270	
プレキャストU型側溝	900×1200 歩道用	m	12	215,157	2,581,884	
集水柵工		式	1		1,391,749	
現場打ち集水柵	13号柵 18-8-25 (高炉) W/C指定無し	箇所	1	417,770	417,770	
現場打ち集水柵	11-1号柵 18-8-25 (高炉) W/C指定無し	箇所	1	456,402	456,402	
現場打ち集水柵	12号柵 18-8-25 (高炉) W/C指定無し	箇所	1	517,577	517,577	
縁石工		式	1		968,697	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	m	111	8,727	968,697	
付帯道路工 指定部分		式	1		1,229,690	
作業土工		式	1		100,206	
床掘り(掘削)	土砂	式	1		100,206	
アスファルト舗装工 暫定切回し道路		式	1		591,535	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m ²	198	636.2	125,967	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150mm	m ²	204	630.2	128,560	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	204	1,652	337,008	
側溝工		式	1		91,620	
排水管設置	VU φ350	m	10	9,162	91,620	
縁石工		式	1		422,435	
地先境界ブロック	A種(120×120×600)	m	65	6,499	422,435	
区画線工		式	1		23,894	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	65	367.6	23,894	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
付帯道路施設工						
		式	1		527,756	
道路付属物工						
		式	1		527,756	
車止めボスト	車止めボスト径 139.8mm 車止めボスト長さ 1100mm					
		本	2	263,878	527,756	
鞘管工						
		式	1		16,917,992	
作業土工						
		式	1		411,333	
床掘り	土砂					
		式	1		176,488	
埋戻し	土砂					
		式	1		234,845	
鞘管工						
		式	1		16,209,826	
コンクリート	24-8-25(20)(高炉)					
		m3	130	27,905	3,627,650	
型枠	一般型枠					
		式	1		2,902,304	
型枠	撤去しない埋設型枠					
		式	1		2,418,069	
鉄筋	SD345 D13					
		t	2.21	342,142	756,133	
鉄筋	SD345 D16~D25					
		t	12.86	290,330	3,733,643	
目地板	厚23mm					
		m2	25	11,671	291,775	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場	安全ネット必要					
		式	1		1,529,970	
支承						
		基	52	7,664	398,528	
調整モルタル						
		m3	2	275,877	551,754	
排水工						
		式	1		296,833	
排水管設置	VP φ200					
		m	4	8,079	32,316	
排水管設置	VP φ150					
		m	11	16,788	184,668	
排水管撤去	VP φ200					
		m	4	4,697	18,788	
排水管撤去	VP φ150					
		m	13	4,697	61,061	
小堤撤去復旧工						
		式	1		1,998,683	
小堤撤去工						
		式	1		120,708	
大型土のう撤去						
		袋	126	958	120,708	
小堤復旧工						
		式	1		1,060,290	
路体(築堤)盛土						
		m3	240	846.1	203,064	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		400,354	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		32,374	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無					
		m2	190	436.2	82,878	
張芝	張芝工 500m2以上					
		m2	190	1,798	341,620	
排水構造物工						
		式	1		817,685	
床掘り	土砂					
		式	1		66,183	
埋戻し	土砂					
		式	1		224,283	
暗渠排水管	据付 波状管 ダブル構造 呼径600mm					
		m	12	23,960	287,520	
現場打ち集水枠	1000×1000×1500 18-8-25 (高炉) W/C指定無し グレーチング蓋 再利用					
		箇所	1	239,699	239,699	
構造物撤去工						
		式	1		2,634,064	
作業土工						
		式	1		161,544	
床掘り	土砂					
		式	1		44,122	
埋戻し	土砂					
		式	1		117,422	
構造物取壊し工						
		式	1		1,312,246	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	2	10,671	21,342	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工					
		m3	53	19,134	1,014,102	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		式	1		15,794	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m					
		m2	440	593.2	261,008	
伐木除根工						
		式	1		525,038	
伐木・伐竹(複合)						
		m2	320	258.4	82,688	
伐木伐竹運搬						
幹		m3	40	3,303	132,120	
伐木伐竹運搬						
根		m3	10	3,303	33,030	
処分費						
幹		m3	40	4,635	185,400	
処分費						
根		m3	10	9,180	91,800	
排水構造物撤去工						
		式	1		3,378	
暗渠排水管撤去	撤去					
		m	11	307.1	3,378	
運搬処理工						
		式	1		631,858	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	2	2,528	5,056	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	53	3,133	166,049	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	22	3,762	82,764	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	2	3,204	6,408	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	53	5,681	301,093	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	22	3,204	70,488	
仮設工						
		式	1		3,754,215	
工事用道路工						
		式	1		523,012	
敷鉄板						
		式	1		523,012	
交通管理工						
		式	1		3,231,203	
交通誘導警備員						
		式	1		3,231,203	
直接工事費						
		式	1		86,129,539	
共通仮設費						
		式	1		10,446,659	
共通仮設費						
		式	1		3,909,225	
運搬費						
		式	1		737,588	
仮設材運搬費						
		式	1		737,588	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
準備費						
		式	1		1,446,380	
表土運搬						
		式	1		1,446,380	
技術管理費						
		式	1		1,041,699	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,041,699	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		683,558	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		6,537,434	
純工事費						
		式	1		96,576,198	
現場管理費						
		式	1		25,081,679	
工事原価						
		式	1		121,657,877	
一般管理費等						
		式	1		21,562,123	
工事価格						
		式	1		143,220,000	
消費税相当額						
		式	1		14,322,000	
工事費計						
		式	1		157,542,000	