

単価合意書

令和8年2月26日に契約したR6国道246号厚木秦野道路伊勢原上粕屋地区跨道橋下部工事（第2回変更）における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年03月23日

発注者 住所 神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷2-3-3
関東地方整備局川崎国道事務所
氏名 分任支出負担行為担当官 菊池 正彦

受注者 住所 東京都渋谷区道玄坂1丁目16番10号
共立建設株式会社
氏名 代表取締役 榑原 明

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁下部						
		式	1		113,932,180	
道路付属施設工						
		式	1		1,550,237	
道路付属物工						
		式	1		1,550,237	
信号機移設						
		式	1		1,550,237	
橋台工						
		式	1		59,608,635	
作業土工						
		式	1		8,313,692	
床掘り	土砂 A領域					
(1)		式	1		145,770	
床掘り	土砂 B領域					
(2)		式	1		946,560	
床掘り	土砂 C領域					
(3)		式	1		719,280	
埋戻し	土砂					
(1)		式	1		579,500	
埋戻し	裏込め材 再生砂					
(2)		式	1		2,515,800	
基面整正						
		式	1		64,128	
掘削補助機械搬入搬出						
		式	1		47,701	
積込(ル-ス)	仮置場					
		式	1		139,328	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬 (1)	現場～仮置場	式	1		1,702,509	
土砂等運搬 (2)	現場～仮置場 クラッシュ積込	式	1		797,040	
土砂等運搬 (3)	仮置場～現場	式	1		292,656	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		363,420	
場所打杭工		式	1		29,748,492	
場所打杭 【A1】橋台	杭径 2000mm 杭長(設計長) 14.5m	本	4	4,350,381	17,401,524	
場所打杭 【A2】橋台	杭径 2000mm 杭長(設計長) 14m	本	3	3,841,366	11,524,098	
積込(ルース)	土砂	式	1		111,720	
整地	土砂	式	1		47,110	
土砂等運搬	現場～仮置場	式	1		387,450	
積込(コンクリート殻)		式	1		46,308	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	式	1		161,500	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	式	1		68,782	
橋台躯体工(構造物単位)		式	1		21,384,245	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
逆T式橋台 【A1】橋台	5m以上7m未満 160m3以上310m3未満 24-12-25(20)(高炉)	m3	221	39,237	8,671,377	
逆T式橋台 【A2】橋台	5m以上7m未満 160m3以上310m3未満 24-12-25(20)(高炉)	m3	189	39,237	7,415,793	
鉄筋 (1)	SD345 D13	t	1.59	179,464	285,347	
鉄筋 (2)	SD345 D16～25	t	23.22	177,428	4,119,878	
鉄筋 (3)	SD345 D29～32	t	3.4	178,397	606,549	
機械式鉄筋定着 (1)	D16 4m<L≤5m	箇所	118	467.3	55,141	
機械式鉄筋定着 (2)	D19 2m<L≤3m	箇所	280	462.4	129,472	
ガス圧接	D29	箇所	36	900.7	32,425	
機械式継手	D25	箇所	20	2,109	42,180	
支承部箱拔型枠 (1)	φ 250	m	17	1,037	17,629	
支承部箱拔型枠 (2)	φ 200	m	10	845.4	8,454	
銘板工		式	1		162,206	
銘板		枚	1	162,206	162,206	
仮設工		式	1		52,773,308	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土留・仮締切工		式	1		27,500,022	
鋼矢板 【A1】橋台	IV型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9.2m 平均鋼矢板引抜長 9.2m	式	1		7,769,522	
鋼矢板 【A2】橋台	VL型 平均鋼矢板長さ 11.5m 鋼矢板打込長 10.7m 平均鋼矢板引抜長 10.7m	式	1		7,980,684	
切梁・腹起し 【A1】橋台		式	1		6,646,641	
切梁・腹起し 【A2】橋台		式	1		5,103,175	
作業ヤード整備工 (1)		式	1		3,075,336	
床掘り	土砂	m3	880	258.8	227,744	
埋戻し	RC-40	m3	880	2,302	2,025,760	
土砂等運搬	現場～仮置場	式	1		703,384	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		118,448	
作業ヤード整備工 (2)		式	1		19,427,685	
掘削	土砂 オブカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	0	342.3	0	
掘削	土砂 オブカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	m3	9,600	291.1	2,794,560	
土砂等運搬	現場～仮置場	式	1		7,681,273	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
整地	残土受入れ地での処理	式	1		1,292,160	
法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	800	971	776,800	
モルタル吹付	厚8cm	m2	797	8,636	6,882,892	
交通管理工		式	1		2,770,265	
交通誘導警備員		式	1		2,770,265	
直接工事費		式	1		113,932,180	
共通仮設費		式	1		25,824,487	
共通仮設費		式	1		14,614,145	
運搬費		式	1		13,284,488	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		8,197,565	
仮設材運搬費		式	1		5,086,923	
技術管理費		式	1		248,664	
土質等試験費		式	1		7,077	
地質調査費		式	1		180,336	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路施設基本設計作成費用		式	1		61,251	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,080,993	
共通仮設費（率計上）		式	1		11,210,342	
純工事費		式	1		139,756,667	
現場管理費		式	1		41,197,985	
工事原価		式	1		180,954,652	
一般管理費等		式	1		28,555,348	
工事価格		式	1		209,510,000	
消費税相当額		式	1		20,951,000	
工事費計		式	1		230,461,000	