

単 価 合 意 書

令和8年3月17日に契約したR7利根川上流大利根・川俣管内堤防強化関連整備工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年3月25日

発注者 住所 埼玉県久喜市栗橋北二丁目19番1号

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局利根川上流河川事務所 飯野 光則

受注者 住所 埼玉県吉川市栄町1432番地2

氏名 名倉建設株式会社 代表取締役 名倉 泰史

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
河川維持		式	1		92,509,288	
堤防強化維持工		式	1		67,155,600	
工事用道路維持工		式	1		1,296,590	
除草 (ハンドガイド)		m2	100,000	10.21	1,021,000	
除草 (肩掛け)		m2	7,000	39.37	275,590	
土砂置場整備工		式	1		27,534,027	
スクリュー攪拌		m3	30,000	564.3	16,929,000	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	式	1		3,259,406	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		5,519,807	
整地	残土受け入れ地での処理	式	1		1,825,814	
用地買収箇所管理工		式	1		25,453,540	
立入防止柵	松丸太(L=1.8m、末口9cm)、トランプ	m	1,000	1,684	1,684,000	
除草 (ハンドガイド)		m2	204,000	10.21	2,082,840	
除草 (ハンドガイド)		m2	5,000	10.21	51,050	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除草 (肩掛け)		m2	50,000	39.37	1,968,500	
除草 (肩掛け)		m2	2,500	39.37	98,425	
除草 (肩掛け)		m2	6,500	39.37	255,905	
除草 (肩掛け・飛散有)		m2	137,000	47.55	6,514,350	
除草 (肩掛け・飛散有)		m2	5,000	47.55	237,750	
除草 (肩掛け・飛散有)		m2	2,000	47.55	95,100	
機械集草積込荷卸運搬 川俣出張所		m2	204,000	21.31	4,347,240	
機械集草積込荷卸運搬 大利根出張所		m2	5,000	21.57	107,850	
人力集草積込荷卸運搬 川俣出張所		m2	187,000	34.19	6,393,530	
人力集草積込荷卸運搬 大利根出張所		m2	16,000	34.44	551,040	
除草処分 川俣出張所		t	75	11,844	888,300	
除草処分 大利根出張所		t	15	11,844	177,660	
伐木除根工		式	1		3,158,742	
伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)	m2	4,000	224.5	898,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
伐木伐竹運搬 枝葉 川俣出張所		m3	70	3,938	275,660	
伐木伐竹運搬 幹 川俣出張所		m3	38	3,556	135,128	
伐木伐竹運搬 根 川俣出張所		m3	30	4,065	121,950	
伐木伐竹運搬 枝葉 大利根出張所		m3	70	3,938	275,660	
伐木伐竹運搬 幹 大利根出張所		m3	38	3,556	135,128	
伐木伐竹運搬 根 大利根出張所		m3	30	3,684	110,520	
木根等処分費 枝葉 川俣出張所		m3	70	1,822	127,540	
木根等処分費 幹 川俣出張所		m3	38	4,646	176,548	
木根等処分費 根 川俣出張所		m3	30	6,377	191,310	
木根等処分費 枝葉 大利根出張所		m3	70	3,735	261,450	
木根等処分費 幹 大利根出張所		m3	38	4,646	176,548	
木根等処分費 根 大利根出張所		m3	30	9,110	273,300	
維持工		式	1		9,712,701	
特殊作業員		人	115	26,949	3,099,135	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
普通作業員		人	100	24,070	2,407,000	
運転手(特殊)		人	50	29,464	1,473,200	
運転手(一般)		人	50	25,464	1,273,200	
[損料] ハックホ山積0.28m3		台/日	50	6,040	302,000	
[損料] ハックホ山積0.45m3		台/日	50	8,627	431,350	
[損料] トラック(クレーン付)4t 2.9t 吊		台/日	10	9,293	92,930	
[損料] タンクトラック(2t)		台/日	30	5,300	159,000	
[損料] タンクトラック(4t)		台/日	30	7,954	238,620	
[燃料] 軽油		L	2,000	117.5	235,000	
[燃料] レギュラーガソリン		L	10	126.6	1,266	
河川土工		式	1		1,076,295	
盛土工(ICT)		式	1		1,076,295	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	1,000	240.3	240,300	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	式	1		239,023	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		596,972	
付帯道路工		式	1		12,690,241	
防止柵工		式	1		414,323	
転落(横断)防止柵 再利用	柵高 1.1m 土中建込	m	157	2,639	414,323	
アスファルト舗装工		式	1		6,284,012	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 190mm	m ²	972	659.8	641,325	
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m ²	737	866.6	638,684	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm	m ²	972	660.1	641,617	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 60mm 3.0m超	m ²	972	1,921	1,867,212	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	972	1,595	1,550,340	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上	m ²	737	1,282	944,834	
側溝工		式	1		3,459,522	
プレキャストU型側溝 再利用	PU2-300×300	m	164	6,577	1,078,628	
側溝蓋 再利用	300 41.2×9.5×50	枚	328	618.8	202,966	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
街渠縦断管 再利用	300×300	m	324	6,722	2,177,928	
縁石工		式	1		2,532,384	
歩車道境界ブロック 再利用	両面 180/240×300×600	m	324	6,393	2,071,332	
歩車道境界ブロック撤去 再利用		m	324	1,423	461,052	
構造物撤去工		式	1		9,067,790	
構造物取壊し工		式	1		5,530,980	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m ³	200	7,991	1,598,200	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m ³	200	16,344	3,268,800	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m ²	100	210.8	21,080	
立入防止柵 撤去	松丸太(L=1.8m、末口9cm)、トランプ	m	1,000	642.9	642,900	
運搬処理工		式	1		3,536,810	
殻運搬 川俣出張所	コンクリート殻(無筋)	m ³	100	3,244	324,400	
殻運搬 川俣出張所	コンクリート殻(鉄筋)	m ³	100	2,935	293,500	
殻運搬 川俣出張所	アスファルト殻	m ³	50	3,502	175,100	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
木くず運搬 川俣出張所		m3	10	2,796	27,960	
殻運搬 大利根出張所	コンクリート殻(無筋)	m3	100	3,759	375,900	
殻運搬 大利根出張所	コンクリート殻(鉄筋)	m3	100	2,162	216,200	
殻運搬 大利根出張所	アスファルト殻	m3	50	3,502	175,100	
木くず運搬 大利根出張所		m3	10	2,529	25,290	
殻処分 川俣出張所	コンクリート殻(無筋)	m3	100	2,355	235,500	
殻処分 川俣出張所	コンクリート殻(鉄筋)	m3	100	5,010	501,000	
殻処分 川俣出張所	アスファルト殻	m3	50	2,378	118,900	
木くず処分 川俣出張所		m3	10	1,913	19,130	
殻処分 大利根出張所	コンクリート殻(無筋)	m3	100	2,141	214,100	
殻処分 大利根出張所	コンクリート殻(鉄筋)	m3	100	5,694	569,400	
殻処分 大利根出張所	アスファルト殻	m3	50	4,924	246,200	
木くず処分 大利根出張所		m3	10	1,913	19,130	
仮設工		式	1		2,519,362	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事用道路工						
		式	1		1,264,799	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					
		式	1		1,264,799	
交通管理工						
		式	1		1,254,563	
交通誘導警備員						
		式	1		1,254,563	
直接工事費						
		式	1		92,509,288	
共通仮設費						
		式	1		15,065,459	
共通仮設費						
		式	1		8,779,885	
運搬費						
		式	1		2,331,465	
建設機械運搬費						
		式	1		212,464	
仮設材運搬費						
		式	1		2,119,001	
準備費						
		式	1		2,938,248	
表土運搬						
		式	1		2,938,248	
技術管理費						
		式	1		3,510,172	
土質等試験費						
		式	1		3,010,898	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
システム初期費(ICT)		式	1		499,274	
共通仮設費(率計上)		式	1		6,285,574	
純工事費		式	1		107,574,747	
現場管理費		式	1		31,987,278	
工事原価		式	1		139,562,025	
一般管理費等		式	1		22,437,975	
工事価格		式	1		162,000,000	
消費税相当額		式	1		16,200,000	
工事費計		式	1		178,200,000	