

# 単 価 合 意 書

令和8年3月13日に契約したR7利根川左岸明和川俣築堤護岸工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年3月25日

発注者 住所 埼玉県久喜市栗橋北二丁目19番1号

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局 利根川上流河川事務所長 飯野 光則

受注者 住所 栃木県足利市久保田町564番地1

氏名 岩澤建設株式会社 代表取締役社長 岩澤 賢典

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		117,318,302	
河川土工		式	1		12,005,077	
掘削工		式	1		61,740	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	300	205.8	61,740	
盛土工		式	1		579,248	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	80	6,115	489,200	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	420	214.4	90,048	
盛土工(ICT)		式	1		7,993,618	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	9,400	229.9	2,161,060	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	式	1		2,182,199	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		3,650,359	
法面整形工(ICT)		式	1		3,370,471	
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,130	793.1	896,203	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	4,920	502.9	2,474,268	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
護岸基礎工		式	1		9,818,152	
作業土工		式	1		387,918	
床掘り	土砂	式	1		62,789	
埋戻し		式	1		325,129	
基礎工		式	1		2,958,984	
現場打基礎	24-8-25(20)(高炉)底幅 50 c m 高さ 50 c m	m	152	19,467	2,958,984	
矢板工		式	1		6,471,250	
広幅鋼矢板	SYW295 10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.65m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	167	38,750	6,471,250	
法覆護岸工		式	1		90,132,510	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)		式	1		74,627,430	
連節ブロック張	大型連節ブロック	m <sup>2</sup>	4,418	16,383	72,380,094	
連節ブロック張	小型連節ブロック	m <sup>2</sup>	392	5,733	2,247,336	
護岸付属物工		式	1		478,410	
横帯コンクリート		m	29.3	16,328	478,410	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
植生工						
		式	1		10,619,040	
張芝	張芝工 500m2以上					
		m2	5,440	1,788	9,726,720	
市松芝	野芝					
		m2	880	1,014	892,320	
覆土工						
		式	1		4,407,630	
覆土(採取土)						
		m3	2,300	1,313	3,019,900	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満					
		式	1		514,669	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		873,061	
付帯道路工						
		式	1		667,904	
工事用道路						
		式	1		667,904	
碎石舗装						
		m2	1,280	521.8	667,904	
構造物撤去工						
		式	1		1,478,431	
構造物取壊し工						
		式	1		1,401,120	
コンクリートブロック撤去						
		m2	420	3,336	1,401,120	
運搬処理工						
		式	1		77,311	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場発生品運搬	小型連節ブロック					
		式	1		77,311	
仮設工						
		式	1		3,216,228	
工事用道路工						
		式	1		1,354,485	
敷鉄板						
		式	1		1,354,485	
仮設坂路工						
		式	1		1,861,743	
仮設坂路						
		式	1		1,861,743	
直接工事費						
		式	1		117,318,302	
共通仮設費						
		式	1		16,670,334	
共通仮設費						
		式	1		8,211,670	
運搬費						
		式	1		3,241,569	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	1		1,106,895	
仮設材運搬費						
		式	1		2,134,674	
準備費						
		式	1		2,815,969	
伐木除根						
		式	1		1,334,799	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
木根等処分費		式	1		656,152	
表土運搬		式	1		825,018	
技術管理費		式	1		1,051,826	
システム初期費(ICT)		式	1		1,051,826	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,102,306	
共通仮設費(率計上)		式	1		8,458,664	
純工事費		式	1		133,988,636	
現場管理費		式	1		32,601,103	
工事原価		式	1		166,589,739	
一般管理費等		式	1		26,410,261	
工事価格		式	1		193,000,000	
消費税相当額		式	1		19,300,000	
工事費計		式	1		212,300,000	