

単 価 合 意 書

令和8年3月26日に契約したR7利根川右岸上新郷・須加堤防強化工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年3月30日

発注者 住所 埼玉県久喜市栗橋北19番1号

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局 利根川上流河川事務所長 飯野 光則

受注者 住所 埼玉県行田市桜町一丁目5番16号

氏名 小川工業株式会社 代表取締役 小川 貢三郎

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		114,879,521	
河川土工		式	1		37,365,817	
掘削工		式	1		73,032	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	340	214.8	73,032	
盛土工		式	1		4,122,810	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	560	6,270	3,511,200	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	740	826.5	611,610	
盛土工(ICT)		式	1		25,081,833	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	21,200	228.4	4,842,080	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		15,664,299	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	式	1		4,575,454	
法面整形工(ICT)		式	1		8,088,142	
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	260	812.7	211,302	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	15,280	515.5	7,876,840	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地盤改良工		式	1		22,515,388	
固結工		式	1		22,515,388	
スリ-攪拌	高炉セメントB種 杭径 1000mm 長さ(打設長) 14.3m 長さ(杭長) 13.2m	本	28	226,946	6,354,488	
スリ-攪拌	高炉セメントB種 杭径 1000mm 長さ(打設長) 14.7m 長さ(杭長) 13.7m	本	70	230,870	16,160,900	
法覆護岸工		式	1		13,256,580	
植生工		式	1		13,256,580	
人工張芝		m2	16,350	810.8	13,256,580	
法尻処理工		式	1		6,301,130	
湿潤化防止工		式	1		6,301,130	
中詰材投入	割栗石50~150mm	m3	680	4,711	3,203,480	
吸出し防止材	t=10mm	m2	3,210	965	3,097,650	
付帯道路工		式	1		25,875,585	
作業土工		式	1		305,104	
床掘り	土砂	式	1		103,727	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋戻し		式	1		201,377	
アスファルト舗装工		式	1		4,115,617	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m ²	1,370	671.9	920,503	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm	m ²	1,370	654.2	896,254	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	1,370	1,678	2,298,860	
側溝工		式	1		17,217,236	
堤脚水路	600型 H700	m	272	40,051	10,893,872	
プレキャストU型側溝	300×300×4000 車道用	m	229	10,539	2,413,431	
プレキャストU型側溝	300×300×4000 横断用	m	2	11,160	22,320	
側溝蓋 手掛	390×100×600	枚	38	3,136	119,168	
側溝蓋 普通	390×100×600	枚	153	3,136	479,808	
側溝蓋 網付	390×100×600	枚	191	3,720	710,520	
土留付側溝	300×300/800	m	6	57,088	342,528	
土留付側溝	300×300/900	m	6	58,913	353,478	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土留付側溝	300×300/1000	m	6	60,738	364,428	
土留付側溝	300×300/1100	m	4	69,197	276,788	
土留付側溝	300×300/1200	m	6	71,259	427,554	
土留付側溝	300×300/1300	m	2	83,159	166,318	
側溝蓋 手掛 土留付側溝	390×100×600	枚	6	3,136	18,816	
側溝蓋 普通 土留付側溝	390×100×600	枚	21	3,136	65,856	
側溝蓋 網付 土留付側溝	390×100×600	枚	26	3,720	96,720	
鉄筋コンクリート台付管	CSBφ300	m	7	19,701	137,907	
現場打ち集水柵 500×500×550	18-8-25(高炉) グレーチング蓋500×500用	箇所	2	74,782	149,564	
現場打ち集水柵 500×500×650	18-8-25(高炉) グレーチング蓋500×500用	箇所	1	76,981	76,981	
現場打ち集水柵 堤脚水路	18-8-25(高炉)	箇所	1	50,755	50,755	
側溝蓋	グレーチング蓋 かさ上げ 幅300用 T-25	枚	3	16,808	50,424	
ブレイクスト擁壁工		式	1		4,019,518	
ブレイクストL型擁壁	0.5m以上1.0m以下 H=1000m	m	6	29,383	176,298	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャストL型擁壁	1.0mを超え2.0m以下 H=1100m	m	18	36,802	662,436	
プレキャストL型擁壁	1.0mを超え2.0m以下 H=1200m	m	20	38,855	777,100	
プレキャストL型擁壁	1.0mを超え2.0m以下 H=1300m	m	36	43,162	1,553,832	
プレキャストL型擁壁	1.0mを超え2.0m以下 H=1400m	m	10	45,261	452,610	
プレキャストL型擁壁	1.0mを超え2.0m以下 H=1500m	m	6	47,269	283,614	
プレキャストL型擁壁	1.0mを超え2.0m以下 H=1600m	m	2	56,814	113,628	
縁石工		式	1		218,110	
地先境界ブロック	A種(120×120×600)	m	34	6,415	218,110	
構造物撤去工		式	1		602,126	
構造物取壊し工		式	1		307,337	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m ³	31	8,003	248,093	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		5,237	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m ²	265	203.8	54,007	
運搬処理工		式	1		294,789	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	56	1,753	98,168	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	56	2,144	120,064	
殻運搬	アスファルト殻	m3	13	3,507	45,591	
殻処分	アスファルト殻	m3	13	2,382	30,966	
仮設工		式	1		8,962,895	
工事用道路工		式	1		890,338	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		890,338	
作業ヤード整備工		式	1		1,012,478	
ヤード造成		式	1		1,012,478	
防塵対策工		式	1		3,910,310	
防塵柵		式	1		3,910,310	
交通管理工		式	1		3,149,769	
交通誘導警備員		式	1		3,149,769	
直接工事費		式	1		114,879,521	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		47,522,268	
共通仮設費		式	1		39,029,331	
運搬費		式	1		7,302,994	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		5,265,310	
仮設材運搬費		式	1		2,037,684	
準備費		式	1		15,155,223	
伐木除根		式	1		9,083,393	
木根等処分費		式	1		4,250,392	
表土運搬		式	1		1,821,438	
事業損失防止施設費		式	1		7,521,303	
家屋調査費		式	1		6,798,365	
変位観測費		式	1		11,985	
騒音・振動調査費		式	1		710,953	
技術管理費		式	1		7,973,936	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土質等試験費		式	1		21,353	
地質調査費		式	1		6,786,319	
動態観測機器設置		式	1		120,503	
システム初期費(ICT)		式	1		1,045,761	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,075,875	
共通仮設費(率計上)		式	1		8,492,937	
純工事費		式	1		162,401,789	
現場管理費		式	1		35,399,862	
工事原価		式	1		197,801,651	
一般管理費等		式	1		28,798,349	
工事価格		式	1		226,600,000	
消費税相当額		式	1		22,660,000	
工事費計		式	1		249,260,000	