

【 工 事 設 計 書 】

工事名称 R 7 宇都宮国道事務所国分寺出張所外照明設備改修工事

工事設計書のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他社による2次利用につながる一切の行為を指します。

序舎		電灯設備			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル		1	式		23,560	別紙 00-0001
600V ⁺ ポリエチレン絶縁耐燃性 ⁺ ポリエチレンシースケーブル ⁺ 扁平形 EM-EEF	1.6mm ⁻ 3C ビット・天井	4	m	690	2,760	
EM-FCPEEケーブル	0.9mm ⁻ 10P ビット・天井	16	m	1,300	20,800	
計					23,560	
撤去		1	式		124,130	別紙 00-0002
蛍光灯(露出)	撤去費 FL 20W ×1	1	個	1,470	1,470	
蛍光灯(露出)	撤去費 FL 20W ×5	1	個	3,450	3,450	
蛍光灯(露出)	撤去費 FL 40W (FCL 40W) ×1	3	個	2,370	7,110	
蛍光灯(露出)	撤去費 FL 40W (FCL 40W) ×2	23	個	2,960	68,080	
蛍光灯(埋込)	撤去費 FL 20W ×2	3	個	2,860	8,580	
蛍光灯(埋込)	撤去費 FL 40W (FCL 40W) ×2	8	個	4,430	35,440	
計					124,130	

車庫		電灯設備			電灯分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式		196,460	別紙 00-0003
蛍光灯(露出)	撤去費 FL 20W ×1	2	個	1,470	2,940	
蛍光灯(露出)	撤去費 FL 20W ×2	2	個	1,870	3,740	
蛍光灯(露出)	撤去費 FL 40W (FCL 40W) ×1	8	個	2,370	18,960	
HID灯	撤去費 投光器 400W以下	10	個	16,200	162,000	
白熱灯	撤去費 アラケットライト (FLH含む)	6	個	1,470	8,820	
計					196,460	

