

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月27日
契約業者名	株式会社東日本土木
契約業者の住所	栃木県佐野市関川町 8 8 0 番地 1
工事の名称	R 6 小貝川左岸吉沼低水護岸工事
工事場所	茨城県つくば市吉沼地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	河川土工 (減) 構造物撤去工 (増) 工期：令和 7 年 9 月 1 0 日～令和 8 年 3 月 2 7 日
工期 (自)	令和7年9月10日
工期 (至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額 (税込)	¥128, 293, 000
変更金額 (税込)	¥1, 287, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥129, 580, 000
変更理由	<p>1. 河川土工 現地精査の結果、掘削工 (ICT)、盛土工、盛土工 (ICT) の数量を変更 (減) とする。</p> <p>2. 構造物撤去工 現地精査の結果、構造物取壊し工のうちコンクリート構造物取壊し (連節ブロック、根固めブロック) 範囲増に伴い変更 (増) とする。また、コンクリート殻を矢板裏込め材に再利用のため、コンクリート殻処分を削除、コンクリート殻の運搬を変更 (減)、敷均しを追加とする。</p> <p>3. 工期 工期は、構造物撤去工の増工及び仮締切内の湧水が想定以上に多く取壊しに不測の日数を要したことに伴い、28日間延長し、令和8年3月27日までとする。</p>

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月24日
契約業者名	株式会社東日本土木
契約業者の住所	栃木県佐野市関川町 8 8 0 番地 1
工事の名称	R 6 小貝川左岸吉沼低水護岸工事
工事場所	茨城県つくば市吉沼地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	矢板護岸工 (増) 法覆護岸工 (増) 根固めブロック工 (減) 構造物撤去工 (増) 仮設工 (増) 共通仮設費 (増)
工期 (自)	令和7年9月10日
工期 (至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額 (税込)	¥129,580,000
変更金額 (税込)	¥19,250,000
変更後の契約金額 (税込)	¥148,830,000

変更理由

1. 矢板護岸工
低炭素型コンクリートの活用に伴い、笠コンクリート工を増工する。
2. 法覆護岸工
低炭素型コンクリートの活用に伴い、護岸付属物工を増工する。
安全対策として、車線分離標（ラバーポール設置）を追加する。
3. 根固め工
現地精査の結果、元設計と差異が生じたため、根固めブロック工を数量精査(減)する。
4. 構造物撤去工
堤防天端道路の補修及び仮設の土木シート撤去に伴い、構造物取壊し工及び運搬処理工を増工する。
5. 仮設工
現地精査の結果、堤防天端道路の補修に伴い、工事用道路工及び交通管理工を増工する。
6. 共通仮設費
 - ①準備費
工事範囲内の樹木伐木処分実施に伴い、木根等処分費・廃棄物物等処分費を追加する。
 - ②技術管理費
 - 1) 施工調査の実施に伴い、施工調査費を追加する。
 - 2) ICT施工の実施に伴い、3次元起工測量廃3次元設計データ作成費、3次元出来形管理廃3次元データ納品の費用、外注経費等の費用を追加する。
 - ③営繕費
快適トイレ設置に伴い、快適トイレを追加する。
7. 工期
工期は第1回変更のとおりとする。