

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月25日
契約業者名	福井建設株式会社
契約業者の住所	茨城県石岡市茨城三丁目17番4号
工事の名称	R6 鬼怒川左岸二本紀低水護岸他工事
工事場所	茨城県下妻市二本紀地先外3箇所
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	【二本紀地区】 根固め工 (増) 構造物撤去工 (減) 仮設工 (増) 共通仮設費 (増) 【伊佐山・下川島地区】 河川土工 (減) 法覆護岸工 (減) 付帯道路工 (増) 構造物撤去工 (増) 仮設工 (減) 共通仮設費 (増) 【久保田地区】 河川土工 (減) 法覆護岸工 (減) 付帯道路工 (減) 仮設工 (増) 共通仮設費 (増) 【豊岡町地区】 河川土工 (減) 共通仮設費 (増)
工期 (自)	令和8年9月26日
工期 (至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額 (税込)	¥123,750,000
変更金額 (税込)	¥27,170,000
変更後の契約金額 (税込)	¥150,920,000

変更理由

【二本紀地区】

1. 根固め工

現地精査の結果、根固め工を数量精査(増)する。また、撤去再生設置用の袋詰玉石が、一部再利用不可能となったため、袋詰玉石(支給品)運搬を増工する。

2. 構造物撤去工

現地精査の結果、根固めブロック撤去及び袋詰玉石撤去、撤去にかかる運搬処理工を減工する。

3. 仮設工

漁業協同組合との協議により、水質汚濁防止の措置が必要となったため、汚濁防止フェンス設置工を追加する。

4. 共通仮設費

①技術管理費

1) 遠隔臨場の実施に伴い、遠隔臨場にかかる費用を追加する。  
2) BIM/CIM 活用について、実施計画書のとおり協議が整ったため、BIM/CIM 適用工事に要する費用を追加する。

3) ICT施工の実施に伴い、3次元起工測量・3次元設計データ作成費、3次元出来形管理の費用を追加する。

②営繕費

快適トイレ設置に伴い、快適トイレを追加する。

【伊佐山・下川島地区】

5. 河川土工

現地精査の結果、河川土工を数量精査(減)する。

6. 法覆護岸工

現地精査の結果、植生工を数量精査(減)する。

7. 付帯道路工

現地精査の結果、縁石工を数量精査(増)する。

8. 構造物撤去工

現地精査の結果、縁石撤去工を数量精査(増)する。

9. 仮設工

現地精査の結果、工事用道路工砕石舗装を数量精査(減)する。また、受注者との協議の結果、既設坂路を拡幅する必要があったため、増工する。

10. 共通仮設費

①準備費

現地精査の結果、想定以上に樹木が繁茂していたため、木根等運搬・処分を数量精査(増)する。

②役務費

伐木除根工において、作業ヤードが必要になったことから、借地料を追加する。

③技術管理費

ICT施工の実施に伴い、3次元起工測量・3次元設計データ作成費、3次元出来形管理の費用を追加する。

④営繕費

快適トイレ設置に伴い、快適トイレを追加する。

【久保田地区】

11. 河川土工

現地精査の結果、サイクリングルートの一部線形の変更が必要になったため、河川土工において数量変更(減)を行う。

12. 法覆護岸工

第三者工事との調整の結果、植生工において、第三者工事の影響により損傷する恐れがあることから、数量変更(減)する。

13. 付帯道路工

第三者工事との調整の結果、アスファルト舗装工において、第三者工事の影響により損傷する恐れがあることから、数量変更(減)する。

14. 仮設工

ストックヤードの土地所有者である筑西市との協議の結果、場内整地等残土受入れ施設工を追加および交通管理工を数量変更(増)する。

15. 共通仮設費

①技術管理費

ICT施工の実施に伴い、3次元起工測量・3次元設計データ作成費、3次元出来形管理の費用を追加する。

②営繕費

快適トイレ設置に伴い、快適トイレを追加する。

【豊岡町地区】

16. 河川土工

予定していたストックヤードに変更が生じたため、河川土工を変更(減)する。

17. 共通仮設費

①技術管理費

ICT施工の実施に伴い、3次元起工測量・3次元設計データ作成費、3次元出来形管理の費用を追加する。

②営繕費

快適トイレ設置に伴い、快適トイレを追加する。

18. 工期

工期は元設計とおりとする。