

# 単 価 合 意 書

令和8年3月26日に契約したR7利根川右岸稲子堤防強化（下）工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年3月31日

発注者 住所 埼玉県久喜市栗橋北19番1号

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局 利根川上流河川事務所長 飯野 光則

受注者 住所 埼玉県行田市桜町一丁目5番16号

氏名 小川工業株式会社 代表取締役 小川 貢三郎

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		131,886,104	
河川土工		式	1		124,258,842	
掘削工		式	1		42,952	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上	m3	280	153.4	42,952	
盛土工		式	1		1,340,430	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	210	6,383	1,340,430	
盛土工(ICT)		式	1		85,635,861	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	56,000	230.8	12,924,800	
土砂等運搬 142.5k付近	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		33,709,122	
土砂等運搬 142.5k付近 改良土	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		29,837,681	
積込(ルｰｽﾞ) 142.5k付近	土砂 土量50,000m3以上	式	1		4,862,066	
積込(ルｰｽﾞ) 142.5k付近 改良土	土砂 土量50,000m3以上	式	1		4,302,192	
法面整形工(ICT)		式	1		12,958,520	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	24,730	524	12,958,520	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂改良工		式	1		24,281,079	
土砂改良	攪拌2回(混合深さ60cm超100cm以下)固化材なし	m3	29,200	565.4	16,509,680	
掘削 砂質土	土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上	式	1		2,240,391	
整地	敷均し(ルース)	式	1		1,390,082	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		4,140,926	
法覆護岸工		式	1		523,655	
植生工		式	1		523,655	
表土敷均し		m3	5,500	95.21	523,655	
構造物撤去工		式	1		2,808,964	
構造物取壊し工		式	1		1,950,692	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	4	8,006	32,024	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	1,880	211.2	397,056	
石積取壊し		m3	657	2,316	1,521,612	
運搬処理工		式	1		858,272	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬 As殻	アスファルト殻	m3	94	3,509	329,846	
殻運搬 自然石		m3	657	457.7	300,708	
殻運搬 コンクリート殻(無筋)	コンクリート殻(無筋)	m3	4	929	3,716	
殻処分 As殻	アスファルト殻	m3	94	2,383	224,002	
仮設工		式	1		4,294,643	
工事用道路工		式	1		2,786,236	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		2,786,236	
交通管理工		式	1		1,508,407	
交通誘導警備員		式	1		1,508,407	
直接工事費		式	1		131,886,104	
共通仮設費		式	1		40,484,916	
共通仮設費		式	1		30,990,276	
運搬費		式	1		8,936,996	
建設機械運搬費		式	1		212,878	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,972,869	
仮設材運搬費		式	1		6,751,249	
準備費		式	1		15,719,622	
伐木除根		式	1		9,234,169	
木根等処分費		式	1		4,251,911	
表土運搬		式	1		2,233,542	
事業損失防止施設費		式	1		461,115	
変位観測費		式	1		11,989	
騒音・振動調査費		式	1		449,126	
技術管理費		式	1		4,674,873	
土質等試験費		式	1		2,969,409	
システム初期費(ICT)		式	1		1,046,135	
動態観測機器設置		式	1		659,329	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,197,670	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費 (率計上)		式	1		9,494,640	
純工事費		式	1		172,371,020	
現場管理費		式	1		39,697,474	
工事原価		式	1		212,068,494	
一般管理費等		式	1		32,431,506	
工事価格		式	1		244,500,000	
消費税相当額		式	1		24,450,000	
工事費計		式	1		268,950,000	