

# 単 価 合 意 書

令和7年12月8日に契約したR7 鑄川右岸森新田地先法面補修工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年12月16日

発注者 住所 群馬県高崎市栄町6-4-1

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

高崎河川国道事務所長 杉崎 光広

受注者 住所 群馬県館林市北成島町2-5-4-4番地

氏名 河本工業株式会社

代表取締役 河本 尚樹

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		47,793,779	
河川土工		式	1		26,237,090	
掘削工(ICT)		式	1		7,304,748	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 以上10,000m3未満	m3	7,500	350.6	2,629,500	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		4,675,248	
盛土工		式	1		16,245,850	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	2,200	6,463	14,218,600	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	2,500	810.9	2,027,250	
盛土工(ICT)		式	1		85,960	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	350	245.6	85,960	
法面整形工(ICT)		式	1		2,600,532	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	4,840	537.3	2,600,532	
法面工		式	1		6,964,040	
植生工		式	1		6,964,040	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
客土吹付	厚1cm 客土吹付工 1000m2以上					
		m2	4,840	1,430	6,921,200	
市松芝	野芝					
		m2	40	1,071	42,840	
付帯道路工						
		式	1		11,267,578	
作業土工						
		式	1		191,359	
床掘り	土砂					
		式	1		141,201	
埋戻し	土砂					
		式	1		50,158	
アスファルト舗装工						
		式	1		2,709,150	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm					
		m2	1,010	683	689,830	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
		m2	170	2,782	472,940	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下					
		m2	410	1,870	766,700	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m2	440	1,772	779,680	
縁石工						
		式	1		7,319,600	
法肩ブロック設置						
		m	631	11,600	7,319,600	
付属物設置工						
		式	1		1,047,469	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
距離標設置		箇所	1	4,411	4,411	
車止めポスト (1)	車止めポスト径 139.8mm 車止めポスト長さ 1100mm	本	6	104,946	629,676	
車止めポスト (2)	車止めポスト径 139.8mm 車止めポスト長さ 1100mm	本	2	206,691	413,382	
構造物撤去工		式	1		622,676	
構造物取壊し工		式	1		55,434	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	4	8,283	33,132	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		20,217	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	10	208.5	2,085	
運搬処理工		式	1		567,242	
殻運搬 (As殻)		m3	1	4,709	4,709	
殻運搬 (CO殻)		m3	4	1,073	4,292	
殻処分 (As殻)	アスファルト殻	m3	1	1,139	1,139	
殻処分 (CO殻)	コンクリート殻(無筋)	m3	4	2,735	10,940	
現場発生品運搬		式	1		546,162	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		2,702,395	
工事用道路工						
		式	1		417,089	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					
		式	1		417,089	
交通管理工						
		式	1		2,285,306	
交通誘導警備員						
		式	1		2,285,306	
直接工事費						
		式	1		47,793,779	
共通仮設費						
		式	1		8,064,354	
共通仮設費						
		式	1		3,947,979	
運搬費						
		式	1		691,670	
仮設材運搬費						
		式	1		691,670	
準備費						
		式	1		1,605,492	
伐木・除根						
		式	1		595,623	
木根等処分費						
		式	1		225,236	
表土処理						
		式	1		784,633	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		1,111,537	
システム初期費(ICT)		式	1		1,111,537	
現場環境改善費(率計上)		式	1		539,280	
共通仮設費(率計上)		式	1		4,116,375	
純工事費		式	1		55,858,133	
現場管理費		式	1		16,446,103	
工事原価		式	1		72,304,236	
一般管理費等		式	1		12,845,764	
工事価格		式	1		85,150,000	
消費税相当額		式	1		8,515,000	
工事費計		式	1		93,665,000	