

単 価 合 意 書

令和7年12月26日に契約したR7・R8国道18号高崎安中拡幅安中地区改良工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年01月06日

発注者 住所 群馬県高崎市栄町6-41

氏名 分任支出負担行為担当官 関東地方整備局高崎河川国道事務所長 杉崎 光弘

受注者 住所 群馬県前橋市石倉町五丁目14番地の9

氏名 宮下工業株式会社 代表取締役 宮下 学

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		78,912,503	
道路土工		式	1		310,100	
路体盛土工		式	1		310,100	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	50	6,202	310,100	
地盤改良工		式	1		22,520,394	
固結工		式	1		22,520,394	
中層混合処理 (1)	改良深度 5.6～7.4m 添加量150kg/m3	m3	3,212	6,123	19,667,076	
中層混合処理 (2)	改良深度 5.75m 添加量150kg/m3	m3	466	6,123	2,853,318	
軽量盛土工		式	1		7,156,476	
作業土工		式	1		447,724	
床掘り(掘削) (1)	土砂	式	1		56,300	50m3
埋戻し	土砂	式	1		33,318	9m3
積込(ルース) (2)	土砂 小規模(標準)	式	1		9,920	10m3
土砂等運搬 (1)	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模 DID有 60.0km以内	式	1		325,800	40m3

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬 (2)	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模 DID無 1.0km以内	式	1		17,706	20m3
整地	残土受入れ地での処理	式	1		4,680	40m3
軽量盛土工		式	1		6,708,752	
軽量盛土		m3	104	37,287	3,877,848	
コンクリート床版	24-12-25(20)(高炉) 15cm	m2	113	9,503	1,073,839	
壁面材	着脱式軽量壁面材	m2	48	28,621	1,373,808	
裏込碎石	単粒度碎石 4号	m3	23	9,302	213,946	
小口止	24-12-25(20)(高炉)	箇所	1	169,311	169,311	
擁壁工		式	1		33,698,754	
作業土工		式	1		5,790,947	
床掘り(掘削) (2)	土砂	式	1		70,219	230m3
床掘り(掘削) (3)	土砂	式	1		849,100	700m3
埋戻し	土砂	式	1		333,180	90m3
積込(ルース) (1)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		155,190	700m3

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース) (2)	土砂 小規模(標準)	式	1		158,720	160m3
土砂等運搬 (2)	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模 DID無 1.0km以内	式	1		141,648	160m3
土砂等運搬 (3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 DID有 60.0km以内	式	1		3,936,240	770m3
土砂等運搬 (4)	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 DID無 0.3km以内	式	1		56,560	160m3
整地	残土受入れ地での処理	式	1		90,090	770m3
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		512,092	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	1	61,348	61,348	
L型擁壁	24-12-25(20)(高炉)	m3	7	64,392	450,744	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式	1		4,331,703	
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	m	19	7,385	140,315	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	40	35,388	1,415,520	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	316	1,930	609,880	
まき出し・敷均し・締固め	帯鋼補強土壁	m3	190	4,905	931,950	
壁面材背面砕石	RC-40 B=500	m3	16	7,201	115,216	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水フランク	RC-40 H=0.64 吸出し防止材t=2mm					
		m3	30	8,409	252,270	
かさコンクリート	24-12-25(20)(高炉)					
		m	19	45,608	866,552	
ｼﾞｮﾝｸﾞｽﾀｲﾙ補強土壁工(鋼製枠ﾀｲﾌﾟ)						
		式	1		22,764,803	
ｼﾞｮﾝｸﾞｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置	鋼製ユニット					
		m2	401	21,166	8,487,566	
ｼﾞｮﾝｸﾞｽﾀｲﾙ敷設	樹脂系					
		m2	2,128	1,844	3,924,032	
まき出し・敷均し、締固め						
		m3	1,320	5,209	6,875,880	
排水管敷設	高密度ポリエチレン管 管径 150mm					
		m	135	6,299	850,365	
基盤排水層	C-40 H=0.6m 分離材t=1.5mm					
		m3	280	9,382	2,626,960	
階段工						
		式	1		299,209	
北側階段	18-8-25(20)(高炉)					
		箇所	1	210,173	210,173	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-25(20)(高炉) t=150, RC-40 t=100					
		m2	8	6,868	54,944	
土留めｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)(高炉) H=500 W=200, RC-40 t=100					
		m	3	11,364	34,092	
排水構造物工						
		式	1		206,612	
管渠工						
		式	1		138,712	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ヒューム管(B形管)	外圧管2種 φ200					
		m	7	19,816	138,712	
集水桝・マンホール工						
		式	1		67,900	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無					
		箇所	1	47,963	47,963	
蓋	グレーチング 蓋 300×300用					
		枚	1	19,937	19,937	
防護柵工						
		式	1		795,862	
防止柵工						
		式	1		795,862	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 景観色					
(1)		m	13	11,206	145,678	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 手すり2段 景観色					
(2)		m	0.8	55,624	44,499	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 手すり2段 傾斜部 景観色					
(3)		m	9	37,613	338,517	
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m コンクリート建込 景観色					
(4)		m	2	25,857	51,714	
手すり	壁面固定 2段					
		m	8	26,685	213,480	
支柱基礎箱抜き	円形型枠 φ100 L=200					
		箇所	13	151.9	1,974	
区画線工						
		式	1		483,139	
区画線工						
		式	1		483,139	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	250	426.7	106,675	
区画線消去	削取り式	m	652	577.4	376,464	
構造物撤去工		式	1		4,216,159	
防護柵撤去工		式	1		28,660	
防護柵撤去(ガードパイプ)		m	10	2,866	28,660	
標識撤去工		式	1		675,756	
標識撤去 (夜間)		基	1	675,756	675,756	
構造物取壊し工		式	1		2,609,828	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m ³	229	10,341	2,368,089	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m ³	2	18,476	36,952	
管渠撤去		m	7	2,874	20,118	
鋼製階段撤去	H=3.0m 1.4t/箇所	箇所	1	184,669	184,669	
運搬処理工		式	1		901,915	
殻運搬 (1)	コンクリート殻(無筋)	m ³	229	1,423	325,867	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬 (2)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	1,765	3,530	
殻運搬 (3)(夜間)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	6	1,318	7,908	
殻運搬 (4)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	6	2,969	17,814	
殻処分 (1)	コンクリート殻(無筋)	m3	229	2,187	500,823	
殻処分 (2)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	8	2,326	18,608	
現場発生産品運搬	岩井資材置場 L=2.8km 鋼製階段	t	1.4	10,899	15,258	
現場発生産品運搬 (夜間)	岩井資材置場 L=2.8km 標識	t	0.8	15,134	12,107	
仮設工		式	1		9,525,007	
切廻し道路工		式	1		28,490	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	14	2,035	28,490	
安全施設工		式	1		5,338,278	
仮設ガードレール		m	242	22,059	5,338,278	
交通管理工		式	1		4,158,239	
交通誘導警備員 (1)	交通誘導警備員A	人日	11	16,717	183,887	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員 (2)	交通誘導警備員B	人日	128	14,818	1,896,704	
交通誘導警備員 (3)(夜間)	交通誘導警備員A	人日	43	25,066	1,077,838	
交通誘導警備員 (4)(夜間)	交通誘導警備員B	人日	45	22,218	999,810	
道路修繕		式	1		3,020,513	
舗装工		式	1		2,879,329	
切削オーバーレイ工		式	1		2,879,329	
切削オーバーレイ (夜間)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種	m2	900	2,999	2,699,100	
殻運搬(路面切削) (現場～仮置場)(夜間)	アスファルト殻	m3	45	412.1	18,544	
殻運搬(路面切削) (仮置場～処理施設)	アスファルト殻	m3	45	2,500	112,500	
殻処分	アスファルト殻	m3	45	1,093	49,185	
区画線工		式	1		141,184	
区画線工		式	1		141,184	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	320	441.2	141,184	
電線共同溝		式	1		14,265,127	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電線共同溝工						
		式	1		14,265,127	
管路工(管路部)						
		式	1		7,479,270	
埋設管路 (1)	電力管 径 130mm					
		m	527	4,494	2,368,338	
埋設管路 (2)	電力管 径 100mm					
		m	395	3,558	1,405,410	
埋設管路 (3)	ボデー管 径 250mm					
		m	130	21,026	2,733,380	
埋設管路 (4)	共用FA管 径 150mm					
		m	131	5,933	777,223	
埋設管路 (5)	通信管 径 50mm					
		m	33	2,770	91,410	
埋設表示シート (1)	W=150mm					
		m	28	178.5	4,998	
埋設表示シート (2)	W=600mm					
		m	132	746.3	98,511	
プレキャストボックス工(特殊部)						
		式	1		6,785,857	
プレキャストボックス (1) R-8, R-9	プレキャストボックス I 型 1200×1800×3500					
		個	2	2,051,469	4,102,938	
プレキャストボックス (2) R-10	プレキャストボックス I 型 1200×1800×4000					
		個	1	2,516,866	2,516,866	
信号用ハットホル	600×600×600					
		個	1	166,053	166,053	
直接工事費						
		式	1		96,198,143	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費						
		式	1		15,843,228	
共通仮設費						
		式	1		3,432,952	
運搬費						
		式	1		2,365,171	
建設機械運搬費						2台
		式	1		151,346	
重建設機械分解組立輸送費						1回
		式	1		1,875,549	
仮設材運搬費						29.5t
		式	1		338,276	
技術管理費						
		式	1		131,403	
六価カド溶出試験費						
		式	1		35,370	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		58,802	
全国道路施設点検データベース登録費						
		式	1		37,231	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		936,378	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		12,410,276	
純工事費						
		式	1		112,041,371	
現場管理費						
		式	1		37,389,063	

