

単 価 合 意 書

令和8年3月17日に契約したR7国道17号渋川西BP外改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年04月10日

発注者 住所 群馬県高崎市栄町6-41

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局 高崎河川国道事務所長

舟波 昭一

受注者 住所 群馬県渋川市渋川4137番地1

氏名 瑞穂建設株式会社

代表取締役 篠原 玄洋

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		47,961,605	
工事用道路撤去工(1) 第1工事用道路		式	1		7,534,644	
道路土工		式	1		3,630,641	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	1,460	304.2	444,132	
路体(築堤)盛土 (1)	2.5m未満	m3	20	6,353	127,060	
路体(築堤)盛土 (2)	4.0m以上	m3	900	222.3	200,070	
土砂等運搬 (1)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	450	1,300	585,000	
土砂等運搬 (2)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,660	351.9	584,154	
整地	残土受入れ地での処理	m3	450	116.5	52,425	
耕作整地		m3	380	4,310	1,637,800	
法面工		式	1		4,681	
法面整形工	盛土法面整形	m2	11	425.6	4,681	
アスファルト舗装工 歩道部		式	1		179,265	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	37	2,309	85,433	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m ²	37	1,161	42,957	
凍上抑制層		m ²	37	1,375	50,875	
縁石工		式	1		347,930	
床掘り		式	1		1,670	
埋戻し		式	1		378	
歩車道境界ブロック		m	23	7,110	163,530	
舗装止め嵩上げコンクリート		m	16	11,397	182,352	
防護柵工		式	1		337,152	
横断防止柵	H=800 ヘースプレート式	m	24	14,048	337,152	
構造物撤去工		式	1		3,034,975	
コルゲートリウム撤去	350×350	m	160	1,443	230,880	
暗渠排水管撤去(1) 塩ビ管 φ300	350×350	m	4	400	1,600	
暗渠排水管撤去(2) 塩ビ管 φ150 有孔管	350×350	m	56	142.5	7,980	
暗渠排水管撤去(3) 塩ビ管 φ150	350×350	m	11	206	2,266	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
置き式ガードレール撤去(1)	GR-C-2B フレキャスト基礎					
		m	27	5,592	150,984	
置き式ガードレール撤去(2)	Gr-C-2B コンクリートブロック基礎					
		m	174	2,070	360,180	
仮橋撤去						
		m2	45	892.9	40,180	
土のう						
		袋	35	929.8	32,543	
コンクリート取壊工	無筋コンクリート					
		m3	0.9	10,304	9,273	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	38	663.1	25,197	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m					
		m2	1,343	574.8	771,956	
殻運搬	アスファルト殻					
アスファルト殻		m3	66	1,926	127,116	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
コンクリート殻		m3	0.9	1,613	1,451	
現場発生品運搬						
(1)現場～亀泉		t	51	20,059	1,023,009	
現場発生品運搬						
(2)現場～並榎		t	0.1	22,738	2,273	
殻処分	アスファルト殻					
アスファルト殻		m3	66	3,729	246,114	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
無筋コンクリート殻		m3	0.9	2,193	1,973	
工事用道路撤去工(2)						
第2工事用道路		式	1		719,880	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
整地		式	1		12,815	
整地	残土受入れ地での処理	m3	110	116.5	12,815	
撤去		式	1		707,065	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	370	574.8	212,676	
土のう		袋	136	929.8	126,452	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	90	304.2	27,378	
敷鉄板撤去	22×1524×6096 撤去	枚	3	1,778	5,334	
土砂等運搬 (1)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90	1,300	117,000	
整地	残土受入れ地での処理	m3	90	116.5	10,485	
現場発生品運搬 (1)現場～亀泉		t	5	20,059	100,295	
殻運搬 アスファルト殻	アスファルト殻	m3	19	1,926	36,594	
殻処分 アスファルト殻	アスファルト殻	m3	19	3,729	70,851	
道路土工		式	1		35,842,000	
防草コンクリート		式	1		207,100	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
張りコンクリート	各種 18-8-25 (20) W/C指定なし コンクリート夜間割増無	m2	50	4,142	207,100	
縁石工		式	1		355,500	
歩車道境界ブロック		m	50	7,110	355,500	
残土処理工		式	1		35,279,400	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	6,500	221.1	1,437,150	
土砂等運搬 (3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6,500	5,090	33,085,000	
整地	残土受入れ地での処理	m3	6,500	116.5	757,250	
石・ブロック積(張)工		式	1		3,608,026	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		3,608,026	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	m	50	10,781	539,050	
コンクリート(間知)ブロック積		m2	100	28,124	2,812,400	
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	4	64,144	256,576	
仮設工		式	1		257,055	
交通管理工		式	1		257,055	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		人日	15	17,137	257,055	
直接工事費		式	1		47,961,605	
共通仮設費		式	1		5,626,674	
共通仮設費		式	1		537,651	
現場環境改善費(率計上)		式	1		537,651	
共通仮設費(率計上)		式	1		5,089,023	
純工事費		式	1		53,588,279	
現場管理費		式	1		16,898,695	
工事原価		式	1		70,486,974	
一般管理費等		式	1		12,513,026	
工事価格		式	1		83,000,000	
消費税相当額		式	1		8,300,000	
工事費計		式	1		91,300,000	