

単 価 合 意 書

令和8年3月24日に契約したR7国道17号中村交差点立体改良その1工事（当初）における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年04月07日

発注者 住所 群馬県高崎市栄町6-41

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局 高崎河川国道事務所長

舟波 昭一

受注者 住所 群馬県沼田市西倉内町593番地

氏名 沼田土建株式会社

取締役社長 青柳 剛

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		38,924,619	
道路土工		式	1		7,551,973	
掘削工(ICT)		式	1		4,270,780	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 未満	m3	1,100	379.3	417,230	
土砂等運搬 (1)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,120	3,329	3,728,480	
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,100	113.7	125,070	
路体盛土工(ICT)		式	1		3,018,416	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	1,100	230.5	253,550	
土砂等運搬 (2)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	780	3,329	2,596,620	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	780	215.7	168,246	
残土処理工		式	1		262,777	
土砂等運搬 (3)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	470	343.4	161,398	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	470	215.7	101,379	
地盤改良工		式	1		28,522,369	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
固結工		式	1		28,522,369	
中層混合処理 (左側)	スラリー噴射方式(機械攪拌混合)5m<L ≤8m 固化材添加量90kg/m ³	m ³	2,700	5,282	14,261,400	
中層混合処理 (右側)	スラリー噴射方式(機械攪拌混合)5m<L ≤8m 固化材添加量100kg/m ³	m ³	1,600	5,474	8,758,400	
中層混合処理 (中央部)	改良率50% スラリー噴射方式(機械攪 拌混合)5m<L≤8m 固化材添加量70 kg/m ³	m ³	900	5,475	4,927,500	
給水工	散水車3,800L	日	23	25,003	575,069	
構造物撤去工		式	1		1,232,234	
構造物取壊し工		式	1		664,878	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	22	647	14,234	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚10cm	m ²	1,160	560.9	650,644	
運搬処理工		式	1		567,356	
殻運搬	アスファルト殻	m ³	116	1,253	145,348	
殻処分	アスファルト殻	m ³	116	3,638	422,008	
仮設工		式	1		1,618,043	
安全施設工		式	1		932,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設防護柵移設		m	200	4,662	932,400	
交通管理工		式	1		685,643	
交通誘導警備員	昼間	人日	41	16,723	685,643	
直接工事費		式	1		38,924,619	
共通仮設費		式	1		10,789,314	
共通仮設費		式	1		5,320,420	
運搬費		式	1		3,791,062	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		3,791,062	
技術管理費		式	1		1,079,386	
六価カド溶出試験費	環境庁告示第46号	式	1		35,524	
システム初期費(ICT)		式	1		1,043,862	
現場環境改善費(率計上)		式	1		449,972	
共通仮設費(率計上)		式	1		5,468,894	
純工事費		式	1		49,713,933	

