

# 単 価 合 意 書

令和8年3月31日に契約したR7国道50号前橋笠懸道路赤堀今井地区舗装その1工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年04月17日

発注者 住所 群馬県高崎市栄町6-4-1

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局 高崎河川国道事務所長

舟波 昭一

受注者 住所 群馬県沼田市西倉内町5-9-3番地

氏名 沼田土建株式会社

取締役社長 青柳 剛

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装						
		式	1		37,092,284	
道路土工						
		式	1		2,021,261	
路体盛土工						
		式	1		1,859,045	
路体(築堤)盛土 (1)	4.0m以上					
		m3	320	219	70,080	
路体(築堤)盛土 (2)	2.5m以上4.0m未満					
		m3	90	780.5	70,245	
路体(築堤)盛土 (3)	2.5m未満					
		m3	180	6,258	1,126,440	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		m3	650	693.4	450,710	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		m3	650	217.8	141,570	
法面整形工						
		式	1		162,216	
法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無					
		m2	240	675.9	162,216	
舗装工						
		式	1		17,957,463	
アスファルト舗装工(ICT)						
		式	1		15,575,100	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 200 m m					
		m2	1,930	682	1,316,260	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 200 m m					
		m2	1,930	1,312	2,532,160	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80mm	m2	1,930	2,459	4,745,870	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,930	1,600	3,088,000	
中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 粗粒度アスファルト混合物ホリマー改質II型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,930	2,017	3,892,810	
透水性舗装工		式	1		2,382,363	
フィルター層	再生砂 仕上り厚 100mm	m2	694	1,081	750,214	
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュレン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	694	883.8	613,357	
表層	開粒度アスコン(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	694	1,468	1,018,792	
カルバート工		式	1		424,634	
プレキャストカルバート工		式	1		424,634	
プレキャストボックス	内幅 0.3m 内高 0.3m	m	14	30,331	424,634	
排水構造物工		式	1		8,305,233	
側溝工		式	1		6,598,821	
管(函)渠型側溝 (1)	幅 25cm 高さ 37.5cm	m	107	21,909	2,344,263	
管(函)渠型側溝 (2)	幅 30cm 高さ 45cm	m	110	30,175	3,319,250	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管(函)渠型側溝 (3)	幅 30 c m 高さ 45 c m (中央分離帯)	m	29	32,252	935,308	
管渠工		式	1		21,615	
暗渠排水管	据付 直管 200~400mm	m	3	7,205	21,615	
集水桝・マンホール工		式	1		713,717	
プレキャスト街渠桝 (1)	卵形側溝用桝 300用	箇所	2	83,979	167,958	
プレキャスト街渠桝 (2)	卵形側溝用桝 350用	箇所	3	97,457	292,371	
プレキャスト街渠桝 (3)	卵形側溝用桝 350用 (中央分離帯)	箇所	1	95,894	95,894	
現場打ち集水桝	700×700×1000 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	82,167	82,167	
蓋	グレーチング蓋 700×700 車道用	枚	1	75,327	75,327	
防草コンクリート		式	1		971,080	
張りコンクリート	各種 18-8-25 (高炉) W/C指定なし コンクリート夜間割増無	m2	220	4,414	971,080	
縁石工		式	1		4,405,691	
縁石工		式	1		3,995,957	
歩車道境界ブロック (1)	180/230×250×600 両面R	m	229	8,259	1,891,311	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ブロック (2)	180/210×300×1000 片面R 防草 タイプ	m	200	8,847	1,769,400	
歩車道境界ブロック (3)	180/210×250×1000 片面R	m	29	10,968	318,072	
歩車道境界ブロック (4)	180/210×250×1000 片面R	m	1	17,174	17,174	
中央分離帯工	t=70	式	1		409,734	
張りコンクリート	各種 18-8-25 (高炉) W/C指定なし コンクリート夜間割増無	m <sup>2</sup>	102	4,017	409,734	
防護柵工		式	1		2,575,540	
防止柵工		式	1		2,575,540	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	m	230	11,198	2,575,540	
仮設工		式	1		1,402,462	
交通管理工		式	1		1,402,462	
交通誘導警備員		式	1		1,402,462	
直接工事費		式	1		37,092,284	
共通仮設費		式	1		5,430,984	
共通仮設費		式	1		1,076,652	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費						
		式	1		639,013	
六価カドミ溶出試験						
		式	1		7,171	
システム初期費(ICT)						
		式	1		572,793	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		59,049	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		437,639	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		4,354,332	
純工事費						
		式	1		42,523,268	
現場管理費						
		式	1		12,963,700	
工事原価						
		式	1		55,486,968	
一般管理費等						
		式	1		10,113,032	
工事価格						
		式	1		65,600,000	
消費税相当額						
		式	1		6,560,000	
工事費計						
		式	1		72,160,000	