

単 価 合 意 書

令和8年3月31日に契約したR7国道50号前橋笠懸道路野町地区改良その4工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年04月14日

発注者 住所 群馬県高崎市栄町6-4-1

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局 高崎河川国道事務所長

舟波 昭一

受注者 住所 群馬県沼田市西倉内町5-9-3番地

氏名 沼田土建株式会社

取締役社長 青柳 剛

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		54,757,781	
道路土工						
		式	1		34,949,256	
掘削工						
		式	1		17,820	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					
		m3	60	297	17,820	
路体盛土工						
		式	1		30,940	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		m3	40	773.5	30,940	
路体盛土工(ICT)						
		式	1		24,541,931	
路体(築堤)盛土(ICT)						
		m3	29,000	222	6,438,000	
土砂等運搬	土砂 仮置場～現場					
(1)		m3	30,810	343.6	10,586,316	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
(1)		m3	30,800	215.8	6,646,640	
排水材設置(水平排水材)						
		m3	147	5,925	870,975	
路床盛土工(ICT)						
		式	1		7,849,188	
路床盛土(ICT)						
		m3	5,900	321.4	1,896,260	
土砂等運搬	土砂 仮置場～現場					
(2)		m3	6,590	687.2	4,528,648	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース) (2)	土砂 土量50,000m3未満	m3	6,600	215.8	1,424,280	
歩道盛土工		式	1		601,400	
歩道盛土 (1)	2.5m未満	m3	30	6,202	186,060	
歩道盛土 (2)	2.5m以上4.0m未満	m3	320	773.5	247,520	
土砂等運搬 (3)	土砂 仮置場～現場	m3	300	343.6	103,080	
積込(ルース) (3)	土砂 土量50,000m3未満	m3	300	215.8	64,740	
路体外盛土工		式	1		51,991	
路体外盛土 (1)	2.5m未満	m3	4	6,202	24,808	
路体外盛土 (2)	4.0m以上	m3	130	209.1	27,183	
法面整形工(ICT)		式	1		1,855,986	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	m2	3,660	507.1	1,855,986	
排水構造物工		式	1		17,964,912	
作業土工		式	1		1,314,257	
床掘り (1)	土砂 標準	式	1		63,423	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床掘り (2)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	式	1		41,808	
床掘り (3)	土砂 小規模	式	1		244,560	
埋戻し (1)	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	式	1		55,080	
埋戻し (2)	土砂 最大埋戻幅1m未満	式	1		547,200	
埋戻し (3)	土砂 小規模	式	1		258,720	
基面整正		式	1		103,466	
側溝工		式	1		11,271,366	
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m	256	9,357	2,395,392	
自由勾配側溝 (1)	B400×H600～1200	m	77	24,063	1,852,851	
自由勾配側溝 (2)	B400×H500～600	m	46	16,482	758,172	
自由勾配側溝 (3)	B600×H1000～1400	m	99	35,644	3,528,756	
自由勾配側溝 (4)	B600×H900～1000	m	27	32,319	872,613	
側溝蓋 (1)	コンクリート蓋 自由勾配側溝400用	枚	91	2,936	267,176	
側溝蓋 (2)	コンクリート蓋 自由勾配側溝600用	枚	94	5,761	541,534	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝蓋 (3)	グレーチング蓋 自由勾配側溝400用	枚	24	16,783	402,792	
側溝蓋 (4)	グレーチング蓋 自由勾配側溝600用	枚	24	27,170	652,080	
管渠工		式	1		2,321,275	
耐圧ポリエチレン管	φ600	m	55	42,205	2,321,275	
集水桝・マンホール工		式	1		1,395,299	
現場打ち集水桝 (1)	500×500×700(車)	箇所	1	48,720	48,720	
現場打ち集水桝 (2)	800×800×800(歩)	箇所	1	65,102	65,102	
現場打ち集水桝 (3)	800×800×1000(歩)	箇所	1	78,606	78,606	
現場打ち集水桝 (4)	800×800×1300(歩)	箇所	1	145,057	145,057	
現場打ち集水桝 (5)	800×800×1400(歩)	箇所	1	159,271	159,271	
現場打ち集水桝 (6)	1100×1100×1300(歩)	箇所	1	183,782	183,782	
現場打ち集水桝 (7)	1100×1100×1700(歩)	箇所	1	236,356	236,356	
蓋 (1)	グレーチング蓋 500×500用 車道用 T-25 ボルト固定式 細目	枚	1	46,223	46,223	
蓋 (2)	グレーチング蓋 800×800用 歩道用 T-2 落込式(鎖付) 細目	枚	4	47,863	191,452	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
蓋 (3)	グレーチング 蓋 1100×1100用 歩道用 T-2 落込式(鎖付) 細目	枚	2	120,365	240,730	
排水工		式	1		1,662,715	
小段排水	PU1-B300-H300	m	61	17,193	1,048,773	
たて溝 (1)		箇所	1	306,971	306,971	
たて溝 (2)		箇所	1	306,971	306,971	
構造物撤去工		式	1		141,360	
構造物取壊し工		式	1		100,590	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	10,059	100,590	
運搬処理工		式	1		40,770	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	3,007	30,070	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	1,070	10,700	
仮設工		式	1		1,702,253	
交通管理工		式	1		1,702,253	
交通誘導警備員		式	1		1,702,253	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		54,757,781	
共通仮設費		式	1		7,426,206	
共通仮設費		式	1		1,698,617	
技術管理費		式	1		1,102,715	
システム初期費(ICT)		式	1		1,044,196	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,519	
現場環境改善費(率計上)		式	1		595,902	
共通仮設費(率計上)		式	1		5,727,589	
純工事費		式	1		62,183,987	
現場管理費		式	1		19,433,349	
工事原価		式	1		81,617,336	
一般管理費等		式	1		14,182,664	
工事価格		式	1		95,800,000	
消費税相当額		式	1		9,580,000	

