

単 価 合 意 書

令和8年1月28日に契約したR6国道50号前橋笠懸道路4号函渠他工事（第1回変更）における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年02月05日

発注者 住所 群馬県高崎市栄町6-4-1

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局高崎河川国道事務所長

杉崎 光広

受注者 住所 群馬県渋川市渋川4-4-13番地の1

氏名 瑞穂建設株式会社

代表取締役 篠原 玄洋

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		137,448,602	
道路土工		式	1		34,407,250	
掘削工		m3	1		27,067,288	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上	m3	0	147.3	0	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	15,200	211.5	3,214,800	
土砂等運搬 (1)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	37,040	342.8	12,697,312	
土砂等運搬 (2)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,610	685.6	3,160,616	
整地	残土受入れ地での処理	m3	18,800	113.4	2,131,920	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以上	m3	0	141.4	0	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	26,600	220.4	5,862,640	
路体盛土工		式	0		0	
路体(築堤)盛土 (1)	2.5m以上4.0m未満	m3	0	754.1	0	
路体(築堤)盛土 (2)	2.5m未満	m3	0	5,997	0	
路体盛土工(ICT)		式	1		5,843,040	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	m3	25,900	225.6	5,843,040	
歩道盛土工		式	1		233,771	
歩道盛土 (1)	2.5m以上4.0m未満	m3	310	754.1	233,771	
歩道盛土 (2)	2.5m未満	m3	0	5,997	0	
畦畔盛土工		式	0		0	
畦畔盛土	2.5m未満	m3	0	5,997	0	
路体外盛土工		式	1		39,070	
路体外盛土 (1)	4.0m以上	m3	0	213.8	0	
路体外盛土 (2)	2.5m以上4.0m未満	m3	20	754.1	15,082	
路体外盛土 (3)	2.5m未満	m3	4	5,997	23,988	
路床盛土工		式	1		318,725	
路床盛土	4.0m以上	m3	950	335.5	318,725	
水平排水層工		式	1		311,856	
水平排水層	4.0m以上	m3	120	213.8	25,656	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土材料	RC-40	m3	120	2,385	286,200	
法面整形工		式	1		83,800	
法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	100	838	83,800	
法面整形工(ICT)		式	1		509,700	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,000	509.7	509,700	
地盤改良工		式	1		7,258,167	
固結工		式	1		7,258,167	
中層混合処理	改良深度 3.1m～4.3m 施工規模 1377m ³	m3	1,377	5,271	7,258,167	
法面工		式	1		977,235	
植生工		式	1		977,235	
種子散布	草本類 在来種 肥料無し 1000m ² 以上	m2	0	1,107	0	
植生シート	植生シート工(標準品) 1000m ² 以上	m2	1,050	930.7	977,235	
擁壁工		式	1		9,885,786	
擁壁工		式	1		9,885,786	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基礎	砂	m3	3	7,044	21,132	
擁壁工壁面材組立・設置		m2	176	32,810	5,774,560	
補強材取付		m	1,293	1,952	2,523,936	
まき出し・敷均し、締固め		m3	898	1,038	932,124	
基盤排水層	RC-40	m3	83	4,726	392,258	
排水管敷設	波状管 管径 200mm	m	48	5,037	241,776	
カルバート工		式	1		69,050,170	
作業土工		式	1		1,068,306	
床掘り (1)	土砂	式	1		28,314	
埋戻し (1)	土砂	式	1		876,120	
基面整正 (1)		式	1		163,872	
作業土工(ICT)		式	1		485,760	
床掘り(ICT)	土砂	式	1		485,760	
場所打函渠工		式	1		65,677,953	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基礎材	再生クラッシュ40～0 敷厚 0.2m	m2	310	1,446	448,260	
均しコンクリート	18-8-25(20)(高炉)W/C指定なし 敷厚 10cm	m2	310	2,184	677,040	
コンクリート	内空幅 10.75m 内空高さ 5.4m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	1,049	19,798	20,768,102	
鉄筋 (1)	SD345 D13	t	17.21	174,718	3,006,896	
鉄筋 (2)	SD345 D16～25	t	56.74	172,779	9,803,480	
鉄筋 (3)	SD345 D29～32	t	41.93	173,795	7,287,224	
型枠	一般型枠	式	1		12,845,100	
支保	$f \leq 40\text{kN/m}^2$ [$t \leq 120\text{cm}$]	式	1		4,715,200	
足場	安全ネット必要	式	1		5,397,840	
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡)t=20	m2	44	4,138	182,072	
止水板	CF200×5	m	37	2,688	99,456	
シール材	シリコン系	m	8	7,406	59,248	
中詰土	RC-40	m3	90	2,599	233,910	
銘板	600×400×13 鋳物用銅合金地金	枚	1	154,125	154,125	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
フレキストカルバート工		式	1		1,818,151	
フレキストボックス (1)	300×300	m	20	26,392	527,840	
フレキストボックス (2)	400×400	m	41	31,471	1,290,311	
フレキストボックス (3)	600×600	m	0	56,598	0	
排水構造物工		式	1		10,892,331	
作業土工		式	1		989,802	
床掘り (2)	土砂	式	1		15,246	
床掘り (3)	土砂	式	1		399,000	
埋戻し (2)	土砂	式	1		89,400	
埋戻し (3)	土砂	式	1		358,700	
基面整正 (2)		式	1		127,456	
側溝工		式	1		4,530,256	
フレキストU型側溝 (1)	PU1-240×240	m	79	6,145	485,455	
フレキストU型側溝 (2)	PU1-300×300	m	185	8,784	1,625,040	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 (3)	PU2-300×300	m	130	8,744	1,136,720	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 (4)	PU2-300×400	m	22	7,866	173,052	
暗渠側溝	300×300 皿型	m	23	17,093	393,139	
側溝蓋 (1)	300用(ｺﾝｸﾘｰﾄ) 歩道用 PC3	枚	277	1,626	450,402	
側溝蓋 (2)	300用(ｸﾞﾚｰﾃﾞﾝｸﾞ) 歩道用 L=1000	枚	14	19,032	266,448	
管渠工		式	1		2,174,688	
耐圧ﾎﾟﾘｴﾃﾝﾘﾝﾌﾟ管	φ600	m	54	40,272	2,174,688	
集水桝・マンホール工		式	1		1,487,240	
現場打ち集水桝 (1)	B500-L500-H500(車)	箇所	1	39,570	39,570	
現場打ち集水桝 (2)	B600-L600-H600(車)	箇所	1	49,340	49,340	
現場打ち集水桝 (3)	B600-L600-H500(歩)	箇所	1	43,476	43,476	
現場打ち集水桝 (4)	B600-L600-H600(歩)	箇所	3	49,340	148,020	
現場打ち集水桝 (5)	B800-L800-H800(歩)	箇所	1	60,569	60,569	
現場打ち集水桝 (6)	B800-L800-H1000(歩)	箇所	1	73,174	73,174	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝 (7)	B800-L800-H1300(歩)	箇所	2	139,257	278,514	
現場打ち集水桝 (8)	B800-L800-H1400(歩)	箇所	1	152,463	152,463	
現場打ち集水桝 (9)	B1100-L1100-H1300(歩)	箇所	1	175,087	175,087	
蓋 (1)	クレーチンク蓋 500×500用 T-25 ホール ト固定式 細目	枚	1	46,763	46,763	
蓋 (2)	クレーチンク蓋 600×600用 T-25 ホール ト固定式 細目	枚	1	59,046	59,046	
蓋 (3)	クレーチンク蓋 600×600用 T-2 落込 式(鎖付) 細目	枚	4	29,772	119,088	
蓋 (4)	クレーチンク蓋 800×800用 T-2 落込 式(鎖付) 細目	枚	5	48,426	242,130	
排水工		式	1		1,710,345	
小段排水	PU1-300×300	m	105	16,289	1,710,345	
たて溝 (1)	PU1-300×300	箇所	0	398,565	0	
たて溝 (2)	PU1-300×300	箇所	0	437,719	0	
縁石工		式	1		177,399	
縁石工		式	1		177,399	
歩車道境界ブロック	C種 180/240×300×600 両面R 再 利用	m	0	5,316	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ブロック	C種 180/240×300×600 両面R	m	23	7,713	177,399	
舗装工		式	1		608,096	
アスファルト舗装工 車道		式	1		485,990	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m ²	168	600.7	100,917	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m ²	157	650.7	102,159	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	157	1,802	282,914	
アスファルト舗装工 歩道		式	1		122,106	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m ²	53	823.9	43,666	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m ²	53	1,480	78,440	
構造物撤去工		式	1		726,609	
防護柵撤去工		式	0		0	
防護柵撤去(ガードレール)		m	0	1,334	0	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	0	1,037	0	
構造物取壊し工		式	1		534,956	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し (1)	無筋構造物 機械施工	m3	24	10,047	241,128	
コンクリート構造物取壊し (2)	鉄筋構造物 機械施工	m3	6	17,850	107,100	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0	632.4	0	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	340	549.2	186,728	
縁石撤去工		式	0		0	
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	0	1,296	0	
運搬処理工		式	1		191,653	
殻運搬 (1)	アスファルト殻	m3	17	1,460	24,820	
殻運搬 (2)	コンクリート殻(無筋)	m3	24	2,992	71,808	
殻運搬 (3)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	6	3,656	21,936	
殻処分 (1)	アスファルト殻	m3	17	1,953	33,201	
殻処分 (2)	コンクリート殻(無筋)	m3	24	1,085	26,040	
殻処分 (3)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	6	2,308	13,848	
仮設工		式	1		3,465,559	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事用道路工		式	1		1,090,652	
掘削		m3	1,400	211.5	296,100	
路床盛土	4.0m以上	m3	80	335.5	26,840	
路床盛土	2.5m未満	m3	10	6,201	62,010	
路肩盛土	2.5m未満	m3	10	6,112	61,120	
法面整形(切土部)		m2	290	838	243,020	
法面整形(盛土部)		m2	100	413.3	41,330	
敷砂利	RC-40 敷厚 200mm	m2	740	486.8	360,232	
交通管理工		式	1		2,374,907	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	167	14,221	2,374,907	
直接工事費		式	1		137,448,602	
共通仮設費		式	1		31,009,572	
共通仮設費		式	1		17,485,160	
運搬費		式	1		1,933,941	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,933,941	
技術管理費		式	1		14,280,747	
六価加溶出試験費		式	1		14,304	
平板載荷試験		式	1		875,214	
温度応力解析	4号函渠	式	1		1,223,417	
土質等試験費		式	1		595,710	
土壌試験		式	1		499,248	
保守管理(ICT)		式	0		0	
保守管理(ICT)		式	1		87,561	
試験盛土		式	1		638,025	
施工調査費		式	1		159,750	
システム初期費(ICT)		式	1		1,058,284	
道路施設基本データ作成		式	1		54,299	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		2,393,193	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
3次元出来形管理・3次元 ⁷ - ⁷ 納品費用・外注経費等費		式	1		1,938,646	
BIM/CIM適用工事に要する費用		式	1		4,743,096	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,270,472	
共通仮設費(率計上)		式	1		13,524,412	
純工事費		式	1		168,458,174	
現場管理費		式	1		49,831,686	
工事原価		式	1		218,289,860	
一般管理費等		式	1		32,860,140	
工事価格		式	1		251,150,000	
消費税相当額		式	1		25,115,000	
工事費計		式	1		276,265,000	