

# 単 価 合 意 書

令和8年5月8日に契約したR7国道17号三坂大橋橋梁補修工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、発注者及び受注者が電子署名のうえ、本システムに保管する。

令和08年05月14日

発注者 住所 群馬県高崎市栄町6-4-1

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局高崎河川国道事務所長 舟波 昭一

受注者 住所 群馬県沼田市西倉内町5-9-3番地

氏名 沼田土建株式会社 取締役社長 青柳 剛

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                                  | 契約単位 | 数 量 | 合意単価    | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|--------------------------------------|------|-----|---------|------------|----------|
| 橋梁保全工事        |                                      |      |     |         |            |          |
| 三坂大橋          |                                      | 式    | 1   |         | 65,458,870 |          |
| 鋼桁工           |                                      | 式    | 1   |         | 3,656,420  |          |
| 鋼桁補強工         |                                      | 式    | 1   |         | 3,656,420  |          |
| 当て板補修         |                                      | 箇所   | 10  | 365,642 | 3,656,420  |          |
| 橋梁補修工         |                                      | 式    | 1   |         | 3,580,344  |          |
| ひび割れ補修工       |                                      | 式    | 1   |         | 272,574    |          |
| 充てん工法         | 20m以下                                | m    | 1   | 104,112 | 104,112    |          |
| 低圧注入工法        | 25m以下                                | m    | 2   | 84,231  | 168,462    |          |
| 断面修復工         |                                      | 式    | 1   |         | 3,307,770  |          |
| 左官工法          | 1構造物当り修復延べ体積 2.17m3<br>鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 | m2   | 30  | 110,259 | 3,307,770  |          |
| 現場塗装工         |                                      | 式    | 1   |         | 21,352,444 |          |
| 橋梁塗装工         |                                      | 式    | 1   |         | 21,344,996 |          |
| 素地調整          | 循環式ハイブリットブラストシステム工法                  | m2   | 810 | 17,633  | 14,282,730 |          |
| 下塗            | 有機ジンクリッチペイント(1層) スプレー 塗装回数 1回        | m2   | 810 | 1,870   | 1,514,700  |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別    | 規 格                                | 契約単位 | 数 量 | 合意単価    | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|------------------|------------------------------------|------|-----|---------|-----------|----------|
| 下塗               | 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)<br>スプレー 塗装回数 2回 | m2   | 810 | 1,961   | 1,588,410 |          |
| 中塗               | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー<br>淡彩 塗装回数 1回    | m2   | 810 | 905.7   | 733,617   |          |
| 上塗               | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー<br>淡彩 塗装回数 1回     | m2   | 810 | 1,485   | 1,202,850 |          |
| 廃材運搬<br>(1)      | 塗膜殻 (鉛含有)                          | t    | 1   | 22,090  | 22,090    |          |
| 廃材運搬<br>(2)      | 養生シート、防護服殻 (鉛含有)                   | m3   | 11  | 22,090  | 242,990   |          |
| 廃材処分<br>(1)      | 塗膜殻 (鉛含有)                          | t    | 1   | 225,705 | 225,705   |          |
| 廃材処分<br>(2)      | 養生シート、防護服殻 (鉛含有)                   | m3   | 11  | 139,264 | 1,531,904 |          |
| 橋梁塗装工<br>Rc-I 増塗 |                                    | 式    | 1   |         | 7,448     |          |
| 素地調整             |                                    | m2   | 0.3 | 17,633  | 5,289     |          |
| 下塗               | 有機ジンクリッチペイント(1層) スプレー 塗<br>装回数 1回  | m2   | 0.3 | 1,870   | 561       |          |
| 下塗               | 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)<br>スプレー 塗装回数 2回 | m2   | 0.3 | 1,961   | 588       |          |
| 下塗               | 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)<br>スプレー 塗装回数 1回 | m2   | 0.3 | 980     | 294       |          |
| 中塗               | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー<br>淡彩 塗装回数 1回    | m2   | 0.3 | 905.7   | 271       |          |
| 上塗               | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー<br>淡彩 塗装回数 1回     | m2   | 0.3 | 1,485   | 445       |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別       | 規 格         | 契約単位 | 数 量 | 合意単価   | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------------|-------------|------|-----|--------|------------|----------|
| 構造物撤去工              |             | 式    | 1   |        | 30,752     |          |
| 運搬処理工               |             | 式    | 1   |        | 30,752     |          |
| コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) |             | m3   | 2   | 13,119 | 26,238     |          |
| 殻処分                 | コンクリート殻(無筋) | m3   | 2   | 2,257  | 4,514      |          |
| 仮設工                 |             | 式    | 1   |        | 36,838,910 |          |
| 橋梁足場工               |             | 式    | 1   |        | 30,081,780 |          |
| 橋梁補強用足場             |             | 式    | 1   |        | 30,081,780 |          |
| 橋梁防護工               |             | 式    | 1   |        | 1,758,230  |          |
| 板張防護                |             | 式    | 1   |        | 217,830    |          |
| 板張防護                |             | 式    | 1   |        | 1,540,400  |          |
| 交通管理工               |             | 式    | 1   |        | 4,998,900  |          |
| 交通誘導警備員             |             | 式    | 1   |        | 4,998,900  |          |
| 直接工事費               |             | 式    | 1   |        | 65,458,870 |          |
| 共通仮設費               |             | 式    | 1   |        | 15,206,620 |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額         | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----|------|-----|------|-------------|----------|
| 共通仮設費         |     |      |     |      |             |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 2,415,374   |          |
| 安全費           |     |      |     |      |             |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 1,620,869   |          |
| 鉛等呼吸用保護具等費用   |     |      |     |      |             |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 1,620,869   |          |
| 技術管理費         |     |      |     |      |             |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 61,684      |          |
| 道路施設基本データ作成費用 |     |      |     |      |             |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 61,684      |          |
| 當繕費           |     |      |     |      |             |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 192,089     |          |
| クリーンルーム       |     |      |     |      |             |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 192,089     |          |
| 現場環境改善費(率計上)  |     |      |     |      |             |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 540,732     |          |
| 共通仮設費(率計上)    |     |      |     |      |             |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 12,791,246  |          |
| 純工事費          |     |      |     |      |             |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 80,665,490  |          |
| 現場管理費         |     |      |     |      |             |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 34,195,789  |          |
| 工事原価          |     |      |     |      |             |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 114,861,279 |          |
| 一般管理費等        |     |      |     |      |             |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 20,638,721  |          |
| 工事価格          |     |      |     |      |             |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 135,500,000 |          |

