

単 価 合 意 書

令和8年2月18日に契約したR7国道17号新大宮上尾道路三橋地区改良他工事における契約の変更
に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表
のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年02月20日

発注者 住所 埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目435番地

氏名 分任支出負担行為担当官 関東地方整備局大宮国道事務所長 隅藏 雄一郎

受注者 住所 東京都千代田区一番町6番地

氏名 福田道路株式会社 東京本店 取締役専務執行役員本店長 山本 良司

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		24,410,362	
道路土工						
		式	1		10,539,640	
掘削工						
		式	1		2,052,330	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					
		m3	2,100	373.6	784,560	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
現場→仮置場		m3	2,100	449.9	944,790	
整地	残土受入れ地での処理					
仮置場		m3	2,100	153.8	322,980	
路体盛土工						
		式	1		661,910	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		m3	60	9,442	566,520	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		m3	20	1,157	23,140	
積込(ルｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満					
仮置場		m3	100	272.6	27,260	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
仮置場→現場		m3	100	449.9	44,990	
残土処理工						
		式	1		7,825,400	
積込(ルｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満					
仮置場		m3	2,000	226.1	452,200	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
仮置場→熊谷BP		m3	2,000	3,566	7,132,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
整地 熊谷BP	残土受入れ地での処理	m3	2,000	120.6	241,200	
地盤改良工		式	1		7,903,320	
路床安定処理工		式	1		7,903,320	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 11.6t/100m2 セメント系固化材	m2	2,010	3,932	7,903,320	
擁壁工		式	1		5,967,402	
作業土工		式	1		745,196	
床掘り	土砂	式	1		49,062	
埋戻し	土砂	式	1		360,320	
基面整正		式	1		35,800	
土砂等運搬 現場→仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		58,487	
整地 仮置場	残土受入れ地での処理	式	1		19,994	
積込(ルｰｽﾞ) 仮置場	土砂 土量50,000m3未満	式	1		24,534	
土砂等運搬 仮置場→現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		40,491	
積込(ルｰｽﾞ) 仮置場	土砂 土量50,000m3未満	式	1		9,044	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬 仮置場→熊谷BP	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		142,640	
整地 熊谷BP	残土受入れ地での処理	式	1		4,824	
プレキャスト擁壁工		式	1		3,020,400	
プレキャスト擁壁	幅 70 c m 0.5m以上1.0m以下 18-8-25(20)(高炉)	m	72	41,950	3,020,400	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		2,201,806	
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-25(高炉)	m ³	17	129,518	2,201,806	
道路維持		式	1		105,220,412	
舗装工		式	1		43,622,559	
アスファルト舗装工		式	1		13,860,992	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150 m m	m ²	1,880	664.5	1,249,260	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150m m	m ²	1,880	737.4	1,386,312	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80m m	m ²	1,880	2,444	4,594,720	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 3.0m超	m ²	1,880	1,625	3,055,000	
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 改質As 粗粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50m m 3.0m超	m ²	1,740	2,055	3,575,700	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水性舗装工		式	1		4,367,282	
排水性舗装・表層（車道・路肩部） 端部処理	ポ-ラスアスコン(13) W=1.4m未満	m2	139	3,598	500,122	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ポ-ラスアスコン(13) W=2.4m以上	m2	1,880	2,057	3,867,160	
路面切削工		式	1		3,236,315	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	m2	3,230	601.1	1,941,553	
殻運搬(路面切削)	切削材	m3	161	3,280	528,080	
殻処分	アスファルト殻(切削材)	m3	161	4,762	766,682	
オーバーレイ工 (本線)		式	1		10,578,120	
中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 改質As 粗粒II型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,570	2,055	5,281,350	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ポ-ラスアスコン(13) W=2.4m以上	m2	2,570	2,061	5,296,770	
オーバーレイ工 (本線)		式	1		4,867,128	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 3.0m超	m2	666	3,192	2,125,872	
中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 改質As 粗粒II型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	666	2,055	1,368,630	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ポ-ラスアスコン(13) W=2.4m以上	m2	666	2,061	1,372,626	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装工 支道取付部		式	1		418,990	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 190mm	m2	131	728	95,368	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm	m2	131	737.4	96,599	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	131	1,733	227,023	
透水性舗装工 (歩道)		式	1		5,091,060	
フィルター層	再生砂 仕上り厚 100mm	m2	1,070	1,437	1,537,590	
下層路盤(歩道部)	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	1,070	1,136	1,215,520	
表層 (歩道部)	透水性アスコン 開粒度タイプ 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	1,070	2,185	2,337,950	
アスファルト舗装工 (歩道乗入部)		式	1		601,976	
上層路盤(歩道部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 250mm	m2	94	2,468	231,992	
基層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	94	1,998	187,812	
表層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	94	1,938	182,172	
アスファルト舗装工 (歩道乗入部)		式	1		600,696	
上層路盤(歩道部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 300mm	m2	72	2,571	185,112	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 1.4m以上	m2	72	3,834	276,048	
表層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	72	1,938	139,536	
排水構造物工		式	1		23,503,072	
作業土工		式	1		1,971,632	
床掘り (1)	土砂	式	1		620,130	
床掘り (2)	土砂	式	1		11,322	
埋戻し (1)	土砂	式	1		771,120	
埋戻し (2)	土砂	式	1		45,040	
基面整正		式	1		14,320	
土砂等運搬 現場→仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		107,976	
整地 仮置場	残土受入れ地での処理	式	1		36,912	
積込(ルｰｽﾞ) 仮置場	土砂 土量50,000m3未満	式	1		49,068	
土砂等運搬 仮置場→現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		80,982	
積込(ルｰｽﾞ) 仮置場	土砂 土量50,000m3未満	式	1		13,566	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬 仮置場→熊谷BP	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		213,960	
整地 熊谷BP	残土受入れ地での処理	式	1		7,236	
側溝工		式	1		18,513,508	
L型側溝(1)	摺付部	m	1	23,720	23,720	
L型側溝(2)	乗入部	m	15	22,292	334,380	
管(函)渠型側溝 (1)	幅 30 c m 高さ 40 c m	m	54	31,182	1,683,828	
管(函)渠型側溝 (2)	幅 40 c m 高さ 40 c m	m	187	42,503	7,948,061	
管(函)渠型側溝 (3)	幅 40 c m 高さ 50 c m	m	157	44,852	7,041,764	
縦断函渠 (1)	幅30cm 高さ40cm	m	15	34,175	512,625	
縦断函渠 (2)	幅40cm 高さ40cm	m	10	45,313	453,130	
コンクリート側溝(車道用)	300×300×4000 蓋390×100×60 0	m	24	21,500	516,000	
集水柵・マンホール工		式	1		3,017,932	
現場打ち集水柵 (1)	500×500×600(車道用) グレチン 蓋	箇所	2	101,053	202,106	
函渠型側溝柵(1)	300×400×1000	箇所	4	88,838	355,352	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
函渠型側溝柵(2)	400×400×1000	箇所	11	120,951	1,330,461	
函渠型側溝柵(3)	400×500×1000	箇所	9	125,557	1,130,013	
縁石工		式	1		5,100,308	
縁石工		式	1		5,100,308	
歩車道境界ブロック (1)	198/234×100/70×1000	m	16	7,276	116,416	
歩車道境界ブロック (2)	180/205×250×2000	m	379	6,986	2,647,694	
歩車道境界ブロック (3)	180~198/205~234×250~100/70 ×600	m	9	14,398	129,582	
歩車道境界ブロック (4)	240/250×150/70×600	m	34	8,075	274,550	
地先境界ブロック	A種(120×120×600)	m	222	8,703	1,932,066	
防護柵工		式	1		4,963,241	
作業土工		式	1		4,881	
床掘り	土砂	式	1		377	
埋戻し	土砂	式	1		4,504	
路側防護柵工		式	1		1,824,456	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
置きガードレール設置・撤去	Gr-B-2B H300×300 L=5.0m					
		m	456	4,001	1,824,456	
防止柵工						
		式	1		3,068,500	
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m 土中建込					
		m	380	8,075	3,068,500	
車止めボス工						
		式	1		65,404	
車止めボス	車止めボス径 114.3mm 車止めボス長さ 1300mm					
		本	4	16,351	65,404	
区画線工						
		式	1		803,255	
区画線工						
		式	1		803,255	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有					
		m	900	525.3	472,770	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有					
		m	370	560.5	207,385	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有					
		m	38	987	37,506	
溶融式区画線	溶融式手動 セパラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有					
		m	9	1,325	11,925	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装有					
		m	36	1,196	43,056	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装有 黄					
		m	23	1,331	30,613	
構造物撤去工						
		式	1		16,975,201	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵撤去工						
		式	1		148,369	
防護柵撤去(カートレール)						
		m	72	2,000	144,000	
防護柵撤去(カートハイブ)						
		m	1	4,369	4,369	
標識撤去工						
		式	1		329,005	
標識撤去	規制標識 路側式					
(1)		基	2	42,659	85,318	
標識撤去	規制標識 片持式					
(2)		基	1	55,289	55,289	
標識撤去	規制標識 添架式					
(3)		基	1	8,768	8,768	
標識撤去	電光掲示板 片持式					
(4)		基	1	179,630	179,630	
道路照明設備撤去工						
		式	1		127,620	
道路照明灯撤去	高さ：GL8～12m					
		基	6	21,270	127,620	
構造物取壊し工						
		式	1		8,716,189	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	61	14,416	879,376	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工					
		m3	195	26,262	5,121,090	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	18	843.3	15,179	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	m2	3,520	767.2	2,700,544	
排水構造物撤去工		式	1		35,572	
暗渠排水管撤去	撤去 φ150	m	3	300.4	901	
暗渠排水管撤去	撤去 φ200	m	57	583.1	33,236	
蓋版撤去	グレーチング蓋	枚	4	358.8	1,435	
運搬処理工		式	1		7,618,446	
殻運搬	アスファルト殻	m3	396	4,271	1,691,316	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	61	3,459	210,999	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	195	4,227	824,265	
殻処分	アスファルト殻	m3	396	4,762	1,885,752	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	61	7,620	464,820	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	195	12,666	2,469,870	
現場発生産品運搬	塩ビ管、グレーチング蓋、ガードレール、ガードパイプ、規制標識、電光掲示板、照明灯	t	4.12	17,336	71,424	
応急処理工		式	1		3,641,916	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
応急処理工		式	1		3,641,916	
応急処理工 (20～6h)		式	1		3,641,916	
仮設工		式	1		6,610,860	
交通管理工		式	1		6,610,860	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	90	26,364	2,372,760	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	180	23,545	4,238,100	
直接工事費		式	1		129,630,774	
共通仮設費		式	1		14,621,640	
共通仮設費		式	1		2,928,140	
運搬費		式	1		138,638	
建設機械運搬費	路面切削機	式	1		138,638	
技術管理費		式	1		85,830	
土質等試験費	六価カドミ溶出試験費	式	1		27,635	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,195	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,703,672	
共通仮設費（率計上）		式	1		11,693,500	
純工事費		式	1		144,252,414	
現場管理費		式	1		56,887,671	
工事原価		式	1		201,140,085	
一般管理費等		式	1		30,859,915	
工事価格		式	1		232,000,000	
消費税相当額		式	1		23,200,000	
工事費計		式	1		255,200,000	