

【 工 事 設 計 書 】

工事名称 R 7 桐生国道維持出張所建築改修工事

工事設計書のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他社による2次利用につながる一切の行為を指します。

1) 庁舎					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1. 直接仮設		1	式	3,231,526	
計				3,231,526	
2. 防水改修	(2)改修	1	式	167,210	
計				167,210	
3. 塗装改修	(1)外部	1	式	653,960	
計				653,960	
4. 屋根改修	(1)撤去	1	式	782,240	
4. 屋根改修	(2)改修	1	式	14,567,460	
計				15,349,700	
5. 発生材処理	運搬 (積込み共)	1	式	62,700	
5. 発生材処理	処分	1	式	16,000	
計				78,700	

1) 庁舎		1. 直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		139,240	別紙 00-0001
養生	一般	236	m ²	590	139,240	
計					139,240	
整理清掃片付け		1	式		497,960	別紙 00-0002
整理清掃後片付け	一般	236	m ²	2,110	497,960	
計					497,960	
外部足場		1	式		1,864,520	別紙 00-0003
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間共 12m未満 - -	672	m ²	2,710	1,821,120	
安全手すり	枠組本足場用 掛払い手間共 -	62	m	700	43,400	
計					1,864,520	

建築工事 別紙明細

1) 庁舎		1. 直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
災害防止		1	式		492,300	別紙 00-0004
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 II類 掛払い手間共 -	547	m ²	900	492,300	
計					492,300	
仮設材運搬		1	式		237,506	別紙 00-0005
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	672	m ²	340	228,480	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	62	m	75	4,650	
仮設材運搬 (シート・柵類)		547	m ²	8	4,376	
計					237,506	