

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
高崎河川国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 8・R 9 沼田出張所管内維持工事
工事地名	沼田維持修繕出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 3月
2) 事務所名	高崎河川国道事務所 道路管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2026040002	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	731日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和10年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	群馬県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	沼田地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 1 7 号	2 2) 処 分 費 等	1,723,838
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月30日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 沼田出張所管内維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 (R8年度)			式	1		110,195,981			
巡視・巡回工			式	1		7,142,990			
道路巡回工			式	1		7,142,990			
巡回(1) 平日(昼)		パトロール車 道路巡回員無	回	119	26,530	3,157,070			単-1号
巡回(2) 休日(昼)		パトロール車 道路巡回員有	回	64	62,280	3,985,920			単-2号
舗装工			式	1		19,537,760			
切削オーバーレイ工			式	1		8,050,250			
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20)	m2	2,500	3,041	7,602,500			単-3号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻	m3	125	1,232	154,000			単-4号
殻処分		アスファルト殻(切削材)	m3	125	2,350	293,750			単-5号
アスファルト舗装補修工			式	1		11,487,510			
パッチング (A)		昼 1t/日未満	t	10	173,800	1,738,000			単-6号

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 沼田出張所管内維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パ ッチンク [°] (B)		夜 1t/日未満	t	10	252,500	2,525,000			単-7号
パ ッチンク [°] (C)		昼 1t/日以上2t/日未 満	t	10	130,700	1,307,000			単-8号
パ ッチンク [°] (D)		夜 1t/日以上2t/日未 満	t	10	187,900	1,879,000			単-9号
パ ッチンク [°] (E)		昼 2t/日以上5t/日未 満	t	10	90,820	908,200			単-10号
パ ッチンク [°] (F)		夜 2t/日以上5t/日未 満	t	10	127,300	1,273,000			単-11号
パ ッチンク [°] (G)		昼 5t/日以上20t/日未 満	t	10	66,940	669,400			単-12号
パ ッチンク [°] (H)		夜 5t/日以上20t/日未 満	t	10	91,710	917,100			単-13号
殻運搬		アスファルト殻	m3	34	5,615	190,910			単-14号
殻処分		アスファルト殻（掘削材）	m3	34	2,350	79,900			単-15号
区画線工			式	1		1,237,115			
区画線工			式	1		1,237,115			
熔融式区画線 (1)		熔融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装 無（白）	m	2,000	332.3	664,600			単-16号

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 沼田出張所管内維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線 (2)		溶融式手動 実線 20cm 厚1.0mm 排水性舗装 無（白）	m	200	387.7	77,540			単-17号
溶融式区画線 (3)		溶融式手動 実線 30cm 厚1.0mm 排水性舗装 無（白）	m	200	575.9	115,180			単-18号
溶融式区画線 (4)		溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.0mm 排水性舗装 無（白）	m	200	824.4	164,880			単-19号
溶融式区画線 (5)		溶融式手動 破線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装 無（白）	m	50	356.3	17,815			単-20号
溶融式区画線 (6)		溶融式手動 破線 45cm 厚1.0mm 排水性舗装 無（白）	m	50	775.2	38,760			単-21号
溶融式区画線 (7)		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.0 mm 排水性舗装無（白）	m	200	791.7	158,340			単-22号
構造物補修工			式	1		370,234			
断面修復工			式	1		370,234			
左官工法		0.1m3未満 鉄筋ケ レン・鉄筋防錆処理有	m2	3	123,200	369,600			単-23号
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)			m3	0.08	5,587	446			単-24号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	0.08	2,350	188			単-25号
除草工			式	1		9,588,372			

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 沼田出張所管内維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路除草工		式	1		9, 588, 372				
道路除草(複合) (1)	肩掛け式 防護有	m2	23, 300	158. 3	3, 688, 390			単-26号	
道路除草(複合) (2)	肩掛け式 防護無	m2	29, 800	145	4, 321, 000			単-27号	
道路除草(複合) (3)	ハンドガイド式	m2	2, 600	88. 07	228, 982			単-28号	
除草処分		m3	300	4, 500	1, 350, 000			単-29号	
応急処理工		式	1		6, 432, 760				
応急処理作業工		式	1		6, 432, 760				
応急処理(1)	昼間	式	1		4, 771, 580			内-1号	
応急処理(2)	夜間	式	1		1, 661, 180			内-2号	
除雪工		式	1		62, 274, 750				
一般除雪工		式	1		22, 274, 050				
除雪トラック (昼)	7t級 4×4 2. 5m3散布 装置付 ワンウェイラウ付 昼間 貸与	時間	100	21, 430	2, 143, 000			単-30号	

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 沼田出張所管内維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪トラック (夜)	7t級 4×4 2.5m3散布 装置付 ワンウェイ付 夜間 貸与	時間	100	23,360	2,336,000			単-31号	
除雪トラック (昼)	7t級 4×4 アンケリングフ ラ付 昼間 貸与	時間	50	22,670	1,133,500			単-32号	
除雪トラック (夜)	7t級 4×4 アンケリングフ ラ付 夜間 貸与	時間	50	24,600	1,230,000			単-33号	
除雪クレータ (昼)	3.7m級 昼間 貸与	時間	20	31,130	622,600			単-34号	
除雪クレータ (夜)	3.7m級 夜間 貸与	時間	20	32,370	647,400			単-35号	
除雪クレータ (昼)	4.0m級 昼間 貸与	時間	70	18,100	1,267,000			単-36号	
除雪クレータ (夜)	4.0m級 夜間 貸与	時間	70	19,340	1,353,800			単-37号	
除雪クレータ (昼)	4.0m級 粗面形成装置 付 昼間 貸与	時間	60	23,190	1,391,400			単-38号	
除雪クレータ (夜)	4.0m級 粗面形成装置 付 夜間 貸与	時間	60	25,260	1,515,600			単-39号	
除雪ドーザ (昼)	14t級 マルチフレッド付 昼 間 貸与	時間	80	22,490	1,799,200			単-40号	
除雪ドーザ (夜)	14t級 マルチフレッド付 夜 間 貸与	時間	80	24,560	1,964,800			単-41号	
ロータリ除雪車 (昼)	367ps 昼間 貸与	時間	45	29,880	1,344,600			単-42号	

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 沼田出張所管内維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロータリ除雪車 (夜)		367ps 夜間 貸与							単-43号
			時間	45	31,990	1,439,550			
ロータリ除雪車 (昼)		250ps 昼間 貸与							単-44号
			時間	30	28,310	849,300			
ロータリ除雪車 (夜)		250ps 夜間 貸与							単-45号
			時間	30	30,420	912,600			
除雪ローダ (昼)		2.7t級 スノーバケット 昼間 貸与							単-46号
			時間	15	10,170	152,550			
除雪ローダ (夜)		2.7t級 スノーバケット 夜間 貸与							単-47号
			時間	15	11,410	171,150			
運搬除雪工									
			式	1		309,350			
ロータリ除雪車 (昼)		367ps 昼間 貸与							単-48号
			時間	5	29,880	149,400			
ロータリ除雪車 (夜)		367ps 夜間 貸与							単-49号
			時間	5	31,990	159,950			
凍結防止工									
			式	1		18,134,400			
凍結防止剤散布 (昼)		3.5m3級 4×4 プラ付 昼間 貸与							単-50号
			時間	150	17,890	2,683,500			
凍結防止剤散布 (夜)		3.5m3級 4×4 プラ付 夜間 貸与							単-51号
			時間	250	19,480	4,870,000			
凍結防止剤散布 (昼)		2.5m3級 4×4 Vプラ付 昼間 貸与							単-52号
			時間	250	16,210	4,052,500			

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 沼田出張所管内維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布 (夜)		2.5m3級 4×4 V7° ラ付 夜間 貸与	時間	350	17,800	6,230,000			単-53号
凍結防止剤積込		フォークリフト1.5t級 貸与	日	10	29,840	298,400			単-54号
凍結防止剤(支給品)		0.5t/袋	袋	1,010	0	0			単-55号
歩道除雪工			式	1		68,150			
クローラ・ハンド・ガイト型除雪機		7ps 昼間 貸与	時間	5	13,630	68,150			単-56号
安全処理工			式	1		173,950			
人力作業 (昼)		人力(つらら・雪底処理、歩道人力除雪等)	時間	25	3,271	81,775			単-57号
人力作業 (夜)		人力(つらら・雪底処理、歩道人力除雪等)	時間	25	3,687	92,175			単-58号
雪道巡回工			式	1		3,853,850			
雪道通常巡回 (1)(夜)		ライトバン2000CC 60km以下 夜間 持込	回	121	21,540	2,606,340			単-59号
雪道通常巡回 (2)(昼)		ライトバン2000CC 25km以下 昼間 持込	回	121	10,310	1,247,510			単-60号
待機費			式	1		17,461,000			

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 沼田出張所管内維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
世話役待機費		式	1		2,247,000			内-3号	
ホペレーター待機費		式	1		7,319,000			内-4号	
助手待機費		式	1		7,895,000			内-5号	
仮設工		式	1		3,612,000				
交通管理工		式	1		3,612,000				
交通誘導警備員	昼間	人日	200	18,060	3,612,000			単-61号	
直接工事費		式	1		110,195,981				
共通仮設費		式	1		14,719,200				
共通仮設費		式	1		215,200				
運搬費		式	1		215,200				
建設機械運搬費		台	2	107,600	215,200			単-62号	
共通仮設費 (率計上)		式	1		14,504,000				

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 沼田出張所管内維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		124, 915, 181				
現場管理費		式	1		77, 943, 000				
工事原価		式	1		202, 858, 181				
一般管理費等		式	1		31, 661, 819				
工事価格		式	1		234, 520, 000				
消費税相当額		式	1		23, 452, 000				
工事費計		式	1		257, 972, 000				

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 沼田出張所管内維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 (R9年度)			式	1		110,195,981			
巡視・巡回工			式	1		7,142,990			
道路巡回工			式	1		7,142,990			
巡回(1) 平日(昼)		パトロール車 道路巡回員無	回	119	26,530	3,157,070			単-1号
巡回(2) 休日(昼)		パトロール車 道路巡回員有	回	64	62,280	3,985,920			単-2号
舗装工			式	1		19,537,760			
切削オーバーレイ工			式	1		8,050,250			
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	2,500	3,041	7,602,500			単-3号
殻運搬(路面切削)		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	125	1,232	154,000			単-4号
殻処分		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 (切削材)	m3	125	2,350	293,750			単-5号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工			式	1		11,487,510			
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (A)		昼 1t/日未満	t	10	173,800	1,738,000			単-6号

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 沼田出張所管内維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パ ッチンク [°] (B)		夜 1t/日未満	t	10	252,500	2,525,000			単-7号
パ ッチンク [°] (C)		昼 1t/日以上2t/日未 満	t	10	130,700	1,307,000			単-8号
パ ッチンク [°] (D)		夜 1t/日以上2t/日未 満	t	10	187,900	1,879,000			単-9号
パ ッチンク [°] (E)		昼 2t/日以上5t/日未 満	t	10	90,820	908,200			単-10号
パ ッチンク [°] (F)		夜 2t/日以上5t/日未 満	t	10	127,300	1,273,000			単-11号
パ ッチンク [°] (G)		昼 5t/日以上20t/日未 満	t	10	66,940	669,400			単-12号
パ ッチンク [°] (H)		夜 5t/日以上20t/日未 満	t	10	91,710	917,100			単-13号
殻運搬		アスファルト殻	m3	34	5,615	190,910			単-14号
殻処分		アスファルト殻（掘削材）	m3	34	2,350	79,900			単-15号
区画線工			式	1		1,237,115			
区画線工			式	1		1,237,115			
熔融式区画線 (1)		熔融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装 無（白）	m	2,000	332.3	664,600			単-16号

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 沼田出張所管内維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線 (2)		溶融式手動 実線 20cm 厚1.0mm 排水性舗装 無 (白)	m	200	387.7	77,540			単-17号
溶融式区画線 (3)		溶融式手動 実線 30cm 厚1.0mm 排水性舗装 無 (白)	m	200	575.9	115,180			単-18号
溶融式区画線 (4)		溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.0mm 排水性舗装 無 (白)	m	200	824.4	164,880			単-19号
溶融式区画線 (5)		溶融式手動 破線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装 無 (白)	m	50	356.3	17,815			単-20号
溶融式区画線 (6)		溶融式手動 破線 45cm 厚1.0mm 排水性舗装 無 (白)	m	50	775.2	38,760			単-21号
溶融式区画線 (7)		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.0mm 排水性舗装無 (白)	m	200	791.7	158,340			単-22号
構造物補修工			式	1		370,234			
断面修復工			式	1		370,234			
左官工法		0.1m3未満 鉄筋ケレン ・鉄筋防錆処理有	m2	3	123,200	369,600			単-23号
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)			m3	0.08	5,587	446			単-24号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	0.08	2,350	188			単-25号
除草工			式	1		9,588,372			

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 沼田出張所管内維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路除草工			式	1		9, 588, 372			
道路除草(複合) (1)		肩掛け式 防護有	m2	23, 300	158. 3	3, 688, 390			単-26号
道路除草(複合) (2)		肩掛け式 防護無	m2	29, 800	145	4, 321, 000			単-27号
道路除草(複合) (3)		ハンドガイド式	m2	2, 600	88. 07	228, 982			単-28号
除草処分			m3	300	4, 500	1, 350, 000			単-29号
応急処理工			式	1		6, 432, 760			
応急処理作業工			式	1		6, 432, 760			
応急処理(1)		昼間	式	1		4, 771, 580			内-1号
応急処理(2)		夜間	式	1		1, 661, 180			内-2号
除雪工			式	1		62, 274, 750			
一般除雪工			式	1		22, 274, 050			
除雪トラック (昼)		7t級 4×4 2.5m3散布 装置付 ワンウェイラ付 昼間 貸与	時間	100	21, 430	2, 143, 000			単-30号

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 沼田出張所管内維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪トラック (夜)	7t級 4×4 2.5m3散布 装置付 ワンウェイ付 夜間 貸与	時間	100	23,360	2,336,000			単-31号	
除雪トラック (昼)	7t級 4×4 アンケリング付 付 昼間 貸与	時間	50	22,670	1,133,500			単-32号	
除雪トラック (夜)	7t級 4×4 アンケリング付 付 夜間 貸与	時間	50	24,600	1,230,000			単-33号	
除雪クレータ (昼)	3.7m級 昼間 貸与	時間	20	31,130	622,600			単-34号	
除雪クレータ (夜)	3.7m級 夜間 貸与	時間	20	32,370	647,400			単-35号	
除雪クレータ (昼)	4.0m級 昼間 貸与	時間	70	18,100	1,267,000			単-36号	
除雪クレータ (夜)	4.0m級 夜間 貸与	時間	70	19,340	1,353,800			単-37号	
除雪クレータ (昼)	4.0m級 粗面形成装置 付 昼間 貸与	時間	60	23,190	1,391,400			単-38号	
除雪クレータ (夜)	4.0m級 粗面形成装置 付 夜間 貸与	時間	60	25,260	1,515,600			単-39号	
除雪ドーザ (昼)	14t級 マルチフレート付 昼 間 貸与	時間	80	22,490	1,799,200			単-40号	
除雪ドーザ (夜)	14t級 マルチフレート付 夜 間 貸与	時間	80	24,560	1,964,800			単-41号	
ロータリ除雪車 (昼)	367ps 昼間 貸与	時間	45	29,880	1,344,600			単-42号	

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 沼田出張所管内維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロータリ除雪車 (夜)		367ps 夜間 貸与							単-43号
			時間	45	31,990	1,439,550			
ロータリ除雪車 (昼)		250ps 昼間 貸与							単-44号
			時間	30	28,310	849,300			
ロータリ除雪車 (夜)		250ps 夜間 貸与							単-45号
			時間	30	30,420	912,600			
除雪ローダ (昼)		2.7t級 スノーバケット 昼間 貸与							単-46号
			時間	15	10,170	152,550			
除雪ローダ (夜)		2.7t級 スノーバケット 夜間 貸与							単-47号
			時間	15	11,410	171,150			
運搬除雪工									
			式	1		309,350			
ロータリ除雪車 (昼)		367ps 昼間 貸与							単-48号
			時間	5	29,880	149,400			
ロータリ除雪車 (夜)		367ps 夜間 貸与							単-49号
			時間	5	31,990	159,950			
凍結防止工									
			式	1		18,134,400			
凍結防止剤散布 (昼)		3.5m3級 4×4 プラ付 昼間 貸与							単-50号
			時間	150	17,890	2,683,500			
凍結防止剤散布 (夜)		3.5m3級 4×4 プラ付 夜間 貸与							単-51号
			時間	250	19,480	4,870,000			
凍結防止剤散布 (昼)		2.5m3級 4×4 Vプラ付 昼間 貸与							単-52号
			時間	250	16,210	4,052,500			

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 沼田出張所管内維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布 (夜)		2.5m3級 4×4 V7° ラ付 夜間 貸与	時間	350	17,800	6,230,000			単-53号
凍結防止剤積込		フォークリフト1.5t級 貸与	日	10	29,840	298,400			単-54号
凍結防止剤(支給品)		0.5t/袋	袋	1,010	0	0			単-55号
歩道除雪工			式	1		68,150			
クローラ・ハンド・ガイト型除雪機		7ps 昼間 貸与	時間	5	13,630	68,150			単-56号
安全処理工			式	1		173,950			
人力作業 (昼)		人力(つらら・雪底処理、歩道人力除雪等)	時間	25	3,271	81,775			単-57号
人力作業 (夜)		人力(つらら・雪底処理、歩道人力除雪等)	時間	25	3,687	92,175			単-58号
雪道巡回工			式	1		3,853,850			
雪道通常巡回 (1)(夜)		ライトバン2000CC 60km以下 夜間 持込	回	121	21,540	2,606,340			単-59号
雪道通常巡回 (2)(昼)		ライトバン2000CC 25km以下 昼間 持込	回	121	10,310	1,247,510			単-60号
待機費			式	1		17,461,000			

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 沼田出張所管内維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
世話役待機費		式	1		2,247,000			内-3号	
ホペレーター待機費		式	1		7,319,000			内-4号	
助手待機費		式	1		7,895,000			内-5号	
仮設工		式	1		3,612,000				
交通管理工		式	1		3,612,000				
交通誘導警備員	昼間	人日	200	18,060	3,612,000			単-61号	
直接工事費		式	1		110,195,981				
共通仮設費		式	1		14,719,200				
共通仮設費		式	1		215,200				
運搬費		式	1		215,200				
建設機械運搬費		台	2	107,600	215,200			単-62号	
共通仮設費 (率計上)		式	1		14,504,000				

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 沼田出張所管内維持工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		124, 915, 181				
現場管理費		式	1		77, 943, 000				
工事原価		式	1		202, 858, 181				
一般管理費等		式	1		31, 661, 819				
工事価格		式	1		234, 520, 000				
消費税相当額		式	1		23, 452, 000				
工事費計		式	1		257, 972, 000				

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 沼田出張所管内維持工事					事業区分			
						工事区分			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		234, 520, 000			1年目
工事価格			式	1		234, 520, 000			2年目
工事価格			式	1		469, 040, 000			工事全体
消費税相当額			式	1		46, 904, 000			
工事費計			式	1		515, 944, 000			

一式当たり内訳書

応急処理(1)

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(人件費)								
普通作業員		人	50	25,806	1,290,300			
特殊作業員		人	20	27,642	552,840			
軽作業員		人	20	18,564	371,280			
(機械経費)								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	150	5,760	864,000			
トラック [普通型]	2 t 積	時間	150	6,432	964,800			
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	50	6,864	343,200			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	時間	10	8,929	89,290			
(材料費)								
常温合材	レソジパッチ (20kg/袋)	袋	10	2,300	23,000			
アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13)	t	5	13,500	67,500			

一式当たり内訳書

応急処理(1)

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラバーコーン	φ 80×L800 固定式	本	5	20,100	100,500			
(照明維持工事)								
電工		人	1	28,968	28,968			
普通作業員		人	2	25,806	51,612			
トラック [普通型]	2 t 積	時間	1	6,432	6,432			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 1 1. 0～1 2. 0 m 2 0 0 k g 2 名	時間	2	8,929	17,858			
合 計					4,771,580			

一式当たり内訳書

応急処理(2)

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(人件費)								
普通作業員		人	20	38,709	774,180			
特殊作業員		人	10	41,463	414,630			
軽作業員		人	5	27,846	139,230			
(機械経費)								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	10	7,780	77,800			
トラック [普通型]	2 t 積	時間	5	8,928	44,640			
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	20	9,835	196,700			
(材料費)								
アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13) 夜間割増含む	t	1	14,000	14,000			
合 計					1,661,180			

一式当たり内訳書

世話役待機費
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
待機費（一式計上）		式	1		2,247,000			
合 計					2,247,000			

一式当たり内訳書

第 4号内訳書

ホ゜レーター待機費

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
待機費（一式計上）		式	1		7,319,000			
合 計					7,319,000			

一式当たり内訳書

助手待機費

第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
待機費（一式計上）		式	1		7,895,000			
合 計					7,895,000			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	巡回(1) 平日(昼)	パトロール車 道路巡回員無	単位	回	数量	119	単価	26, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回運行員（運転手（一般））			人	119	23, 760	2, 827, 440		
直接経費		油脂類	式	1		285, 900		
任意保険料		12ヵ月	式	1		42, 705		
計						3, 156, 045		
単価						26, 530	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	巡回(2) 休日(昼)	パトロール車 道路巡回員有	単位	回	数量	64	単価	62,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回運行員(運転手(一般))			人	64	26,040	1,666,560		
道路巡回員(土木一般世話役)			人	64	33,470	2,142,080		
直接経費		油脂類	式	1		153,700		
任意保険料		12ヵ月	式	1		22,967		
計						3,985,307		
単価						62,280	円/回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-3号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20)	単位	m2	数量	1	単価	3,041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート	m 2	1	3,041	3,041		
計						3,041		
単価						3,041	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-4号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,232	1,232		
計						1,232		
単価						1,232	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	殻処分	アスファルト殻（切削材）	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m3）			m3	1	2,350	2,350		
計						2,350		
単価						2,350	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一6号	パッチング (A)	昼 1t/日未満	単位	t	数量	1	単価	173,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t未満						
			t	1	144,100	144,100		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
			m	10.5	710.4	7,459.2		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用						
			m 2	4.25	5,210	22,142.5		
計						173,701.7		
単価						173,800	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一7号	パッチング (B)	夜 1t/日未満	単位	t	数量	1	単価	252, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t未満						
			t	1	210, 000	210, 000		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
			m	10. 5	916. 9	9, 627. 45		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用						
			m 2	4. 25	7, 712	32, 776		
計						252, 403. 45		
単価						252, 500	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	パッチング (C)	昼 1t/日以上2t/日未満	単位	t	数量	1	単価	130,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t以上2t未満	t	1	101,000	101,000		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10.5	710.4	7,459.2		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	4.25	5,210	22,142.5		
計						130,601.7		
単価						130,700	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一9号	パッチング (D)	夜 1t/日以上2t/日未満	単位	t	数量	1	単価	187,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t以上2t未満	t	1	145,400	145,400		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10.5	916.9	9,627.45		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	4.25	7,712	32,776		
計						187,803.45		
単価						187,900	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	パッチング (E)	昼 2t/日以上5t/日未満	単位	t	数量	1	単価	90, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	61, 210	61, 210		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10. 5	710. 4	7, 459. 2		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	4. 25	5, 210	22, 142. 5		
計						90, 811. 7		
単価						90, 820	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一11号	パッチング (F)	夜 2t/日以上5t/日未満	単位	t	数量	1	単価	127,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	84,870	84,870		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10.5	916.9	9,627.45		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	4.25	7,712	32,776		
計						127,273.45		
単価						127,300	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一12号	パッチング (G)	昼 5t/日以上20t/日未満	単位	t	数量	1	単価	66,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		5t以上20t未満	t	1	37,330	37,330		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10.5	710.4	7,459.2		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	4.25	5,210	22,142.5		
計						66,931.7		
単価						66,940	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一13号	パッチング (H)	夜 5t/日以上20t/日未満	単位	t	数量	1	単価	91,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		5t以上20t未満	t	1	49,300	49,300		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10.5	916.9	9,627.45		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	4.25	7,712	32,776		
計						91,703.45		
単価						91,710	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一14号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5,615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 7.0km以下 全ての費用	m 3	1	5,615	5,615		
計						5,615		
単価						5,615	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一15号	殻処分	アスファルト殻 (掘削材)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2,350	2,350		
計						2,350		
単価						2,350	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一16号	溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無（白）	単位	m	数量	1	単価	332.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	332.3	332.3		
計						332.3		
単価						332.3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一17号	溶融式区画線 (2)	溶融式手動 実線 20cm 厚1.0mm 排水性舗装無（白）	単位	m	数量	1	単価	387.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	387.7	387.7		
計						387.7		
単価						387.7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一18号	溶融式区画線 (3)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.0mm 排水性舗装無（白）	単位	m	数量	1	単価	575.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	575.9	575.9		
計						575.9		
単価						575.9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一19号	溶融式区画線 (4)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無（白）	単位	m	数量	1	単価	824.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	824.4	824.4		
計						824.4		
単価						824.4	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一20号	溶融式区画線 (5)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無（白）	単位	m	数量	1	単価	356.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	356.3	356.3		
計						356.3		
単価						356.3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一21号	溶融式区画線 (6)	溶融式手動 破線 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無（白）	単位	m	数量	1	単価	775.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	775.2	775.2		
計						775.2		
単価						775.2	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一22号	溶融式区画線 (7)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.0mm 排水 性舗装無 (白)	単位	m	数量	1	単価	791.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	791.7	791.7		
計						791.7		
単価						791.7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一23号	左官工法	0.1m3未満 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	m2	数量	3	単価	123,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工 (左官工法)		有り 0.1m3未満 0.075m3	構造物	1	369,600	369,600		
計						369,600		
単価						123,200	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一24号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		単位	m3	数量	1	単価	5,587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		無し 7.5k m以下 良好	m 3	1	5,587	5,587		
計						5,587		
単価						5,587	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一25号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2,350	2,350		
計						2,350		
単価						2,350	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一26号	道路除草(複合) (1)	肩掛け式 防護有	単位	m2	数量	1	単価	158.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛け式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 23.5km以下 全ての費用	m 2	1	158.3	158.3		
計						158.3		
単価						158.3	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一27号	道路除草(複合) (2)	肩掛け式 防護無	単位	m2	数量	1	単価	145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛け式)・集草・積込運搬		無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 23.5km以下 全ての費用	m 2	1	145	145		
計						145		
単価						145	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一28号	道路除草(複合) (3)	ハンドガイド式	単位	m2	数量	1	単価	88.07
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(ハンドガイド式)・集草・積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 23.5km以下 全ての費用	m 2	1	88.07	88.07		
計						88.07		
単価						88.07	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一29号	除草処分		単位	m3	数量	1	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m 3	1	4,500	4,500		
計						4,500		
単価						4,500	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.068-30-00-1-0	
単一30号	除雪トラック (昼)	7t級 4×4 2.5m3散布装置付 ワンウェイラ付 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	21,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		7t級 4×4 2.5m3散布装置付 ワンウェイラ付	時間	1	21,430	21,430		
時間帯区分：8：00～20：00								
計						21,430		
単価						21,430	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.204-30-20-1-0	
単一31号	除雪トラック (夜)	7t級 4×4 2.5m3散布装置付 ワンウェイラ付 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	23,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		7t級 4×4 2.5m3散布装置付 ワンウェイラ付	時間	1	23,360	23,360		
時間帯区分：20：00～8：00								
計						23,360		
単価						23,360	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.068-30-00-1-0	
単一32号	除雪トラック (昼)	7t級 4×4 アンク [°] リング [°] ブ [°] ラウ付 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	22,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		7t級 4×4 アンク [°] リング [°] ブ [°] ラウ付	時間	1	22,670	22,670		
時間帯区分：8：00～20：00								
計						22,670		
単価						22,670	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.204-30-20-1-0	
単一33号	除雪トラック (夜)	7t級 4×4 アンク [°] リング [°] ブ [°] ラウ付 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	24,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		7t級 4×4 アンク [°] リング [°] ブ [°] ラウ付	時間	1	24,600	24,600		
時間帯区分：20：00～8：00								
計						24,600		
単価						24,600	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.068-30-00-1-0	
単一34号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼)	3.7m級 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	31,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 運転		3.7m級	時間	1	31,130	31,130		
時間帯区分：8：00～20：00								
計						31,130		
単価						31,130	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.204-30-20-1-0	
単一35号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜)	3.7m級 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	32,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 運転		3.7m級	時間	1	32,370	32,370		
時間帯区分：20：00～8：00								
計						32,370		
単価						32,370	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.068-30-00-1-0	
単一36号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼)	4.0m級 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	18,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 運転		4.0m級	時間	1	18,100	18,100		
時間帯区分：8：00～20：00								
計						18,100		
単価						18,100	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.204-30-20-1-0	
単一37号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜)	4.0m級 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	19,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 運転		4.0m級	時間	1	19,340	19,340		
時間帯区分：20：00～8：00								
計						19,340		
単価						19,340	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.068-30-00-1-0	
単一38号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼)	4.0m級 粗面形成装置付 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	23,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 運転		4.0m級 粗面形成装置付	時間	1	23,190	23,190		
時間帯区分：8：00～20：00								
計						23,190		
単価						23,190	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.204-30-20-1-0	
単一39号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜)	4.0m級 粗面形成装置付 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	25,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 運転		4.0m級 粗面形成装置付	時間	1	25,260	25,260		
時間帯区分：20：00～8：00								
計						25,260		
単価						25,260	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.068-30-00-1-0	
単一40号	除雪トローサ (昼)	14t級 マルチフﾟレート付 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	22,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トローサ 運転		14t級 マルチフﾟレート付	時間	1	22,490	22,490		
時間帯区分：8：00～20：00								
計						22,490		
単価						22,490	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.204-30-20-1-0	
単一41号	除雪トローサ (夜)	14t級 マルチフﾟレート付 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	24,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トローサ 運転		14t級 マルチフﾟレート付	時間	1	24,560	24,560		
時間帯区分：20：00～8：00								
計						24,560		
単価						24,560	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.068-30-00-1-0	
単一42号	▽列除雪車 (昼)	367ps 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	29,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
▽列除雪車運転		367ps	時間	1	29,880	29,880		
時間帯区分：8：00～20：00								
計						29,880		
単価						29,880	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.204-30-20-1-0	
単一43号	▽列除雪車 (夜)	367ps 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	31,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
▽列除雪車運転		367ps	時間	1	31,990	31,990		
時間帯区分：20：00～8：00								
計						31,990		
単価						31,990	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.068-30-00-1-0	
単一44号	▽列除雪車 (昼)	250ps 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	28,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
▽列除雪車運転		250ps	時間	1	28,310	28,310		
時間帯区分：8：00～20：00								
計						28,310		
単価						28,310	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.204-30-20-1-0	
単一45号	▽列除雪車 (夜)	250ps 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	30,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
▽列除雪車運転		250ps	時間	1	30,420	30,420		
時間帯区分：20：00～8：00								
計						30,420		
単価						30,420	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.068-30-00-1-0	
単一46号	除雪ロータ (昼)	2.7t級 スノーバケット 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	10,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ロータ 運転		2.7t級 スノーバケット	時間	1	10,170	10,170		
時間帯区分：8：00～20：00								
計						10,170		
単価						10,170	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.204-30-20-1-0	
単一47号	除雪ロータ (夜)	2.7t級 スノーバケット 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	11,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ロータ 運転		2.7t級 スノーバケット	時間	1	11,410	11,410		
時間帯区分：20：00～8：00								
計						11,410		
単価						11,410	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.068-30-00-1-0	
単一48号	▽列除雪車 (昼)	367ps 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	29,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
▽列除雪車運転		367ps	時間	1	29,880	29,880		
時間帯区分：8：00～20：00								
計						29,880		
単価						29,880	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.204-30-20-1-0	
単一49号	▽列除雪車 (夜)	367ps 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	31,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
▽列除雪車運転		367ps	時間	1	31,990	31,990		
時間帯区分：20：00～8：00								
計						31,990		
単価						31,990	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.068-30-00-1-0	
単一50号	凍結防止剤散布 (昼)	3.5m3級 4×4 プラ付 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	17,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		3.5m3級 4×4 プラ付	時間	1	17,890	17,890		
時間帯区分：8：00～20：00								
計						17,890		
単価						17,890	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.204-30-20-1-0	
単一51号	凍結防止剤散布 (夜)	3.5m3級 4×4 プラ付 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	19,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		3.5m3級 4×4 プラ付	時間	1	19,480	19,480		
時間帯区分：20：00～8：00								
計						19,480		
単価						19,480	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.068-30-00-1-0	
単一52号	凍結防止剤散布 (昼)	2.5m3級 4×4 V7° ラ付 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	16,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		2.5m3級 4×4 V7° ラ付	時間	1	16,210	16,210		
時間帯区分：8：00～20：00								
計						16,210		
単価						16,210	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.204-30-20-1-0	
単一53号	凍結防止剤散布 (夜)	2.5m3級 4×4 V7° ラ付 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	17,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		2.5m3級 4×4 V7° ラ付	時間	1	17,800	17,800		
時間帯区分：20：00～8：00								
計						17,800		
単価						17,800	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一54号	凍結防止剤積込	フォークリフト1.5t級 貸与	単位	日	数量	1	単価	29,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フォークリフト		エンジン駆動式 最大積載荷重2.75t	日	1	29,840	29,840		
計						29,840		
単価						29,840	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一55号	凍結防止剤(支給品)	0.5t/袋	単位	袋	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤(支給品)		0.5t/袋	袋	1	25,559	0		
計						0		
単価						0	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.068-30-00-1-0	
単一56号	ｸﾛｰﾗ・ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄ型除雪機	7ps 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	13,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 ｸﾛｰﾗ・ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄ型・ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 4kW(6PS)級 標準以外 5h 控除する	時間	1	13,630	13,630		
計						13,630		
単価						13,630	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.068-30-00-1-0	
単一57号	人力作業 (昼)	人力(つらら・雪底処理、歩道人力除雪等)	単位	時間	数量	1	単価	3,271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力作業		普通作業員	時間	1	3,271	3,271		
時間帯区分：8：00～20：00								
計						3,271		
単価						3,271	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 204-30-20-1-0	
単－58号	人力作業 (夜)	人力(つらら・雪底処理、歩道人力除雪等)	単位	時間	数量	1	単価	3, 687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力作業		普通作業員	時間	1	3, 687	3, 687		
時間帯区分：2 0：0 0～8：0 0								
計						3, 687		
単価						3, 687	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 204-30-20-1-0	
単－59号	雪道通常巡回 (1)(夜)	ライトバン2000CC 60km以下 夜間 持込	単位	回	数量	1	単価	21, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 2. 0L 60km以下 標準 計上しない	回	1	21, 540	21, 540		
時間帯区分：2 0：0 0～8：0 0								
計						21, 540		
単価						21, 540	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 068-30-00-1-0	
単一60号	雪道通常巡回 (2) (昼)	ライトバン2000CC 25km以下 昼間 持込	単位	回	数量	1	単価	10, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工		持込 持込 バトル車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 2. 0L 25km以下 標準 計上しない	回	1	10, 310	10, 310		
時間帯区分：8：00～20：00								
計						10, 310		
単価						10, 310	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	交通誘導警備員	昼間	単位	人日	数量	200	単価	18, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	150	18, 360	2, 754, 000		
交通誘導警備員B			人日	50	17, 140	857, 000		
計						3, 611, 000		
単価						18, 060	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一62号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	107,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 41.1km 無 有 20600円	台	1	107,600	107,600		
計						107,600		
単価						107,600	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	巡回運行員（運転手（一般））		単位	人	数量	1	単価	23,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23,766	23,766		
計						23,766		
単価						23,760	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	直接経費	油脂類	単位	式	数量	1	単価	285,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	1,689.8	141	238,261		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		47,639		
計						285,900		
単価						285,900	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-9.6	
	巡回運行員（運転手（一般））		単位	人	数量	1	単価	26,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	26,047	26,047		
計						26,047		
単価						26,040	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-1.6	
	道路巡回員（土木一般世話役）		単位	人	数量	1	単価	33,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	33,473	33,473		
計						33,473		
単価						33,470	円／人	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	直接経費	油脂類	単位	式	数量	1	単価	153, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	908. 8	141	128, 140		
	諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		25, 560		
	計					153, 700		
	単価					153, 700	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 041
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 137	32, 946	4, 513		
特殊作業員			人	0. 41	27, 642	11, 333		
普通作業員			人	0. 683	25, 806	17, 625		
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（２０）	t	12. 573	13, 300	167, 220		
アスファルト乳剤		P K－４ タックコート用	L	43	111	4, 773		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0. 137	254, 900	34, 921		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0. 137	71, 390	9, 780		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	150, 000	20, 550		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	56, 810	7, 782		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	54, 110	7, 413		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		18, 190		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3,041
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					304,100		
	単価					3,041	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	2,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削材)	m ³	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円／m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1	単価	144,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.98	32,946	32,287		
	特殊作業員		人	1.51	27,642	41,739		
	普通作業員		人	1.96	25,806	50,579		
	アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	t	1	13,300	13,300		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,195		
	計					144,100		
	単価					144,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1	単価	210,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.98	49,419	48,430		
	特殊作業員		人	1.51	41,463	62,609		
	普通作業員		人	1.96	38,709	75,869		
	アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20) 夜間割増含む	t	1	13,800	13,800		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,292		
	計					210,000		
	単価					210,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	1t以上2t未満	単位	t	数量	1	単価	101,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.64	32,946	21,085		
	特殊作業員		人	1	27,642	27,642		
	普通作業員		人	1.29	25,806	33,289		
	アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	t	1	13,300	13,300		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		5,684		
	計					101,000		
	単価					101,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	加熱合材補修工	1t以上2t未満	単位	t	数量	1	単価	145,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.64	49,419	31,628		
	特殊作業員		人	1	41,463	41,463		
	普通作業員		人	1.29	38,709	49,934		
	アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20) 夜間割増含む	t	1	13,800	13,800		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		8,575		
	計					145,400		
	単価					145,400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	61, 210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 24	32, 946	7, 907		
	特殊作業員		人	0. 53	27, 642	14, 650		
	普通作業員		人	0. 51	25, 806	13, 161		
	振動ローラ運転		日	0. 28	33, 370	9, 343		
	アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	t	1	13, 300	13, 300		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		2, 849		
	計					61, 210		
	単価					61, 210	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	84, 870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 24	49, 419	11, 860		
	特殊作業員		人	0. 53	41, 463	21, 975		
	普通作業員		人	0. 51	38, 709	19, 741		
	振動ローラ運転		日	0. 28	47, 200	13, 216		
	アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20) 夜間割増含む	t	1	13, 800	13, 800		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		4, 278		
	計					84, 870		
	単価					84, 870	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	37, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 11	32, 946	3, 624		
	特殊作業員		人	0. 23	27, 642	6, 357		
	普通作業員		人	0. 22	25, 806	5, 677		
	振動ローラ運転		日	0. 19	33, 370	6, 340		
	アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	t	1	13, 300	13, 300		
	諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		2, 032		
	計					37, 330		
	単価					37, 330	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	49, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 11	49, 419	5, 436		
	特殊作業員		人	0. 23	41, 463	9, 536		
	普通作業員		人	0. 22	38, 709	8, 515		
	振動ローラ運転		日	0. 19	47, 200	8, 968		
	アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20) 夜間割増含む	t	1	13, 800	13, 800		
	諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		3, 045		
	計					49, 300		
	単価					49, 300	円／ t	

参考資料 (1)

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	332.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	213.18	213,180		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	390	235	91,650		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
	軽油		L	40	130	5,200		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,645		
	計					332,300		
	単価					332.3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	387.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000	230.52	230,520		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	520	235	122,200		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	33	180	5,940		
	接着用プライマー	区画線用	k g	33	485	16,005		
	軽油		L	43	130	5,590		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,445		
	計					387,700		
	単価					387.7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	575.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	339.66	339,660		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	780	235	183,300		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	50	180	9,000		
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	485	24,250		
	軽油		L	65	130	8,450		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,240		
	計					575,900		
	単価					575.9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	824.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	471.24	471,240		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,170	235	274,950		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	75	180	13,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	485	36,375		
	軽油		L	89	130	11,570		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16,765		
	計					824,400		
	単価					824.4	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	356.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	236.64	236,640		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	390	235	91,650		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
	軽油		L	44	130	5,720		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,665		
	計					356,300		
	単価					356.3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	775. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 破線45cm 制約無	m	1, 000	423. 3	423, 300		
	トラフィックペイント	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白 溶融型	k g	1, 170	235	274, 950		
	ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	k g	75	180	13, 500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	485	36, 375		
	軽油		L	80	130	10, 400		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16, 675		
	計					775, 200		
	単価					775. 2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	791.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	532.44	638,928		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	468	235	109,980		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30	180	5,400		
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	485	14,550		
	軽油		L	120	130	15,600		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,242		
	計					791,700		
	単価					791.7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3未満 0.075m3	単位	構造物	数量	1	単価	369,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.8	32,946	92,248		
	特殊作業員		人	5.3	27,642	146,502		
	普通作業員		人	2.8	25,806	72,256		
	ポリマーセメントモルタル		m 3	0.089	379,000	33,731		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		24,863		
	計					369,600		
	単価					369,600	円／構造物	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	無し 7.5 k m以下 良好	単位	m 3	数量	10	単価	5, 587
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1. 299	25, 806	33, 521		
	ダンプトラック運転	良好	日	0. 69	32, 390	22, 349		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					55, 870		
	単価					5, 587	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋)	m ³	100	2, 350	235, 000		
計						235, 000		
単価						2, 350	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	4, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		除草処分	m ³	100	4, 500	450, 000		
計						450, 000		
単価						4, 500	円／m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	23,766	4,040		
	軽油		L	3.5	130	455		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	65	65		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,760		
	単価					5,760	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	トラック [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	6, 432
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 21	23, 766	4, 990		
軽油			L	3. 9	130	507		
トラック [普通型]		2 t 積	時間	1	935	935		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 432		
単価						6, 432	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1. 5 L	単位	時間	数量	1	単価	6,864
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	23,766	5,941		
ガソリン		レギュラー	L	2.7	141	380		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1. 5 L	時間	1	543	543		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,864		
単価						6,864	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕	バスケット型 11.0～12.0m 200kg 2名	単位	時間	数量	1	単価	8,929
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.2	28,458	5,691		
	軽油		L	3.6	130	468		
	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕	バスケット型 11.0～12.0m 200kg 2名	時間	1	2,770	2,770		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,929		
	単価					8,929	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	7,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	35,649	6,060		
	軽油		L	3.5	130	455		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	65	65		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,780		
	単価					7,780	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	トラック [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	8, 928
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 21	35, 649	7, 486		
軽油			L	3. 9	130	507		
トラック [普通型]		2 t 積	時間	1	935	935		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 928		
単価						8, 928	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1. 5 L	単位	時間	数量	1	単価	9,835
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	35,649	8,912		
ガソリン		レギュラー	L	2.7	141	380		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1. 5 L	時間	1	543	543		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,835		
単価						9,835	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

	除雪トラック運転	7t級 4×4 2.5m3散布装置付 ワンウェイラ付	単位	時間	数量	1	単価	21,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.25	23,867	5,966		
	助手		人	0.25	26,171	6,542		
	土木一般世話役		人	0.083	32,413	2,690		
	軽油		L	17	130	2,210		
	除雪トラック	7t級 4×4	時間	1	2,430	2,430		
	散布装置	2.5m3級	時間	1	1,250	1,250		
	ワンウェイラ	7～10t	時間	1	334	334		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					21,430		
	単価					21,430	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 204-30-20-1-0

	除雪トラック運転	7t級 4×4 2.5m3散布装置付 ワンウェイラ付	単位	時間	数量	1	単価	23,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.25	26,899	6,724		
	助手		人	0.25	29,497	7,374		
	土木一般世話役		人	0.083	36,527	3,031		
	軽油		L	17	130	2,210		
	除雪トラック	7t級 4×4	時間	1	2,430	2,430		
	散布装置	2.5m3級	時間	1	1,250	1,250		
	ワンウェイラ	7～10t	時間	1	334	334		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					23,360		
	単価					23,360	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

	除雪トラック運転	7t級 4×4 アンク°リンク°プ°ラウ付	単位	時間	数量	1	単価	22,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.25	23,867	5,966		
	助手		人	0.25	26,171	6,542		
	土木一般世話役		人	0.083	32,413	2,690		
	軽油		L	17	130	2,210		
	除雪トラック	7t級 4×4	時間	1	4,570	4,570		
	アンク°リンク°プ°ラウ	7～10t	時間	1	690	690		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					22,670		
	単価					22,670	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.204-30-20-1-0

	除雪トラック運転	7t級 4×4 アンク°リンク°プ°ラウ付	単位	時間	数量	1	単価	24,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.25	26,899	6,724		
	助手		人	0.25	29,497	7,374		
	土木一般世話役		人	0.083	36,527	3,031		
	軽油		L	17	130	2,210		
	除雪トラック	7t級 4×4	時間	1	4,570	4,570		
	アンク°リンク°プ°ラウ	7～10t	時間	1	690	690		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					24,600		
	単価					24,600	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ 運転	3.7m級	単位	時間	数量	1	単価	31,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.25	28,337	7,084		
	土木一般世話役		人	0.083	32,413	2,690		
	軽油		L	26	130	3,380		
	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ	3.7m級 リンマン	時間	1	17,500	17,500		
	ｼｬｯﾀｰﾌﾟﾚｰﾄ	3.7～4.0m級用	時間	1	475	475		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					31,130		
	単価					31,130	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 204-30-20-1-0

	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ 運転	3. 7m級	単位	時間	数量	1	単価	32, 370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 25	31, 935	7, 983		
	土木一般世話役		人	0. 083	36, 527	3, 031		
	軽油		L	26	130	3, 380		
	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ	3. 7m級 リンマン	時間	1	17, 500	17, 500		
	ｼｬｯﾀｰﾌﾟﾚｰﾄﾞ	3. 7～4. 0m級用	時間	1	475	475		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					32, 370		
	単価					32, 370	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ 運転	4.0m級	単位	時間	数量	1	単価	18,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.25	28,337	7,084		
	土木一般世話役		人	0.083	32,413	2,690		
	軽油		L	26	130	3,380		
	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ	4.0m級 リンマン	時間	1	4,750	4,750		
	ｼｬｯﾀｰﾌﾟﾚｰﾄ	3.7～4.0m級用	時間	1	188	188		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					18,100		
	単価					18,100	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 204-30-20-1-0

	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ 運転	4. 0m級	単位	時間	数量	1	単価	19, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 25	31, 935	7, 983		
	土木一般世話役		人	0. 083	36, 527	3, 031		
	軽油		L	26	130	3, 380		
	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ	4. 0m級 リンマン	時間	1	4, 750	4, 750		
	ｼｬｯﾀｰﾌﾟﾚｰﾄ	3. 7～4. 0m級用	時間	1	188	188		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					19, 340		
	単価					19, 340	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

	除雪ゲレタ [※] 運転	4.0m級 粗面形成装置付	単位	時間	数量	1	単価	23,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.25	28,337	7,084		
	助手		人	0.25	26,171	6,542		
	土木一般世話役		人	0.083	32,413	2,690		
	軽油		L	25	130	3,250		
	除雪ゲレタ [※]	4.0m級 粗面形成装置付	時間	1	3,620	3,620		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					23,190		
	単価					23,190	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 204-30-20-1-0

	除雪ゲレタ`運転	4. 0m級 粗面形成装置付	単位	時間	数量	1	単価	25, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 25	31, 935	7, 983		
	助手		人	0. 25	29, 497	7, 374		
	土木一般世話役		人	0. 083	36, 527	3, 031		
	軽油		L	25	130	3, 250		
	除雪ゲレタ`	4. 0m級 粗面形成装置付	時間	1	3, 620	3, 620		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					25, 260		
	単価					25, 260	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

	除雪トローサ 運転	14t級 マルチプレート付	単位	時間	数量	1	単価	22,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.25	28,337	7,084		
	助手		人	0.25	26,171	6,542		
	土木一般世話役		人	0.083	32,413	2,690		
	軽油		L	18	130	2,340		
	除雪トローサ	14t級	時間	1	2,810	2,810		
	マルチプレート	13～14t級	時間	1	1,020	1,020		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					22,490		
	単価					22,490	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 204-30-20-1-0

	除雪トローサ 運転	14t級 マルチプレート付	単位	時間	数量	1	単価	24, 560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 25	31, 935	7, 983		
	助手		人	0. 25	29, 497	7, 374		
	土木一般世話役		人	0. 083	36, 527	3, 031		
	軽油		L	18	130	2, 340		
	除雪トローサ	14t級	時間	1	2, 810	2, 810		
	マルチプレート	13～14t級	時間	1	1, 020	1, 020		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					24, 560		
	単価					24, 560	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

	市-列除雪車運転	367ps	単位	時間	数量	1	単価	29,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.25	28,337	7,084		
特殊作業員			人	0.25	27,449	6,862		
土木一般世話役			人	0.083	32,413	2,690		
軽油			L	36	130	4,680		
市-列除雪車		367ps	時間	1	8,560	8,560		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						29,880		
単価						29,880	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 204-30-20-1-0

	市-列除雪車運転	367ps	単位	時間	数量	1	単価	31, 990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 25	31, 935	7, 983		
	特殊作業員		人	0. 25	30, 934	7, 733		
	土木一般世話役		人	0. 083	36, 527	3, 031		
	軽油		L	36	130	4, 680		
	市-列除雪車	367ps	時間	1	8, 560	8, 560		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					31, 990		
	単価					31, 990	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

	市-列除雪車運転	250ps	単位	時間	数量	1	単価	28,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.25	28,337	7,084		
	特殊作業員		人	0.25	27,449	6,862		
	土木一般世話役		人	0.083	32,413	2,690		
	軽油		L	26	130	3,380		
	市-列除雪車	250ps	時間	1	8,290	8,290		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					28,310		
	単価					28,310	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 204-30-20-1-0

	市-列除雪車運転	250ps	単位	時間	数量	1	単価	30, 420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 25	31, 935	7, 983		
特殊作業員			人	0. 25	30, 934	7, 733		
土木一般世話役			人	0. 083	36, 527	3, 031		
軽油			L	26	130	3, 380		
市-列除雪車		250ps	時間	1	8, 290	8, 290		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						30, 420		
単価						30, 420	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

	除雪ローダ 運転	2.7t級 スノーバケット	単位	時間	数量	1	単価	10,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.25	28,337	7,084		
	土木一般世話役		人	0.083	32,413	2,690		
	軽油		L	3	130	390		
	ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第1次基準値） 0.4m ³	時間	1	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					10,170		
	単価					10,170	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.204-30-20-1-0

	除雪ローダ 運転	2.7t級 スノーバケット	単位	時間	数量	1	単価	11,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.25	31,935	7,983		
	土木一般世話役		人	0.083	36,527	3,031		
	軽油		L	3	130	390		
	ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第1次基準値） 0.4m ³	時間	1	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					11,410		
	単価					11,410	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	3.5m3級 4×4 プラ付	単位	時間	数量	1	単価	17,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.25	23,867	5,966		
	助手		人	0.25	26,171	6,542		
	軽油		L	15	130	1,950		
	凍結防止剤散布車	10t級 4×4	時間	1	1,910	1,910		
	散布装置	4m3 乾式	時間	1	1,060	1,060		
	アンケリングプラウ	7～10t	時間	1	456	456		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					17,890		
	単価					17,890	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 204-30-20-1-0

	凍結防止剤散布車運転	3. 5m3級 4×4 プラ付	単位	時間	数量	1	単価	19, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0. 25	26, 899	6, 724		
	助手		人	0. 25	29, 497	7, 374		
	軽油		L	15	130	1, 950		
	凍結防止剤散布車	10t級 4×4	時間	1	1, 910	1, 910		
	散布装置	4m3 乾式	時間	1	1, 060	1, 060		
	アンケリングプラウ	7～10t	時間	1	456	456		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					19, 480		
	単価					19, 480	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	2.5m3級 4×4 Vﾌﾟﾗﾝ付	単位	時間	数量	1	単価	16,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	23,867	5,966		
助手			人	0.25	26,171	6,542		
軽油			L	14	130	1,820		
凍結防止剤散布車		7t級 4×4	時間	1	920	920		
散布装置		2.5m3 湿潤式	時間	1	602	602		
Vﾌﾟﾗﾝ		4t級 2.4m	時間	1	358	358		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16,210		
単価						16,210	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 204-30-20-1-0

	凍結防止剤散布車運転	2. 5m3級 4×4 Vﾌﾟﾗﾝ付	単位	時間	数量	1	単価	17, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0. 25	26, 899	6, 724		
	助手		人	0. 25	29, 497	7, 374		
	軽油		L	14	130	1, 820		
	凍結防止剤散布車	7t級 4×4	時間	1	920	920		
	散布装置	2. 5m3 湿潤式	時間	1	602	602		
	Vﾌﾟﾗﾝ	4t級 2. 4m	時間	1	358	358		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					17, 800		
	単価					17, 800	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	フォークリフト	エンジン駆動式 最大積載荷重 2. 7 5 t	単位	日	数量	1	単価	29, 840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 458	28, 458		
軽油			L	7. 994	130	1, 039		
フォークリフト			日	1	341	341		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						29, 840		
単価						29, 840	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.068-30-00-1-0	
	小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 4kW(6PS)級 標準以外 5h 控除する	単位	時間	数量	1	単価	13,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]		4 kW級 (6 P S 級)	時間	1	13,630	13,630		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						13,630		
単価						13,630	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.068-30-00-1-0	
	人力作業	普通作業員	単位	時間	数量	8	単価	3,271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	26,171	26,171		
計						26,171		
単価						3,271	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 204-30-20-1-0

	人力作業	普通作業員	単位	時間	数量	8	単価	3, 687
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1	29, 497	29, 497		
	計					29, 497		
	単価					3, 687	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.204-30-20-1-0

	雪道巡回工	持込 持込 バトル車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 2.0L 60km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	21,540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	5.78	141	814		
	運転手（一般）		人	0.43	26,899	11,566		
	土木一般世話役		人	0.213	36,527	7,780		
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	1.7	807	1,371		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					21,540		
	単価					21,540	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

	雪道巡回工	持込 持込 バトル車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 2.0L 25km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	10,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	3.06	141	431		
	運転手（一般）		人	0.23	23,867	5,489		
	土木一般世話役		人	0.113	32,413	3,662		
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	0.9	807	726		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					10,310		
	単価					10,310	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	待機費（一式計上）		単位	式	数量	1	単価	2, 247, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	世話役待機費		式	1		2, 246, 466		
	諸雑費（まるめ）		式	1		534		
	計					2, 247, 000		
	単価					2, 247, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	待機費（一式計上）		単位	式	数量	1	単価	7, 319, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	オペレーター待機費		式	1		7, 318, 848		
	諸雑費（まるめ）		式	1		152		
	計					7, 319, 000		
	単価					7, 319, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	待機費（一式計上）		単位	式	数量	1	単価	7, 895, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
助手待機費			式	1		7, 894, 202		
諸雑費（まるめ）			式	1		798		
計						7, 895, 000		
単価						7, 895, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18, 360	18, 360		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 360		
単価						18, 360	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17,140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	17,136	17,136		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					17,140		
	単価					17,140	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホール式・廃材積込装置付）2. 0m 41. 1km 無 有 20600円	単位	台	数量	1	単価	107, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87, 000	87, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K' ）	台	1	20, 600	20, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					107, 600		
	単価					107, 600	円／台	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	254, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28, 458	28, 458		
	軽油		L	215	130	27, 950		
	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第3次） 切削幅2. 0 m 深さ23 cm	供用日	1. 28	155, 000	198, 400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		92		
	計					254, 900		
	単価					254, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	71, 390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23, 766	23, 766		
軽油			L	39	130	5, 070		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]			ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1. 15	37, 000	42, 550	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						71, 390		
単価						71, 390	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	150,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458		
	軽油		L	59	130	7,670		
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策 2014年規制 舗装幅 2.3～6.0m	供用日	1.28	88,900	113,792		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					150,000		
	単価					150,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	56,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458		
	軽油		L	29	130	3,770		
	ロードローラ [マカダム・排ガス型 2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					56,810		
	単価					56,810	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	54,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458		
軽油			L	22	130	2,860		
タイヤローラ〔普通型・排ガス対策２０１４年規制〕			運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.28	17,800	22,784	
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						54,110		
単価						54,110	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	33, 370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	27, 642	27, 642		
軽油			L	11	130	1, 430		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量2. 4～2. 6 t	日	1. 4	3, 070	4, 298		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						33, 370		
単価						33, 370	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	47,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	41,463	41,463		
軽油			L	11	130	1,430		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,070	4,298		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						47,200		
単価						47,200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価	32,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.89	23,766	21,151		
	軽油		L	19.2	130	2,496		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.02	8,310	8,476		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.02	261	266		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					32,390		
	単価					32,390	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

	小型ロータリ除雪機〔クローラ・ハンドガイド・G〕	4 k W級（6 P S 級）	単位	時間	数量	1	単価	13,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.25	27,449	6,862		
普通作業員			人	0.25	26,171	6,542		
ガソリン	レギュラー		L	1.4	141	197		
小型ロータリ除雪機〔クローラ・ハンドガイド・G〕	4 k W級（6 P S 級）		時間	1	29	29		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,630		
単価						13,630	円／時間	

一式当たり内訳書

応急処理(1)

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(人件費)								
普通作業員		人	50	25,806	1,290,300			
特殊作業員		人	20	27,642	552,840			
軽作業員		人	20	18,564	371,280			
(機械経費)								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	150	5,760	864,000			
トラック [普通型]	2 t 積	時間	150	6,432	964,800			
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	50	6,864	343,200			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	時間	10	8,929	89,290			
(材料費)								
常温合材	レソジパッチ (20kg/袋)	袋	10	2,300	23,000			
アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13)	t	5	13,500	67,500			

一式当たり内訳書

応急処理(1)

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラバーコーン	φ 80×L800 固定式	本	5	20,100	100,500			
(照明維持工事)								
電工		人	1	28,968	28,968			
普通作業員		人	2	25,806	51,612			
トラック [普通型]	2 t 積	時間	1	6,432	6,432			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 1 1. 0～1 2. 0 m 2 0 0 k g 2 名	時間	2	8,929	17,858			
合 計					4,771,580			

一式当たり内訳書

応急処理(2)

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(人件費)								
普通作業員		人	20	38,709	774,180			
特殊作業員		人	10	41,463	414,630			
軽作業員		人	5	27,846	139,230			
(機械経費)								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	10	7,780	77,800			
トラック [普通型]	2 t 積	時間	5	8,928	44,640			
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	20	9,835	196,700			
(材料費)								
アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13) 夜間割増含む	t	1	14,000	14,000			
合 計					1,661,180			

一式当たり内訳書

世話役待機費

第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
待機費（一式計上）		式	1		2,247,000			
合 計					2,247,000			

一式当たり内訳書

第 4号内訳書

オペレーター待機費

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
待機費（一式計上）		式	1		7,319,000			
合 計					7,319,000			

一式当たり内訳書

助手待機費

第 5号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
待機費（一式計上）		式	1		7,895,000			
合 計					7,895,000			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	巡回(1) 平日(昼)	パトロール車 道路巡回員無	単位	回	数量	119	単価	26, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回運行員（運転手（一般））			人	119	23, 760	2, 827, 440		
直接経費		油脂類	式	1		285, 900		
任意保険料		12ヵ月	式	1		42, 705		
計						3, 156, 045		
単価						26, 530	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	巡回(2) 休日(昼)	パトロール車 道路巡回員有	単位	回	数量	64	単価	62,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
巡回運行員(運転手(一般))			人	64	26,040	1,666,560		
道路巡回員(土木一般世話役)			人	64	33,470	2,142,080		
直接経費		油脂類	式	1		153,700		
任意保険料		12ヵ月	式	1		22,967		
計						3,985,307		
単価						62,280	円/回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-3号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20)	単位	m2	数量	1	単価	3,041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート	m 2	1	3,041	3,041		
計						3,041		
単価						3,041	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-4号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,232	1,232		
計						1,232		
単価						1,232	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	殻処分	アスファルト殻（切削材）	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m3）			m3	1	2,350	2,350		
計						2,350		
単価						2,350	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一6号	パッチング (A)	昼 1t/日未満	単位	t	数量	1	単価	173,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t未満						
			t	1	144,100	144,100		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
			m	10.5	710.4	7,459.2		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用						
			m 2	4.25	5,210	22,142.5		
計						173,701.7		
単価						173,800	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一7号	パッチング (B)	夜 1t/日未満	単位	t	数量	1	単価	252, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t未満						
			t	1	210, 000	210, 000		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
			m	10. 5	916. 9	9, 627. 45		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用						
			m 2	4. 25	7, 712	32, 776		
計						252, 403. 45		
単価						252, 500	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	パッチング (C)	昼 1t/日以上2t/日未満	単位	t	数量	1	単価	130,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t以上2t未満	t	1	101,000	101,000		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10.5	710.4	7,459.2		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	4.25	5,210	22,142.5		
計						130,601.7		
単価						130,700	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一9号	パッチング (D)	夜 1t/日以上2t/日未満	単位	t	数量	1	単価	187,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t以上2t未満	t	1	145,400	145,400		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10.5	916.9	9,627.45		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	4.25	7,712	32,776		
計						187,803.45		
単価						187,900	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	パッチング (E)	昼 2t/日以上5t/日未満	単位	t	数量	1	単価	90, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	61, 210	61, 210		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10. 5	710. 4	7, 459. 2		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	4. 25	5, 210	22, 142. 5		
計						90, 811. 7		
単価						90, 820	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一11号	パッチング (F)	夜 2t/日以上5t/日未満	単位	t	数量	1	単価	127,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	84,870	84,870		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10.5	916.9	9,627.45		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	4.25	7,712	32,776		
計						127,273.45		
単価						127,300	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一12号	パッチング (G)	昼 5t/日以上20t/日未満	単位	t	数量	1	単価	66,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		5t以上20t未満	t	1	37,330	37,330		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10.5	710.4	7,459.2		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	4.25	5,210	22,142.5		
計						66,931.7		
単価						66,940	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一13号	パッチング (H)	夜 5t/日以上20t/日未満	単位	t	数量	1	単価	91,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		5t以上20t未満	t	1	49,300	49,300		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10.5	916.9	9,627.45		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	4.25	7,712	32,776		
計						91,703.45		
単価						91,710	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一14号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	5,615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 7.0km以下 全ての費用	m 3	1	5,615	5,615		
計						5,615		
単価						5,615	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一15号	殻処分	アスファルト殻 (掘削材)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2,350	2,350		
計						2,350		
単価						2,350	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一16号	溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無（白）	単位	m	数量	1	単価	332.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	332.3	332.3		
計						332.3		
単価						332.3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一17号	溶融式区画線 (2)	溶融式手動 実線 20cm 厚1.0mm 排水性舗装無（白）	単位	m	数量	1	単価	387.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	387.7	387.7		
計						387.7		
単価						387.7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一18号	溶融式区画線 (3)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.0mm 排水性舗装無（白）	単位	m	数量	1	単価	575.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	575.9	575.9		
計						575.9		
単価						575.9	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一19号	溶融式区画線 (4)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無（白）	単位	m	数量	1	単価	824.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	824.4	824.4		
計						824.4		
単価						824.4	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一20号	溶融式区画線 (5)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無（白）	単位	m	数量	1	単価	356.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	356.3	356.3		
計						356.3		
単価						356.3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一21号	溶融式区画線 (6)	溶融式手動 破線 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無（白）	単位	m	数量	1	単価	775.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	775.2	775.2		
計						775.2		
単価						775.2	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一22号	溶融式区画線 (7)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.0mm 排水 性舗装無 (白)	単位	m	数量	1	単価	791.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	791.7	791.7		
計						791.7		
単価						791.7	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一23号	左官工法	0.1m3未満 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	m2	数量	3	単価	123,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工 (左官工法)		有り 0.1m3未満 0.075m3	構造物	1	369,600	369,600		
計						369,600		
単価						123,200	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一24号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		単位	m3	数量	1	単価	5,587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		無し 7.5k m以下 良好	m 3	1	5,587	5,587		
計						5,587		
単価						5,587	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一25号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2,350	2,350		
計						2,350		
単価						2,350	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一26号	道路除草(複合) (1)	肩掛け式 防護有	単位	m2	数量	1	単価	158.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛け式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 23.5km以下 全ての費用	m 2	1	158.3	158.3		
計						158.3		
単価						158.3	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一27号	道路除草(複合) (2)	肩掛け式 防護無	単位	m2	数量	1	単価	145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛け式)・集草・積込運搬		無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 23.5km以下 全ての費用	m 2	1	145	145		
計						145		
単価						145	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一28号	道路除草(複合) (3)	ハンドガイド式	単位	m2	数量	1	単価	88.07
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(ハンドガイド式)・集草・積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 23.5km以下 全ての費用	m 2	1	88.07	88.07		
計						88.07		
単価						88.07	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一29号	除草処分		単位	m3	数量	1	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m 3	1	4,500	4,500		
計						4,500		
単価						4,500	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.068-30-00-1-0	
単一30号	除雪トラック (昼)	7t級 4×4 2.5m3散布装置付 ワンウェイラ付 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	21,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		7t級 4×4 2.5m3散布装置付 ワンウェイラ付	時間	1	21,430	21,430		
時間帯区分：8：00～20：00								
計						21,430		
単価						21,430	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.204-30-20-1-0	
単一31号	除雪トラック (夜)	7t級 4×4 2.5m3散布装置付 ワンウェイラ付 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	23,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		7t級 4×4 2.5m3散布装置付 ワンウェイラ付	時間	1	23,360	23,360		
時間帯区分：20：00～8：00								
計						23,360		
単価						23,360	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.068-30-00-1-0	
単一32号	除雪トラック (昼)	7t級 4×4 アンク [®] リンク [®] ブ [®] ラウ付 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	22,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		7t級 4×4 アンク [®] リンク [®] ブ [®] ラウ付	時間	1	22,670	22,670		
時間帯区分：8：00～20：00								
計						22,670		
単価						22,670	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.204-30-20-1-0	
単一33号	除雪トラック (夜)	7t級 4×4 アンク [®] リンク [®] ブ [®] ラウ付 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	24,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		7t級 4×4 アンク [®] リンク [®] ブ [®] ラウ付	時間	1	24,600	24,600		
時間帯区分：20：00～8：00								
計						24,600		
単価						24,600	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.068-30-00-1-0	
単一34号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼)	3.7m級 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	31,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 運転		3.7m級	時間	1	31,130	31,130		
時間帯区分：8：00～20：00								
計						31,130		
単価						31,130	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.204-30-20-1-0	
単一35号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜)	3.7m級 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	32,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 運転		3.7m級	時間	1	32,370	32,370		
時間帯区分：20：00～8：00								
計						32,370		
単価						32,370	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.068-30-00-1-0	
単一36号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼)	4.0m級 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	18,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 運転		4.0m級	時間	1	18,100	18,100		
時間帯区分：8：00～20：00								
計						18,100		
単価						18,100	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.204-30-20-1-0	
単一37号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜)	4.0m級 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	19,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 運転		4.0m級	時間	1	19,340	19,340		
時間帯区分：20：00～8：00								
計						19,340		
単価						19,340	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.068-30-00-1-0	
単一38号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼)	4.0m級 粗面形成装置付 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	23,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 運転		4.0m級 粗面形成装置付	時間	1	23,190	23,190		
時間帯区分：8：00～20：00								
計						23,190		
単価						23,190	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.204-30-20-1-0	
単一39号	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜)	4.0m級 粗面形成装置付 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	25,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 運転		4.0m級 粗面形成装置付	時間	1	25,260	25,260		
時間帯区分：20：00～8：00								
計						25,260		
単価						25,260	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.068-30-00-1-0	
単一40号	除雪トローサ (昼)	14t級 マルチフレート付 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	22,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トローサ 運転		14t級 マルチフレート付	時間	1	22,490	22,490		
時間帯区分：8：00～20：00								
計						22,490		
単価						22,490	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.204-30-20-1-0	
単一41号	除雪トローサ (夜)	14t級 マルチフレート付 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	24,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トローサ 運転		14t級 マルチフレート付	時間	1	24,560	24,560		
時間帯区分：20：00～8：00								
計						24,560		
単価						24,560	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.068-30-00-1-0	
単一42号	▽列除雪車 (昼)	367ps 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	29,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
▽列除雪車運転		367ps	時間	1	29,880	29,880		
時間帯区分：8：00～20：00								
計						29,880		
単価						29,880	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.204-30-20-1-0	
単一43号	▽列除雪車 (夜)	367ps 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	31,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
▽列除雪車運転		367ps	時間	1	31,990	31,990		
時間帯区分：20：00～8：00								
計						31,990		
単価						31,990	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.068-30-00-1-0	
単一44号	▽列除雪車 (昼)	250ps 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	28,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
▽列除雪車運転		250ps	時間	1	28,310	28,310		
時間帯区分：8：00～20：00								
計						28,310		
単価						28,310	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.204-30-20-1-0	
単一45号	▽列除雪車 (夜)	250ps 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	30,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
▽列除雪車運転		250ps	時間	1	30,420	30,420		
時間帯区分：20：00～8：00								
計						30,420		
単価						30,420	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.068-30-00-1-0	
単一46号	除雪ロータ (昼)	2.7t級 スノーバケット 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	10,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ロータ 運転		2.7t級 スノーバケット	時間	1	10,170	10,170		
時間帯区分：8：00～20：00								
計						10,170		
単価						10,170	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.204-30-20-1-0	
単一47号	除雪ロータ (夜)	2.7t級 スノーバケット 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	11,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ロータ 運転		2.7t級 スノーバケット	時間	1	11,410	11,410		
時間帯区分：20：00～8：00								
計						11,410		
単価						11,410	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.068-30-00-1-0	
単一48号	▽列除雪車 (昼)	367ps 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	29,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
▽列除雪車運転		367ps	時間	1	29,880	29,880		
時間帯区分：8：00～20：00								
計						29,880		
単価						29,880	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.204-30-20-1-0	
単一49号	▽列除雪車 (夜)	367ps 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	31,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
▽列除雪車運転		367ps	時間	1	31,990	31,990		
時間帯区分：20：00～8：00								
計						31,990		
単価						31,990	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.068-30-00-1-0	
単一50号	凍結防止剤散布 (昼)	3.5m3級 4×4 プラ付 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	17,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		3.5m3級 4×4 プラ付	時間	1	17,890	17,890		
時間帯区分：8：00～20：00								
計						17,890		
単価						17,890	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.204-30-20-1-0	
単一51号	凍結防止剤散布 (夜)	3.5m3級 4×4 プラ付 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	19,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		3.5m3級 4×4 プラ付	時間	1	19,480	19,480		
時間帯区分：20：00～8：00								
計						19,480		
単価						19,480	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.068-30-00-1-0	
単一52号	凍結防止剤散布 (昼)	2.5m3級 4×4 V7° ラ付 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	16,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		2.5m3級 4×4 V7° ラ付	時間	1	16,210	16,210		
時間帯区分：8：00～20：00								
計						16,210		
単価						16,210	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.204-30-20-1-0	
単一53号	凍結防止剤散布 (夜)	2.5m3級 4×4 V7° ラ付 夜間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	17,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		2.5m3級 4×4 V7° ラ付	時間	1	17,800	17,800		
時間帯区分：20：00～8：00								
計						17,800		
単価						17,800	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一54号	凍結防止剤積込	フォークリフト1.5t級 貸与	単位	日	数量	1	単価	29,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フォークリフト		エンジン駆動式 最大積載荷重2.75t	日	1	29,840	29,840		
計						29,840		
単価						29,840	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一55号	凍結防止剤(支給品)	0.5t/袋	単位	袋	数量	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤(支給品)		0.5t/袋	袋	1	25,559	0		
計						0		
単価						0	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.068-30-00-1-0	
単一56号	ｸﾛｰﾗ・ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄ型除雪機	7ps 昼間 貸与	単位	時間	数量	1	単価	13,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機運転		貸与 ｸﾛｰﾗ・ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄ型・ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 4kW(6PS)級 標準以外 5h 控除する	時間	1	13,630	13,630		
計						13,630		
単価						13,630	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.068-30-00-1-0	
単一57号	人力作業 (昼)	人力(つらら・雪底処理、歩道人力除雪等)	単位	時間	数量	1	単価	3,271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力作業		普通作業員	時間	1	3,271	3,271		
時間帯区分：8：00～20：00								
計						3,271		
単価						3,271	円／時間	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 204-30-20-1-0	
単一58号	人力作業 (夜)	人力(つらら・雪底処理、歩道人力除雪等)	単位	時間	数量	1	単価	3,687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力作業		普通作業員	時間	1	3,687	3,687		
時間帯区分：20:00～8:00								
計						3,687		
単価						3,687	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 204-30-20-1-0	
単一59号	雪道通常巡回 (1)(夜)	ライトバン2000CC 60km以下 夜間 持込	単位	回	数量	1	単価	21,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 2.0L 60km以下 標準 計上しない	回	1	21,540	21,540		
時間帯区分：20:00～8:00								
計						21,540		
単価						21,540	円／回	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.068-30-00-1-0	
単一60号	雪道通常巡回 (2)(昼)	ライトバン2000CC 25km以下 昼間 持込	単位	回	数量	1	単価	10,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工		持込 持込 バトル車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 2.0L 25km以下 標準 計上しない	回	1	10,310	10,310		
時間帯区分：8：00～20：00								
計						10,310		
単価						10,310	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一61号	交通誘導警備員	昼間	単位	人日	数量	200	単価	18,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	150	18,360	2,754,000		
交通誘導警備員B			人日	50	17,140	857,000		
計						3,611,000		
単価						18,060	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一62号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	107,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 41.1km 無 有 20600円	台	1	107,600	107,600		
計						107,600		
単価						107,600	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	巡回運行員（運転手（一般））		単位	人	数量	1	単価	23, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23, 766	23, 766		
計						23, 766		
単価						23, 760	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	直接経費	油脂類	単位	式	数量	1	単価	285, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	1, 689. 8	141	238, 261		
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		47, 639		
計						285, 900		
単価						285, 900	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-9.6	
	巡回運行員（運転手（一般））		単位	人	数量	1	単価	26,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	26,047	26,047		
計						26,047		
単価						26,040	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-1.6	
	道路巡回員（土木一般世話役）		単位	人	数量	1	単価	33,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	33,473	33,473		
計						33,473		
単価						33,470	円／人	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	直接経費	油脂類	単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	153,700 摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	908.8	141	128,140		
	諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		25,560		
	計					153,700		
	単価					153,700	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 041
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 137	32, 946	4, 513		
特殊作業員			人	0. 41	27, 642	11, 333		
普通作業員			人	0. 683	25, 806	17, 625		
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（２０）	t	12. 573	13, 300	167, 220		
アスファルト乳剤		P K－４ タックコート用	L	43	111	4, 773		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0. 137	254, 900	34, 921		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0. 137	71, 390	9, 780		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	150, 000	20, 550		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	56, 810	7, 782		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	54, 110	7, 413		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		18, 190		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3,041
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					304,100		
	単価					3,041	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削材)	m 3	100	2,350	235,000		
	計					235,000		
	単価					2,350	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1	単価	144,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.98	32,946	32,287		
	特殊作業員		人	1.51	27,642	41,739		
	普通作業員		人	1.96	25,806	50,579		
	アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	t	1	13,300	13,300		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,195		
	計					144,100		
	単価					144,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1	単価	210,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.98	49,419	48,430		
	特殊作業員		人	1.51	41,463	62,609		
	普通作業員		人	1.96	38,709	75,869		
	アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20) 夜間割増含む	t	1	13,800	13,800		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,292		
	計					210,000		
	単価					210,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	1t以上2t未満	単位	t	数量	1	単価	101,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.64	32,946	21,085		
	特殊作業員		人	1	27,642	27,642		
	普通作業員		人	1.29	25,806	33,289		
	アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	t	1	13,300	13,300		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		5,684		
	計					101,000		
	単価					101,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	加熱合材補修工	1t以上2t未満	単位	t	数量	1	単価	145,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.64	49,419	31,628		
	特殊作業員		人	1	41,463	41,463		
	普通作業員		人	1.29	38,709	49,934		
	アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20) 夜間割増含む	t	1	13,800	13,800		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		8,575		
	計					145,400		
	単価					145,400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	61, 210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 24	32, 946	7, 907		
	特殊作業員		人	0. 53	27, 642	14, 650		
	普通作業員		人	0. 51	25, 806	13, 161		
	振動ローラ運転		日	0. 28	33, 370	9, 343		
	アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	t	1	13, 300	13, 300		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		2, 849		
	計					61, 210		
	単価					61, 210	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	84, 870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 24	49, 419	11, 860		
	特殊作業員		人	0. 53	41, 463	21, 975		
	普通作業員		人	0. 51	38, 709	19, 741		
	振動ローラ運転		日	0. 28	47, 200	13, 216		
	アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20) 夜間割増含む	t	1	13, 800	13, 800		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		4, 278		
	計					84, 870		
	単価					84, 870	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	37, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 11	32, 946	3, 624		
	特殊作業員		人	0. 23	27, 642	6, 357		
	普通作業員		人	0. 22	25, 806	5, 677		
	振動ローラ運転		日	0. 19	33, 370	6, 340		
	アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	t	1	13, 300	13, 300		
	諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		2, 032		
	計					37, 330		
	単価					37, 330	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	49, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 11	49, 419	5, 436		
	特殊作業員		人	0. 23	41, 463	9, 536		
	普通作業員		人	0. 22	38, 709	8, 515		
	振動ローラ運転		日	0. 19	47, 200	8, 968		
	アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20) 夜間割増含む	t	1	13, 800	13, 800		
	諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		3, 045		
	計					49, 300		
	単価					49, 300	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	2,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削材)	m ³	100	2,350	235,000		
計						235,000		
単価						2,350	円／m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	332.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	213.18	213,180		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	390	235	91,650		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
	軽油		L	40	130	5,200		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,645		
	計					332,300		
	単価					332.3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	387.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	1,000	230.52	230,520		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	520	235	122,200		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	33	180	5,940		
	接着用プライマー	区画線用	k g	33	485	16,005		
	軽油		L	43	130	5,590		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,445		
	計					387,700		
	単価					387.7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	575.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	339.66	339,660		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	780	235	183,300		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	50	180	9,000		
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	485	24,250		
	軽油		L	65	130	8,450		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,240		
	計					575,900		
	単価					575.9	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	824.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	471.24	471,240		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,170	235	274,950		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	75	180	13,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	485	36,375		
	軽油		L	89	130	11,570		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16,765		
	計					824,400		
	単価					824.4	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	356.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	236.64	236,640		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	390	235	91,650		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
	軽油		L	44	130	5,720		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		5,665		
	計					356,300		
	単価					356.3	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	775. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 破線45cm 制約無	m	1, 000	423. 3	423, 300		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 170	235	274, 950		
	ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	75	180	13, 500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	485	36, 375		
	軽油		L	80	130	10, 400		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		16, 675		
	計					775, 200		
	単価					775. 2	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	791.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	532.44	638,928		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	468	235	109,980		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30	180	5,400		
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	485	14,550		
	軽油		L	120	130	15,600		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,242		
	計					791,700		
	単価					791.7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3未満 0.075m3	単位	構造物	数量	1	単価	369,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.8	32,946	92,248		
	特殊作業員		人	5.3	27,642	146,502		
	普通作業員		人	2.8	25,806	72,256		
	ポリマーセメントモルタル		m 3	0.089	379,000	33,731		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		24,863		
	計					369,600		
	単価					369,600	円／構造物	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	無し 7.5k m以下 良好	単位	m 3	数量	10	単価	5, 587
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1. 299	25, 806	33, 521		
	ダンプトラック運転	良好	日	0. 69	32, 390	22, 349		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					55, 870		
	単価					5, 587	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋)	m ³	100	2, 350	235, 000		
計						235, 000		
単価						2, 350	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	4, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		除草処分	m ³	100	4, 500	450, 000		
計						450, 000		
単価						4, 500	円／m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	5,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	23,766	4,040		
	軽油		L	3.5	130	455		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	65	65		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,760		
	単価					5,760	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	トラック [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	6, 432
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 21	23, 766	4, 990		
軽油			L	3. 9	130	507		
トラック [普通型]		2 t 積	時間	1	935	935		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 432		
単価						6, 432	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1. 5 L	単位	時間	数量	1	単価	6,864
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	23,766	5,941		
ガソリン		レギュラー	L	2.7	141	380		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1. 5 L	時間	1	543	543		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,864		
単価						6,864	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕	バスケット型 11.0～12.0m 200kg 2名	単位	時間	数量	1	単価	8,929
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.2	28,458	5,691		
	軽油		L	3.6	130	468		
	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕	バスケット型 11.0～12.0m 200kg 2名	時間	1	2,770	2,770		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,929		
	単価					8,929	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	7,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	35,649	6,060		
	軽油		L	3.5	130	455		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	65	65		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,780		
	単価					7,780	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	トラック [普通型]	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	8, 928
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 21	35, 649	7, 486		
軽油			L	3. 9	130	507		
トラック [普通型]		2 t 積	時間	1	935	935		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 928		
単価						8, 928	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1. 5 L	単位	時間	数量	1	単価	9,835
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	35,649	8,912		
ガソリン		レギュラー	L	2.7	141	380		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1. 5 L	時間	1	543	543		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,835		
単価						9,835	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

	除雪トラック運転	7t級 4×4 2.5m3散布装置付 ワンウェイラ付	単位	時間	数量	1	単価	21,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.25	23,867	5,966		
	助手		人	0.25	26,171	6,542		
	土木一般世話役		人	0.083	32,413	2,690		
	軽油		L	17	130	2,210		
	除雪トラック	7t級 4×4	時間	1	2,430	2,430		
	散布装置	2.5m3級	時間	1	1,250	1,250		
	ワンウェイラ	7～10t	時間	1	334	334		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					21,430		
	単価					21,430	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 204-30-20-1-0

	除雪トラック運転	7t級 4×4 2.5m3散布装置付 ワンウェイラ付	単位	時間	数量	1	単価	23,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	26,899	6,724		
助手			人	0.25	29,497	7,374		
土木一般世話役			人	0.083	36,527	3,031		
軽油			L	17	130	2,210		
除雪トラック			7t級 4×4	時間	1	2,430	2,430	
散布装置			2.5m3級	時間	1	1,250	1,250	
ワンウェイラ			7～10t	時間	1	334	334	
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						23,360		
単価						23,360	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

	除雪トラック運転	7t級 4×4 アンク°リンク°プ°ラウ付	単位	時間	数量	1	単価	22,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.25	23,867	5,966		
	助手		人	0.25	26,171	6,542		
	土木一般世話役		人	0.083	32,413	2,690		
	軽油		L	17	130	2,210		
	除雪トラック	7t級 4×4	時間	1	4,570	4,570		
	アンク°リンク°プ°ラウ	7～10t	時間	1	690	690		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					22,670		
	単価					22,670	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.204-30-20-1-0

	除雪トラック運転	7t級 4×4 アンク°リンク°プ°ラウ付	単位	時間	数量	1	単価	24,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.25	26,899	6,724		
	助手		人	0.25	29,497	7,374		
	土木一般世話役		人	0.083	36,527	3,031		
	軽油		L	17	130	2,210		
	除雪トラック	7t級 4×4	時間	1	4,570	4,570		
	アンク°リンク°プ°ラウ	7～10t	時間	1	690	690		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					24,600		
	単価					24,600	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ 運転	3.7m級	単位	時間	数量	1	単価	31,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.25	28,337	7,084		
	土木一般世話役		人	0.083	32,413	2,690		
	軽油		L	26	130	3,380		
	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ	3.7m級 リンマン	時間	1	17,500	17,500		
	ｼｬｯﾀｰﾌﾟﾚｰﾄ	3.7～4.0m級用	時間	1	475	475		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					31,130		
	単価					31,130	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 204-30-20-1-0

	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ 運転	3. 7m級	単位	時間	数量	1	単価	32, 370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 25	31, 935	7, 983		
	土木一般世話役		人	0. 083	36, 527	3, 031		
	軽油		L	26	130	3, 380		
	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ	3. 7m級 リンマン	時間	1	17, 500	17, 500		
	ｼｬｯﾀｰﾌﾟﾚｰﾄ	3. 7～4. 0m級用	時間	1	475	475		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					32, 370		
	単価					32, 370	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ 運転	4.0m級	単位	時間	数量	1	単価	18,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.25	28,337	7,084		
	土木一般世話役		人	0.083	32,413	2,690		
	軽油		L	26	130	3,380		
	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ	4.0m級 リンマン	時間	1	4,750	4,750		
	ｼｬｯﾀｰﾌﾟﾚｰﾄ	3.7～4.0m級用	時間	1	188	188		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					18,100		
	単価					18,100	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 204-30-20-1-0

	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ 運転	4. 0m級	単位	時間	数量	1	単価	19, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 25	31, 935	7, 983		
	土木一般世話役		人	0. 083	36, 527	3, 031		
	軽油		L	26	130	3, 380		
	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ	4. 0m級 リンマン	時間	1	4, 750	4, 750		
	ｼｬｯﾀｰﾌﾟﾚｰﾄﾞ	3. 7～4. 0m級用	時間	1	188	188		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					19, 340		
	単価					19, 340	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

	除雪ゲレータ 運転	4.0m級 粗面形成装置付	単位	時間	数量	1	単価	23,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.25	28,337	7,084		
助手			人	0.25	26,171	6,542		
土木一般世話役			人	0.083	32,413	2,690		
軽油			L	25	130	3,250		
除雪ゲレータ		4.0m級 粗面形成装置付	時間	1	3,620	3,620		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						23,190		
単価						23,190	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 204-30-20-1-0

	除雪ゲレタ`運転	4. 0m級 粗面形成装置付	単位	時間	数量	1	単価	25, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 25	31, 935	7, 983		
	助手		人	0. 25	29, 497	7, 374		
	土木一般世話役		人	0. 083	36, 527	3, 031		
	軽油		L	25	130	3, 250		
	除雪ゲレタ`	4. 0m級 粗面形成装置付	時間	1	3, 620	3, 620		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					25, 260		
	単価					25, 260	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

	除雪トローサ 運転	14t級 マルチプレート付	単位	時間	数量	1	単価	22,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.25	28,337	7,084		
	助手		人	0.25	26,171	6,542		
	土木一般世話役		人	0.083	32,413	2,690		
	軽油		L	18	130	2,340		
	除雪トローサ	14t級	時間	1	2,810	2,810		
	マルチプレート	13～14t級	時間	1	1,020	1,020		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					22,490		
	単価					22,490	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.204-30-20-1-0

	除雪トローサ 運転	14t級 マルチプレート付	単位	時間	数量	1	単価	24,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.25	31,935	7,983		
	助手		人	0.25	29,497	7,374		
	土木一般世話役		人	0.083	36,527	3,031		
	軽油		L	18	130	2,340		
	除雪トローサ	14t級	時間	1	2,810	2,810		
	マルチプレート	13～14t級	時間	1	1,020	1,020		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					24,560		
	単価					24,560	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

	市-列除雪車運転	367ps	単位	時間	数量	1	単価	29,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.25	28,337	7,084		
	特殊作業員		人	0.25	27,449	6,862		
	土木一般世話役		人	0.083	32,413	2,690		
	軽油		L	36	130	4,680		
	市-列除雪車	367ps	時間	1	8,560	8,560		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					29,880		
	単価					29,880	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 204-30-20-1-0

	市-列除雪車運転	367ps	単位	時間	数量	1	単価	31, 990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 25	31, 935	7, 983		
	特殊作業員		人	0. 25	30, 934	7, 733		
	土木一般世話役		人	0. 083	36, 527	3, 031		
	軽油		L	36	130	4, 680		
	市-列除雪車	367ps	時間	1	8, 560	8, 560		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					31, 990		
	単価					31, 990	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

	市-列除雪車運転	250ps	単位	時間	数量	1	単価	28,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.25	28,337	7,084		
特殊作業員			人	0.25	27,449	6,862		
土木一般世話役			人	0.083	32,413	2,690		
軽油			L	26	130	3,380		
市-列除雪車		250ps	時間	1	8,290	8,290		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						28,310		
単価						28,310	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 204-30-20-1-0

	市-列除雪車運転	250ps	単位	時間	数量	1	単価	30, 420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 25	31, 935	7, 983		
特殊作業員			人	0. 25	30, 934	7, 733		
土木一般世話役			人	0. 083	36, 527	3, 031		
軽油			L	26	130	3, 380		
市-列除雪車		250ps	時間	1	8, 290	8, 290		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						30, 420		
単価						30, 420	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

	除雪ローダ 運転	2.7t級 スノーバケット	単位	時間	数量	1	単価	10,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.25	28,337	7,084		
	土木一般世話役		人	0.083	32,413	2,690		
	軽油		L	3	130	390		
	ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第1次基準値） 0.4m ³	時間	1	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					10,170		
	単価					10,170	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.204-30-20-1-0

	除雪ローダ 運転	2.7t級 スノーバケット	単位	時間	数量	1	単価	11,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.25	31,935	7,983		
	土木一般世話役		人	0.083	36,527	3,031		
	軽油		L	3	130	390		
	ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕	排出ガス対策型（第1次基準値） 0.4m ³	時間	1	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					11,410		
	単価					11,410	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	3.5m3級 4×4 プラ付	単位	時間	数量	1	単価	17,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.25	23,867	5,966		
	助手		人	0.25	26,171	6,542		
	軽油		L	15	130	1,950		
	凍結防止剤散布車	10t級 4×4	時間	1	1,910	1,910		
	散布装置	4m3 乾式	時間	1	1,060	1,060		
	アンケリングプラウ	7～10t	時間	1	456	456		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					17,890		
	単価					17,890	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 204-30-20-1-0

	凍結防止剤散布車運転	3. 5m3級 4×4 プラ付	単位	時間	数量	1	単価	19, 480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0. 25	26, 899	6, 724		
	助手		人	0. 25	29, 497	7, 374		
	軽油		L	15	130	1, 950		
	凍結防止剤散布車	10t級 4×4	時間	1	1, 910	1, 910		
	散布装置	4m3 乾式	時間	1	1, 060	1, 060		
	アンケリングプラウ	7～10t	時間	1	456	456		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					19, 480		
	単価					19, 480	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

	凍結防止剤散布車運転	2.5m3級 4×4 Vﾌﾟﾗﾝ付	単位	時間	数量	1	単価	16,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	23,867	5,966		
助手			人	0.25	26,171	6,542		
軽油			L	14	130	1,820		
凍結防止剤散布車		7t級 4×4	時間	1	920	920		
散布装置		2.5m3 湿潤式	時間	1	602	602		
Vﾌﾟﾗﾝ		4t級 2.4m	時間	1	358	358		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16,210		
単価						16,210	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 204-30-20-1-0

	凍結防止剤散布車運転	2. 5m3級 4×4 Vﾌﾟﾗﾝ付	単位	時間	数量	1	単価	17, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0. 25	26, 899	6, 724		
	助手		人	0. 25	29, 497	7, 374		
	軽油		L	14	130	1, 820		
	凍結防止剤散布車	7t級 4×4	時間	1	920	920		
	散布装置	2. 5m3 湿潤式	時間	1	602	602		
	Vﾌﾟﾗﾝ	4t級 2. 4m	時間	1	358	358		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					17, 800		
	単価					17, 800	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	フォークリフト	エンジン駆動式 最大積載荷重 2. 7 5 t	単位	日	数量	1	単価	29, 840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 458	28, 458		
軽油			L	7. 994	130	1, 039		
フォークリフト		エンジン駆動式 最大積載荷重 2. 7 5 t	日	1	341	341		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						29, 840		
単価						29, 840	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.068-30-00-1-0	
	小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ガソリンエンジン駆動 4kW(6PS)級 標準以外 5h 控除する	単位	時間	数量	1	単価	13,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・G]		4 kW級 (6 P S 級)	時間	1	13,630	13,630		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						13,630		
単価						13,630	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.068-30-00-1-0	
	人力作業	普通作業員	単位	時間	数量	8	単価	3,271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	26,171	26,171		
計						26,171		
単価						3,271	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 204-30-20-1-0

	人力作業	普通作業員	単位	時間	数量	8	単価	3, 687
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	29, 497	29, 497		
計						29, 497		
単価						3, 687	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.204-30-20-1-0

	雪道巡回工	持込 持込 バトル車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 2.0L 60km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	21,540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	5.78	141	814		
	運転手（一般）		人	0.43	26,899	11,566		
	土木一般世話役		人	0.213	36,527	7,780		
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	1.7	807	1,371		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					21,540		
	単価					21,540	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

	雪道巡回工	持込 持込 バトル車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 2.0L 25km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	10,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	3.06	141	431		
	運転手（一般）		人	0.23	23,867	5,489		
	土木一般世話役		人	0.113	32,413	3,662		
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	0.9	807	726		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					10,310		
	単価					10,310	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	待機費（一式計上）		単位	式	数量	1	単価	2, 247, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	世話役待機費		式	1		2, 246, 466		
	諸雑費（まるめ）		式	1		534		
	計					2, 247, 000		
	単価					2, 247, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	待機費（一式計上）		単位	式	数量	1	単価	7, 319, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	オペレーター待機費		式	1		7, 318, 848		
	諸雑費（まるめ）		式	1		152		
	計					7, 319, 000		
	単価					7, 319, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	待機費（一式計上）		単位	式	数量	1	単価	7, 895, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
助手待機費			式	1		7, 894, 202		
諸雑費（まるめ）			式	1		798		
計						7, 895, 000		
単価						7, 895, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18, 360	18, 360		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 360		
単価						18, 360	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	17, 136	17, 136		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					17, 140		
	単価					17, 140	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホール式・廃材積込装置付）2.0m 41.1km 無 有 20600円	単位	台	数量	1	単価	107,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	20,600	20,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					107,600		
	単価					107,600	円／台	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	254, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28, 458	28, 458		
	軽油		L	215	130	27, 950		
	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次） 切削幅 2. 0 m 深さ 2 3 c m	供用日	1. 28	155, 000	198, 400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		92		
	計					254, 900		
	単価					254, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	71, 390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23, 766	23, 766		
軽油			L	39	130	5, 070		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]			ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1. 15	37, 000	42, 550	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						71, 390		
単価						71, 390	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	150,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458		
	軽油		L	59	130	7,670		
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策 2014年規制 舗装幅 2.3～6.0m	供用日	1.28	88,900	113,792		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					150,000		
	単価					150,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	56,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458		
	軽油		L	29	130	3,770		
	ロードローラ [マカダム・排ガス型 2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					56,810		
	単価					56,810	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	54,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458		
軽油			L	22	130	2,860		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14t	供用日	1.28	17,800	22,784		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						54,110		
単価						54,110	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	33,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	27,642	27,642		
軽油			L	11	130	1,430		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,070	4,298		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						33,370		
単価						33,370	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	47,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	41,463	41,463		
軽油			L	11	130	1,430		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,070	4,298		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						47,200		
単価						47,200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価	32,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.89	23,766	21,151		
	軽油		L	19.2	130	2,496		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.02	8,310	8,476		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.02	261	266		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					32,390		
	単価					32,390	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.068-30-00-1-0

	小型ロータリ除雪機〔クローラ・ハンドガイド・G〕	4 k W級（6 P S 級）	単位	時間	数量	1	単価	13, 630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 25	27, 449	6, 862		
普通作業員			人	0. 25	26, 171	6, 542		
ガソリン		レギュラー	L	1. 4	141	197		
小型ロータリ除雪機〔クローラ・ハンドガイド・G〕		4 k W級（6 P S 級）	時間	1	29	29		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13, 630		
単価						13, 630	円／時間	

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	110, 195, 981
(2) 共通仮設費 -----	14, 719, 200
(3) 純工事費 -----	124, 915, 181

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	77, 943, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	202, 858, 181

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	31, 661, 819

(8') その他費目計 -----	0

(9) 業務委託料等 -----	0

(10) 工事価格 -----	234, 520, 000

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	23, 452, 000

(12) 請負工事価格 -----	257, 972, 000

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	234, 520, 000

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	232, 991, 000

(15) 調査基準価格の100/110 -----	211, 810, 000

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0

(17) 工場管理費 -----	0

(18) 工場製作原価 -----	0

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額) -----	31, 666, 162)

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	110, 195, 981
(2) 共通仮設費 -----	14, 719, 200
(3) 純工事費 -----	124, 915, 181

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	77, 943, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	202, 858, 181

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	31, 661, 819

(8') その他費目計 -----	0

(9) 業務委託料等 -----	0

(10) 工事価格 -----	234, 520, 000

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	23, 452, 000

(12) 請負工事価格 -----	257, 972, 000

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	234, 520, 000

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	232, 991, 000

(15) 調査基準価格の100/110 -----	211, 810, 000

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0

(17) 工場管理費 -----	0

(18) 工場製作原価 -----	0

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額)	31, 666, 162	)

請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	220, 391, 962
(2) 共通仮設費 -----	29, 438, 400
(3) 純工事費 -----	249, 830, 362

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	155, 886, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	405, 716, 362

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	63, 323, 638

(8) その他費目計 -----	0

(9) 業務委託料等 -----	0

(10) 工事価格 -----	469, 040, 000

(6)+(7')+(8)+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	46, 904, 000

(12) 請負工事価格 -----	515, 944, 000

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	469, 040, 000

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	465, 982, 000

(15) 調査基準価格の100/110 -----	423, 620, 000

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0

(17) 工場管理費 -----	0

(18) 工場製作原価 -----	0

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額)	63, 332, 324	)

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路維持工事			合算工事： 0			
対象工事費	110,195,981	直接工事費	110,195,981	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	1,723,838	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		7,142,788				
管理費区分 1		7,077,110	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2, 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		65,678	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）		25,815,600				
無償貸付機械評価額（＋）		44,633,010				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		173,501,803	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		171,777,965		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		5.97 %		0 %		
施工地域等補正		1.4	ICT 施工補正	1		
率（補正後）		8.36 %				
計上額		14,504,000		0		0
比較結果						
	当該追加工事	A				
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	0	直接工事費	110,195,981		
非対象額計（－）	8,866,626				
管理費区分1	7,077,110	(橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分2、7	0	(工場原価)			
管理費区分5	65,678	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	1,723,838	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支 給 品（＋）	25,815,600				
無償貸付機械評価額（＋）	44,633,010				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	0 %				
計上額	0		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	215,200				
運搬費	215,200	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					14,719,200

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	124,915,181	単独（追加工事）直接工事費	110,195,981	単独（追加工事）共通仮設費	14,719,200
非対象額計（一）	65,678				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	65,678	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	25,815,600				
無償貸付機械等評価額（＋）	44,633,010				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	195,298,113	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	193,574,275		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	32.29 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	39.91 %（38.75% × 週休1.03）		0 %		
計上額	77,943,000		0		0
			10,952,084（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名	高崎河川国道事務所 道路管理第二課	工事番号	2026040002	第 0 回変更
発注年月	令和08年01月	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	主工種
			道路維持工事	

工事原価	202, 858, 181				
純工事費	124, 915, 181	現場管理費	77, 943, 000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（一）	0				
管理費区分 9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分 T	0	（全処分費等のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	202, 858, 181	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	201, 134, 343	現工事	0	合算工事	0
（調整工事入力で使用）					
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	202, 858, 181				
契約保証に係る補正值	0. 04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	15. 57 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	31, 661, 819				
業務委託料等	0				
調査基準価格	232, 991, 000				
調査基準価格の100/110	211, 810, 000	（ 90. 32 %）			

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路維持工事			合算工事： 0			
対象工事費	110,195,981	直接工事費	110,195,981	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	1,723,838	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		7,142,788				
管理費区分 1		7,077,110	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2, 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		65,678	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）		25,815,600				
無償貸付機械評価額（＋）		44,633,010				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		173,501,803	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		171,777,965		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		5.97 %		0 %		
施工地域等補正		1.4	ICT 施工補正	1		
率（補正後）		8.36 %				
計上額		14,504,000		0		0
比較結果						
	当該追加工事	A				
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	0	直接工事費	110,195,981		
非対象額計（－）	8,866,626				
管理費区分1	7,077,110	(橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分2、7	0	(工場原価)			
管理費区分5	65,678	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	1,723,838	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支 給 品（＋）	25,815,600				
無償貸付機械評価額（＋）	44,633,010				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	0 %				
計上額	0		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	215,200				
運搬費	215,200	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					14,719,200

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	124,915,181	単独（追加工事）直接工事費	110,195,981	単独（追加工事）共通仮設費	14,719,200
非対象額計（一）	65,678				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	65,678	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額　支給品（＋）	25,815,600				
無償貸付機械等評価額（＋）	44,633,010				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	195,298,113	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	193,574,275		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	32.29 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	39.91 %（38.75% × 週休1.03）		0 %		
計上額	77,943,000		0		0
			10,952,084（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名 高崎河川国道事務所 道路管理第二課

工事番号 2026040002 第 0 回変更

発注年月 令和08年01月 契約区分 国債（翌債を含む）の分任官

主工種 道路維持工事

工事原価	202, 858, 181				
純工事費	124, 915, 181	現場管理費	77, 943, 000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（一）	0				
管理費区分 9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分 T	0	（全処分費等のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	202, 858, 181	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	201, 134, 343	現工事	0	合算工事	0
（調整工事入力で使用）					
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	202, 858, 181				
契約保証に係る補正值	0. 04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	15. 57 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	31, 661, 819				
業務委託料等	0				
調査基準価格	232, 991, 000				
調査基準価格の100/110	211, 810, 000	（ 90. 32 %）			

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名 R 8 ・ R 9 沼田出張所管内維持工事

国土交通省 関東地方整備局
高崎河川国道事務所 道路管理第二課

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 沼田出張所管内維持工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路維持 (R8年度)		式		1		
巡視・巡回工		式		1		
道路巡回工		式		1		
巡回(1) 平日(昼)	パトロール車 道路巡回員無	回		119		
巡回(2) 休日(昼)	パトロール車 道路巡回員有	回		64		
舗装工		式		1		
切削オーバーレイ工		式		1		
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生 密粒度アスコン(20)	m2		2,500		
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3		125		
殻処分	アスファルト殻 (切削材)	m3		125		
アスファルト舗装補修工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 沼田出張所管内維持工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ハ° ッチンク° (A)	昼 1t/日未満	t		10		
ハ° ッチンク° (B)	夜 1t/日未満	t		10		
ハ° ッチンク° (C)	昼 1t/日以上2t/日未満	t		10		
ハ° ッチンク° (D)	夜 1t/日以上2t/日未満	t		10		
ハ° ッチンク° (E)	昼 2t/日以上5t/日未満	t		10		
ハ° ッチンク° (F)	夜 2t/日以上5t/日未満	t		10		
ハ° ッチンク° (G)	昼 5t/日以上20t/日未満	t		10		
ハ° ッチンク° (H)	夜 5t/日以上20t/日未満	t		10		
殻運搬	アスファルト殻	m3		34		
殻処分	アスファルト殻 (掘削材)	m3		34		
区画線工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 沼田出張所管内維持工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
区画線工		式		1		
溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無 (白)	m		2,000		
溶融式区画線 (2)	溶融式手動 実線 20cm 厚1.0mm 排水性舗装無 (白)	m		200		
溶融式区画線 (3)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.0mm 排水性舗装無 (白)	m		200		
溶融式区画線 (4)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無 (白)	m		200		
溶融式区画線 (5)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無 (白)	m		50		
溶融式区画線 (6)	溶融式手動 破線 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無 (白)	m		50		
溶融式区画線 (7)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.0mm 排水性舗装無 (白)	m		200		
構造物補修工		式		1		
断面修復工		式		1		
左官工法	0.1m3未満 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	m2		3		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 沼田出張所管内維持工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		m3		0.08		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3		0.08		
除草工		式		1		
道路除草工		式		1		
道路除草(複合) (1)	肩掛け式 防護有	m2		23,300		
道路除草(複合) (2)	肩掛け式 防護無	m2		29,800		
道路除草(複合) (3)	ハンドガイド式	m2		2,600		
除草処分		m3		300		
応急処理工		式		1		
応急処理作業工		式		1		
応急処理(1)	昼間	式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 沼田出張所管内維持工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
応急処理 (2)	夜間	式		1		
除雪工		式		1		
一般除雪工		式		1		
除雪トラック (昼)	7t級 4×4 2.5m3散布装置付 ワンウェイ ラ付 昼間 貸与	時間		100		
除雪トラック (夜)	7t級 4×4 2.5m3散布装置付 ワンウェイ ラ付 夜間 貸与	時間		100		
除雪トラック (昼)	7t級 4×4 アンクリンクラ付 昼間 貸 与	時間		50		
除雪トラック (夜)	7t級 4×4 アンクリンクラ付 夜間 貸 与	時間		50		
除雪グレーダ (昼)	3.7m級 昼間 貸与	時間		20		
除雪グレーダ (夜)	3.7m級 夜間 貸与	時間		20		
除雪グレーダ (昼)	4.0m級 昼間 貸与	時間		70		
除雪グレーダ (夜)	4.0m級 夜間 貸与	時間		70		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 沼田出張所管内維持工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ (昼)	4.0m級 粗面形成装置付 昼間 貸与	時間		60		
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ (夜)	4.0m級 粗面形成装置付 夜間 貸与	時間		60		
除雪ﾄﾞﾚｰｻﾞ (昼)	14t級 マルチﾌﾞﾚｰﾄﾞ付 昼間 貸与	時間		80		
除雪ﾄﾞﾚｰｻﾞ (夜)	14t級 マルチﾌﾞﾚｰﾄﾞ付 夜間 貸与	時間		80		
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼)	367ps 昼間 貸与	時間		45		
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜)	367ps 夜間 貸与	時間		45		
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼)	250ps 昼間 貸与	時間		30		
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜)	250ps 夜間 貸与	時間		30		
除雪ﾛｰﾀﾞ (昼)	2.7t級 スﾆｰﾊﾟｯｹｯﾄ 昼間 貸与	時間		15		
除雪ﾛｰﾀﾞ (夜)	2.7t級 スﾆｰﾊﾟｯｹｯﾄ 夜間 貸与	時間		15		
運搬除雪工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 沼田出張所管内維持工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ロータリ除雪車 (昼)	367ps 昼間 貸与	時間		5		
ロータリ除雪車 (夜)	367ps 夜間 貸与	時間		5		
凍結防止工		式		1		
凍結防止剤散布 (昼)	3.5m3級 4×4 プラ付 昼間 貸与	時間		150		
凍結防止剤散布 (夜)	3.5m3級 4×4 プラ付 夜間 貸与	時間		250		
凍結防止剤散布 (昼)	2.5m3級 4×4 Vﾌﾟﾗ付 昼間 貸与	時間		250		
凍結防止剤散布 (夜)	2.5m3級 4×4 Vﾌﾟﾗ付 夜間 貸与	時間		350		
凍結防止剤積込	フォークリフト1.5t級 貸与	日		10		
凍結防止剤(支給品)	0.5t/袋	袋		1,010		
歩道除雪工		式		1		
クローラ・ハントﾞカﾞｲﾄﾞ型除雪機	7ps 昼間 貸与	時間		5		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 沼田出張所管内維持工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
安全処理工		式		1		
人力作業 (昼)	人力(つらら・雪底処理、歩道人力除雪等)	時間		25		
人力作業 (夜)	人力(つらら・雪底処理、歩道人力除雪等)	時間		25		
雪道巡回工		式		1		
雪道通常巡回 (1) (夜)	ライトバン2000CC 60km以下 夜間 持込	回		121		
雪道通常巡回 (2) (昼)	ライトバン2000CC 25km以下 昼間 持込	回		121		
待機費		式		1		
世話役待機費		式		1		
オペレーター待機費		式		1		
助手待機費		式		1		
仮設工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 沼田出張所管内維持工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	昼間	式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 沼田出張所管内維持工事						(当 初)
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税相当額			式		1		
工事費計			式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 沼田出張所管内維持工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路維持 (R9年度)		式		1		
巡視・巡回工		式		1		
道路巡回工		式		1		
巡回(1) 平日(昼)	パトロール車 道路巡回員無	回		119		
巡回(2) 休日(昼)	パトロール車 道路巡回員有	回		64		
舗装工		式		1		
切削オーバーレイ工		式		1		
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生 密粒度アスコン(20)	m2		2,500		
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3		125		
殻処分	アスファルト殻 (切削材)	m3		125		
アスファルト舗装補修工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 沼田出張所管内維持工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ハ° ッチンク° (A)	昼 1t/日未満	t		10		
ハ° ッチンク° (B)	夜 1t/日未満	t		10		
ハ° ッチンク° (C)	昼 1t/日以上2t/日未満	t		10		
ハ° ッチンク° (D)	夜 1t/日以上2t/日未満	t		10		
ハ° ッチンク° (E)	昼 2t/日以上5t/日未満	t		10		
ハ° ッチンク° (F)	夜 2t/日以上5t/日未満	t		10		
ハ° ッチンク° (G)	昼 5t/日以上20t/日未満	t		10		
ハ° ッチンク° (H)	夜 5t/日以上20t/日未満	t		10		
殻運搬	アスファルト殻	m3		34		
殻処分	アスファルト殻 (掘削材)	m3		34		
区画線工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 沼田出張所管内維持工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
区画線工		式		1		
溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無 (白)	m		2,000		
溶融式区画線 (2)	溶融式手動 実線 20cm 厚1.0mm 排水性舗装無 (白)	m		200		
溶融式区画線 (3)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.0mm 排水性舗装無 (白)	m		200		
溶融式区画線 (4)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無 (白)	m		200		
溶融式区画線 (5)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無 (白)	m		50		
溶融式区画線 (6)	溶融式手動 破線 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無 (白)	m		50		
溶融式区画線 (7)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.0mm 排水性舗装無 (白)	m		200		
構造物補修工		式		1		
断面修復工		式		1		
左官工法	0.1m3未満 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	m2		3		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 沼田出張所管内維持工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		m3		0.08		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3		0.08		
除草工		式		1		
道路除草工		式		1		
道路除草(複合) (1)	肩掛け式 防護有	m2		23,300		
道路除草(複合) (2)	肩掛け式 防護無	m2		29,800		
道路除草(複合) (3)	ハンドガイド式	m2		2,600		
除草処分		m3		300		
応急処理工		式		1		
応急処理作業工		式		1		
応急処理(1)	昼間	式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 沼田出張所管内維持工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
応急処理 (2)	夜間	式		1		
除雪工		式		1		
一般除雪工		式		1		
除雪トラック (昼)	7t級 4×4 2.5m3散布装置付 ワンウェイ ラ付 昼間 貸与	時間		100		
除雪トラック (夜)	7t級 4×4 2.5m3散布装置付 ワンウェイ ラ付 夜間 貸与	時間		100		
除雪トラック (昼)	7t級 4×4 アンクリングラ付 昼間 貸 与	時間		50		
除雪トラック (夜)	7t級 4×4 アンクリングラ付 夜間 貸 与	時間		50		
除雪グレーダ (昼)	3.7m級 昼間 貸与	時間		20		
除雪グレーダ (夜)	3.7m級 夜間 貸与	時間		20		
除雪グレーダ (昼)	4.0m級 昼間 貸与	時間		70		
除雪グレーダ (夜)	4.0m級 夜間 貸与	時間		70		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 沼田出張所管内維持工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ (昼)	4.0m級 粗面形成装置付 昼間 貸与	時間		60		
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ (夜)	4.0m級 粗面形成装置付 夜間 貸与	時間		60		
除雪ﾄﾞﾚｰｻﾞ (昼)	14t級 マルチﾌﾞﾚｰﾄﾞ付 昼間 貸与	時間		80		
除雪ﾄﾞﾚｰｻﾞ (夜)	14t級 マルチﾌﾞﾚｰﾄﾞ付 夜間 貸与	時間		80		
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼)	367ps 昼間 貸与	時間		45		
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜)	367ps 夜間 貸与	時間		45		
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼)	250ps 昼間 貸与	時間		30		
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜)	250ps 夜間 貸与	時間		30		
除雪ﾛｰﾀﾞ (昼)	2.7t級 スﾆｰﾊﾟｯｹｯﾄ 昼間 貸与	時間		15		
除雪ﾛｰﾀﾞ (夜)	2.7t級 スﾆｰﾊﾟｯｹｯﾄ 夜間 貸与	時間		15		
運搬除雪工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 沼田出張所管内維持工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ロータリ除雪車 (昼)	367ps 昼間 貸与	時間		5		
ロータリ除雪車 (夜)	367ps 夜間 貸与	時間		5		
凍結防止工		式		1		
凍結防止剤散布 (昼)	3.5m3級 4×4 プラ付 昼間 貸与	時間		150		
凍結防止剤散布 (夜)	3.5m3級 4×4 プラ付 夜間 貸与	時間		250		
凍結防止剤散布 (昼)	2.5m3級 4×4 Vﾌﾟﾗ付 昼間 貸与	時間		250		
凍結防止剤散布 (夜)	2.5m3級 4×4 Vﾌﾟﾗ付 夜間 貸与	時間		350		
凍結防止剤積込	ﾌｵｰｸﾘﾌﾄ1.5t級 貸与	日		10		
凍結防止剤(支給品)	0.5t/袋	袋		1,010		
歩道除雪工		式		1		
ｸﾛｰﾗ・ﾊﾝﾄﾞ・ｶﾞｲﾄﾞ型除雪機	7ps 昼間 貸与	時間		5		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 沼田出張所管内維持工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
安全処理工		式		1		
人力作業 (昼)	人力(つらら・雪底処理、歩道人力除雪等)	時間		25		
人力作業 (夜)	人力(つらら・雪底処理、歩道人力除雪等)	時間		25		
雪道巡回工		式		1		
雪道通常巡回 (1) (夜)	ライトバン2000CC 60km以下 夜間 持込	回		121		
雪道通常巡回 (2) (昼)	ライトバン2000CC 25km以下 昼間 持込	回		121		
待機費		式		1		
世話役待機費		式		1		
オペレーター待機費		式		1		
助手待機費		式		1		
仮設工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 沼田出張所管内維持工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	昼間	式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 沼田出張所管内維持工事						(当 初)
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税相当額			式		1		
工事費計			式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 沼田出張所管内維持工事					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事価格		式		1		1年目
工事価格		式		1		2年目
工事価格		式		1		工事全体
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		

令和 8 年度

R 8 ・ R 9 沼田出張所管内維持工事

特記仕様書

令和 8 年 1 月



国土交通省 関東地方整備局



高崎河川国道事務所

第 1 編 共 通 編

第 1 条 適 用

1. この特記仕様書は、関東地方整備局 土木工事共通仕様書(令和 7 年度版)(以下「共通仕様書」という。)という特記仕様書で、本工事の施工に適用する。
2. この工事の施工にあたっての一般的事項は、共通仕様書によるものとする。
3. この特記仕様書に添付されていない別紙様式等については以下 URL よりダウンロードするものとする。
URL <https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/index00000015.html>
4. 本工事における「条件明示」については、別紙ー 1 「明示項目及び明示事項」に記載のとおりとする。

第 2 条 主任技術者等

1. 本工事の主任技術者又は監理技術者は、受注者が提出した競争参加資格確認申請書に記述した配置予定の技術者でなければならない。
なお、下記に該当する場合で監督職員と協議のうえ認められた者以外は、原則、当該技術者を変更することはできないものとする。
 - ①傷病により職務の遂行が出来ないと判断された場合
 - ②死亡した場合
 - ③退職した場合
 - ④真にやむを得ない理由により転勤となる場合
 - ⑤発注者の責により工期延期となる場合
 - ⑥契約日から令和 9 年 3 月 31 日まで当該技術者が連続して従事した場合。ただし、変更予定技術者が、令和 9 年 3 月 1 日以前の日より本工事に従事している場合に限り変更を可能とする。
2. 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く）、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日（例：「完成通知書」等における日付）とする。
3. 主任技術者又は監理技術者が技術研鑽のための研修、講習、試験等で短期間工事現場を離れる場合は、適切な施工ができる体制を確保したうえで、監督職員の承諾を得るものとする。

第 3 条 専任特例 2 号の場合の監理技術者の配置

1. 本工事において、建設業法第 26 条第 3 項第二号の規定の適用を受ける監理技術者（以下、「専任特例 2 号の場合の監理技術者」という。）の配置を行う場合は以下の（１）～（９）の要件を全て満たさなければならない。
 - （１）建設業法第 26 条第 3 項第二号による監理技術者の職務を補佐する者（以下、「監理技術者補佐」という。）を専任で配置すること。
 - （２）監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補

佐の建設業法第 27 条の規定に基づく技術検定種目は、専任特例 2 号の場合の監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。

- (3) 監理技術者補佐は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
 - (4) 同一の専任特例 2 号の場合の監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に 2 件までとする。なお、専任特例 1 号の場合の監理技術者又は主任技術者を活用した工事と兼務することは出来ない。(ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるものについては、これら複数の工事を一の工事とみなす。)
 - (5) 専任特例 2 号の場合の監理技術者が兼務できる工事は群馬県内の工事ではない。
 - (6) 専任特例 2 号の場合の監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。
 - (7) 専任特例 2 号の場合の監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
 - (8) 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
 - (9) 専任特例 2 号の場合の監理技術者が兼務できる工事は維持工事以外の工事ではない。(※「維持工事」とは通年維持工事等(24 時間体制での応急処理工や緊急巡回等が必要な工事)をいう。)
- 2. 現場の安全管理体制について、平成 7 年 4 月 21 日付基発第 2 6 7 号の 2「元方事業者による建設現場安全管理指針」において、「統括安全衛生責任者の選任を要するときには、その事業場に専属の者とする。」とされていることから、施工体制に留意すること。
 - 3. 本工事の監理技術者が専任特例 2 号の場合の監理技術者として兼務し、本工事に監理技術者補佐を配置する事を予定している場合、以下の書類を提出しすること。
 - 1) 監理技術者補佐の資格を有する書類(一級施工管理技士等の国家資格者の合格証の写しなど)
 - 2) 監理技術者補佐の直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する書類(監理技術者資格者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料(いずれも写し可))
 - 3) 専任特例 2 号の場合の監理技術者が兼務する工事の箇所、内容を示す書類(CORINS の写し)
 - 4. 本工事の監理技術者が専任特例 2 号の場合の監理技術者として兼務し、本工事に監理技術者補佐を配置する事となった場合、第 1 項(6)～(8)について施工計画書へ記載し、提出すること。
 - 5. 本工事において、専任特例 2 号の場合の監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は、コリンズ(CORINS)への登録・修正を適切に行うこと。

第4条 コリنز(CORINS)登録

1. 工事カルテの作成、登録については、土木工事共通仕様書「1-1-1-7 コリنز(CORINS)への登録」によるものとする。
2. 受注者は、工事受注後又は施工中において当該工事に係る悪質で不誠実な行為(一括下請負等)が発覚し、指名停止の措置を受けた場合は、登録済みの工事カルテの取り下げを行うものとする。
3. 技術者の従事期間は、工期をもって登録するものとする。(余裕期間を含まないことに留意するものとする。)
4. 土木工事共通仕様書 1-1-1-7 コリنز(CORINS)への登録に定める「登録のための確認のお願い」を作成するにあたり、位置情報については以下のとおりとし、工事場所および座標(緯度、経度)を記載するものとする。なお、座標は、世界測地系(JGD2024)に準拠する。

起点 群馬県渋川市白井地先 緯度 36° 30' 09" 経度 139° 00' 46"

終点 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国地先 緯度 36° 46' 11" 経度 138° 48' 55"

2. 土木工事共通仕様書 1-1-1-7 コリنز(CORINS)への登録に定める「登録のための確認のお願い」を受注時に作成するにあたり、工事概要について必須登録とし、記載例を参考にすること。

記載例)

本工事は、沼田維持修繕出張所管内の一般国道17号(L=50.8km)において、巡回業務、維持作業、除草作業、除雪作業などを施工し、道路を常時良好な状態に保つための道路維持工事であり、また、路面陥没や異常気象などでの迅速な応急処理を実施するものである。

主な工種は巡視・巡回工1式 舗装工1式 区画線工1式 構造物補修工1式
除草工1式 応急処理工1式 除雪工1式 仮設工1式

第5条 施工体制台帳

工事成績優秀企業に認定され、認定有効期限内に、工事発注の契約を行った工事の監理技術者、主任技術者(工事成績優秀企業に認定された下請負を含む)は、工事成績優秀企業認定マークの使用や金色帯線(黄色もしくは橙色の帯線でも可)を名札上部に印刷することが出来るものとする。

注意1) 用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。

注意2) 所属会社の写真とする。

第6条 調査・試験に対する協力

(低入札価格調査制度調査対象工事について)

1. 契約担当官等が工事の中間において技術検査の必要を認めた場合は、速やかに監督職員の指示に従い検査を受けなければならない。なお、検査は工事請負契約書及び共通仕様書に適用する条項に準じて行うものとする。
2. 予算決算及び会計令第85条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、受注者は下記の調査に協力しなければならない。
 - (1) 受注者は、下請負者の協力を得て間接工事費等諸経費動向調査票（営繕工事においては共通費実態調査票）の作成を行い、工事完了後、速やかに発注者に提出するものとする。
 - (2) 受注者は、提出された間接工事費等諸経費動向調査票（営繕工事においては共通費実態調査票）の費用の内訳についてヒアリング調査に応じるものとする。この場合において、受注者は下請負者についてもヒアリングに参加させるものとする。
 - (3) 工事コスト調査（調査結果でも可）に係る資料は下記のとおりとし、関東地方整備局又は高崎河川国道事務所ホームページにより公表する。
 - (4) 低入札価格調査と工事コスト調査の結果に大きな乖離がある場合、又は、工事コスト調査資料の提出が無い場合には、工事成績評定を減ずる場合がある。

なお、低入札価格調査対象工事については、工事コスト調査終了した後に、工事成績評定点を通知する。

公表資料は以下のとおりとする。

資料名	内訳
低価格理由とその詳細	当該工事が低価格で施工可能となる理由を示した資料
比較表－1	積算内訳書の発注者と元請における当初と実績の比較表
比較表－2	積算内訳書に対する明細書の発注者と元請における当初と実績の比較表
比較表－3	元請の手持ち資材の当初と実績の比較表
比較表－4	元請の資材購入先一覧の当初と実績の比較表
比較表－5	手持ち機械の当初と実績の比較表
比較表－6	労務者確保計画の当初と実績の比較表
比較表－7	工種別労務者配置計画の当初と実績の比較表
比較表－8	建設副産物の搬出の当初と実績の比較表
諸経費動向調査（工事費）	元請、下請の工事費内訳

第7条 低入札契約におけるモニターカメラの設置

本工事は、予算決算及び会計令第85条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、工事の監督補助としてモニターカメラの設置を行う対象工事とする。

なお、モニターカメラの設置費用については、発注者の負担によるものとする。

第8条 不具合等発生時の措置

受注者は、工事施工途中で工事目的物や工事材料等の不具合等が発生した場合、又は公益通報者等から当該工事に関する情報が寄せられた場合には、その内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。

第9条 工事書類の作成

1. 工事書類の作成に当たっては、別に定める「土木工事電子書類作成マニュアル（令和7年3月）」に基づき実施するものとする。
2. 工事書類の作成に当たっては、別に定める「土木工事電子書類スリム化ガイド（令和7年3月）」を参考に書類の電子化、受発注者間での作成書類の役割分担の明確化、書類の削減等に留意すること。
3. 「工事関係書類一覧表」（別紙様式ー15）により、工事着手前に「作成書類の役割分担」、「作成書類の位置付け」に関して「協議」するものとする。
また、「協議」の内容を変更する場合は、改めて、受発注者で協議を行うものとする。
4. 電子により提出、提示した書類については、検査時その他の場合においても紙での提示、提出は行わないものとする。

第10条 設計図書の照査

発注者は、設計図書の照査の範囲を超える資料の作成については、監督職員の指示とし、その作成費用は、設計変更の対象とする。なお、設計変更の対象については、「土木工事における工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）：令和7年3月」によるものとする。

第11条 情報共有システムの活用

1. 本工事は、監督職員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象工事である。なお、活用にあたっては「土木工事・業務の情報共有システム活用ガイドライン」（令和7年3月版）に基づき実施すること。
2. 受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、使用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。
 - ・工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件（Rev5.7）
令和7年3月版 国土交通省（国土技術政策総合研究所）
3. 監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行うものとする。また、利用開始日、必要なユーザーID数、ディスク容量等の仕様やワークフロー機能の対象者等については、監督職員の確認を得た上で決定すること。
4. 受注者は、サービス提供者と次の内容を含めた契約を締結するものとする。
 - ①情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整える旨
 - ②サービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アクセス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに受注者に連絡を行い適正な処置を行う旨
 - ③②の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると監督職員若しくは受注者が判断した場合、又は復旧若しくは処理対応が不適切な場合には、受注者はサービス提供者と協議の上情報共有システムの利用を停止することができる旨
5. 受注者は、監督職員等から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うた

めのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第 1 2 条 設計審査会の設置

本工事は、発注者と受注者が一堂に会して、現場着手前（準備期間内）に工事工程クリティカルパスの共有及び工事工程の照合（クロスチェック）を実施し、併せて協議資料作成等の受発注者間の役割分担を明確にする場、また、設計変更手続きの透明性と公正性の向上及び迅速化のため、設計変更の妥当性の審議及び設計変更等に伴う工事中止等の判断等を行う場として開催する「設計審査会」（以下、「審査会」という。）の設置対象工事である。

「審査会」の運用にあたっては、「設計審査会設置運用方針」

(<http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html>) によるものとする。

第 1 3 条 工事環境の改善

本工事の実施にあたっては、工事環境の改善に取り組むウィークリースタンスを考慮するものとする。

ウィークリースタンスの実施にあたっては、関東地方整備局ホームページ <https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html> に掲載している工事環境改善実施要領に基づき、監督職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。

第 1 4 条 ワンデーレスポンス

1. この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。

- ・「ワンデーレスポンス」とは

受注者からの質問、協議等への回答は、基本的に「その日のうち」に指示、通知等を行うよう対応する。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」に通知することである。

2. 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。
3. 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
4. ワンデーレスポンスの実施にあたっては、関東地方整備局ホームページ <https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html> に掲載しているワンデーレスポンス実施の手引き（令和 5 年 1 2 月）に基づき、取り組むものとする。
5. 効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力すること。

第 1 5 条 契約内容の変更手続きについて

本工事における契約内容の変更は、以下によるものとする。

- ①本工事における設計変更や契約変更は書面に基づき行うことを徹底し、指示書・協議書があるもののみを契約変更の対象とする。
- ②受注者は、工事期間中及び工事完成後において、監督職員から契約図書の規定に

違反する等の不適切な指示を受けたと思料されるときは、当該監督職員を経由せずに、事務所長へ直接又は契約担当課長経由で書面により、その旨を報告することができる。

第 16 条 設計図書の変更

設計変更等については、契約書第 18 条から第 25 条及び共通仕様書共通編 1-1-1-16 から 1-1-1-18 に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「土木工事における工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）：令和 7 年 3 月」によることとする。

第 17 条 スライド条項

工事請負契約書第 26 条（スライド条項）については、物価水準の変動により請負代金が不当となったと認められた時に、相手方に請負代金の変更を請求することができる条項となっている。

単品スライドについては、鋼材類・燃料油の他、コンクリート類、購入土などの主要工事材料も対象となるので、物価水準の変動により請負代金が不適当となった場合には、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

第 18 条 支給材料（貸与物件）

1. 支給材料

(1) 支給材料は下表のとおりとする。

名 称	規 格	単 位	員 数	支 給 場 所	摘 要
凍結防止剤	0.5t 詰	袋	1010	猿ヶ京除雪ステーション	R8 年度分
凍結防止剤	0.5t 詰	袋	1010	沼田除雪ステーション	R9 年度分

なお、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

(2) 受注者は支給品について常に数量把握を行い、不足が想定される場合は、速やかに監督職員に報告しなければならない。

(3) 受注者は支給品の受け取りにあたり、数量、品質、規格、重量等に異常がある場合は監督職員に報告しなければならない。

2. 貸与物件

(1) 除雪様式－1「貸与機械明細書」のとおりとし、無償貸付とする。その取り扱いについては、「請負工事用建設機械無償貸付仕様書」によるものとする。

(2) パトロール車は、無償貸付とする。詳細については第 78 条のとおりとする。

(3) 受注者は、善良な管理を行うとともに、道路運送車両法第 47 条（使用者の点検及び整備の業務）、第 47 条の 2（日常点検整備）、第 48 条（定期点検整備）及び労働安全衛生規則第 168 条（定期自主点検）第 170 条（作業開始前点検）に定めるものに基づき、点検整備及び検査実施するものとし、点検結果を記録しなければならない。

(4) 貸付機械に使用するタイヤ、タイヤチェーン、カッティングエッジ等については、監督職員が摩擦状況を判断して引渡すが、シャーピン等軽微な消耗品については、受注者負担とする。

(5) 受注者は、貸付機械が下記の事項に該当したときは、遅滞なく監督職員に連絡してその指示を受けるものとする、

- ①故障（その他）により正常な運転が出来ない恐れのあるとき
- ②事故発生時
- ③タコグラフ、タコメータ等が正常に作動しないとき

第 19 条 再生資材の活用

受注者は下記の資材の使用に際し、再生資材を利用するものとする。

資 材 名	規 格	備 考
再生密粒度アスコン(20)	RA②20	舗装工、応急処理工
再生細粒度アスコン(13)	RA③13	応急処理工

なお、使用に際し「舗装再生便覧」等を遵守するものとする。

第 20 条 特定建設資材の分別解体等の再資源化等

- 本工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（（平成 12 年法律第 104 号 最終改正令和 4 年 6 月 17 日法律 68 号）。以下「建設リサイクル法」という。）に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「8 解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により予定した条件により難しい場合は監督職員と協議するものとする。

(1) 分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他 ()	その他の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用

(2) 再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類	施設の名称	所在地	運搬距離
As 殻（掘削・切削材） （昼間）	㈱フジモク	群馬県沼田市大釜町字八幡 平 333-1	L=6.3km
Co 殻（無筋） （昼間）	㈱フジモク	群馬県沼田市大釜町字八幡 平 333-1	L=6.3km

上記(2)については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項については監督職員と協議の上、契約変更の対象とすることができる。

(3) 受入時間

㈱フジモク：8時00分～17時00分

- 受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告することとする。
なお、書面は「建設リサイクルガイドライン（平成14年5月）」に定めた様式1〔再生資源利用計画書（実施書）〕及び様式2〔再生資源利用促進計画書（実施書）〕を兼ねるものとする。
 - ・再資源化等が完了した年月日
 - ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
 - ・再資源化等に要した費用
- 工事発注後に明らかになった事情により予定していた条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

第21条 建設リサイクル法第11条通知完了連絡書の送付

受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年5月31日法律第104号）第11条に基づく、都道府県知事に対する通知を行った旨の書面を監督職員より受領した後に、工事着手（建設リサイクル法第10条第1項に規定する工事着手をいう。）するものとする。なお、これによりがたい場合は監督職員と協議の上決定するものとする。

第22条 完成図等の作成、納品について

- 本工事は、道路工事完成図等作成要領（第2版）（国土技術政策総合研究所資料、平成20年12月）に基づく電子納品の対象工事である。
(http://www.nilim-cdrw.jp/dl_std.html)
- 受注者は、「道路工事完成図等作成要領（国土技術政策総合研究所資料、平成20年12月）」に基づいて作成した電子データを、電子媒体で提出しなければならない。
- 受注者は、本要領に基づき、国土技術政策総合研究所がホームページ上に無償で公

開している本要領に対応したチェックプログラムによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウイルス対策を実施した上で出力資料を含む（別紙等での提出も可能）電子データを提出しなければならない。

提出資料

【電子データ（CD入り）】

- ・完成平面図 SXF データ（.P21）
- ・完成縦断面図 SXF データ（.P21）
- ・完成平面図：属性 XML データ（拡張子 .saf）

【出力資料（道路工事完成図等作成要領 p73 参照）】

- ・チェック結果記録
- ・完成平面図
- ・完成縦断面図
- ・「完成平面図」チェック結果記録
- ・道路工事完成図等チェックプログラム結果ログ

なお、作成に要する費用については、当初は計上していないため、設計変更の対象とする。

第 2 3 条 施工管理

1. 本工事の施工管理は、関東地方整備局土木工事施工管理基準及び規格値(令和 7 年度版)によるものとする。なお、この管理基準により難しい場合及び基準、規格値が定められていない工種については、監督職員と協議の上、施工管理を行うものとする。
2. 本工事の写真管理は、関東地方整備局土木工事写真管理基準（令和 7 年度版）によるものとする。なお、「撮影項目」、「撮影頻度」等が工事内容に合致しない場合は、監督職員の指示により追加、削減するものとする。

第 2 4 条 デジタル工事写真の黒板情報電子化について

デジタル工事写真の黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。

工事では、以下の 1. から 4. の全てを実施することとする。

1. 対象機器の導入

受注者は、デジタル工事写真の黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以降、「使用機器」と称する）については、関東地方整備局土木工事写真管理基準（令和 7 年度版）（以下、写真管理基準）「2-2 撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」（URL

「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」）に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示する

ものとする。

なお、使用機器の事例を以下に示す。

【使用機器の事例】

デジタル工事写真の黒板情報電子化対応ソフトウェア，（一社）施工管理ソフトウェア産業協会 <<https://www.jcomsia.org/kokuban>>

※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない

2. デジタル工事写真における黒板情報の電子的記入

受注者は、同条1.の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。黒板情報の電子的記入を行う項目は、写真管理基準「2-2 撮影方法」による。

ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

3. 黒板情報の電子的記入の取扱い

本工事の工事写真の取扱いは、写真管理基準及びデジタル写真管理情報基準（以下、デジタル写真管理情報基準）に準ずるが、同条2.に示す黒板情報の電子的記入については、写真管理基準「2-5 写真編集等」及びデジタル写真管理情報基準「6. 写真編集等」で規定されている写真編集には該当しない。

4. 黒板情報の電子的記入を行った写真の納品

受注者は、同条2.に示す黒板情報の電子的記入を行った写真（以下、「黒板情報電子化写真」と称する。）を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお納品時に、受注者は改ざん検知機能（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。

また、下記のチェックツールを使用して信憑性確認を行い、結果を出力したものでもよい。

【チェックツールの事例】

信憑性チェックツール（一社）施工管理ソフトウェア産業協会
<<https://www.jcomsia.org/kokuban>>

※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。なお、デジタル工事写真の黒板情報電子化を実施しない工事写真がある場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得ること。

第25条 現場環境改善（快適トイレの設置）

1. 内容

受注者は快適トイレの設置について、監督職員と協議することとする。

快適トイレを設置する場合は、受注者は現場に以下の（1）～（11）の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。（12）～（17）については、満たしていればより快適に使用出来ると思われる項目であり、必須ではない。

【快適トイレに求める機能】

- (1) 洋式（洋風）便器
- (2) 水洗及び簡易水洗機能
(し尿処理装置付き含む)
- (3) 臭い逆流防止機能
- (4) 容易に開かない施錠機能
- (5) 照明設備
- (6) 衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等（耐荷重を 5kg 以上とする）

【付属品として備えるもの】

- (7) 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
- (8) 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫
- (9) サニタリーボックス（女性用トイレに必ず設置）
- (10) 鏡と手洗器
- (11) 便座除菌クリーナー等の衛生用品

【推奨する仕様、付属品】

- (12) 室内寸法 900mm×900mm 以上（面積ではない）
- (13) 擬音装置（機能を含む）
- (14) 着替え台
- (15) 臭気対策機能の多重化
- (16) 室内温度の調整が可能な設備
- (17) 小物置き場
(トイレットペーパー予備置き場等)

2. 快適トイレに要する費用

快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。

受注者は、上記 1 の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。【快適トイレに求める機能】(1)～(6)及び【付属品として備えるもの】(7)～(11)の費用については、従来品相当を差し引いた後、51,000 円/基・月を上限に設計変更の対象とする。

なお、設計変更数量の上限は、男女別で各 1 基ずつ 2 基／工事（施工箇所）※までとする。

また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとし、2 基／工事（施工箇所）※より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、監督職員と協議するものとする。

※「施工箇所が点在する工事の積算」適用工事や施工延長が長いなどのトイレを施工箇所に応じて複数設置する必要性が認められる工事については、「工事」を「施工箇所」に読み替え、個々の施工箇所です計上できるものとする。

3. その他

快適トイレを設置しない場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする。

第 26 条 工事中の安全確保

1. 工事の施工にあたっては、関東地方整備局長が定める「重点的安全対策」について

留意し、工事事故の防止を図らなければならない。

なお、令和7年度における重点的安全対策項目は以下の7項目である。

- I. 架空線等上空施設の損傷事故防止
 - II. 建設機械等の稼働に関連した人身事故防止
 - III. 資機材等の下敷きによる人身事故防止
 - IV. 足場・法面等からの墜落事故防止
 - V. 地下埋設物の損傷事故防止
 - VI. 第三者の負傷・第三者車両等に対する損害
 - VII. 事故防止
2. 受注者は、工事に従事する就業制限業務及び作業主任者を選任する業務における資格者のうち、資格取得後一定期間経過した資格者に対し、次に掲げる再教育の受講が推進されるよう努めるものとする。
- ①労働安全衛生法第19条の2に基づく足場組立等作業主任者等に対する能力向上教育
 - ②労働安全衛生法第60条の2に基づく車両系建設機械運転従事者、移動式クレーン運転士、玉掛業務従事者等に対する危険有害業務従事者教育
 - ③厚生労働省通達に基づくドラグ・ショベル運転業務従事者等に対する危険再認識教育
3. 工事の施工にあたっては、工事等の時期、工事等の方法の概要及び工事等を行なう場合における道路交通に対する措置について「道路工事保安施設設置基準（令和6年5月）」に基づき監督職員へ確認を行うものとする。
4. 工事中看板、工事情報看板及び工事説明看板の記載内容及び設置箇所については、監督職員の承諾を得るものとする。
5. 工事期間中に配置する交通誘導警備員は、以下のとおり計上するものとする。ただし、交通管理者等との協議条件など社会的要件、現地精査に基づき配置人員の変更が必要になった場合は、監督職員と協議するものとする。

工 種	交通誘導員	備 考
令和8年度		
昼間作業	200人（うち有資格誘導員150人）	
合 計	200人（うち有資格誘導員150人）	
令和9年度		
昼間作業	200人（うち有資格誘導員150人）	
合 計	200人（うち有資格誘導員150人）	

（※注）休憩、休息時間についても交通整理を行う場合は交代要員を含めて計上すること。

なお、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

第27条 熱中症対策に資する現場管理費の補正

1. 本工事は、夏季における真夏日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に掛かる経費に関して「熱中症対策に資する現場管理費の補正」を行う試行工事であ

る。

2. 真夏日の考え方は下記のとおりである。

(1) 真夏日の定義

日最高気温が30℃以上の日を指す。

ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が30℃以上の場合とする。

(2) 試行にあたっての真夏日の計上の考え方

下記①～③のいずれかに該当する場合、真夏日として計上する。

①環境省が公表している暑さ指数（WBGT）が日最高25℃以上の場合。

施工現場から最寄りの環境省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT）が25℃以上となる日を、真夏日とみなす。

②気象庁が公表している地上気象観測所の日最高気温が30℃以上の場合。

施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温が30℃以上の日を、真夏日とする。

③夜間工事については、作業時間帯の最高気温が30℃以上の場合。

施工現場から最寄りの観測地点における作業時間帯の最高気温が30℃以上、又はWBGTが25℃以上の場合、真夏日とする。

なお、休工日においては、上記に該当した場合でも真夏日としては計上しない。

上記①～③によりがたい場合は、監督職員と協議すること。

(3) 工期

工事着手から工事完成日までの期間を指す。なお、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

(4) 基準日

受発注者協議により、「基準日」を定めるものとする。「基準日」は工事着手日を基本とする。

当該「基準日」より工期末までの期間のうち、真夏日にあたる日数を算出する。

なお、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、現場休工日は含まないものとする。

(5) 真夏日率

以下の式により算出された率をいう。

・真夏日率 = 基準日から工期末までの真夏日 ÷ 工期

(6) 現場管理費の補正

現場管理費の補正は、工期中の日最高気温の状況に応じて補正値を算出し、現場管理費率に加算する。なお、補正は変更契約において行うものとする。

・補正値（％）＝ 真夏日率 × 補正係数※

※ 真夏日補正係数：1.2

第28条 安全管理推進技術査等認定について

1. 概要

関東地方整備局（港湾・空港部・営繕部関係を除く）が発注した工事（以下、

「直轄工事」という)において、無事故で完成させた技術者に対して、「安全管理推進技術者」(以下、「認定技術者」という)として認定する

2. 認定条件

対象とする技術者は、以下の条件によって認定する。

- ・直轄工事において、無事故にて完成させた「安全管理担当者」として、施工期間中、全ての工事(準備工を除く)に従事した者。なお、「安全管理担当者」とは、施工体制上、受注者が配置する「統括安全衛生責任者」、「元方安全衛生管理者」、「ずい道等救護技術管理者」、「店社安全衛生管理者」、「工事現場責任者」として安全管理に従事した者で、現場代理人または、主任(監理)技術者が兼務した場合も認定するものとする。
- ・直轄工事にて、認定技術者として過去5回認定された者については、「優秀安全管理推進技術者」(以下、「優秀認定技術者」という)として認定する。

3. 認定技術者の認証

- ・認定技術者及び優秀認定技術者に認定された者については、「安全管理推進技術者認定ロゴマーク」(以下、「認定ロゴマーク」という)を「企業の名刺」、「ヘルメット貼付」等に使用(印刷、シール)することができる。
- ・紛失等による認定書の再発行は行わない。
- ・「認定ロゴマーク」については、当該地方整備局管内で行う直轄工事のみに使用でき、それに要する費用は、当該企業が負担するものとする。

4. 認定技術者の認証期間

認定技術者へ授与した認証については、その使用期間に制限を設けないものとする。

5. 不適切事項への措置による認証の取り扱い

認定技術者が関係する工事にて、粗雑工事等の発覚より、関東地方整備局から措置(指名停止、文書注意、口頭注意)を受けた場合であっても、過去の認証の取り消しは行わない。ただし、工事完成后、安全管理に関して不適切な事象が発覚した場合、または、不正による認定取得が確認された場合については、認定を取り消す。

第29条 交通誘導警備員の資格

交通誘導警備員については、資格者(警備業法第23条に規定する都・県公安委員会の行う1級又は2級検定に合格した者)を1名以上充て、他は経験1年以上の者を配置すること。

なお、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

第30条 路上工事の縮減等

受注者は路上工事による交通への影響の緩和を図るため、施工方法・規制時間帯・施工日数の短縮等の検討を行い、監督職員へ提出するとともに工事完了時に実施結果を提出するものとし、路上工事の縮減に務めるものとする。

第31条 交通規制日数の報告

現道上での(改築・維持修繕)工事等により交通規制を実施した場合には、月毎に実

交通規制日数を監督職員へ提出するものとする。

第 3 2 条 環境対策

1. 舗装版切断作業においては、騒音防止を施した機械を用い、取り壊し作業にあたっては、破碎機（油圧ジャッキ式）を使用するものとする。なお、これにより難しい場合は、監督職員の承諾を得なければならない。また、取り壊し材の二次破碎作業を現場内で行ってはならない。

第 3 3 条 特定調達品目調達実績の集計について

受注者は、本工事の資材、建設機械の使用にあたっては、必要とされる強度や耐久性、機能の確保等に留意しつつ、環境物品等の調達の推進に関する基本方針に定められた国土交通省の特定調達品目（以下、「特定調達品目」という）の使用を積極的に推進するものとする。設計図書に定めがあるものについて、特定調達品目への変更が可能である場合は、監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。ただし、東日本大震災の影響により、特定調達品目の使用が困難な場合には、監督職員と協議するものとする。

受注者は、特定調達品目の調達実績の集計を行い、工事完了後（工期が令和 9 年度以降に及ぶものは、監督職員の指示する日まで）に、電子データにより監督職員に提出するものとする。集計の方法については、監督職員より指示する。

第 3 4 条 建設機械の使用

1. 受注者は、本工事において「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（昭和 62 年 3 月 30 日建設省経機第 58 号）に基づき低騒音型建設機械の使用原則を図られた場合は、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」に基づき指定された低騒音型建設機械を使用するものとする。

第 3 5 条 舗装版切断時に発生する濁水の適正な処理

舗装版切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水については、地方公共団体の取扱規則等に基づき適正に処理しなければならない。なお、舗装版切断時に発生する濁水の運搬・処理費用については当初見込んでいないが、建設資材廃棄物に該当するため、適正な処理方法について選定し監督職員と協議すること。なお、濁水の運搬・処理費用等、必要と認められる経費についても契約変更の対象とする。

「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（請負業者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供することが必要である。

なお、受注者は、排水の処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。

第 3 6 条 工事現場管理

受注者は、工事の施工にあたっては、次の事項を遵守するものとする。

1. 積載重量制限を超えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。

2. さし柢装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
3. 過積載車輛、さし柢装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等過積載等を助長することのないようにすること。
4. 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行った場合、さし柢装着車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
5. 建設発生土の処理及び骨材の購入等にあたって、下請事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
6. 以上のことにつき、下請け業者にも十分指導すること。

第37条 特殊車両通行許可関係図書の提出

共通仕様書1-1-1-36 交通安全管理第14項における道路法第47条の2に基づく通行許可の確認は、下記について実施するものとする。また監督職員からの求めがあった場合には確認結果等を提示しなければならない。

- ① 当該車両に関する特殊車両通行許可証
- ② 現場到着地点及び現場出発時における荷姿（荷姿全景、ナンバープレート等通行許可証と照合可能な写真を撮影しておくこと）
- ③ 車両通行記録計（タコグラフ）（夜間走行条件の場合のみ）

なお、当該車両の特殊車両通行許可証については、当該経路に関する部分の写しを、共通仕様書1-1-1-39 官公庁等への手続等第3項に基づき、監督職員へ提示するものとする。

第38条 通行許可等

1. 受注者は、建設機械、資材の運搬にあたり、道路法第47条第1項、車両制限令第3条における一般的制限値を超える車両を通行させようとする場合は、運搬資機材毎に運搬計画（車種区分、車両番号等、車両諸元及び積載重量、資材の積載限度数量、通行経路、許可証等の有効期限等の確認方法と確認頻度）を作成し、施工計画書に記載しなければならない。
2. 受注者は、運搬計画どおりに運行していることを確認しなければならない。また、確認を行った資料については、整理保管するとともに、監督職員または検査職員の要求があった場合は速やかに提示しなければならない。

第39条 貸付建設機械への受注者名の標示について

発注者所有の建設機械を貸与されて行う作業（工事）及び業務の実施にあたっては、受注者名を貸付建設機械に標示するものとする

なお、標示方法等の詳細については、監督職員と協議するものとする。

第40条 工 期

工期は、令和8年4月1日から令和10年3月31日までとする。

第41条 路上抑制期間について

本工事期間中において、路上工事抑制期間を定めており、抑制期間中は車線規制を伴

う交通規制を原則認めない。やむを得ず抑制期間中に車線規制を実施する場合は、監督職員と協議すること。

なお、令和８・９年度の路上工事抑制期間は高崎河川国道事務所のホームページで公表する予定である。(https://www.ktr.mlit.go.jp/takasaki/takasaki00531.html)

第４２条 週休２日制適用工事

- １．本工事は、技術者及び技能労働者が交替しながら休日確保に取り組む「週休２日交替制適用工事」の試行工事である。

受注者は、工事契約後、完全週休２日交替制の取組を希望するか判断の上、発注者に協議するものとし、希望しない場合は月単位の週休２日交替制に取組むものとする。

- ２．週休２日の考え方は下記のとおりである。

- １）週休２日

- ①完全週休２日交替制

対象期間内の全ての週において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合（以下「休日率」という。）が、28.5%（２日／７日）以上となる休日確保を行ったと認められる状態をいう。

- ②月単位の週休２日交替制

対象期間内の全ての月において、現場に従事した技術者及び技能労働者の休日率が、28.5%（８日／２８日）以上となる休日確保を行ったと認められる状態をいう。

- ２）対象期間

工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。

※年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間については、対象期間内に現場に従事した技術者及び技能労働者の休日日数が確保されていること。

また、工事着手後、受注者の責によらず週休２日の実施が困難な期間が生じる場合は、受発注者間で協議して週休２日の対象外とする作業と期間を決定するとともに、変更契約時の設計図書に対象外とする作業と期間を明示する。ただし、対象外とする期間は災害対応等のやむを得ない期間に限定すること。

- ３．天候等を天候等による作業環境が厳しい時期を避けることを目的に、１年単位の変形労働時間制を活用する場合は、１週４０時間または１日８時間を超える労働時間を設定した月は、週休２日工事の対象期間外とする。また１年単位の変形労働時間制の活用について施工計画書に反映し、労働基準監督署へ提出した下記の資料を提出すること。

- ・１年単位の変形労働時間制を活用する労働者とその使用者が締結した労使協定
- ・変更した就業規則

- ４．技術者及び技能労働者の休日の確認方法等

受注者は、技術者及び技能労働者の休日を確保するための施工体制の内容や休日確保状況を証明する方法を具体的に明示した施工計画書を提出のうえ、工事着手前に監督職員と協議するものとする。

5. 施工計画書に基づき、受発注者間で休日確保状況を確認するものとし、受注者側の週休2日の取組状況が十分でない場合は、受発注者双方において要因を分析し、週休2日が確保できるよう改善に取り組むものとする。
6. 工事完了後、週休2日の取得結果が確認できる「取得報告書」を作成し、監督職員に提出するものとする。
7. アンケート調査を実施する場合はこれに協力すること。
8. 明らかに受注者側に月単位の週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、工事成績評定から内容に応じて、点数を減ずる措置を行うものとする。
9. 週休2日に掛かる費用については、当初予定価格から完全週休2日交替制を達成した場合の補正係数を労務費、市場単価、土木工事標準単価、現場管理費率に乗じているが、休日率の達成状況を確認後、完全週休2日交替制が未達成の場合は、月単位の週休2日交替制の補正係数に変更する。月単位の週休2日交替制が未達成の場合は、補正係数を除して変更する。

完全週休2日交替制の取組を希望しない場合は、月単位の週休2日交替制の補正係数に変更する。また、休日率の達成状況を確認後、月単位の週休2日交替制が未達成の場合は、補正係数を除して変更する。

第43条 悪天候等により工期変更が必要となる場合の協議の簡素化

1. 受注者は、著しい悪天候により作業不稼働日が多く発生し、工期内に工事を完成することが困難な場合はその理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

著しい悪天候とは、当該工事の工期月の雨休率が、直近5カ年における工期月の雨休率の平均値を超える場合をいう。

工期月とは、工事着手日から工事完成予定日までの期間のうちの、工期の延長変更請求時までにかかる月（ただし、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は除く）をいう。

なお、本工事の降雨降雪日は、みなかみ観測所（気象庁のデータ）における1日の降雨

・降雪量雨が10mm以上/日の日を想定している。

2. アンケート調査を行う場合は、これに協力すること。

第44条 個人情報の取扱について

1. 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）第66条第2項第1号の規定に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2. 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
3. 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あら

はじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。

4. 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
5. 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
6. 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。なお、発注者の指示又は承諾により第三者に個人情報の取り扱いを伴う事務を再委託する場合（二以上の段階にわたる委託を含む。）には、受注者は当該第三者に対して、個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）第66条第2項第4号に基づく個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じさせなければならない。
7. 受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
8. 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに発注者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。なお、発注者の指示又は承諾により個人情報が記録された資料等を複写等した場合には、確実にそれらを廃棄又は消去するとともに、証明書（別紙－2）を発注者に提出しなければならない。
- ②前項の規定は、発注者の指示又は承諾により第三者に個人情報の取り扱いを伴う事務を再委託する場合（二以上の段階にわたる委託を含む。）において準用する。
9. 発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。また、発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。
10. 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定めなければならない。
11. 受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。

第45条 施工時期及び施工時間の変更

本工事の作業区分は下記によるものとする。

作業区分	施 工 区 分
昼間作業	下記夜間作業を除く全ての工事
夜間作業	パッチング(B)・(D)・(F)・(H), 応急処理(2), 除雪トラック(夜), 除雪グレーダ(夜), 除雪ドーザー(夜), ロータリ除雪車(夜), 除雪ローダ(夜), 凍結防止剤散布(夜), 人力作業(夜), 雪道通常巡回(夜)

ただし、上記区分に変更を要する場合は、監督職員と協議するものとする。

第46条 概算・概略数量

1. 本工事は、概略数量を示したものであり、詳細については、監督職員の指示によるものとする。

第47条 新技術の定義

1. 本工事は、新技術活用の促進を図ることを目的とした、新技術活用工事である。
2. 新技術の定義
新技術活用の原則化における新技術の定義は以下による。
①技術の成立性が技術を開発した民間事業者等により実験等の方法で確認されている技術
②公共工事等において実用段階に達している技術
③当該技術の適用範囲において従来技術に比べて活用の効果が同程度以上の技術又は同程度以上と見込まれる技術
④実用段階に達していない技術又は要素技術など研究開発段階にある技術であって国により導入促進を図る技術
3. 対象とする新技術

新技術活用の原則義務化の対象とする新技術は以下のとおりとする。

- 1) 新技術情報提供システム（NETIS）登録技術
URL <http://www.netis.mlit.go.jp>
- 2) NETIS のテーマ設定型の技術比較表に掲載されている技術
- 3) 新技術導入促進（Ⅱ）型により活用する技術
- 4) 新技術のニーズ・シーズマッチングにより現場実証し、従来技術と同等以上と確認できた技術

対象とする技術は、NETIS「マッチング」に掲載された技術のうち、「標準化推進技術」「普及促進技術」のいずれかに該当するものとする。

なお、NETIS 掲載期間終了技術は対象外とする。

第48条 新技術の活用

1. 本工事は、施工者が原則1技術以上の新技術を選択したうえで活用を図る新技術活用工事である。
2. 本工事において、第47条 新技術の活用「新技術の定義」3. 対象とする新技術に示す①～④の技術が選定されていない場合、受注者は施工に先立ち、当該工事内容について十分把握の上、新技術を原則一つ以上選定し、監督職員の承諾を得た上で活

用するものとし、活用する新技術の名称及び内容等を施工計画書に記載するものとする。活用する新技術が NETIS 登録技術の場合は新技術活用計画書も提出するものとする。

3. 受注者は、選定した新技術が第47条 新技術の活用「新技術の定義」3. 対象とする新技術に示す①～④のいずれの新技術であるか確認できるよう、施工計画書に記載する。
4. 当該技術については、設計図書等で定められた事項に係る部分でない場合は、設計変更の対象としない。
5. 受注者は、試行現場照会中の技術を活用する場合において当該技術の施工にあたり NETIS 申請者が実施する「試行調査」に協力するものとする。なお、試行調査に係る費用は NETIS 申請者が負担する。
6. 試行現場照会中の技術を活用する場合、当該工事の実施箇所において標準的に使用される技術の施工費相当額を超える費用については、試行調査に係る費用とみなし、NETIS 申請者の負担とする。
7. 受注者は、活用する新技術が情報種別記号「－V E」以外の NETIS 登録技術の場合は、当該技術の施工にあたり「活用効果調査」を行うものとする。「活用効果調査」は、「新技術情報提供システム(NETIS)」より作成し、監督職員に提出するものとする。
8. 受注者は、本工事によって知り得た当該技術に係わる情報は、監督職員の許可なく公表してはならない。

第49条 建設現場における遠隔臨場の実施

1. 建設現場における遠隔臨場の実施

「建設現場における遠隔臨場の実施」は、受注者における「段階確認に伴う手待ち時間の削減や確認書類の簡素化」や発注者（監督員）における「現場臨場の削減による効率的な時間の活用」を目指し、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）と Web 会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」の遠隔臨場を行うものとする。

なお、遠隔臨場の実施にあたっては「建設現場における遠隔臨場に関する実施要領（案）R5.3」を参考に実施するものとする。

URL <https://www.mlit.go.jp/tec/content/001594449.pdf>

2. 遠隔臨場を適用する工種、確認項目

現場での適用・不適用については、受発注者間にて協議の上、適用する工種・確認項目を選定することとする。

3. 実施内容

(1) 段階確認・材料確認、立会での確認

①受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により取得した映像及び音声を Web 会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」を行うものとする。

②確認実施者が現場技術員の場合、現場技術員は使用する PC にて遠隔臨場の映像（実施状況）を画面キャプチャ等で記録し、情報共有システム（ASP）等に登録

して保管する。（従来の立会資料の管理と同様とする。）

(2) 動画撮影

動画撮影は、撮影者の安全を確保するため、撮影者が移動の際に横転等が考えられるいわゆる「歩きスマホ」（カメラを手に持って歩きながら撮影）での撮影はしないこと。動画撮影は、静止して撮影又は撮影者のヘルメットや胸ポケットに付ける等の安全に配慮すること。

(3) 機器の準備

遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）や Web 会議システム等は受注者が手配、設置するものとする。これによらない場合は監督職員等と協議し決定するものとする。

なお、配信に利用するシステムは、「パッケージ化したシステム」、「情報共有システム（ASP）」、「Web 会議システム（teams、zoom 等）」等、何れのシステムを利用してよい。

(4) 遠隔臨場を中断した場合の対応

電波状況等により遠隔臨場が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で協議を行うものとする。対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で記録したものをメール等の代替手段で共有し、監督職員等は机上確認することも可能とする。

なお、本項目は受発注者間で協議し、別日の現場臨場に変更することを妨げるものではない。

(5) フォローアップ調査

工事完了時に別紙様式-19 を監督職員へ提出するものとする。

また、遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示によるものとする。

(6) 費用

遠隔臨場にかかる費用については、工事实施に必要な施工管理費として、全必要額を技術管理費に積み上げ計上し、設計変更するものとする。

なお、機器の手配は基本的にリースとし、その賃料を計上するものとするが、やむを得ず購入せざるを得ない機器がある場合は、その購入費に、機器の耐用年数に対する使用期間（日単位）割合を乗じた分を計上するものとする。また、受注者が所持する機器を使用する場合も、基本的には同様の考え方とするものとする。

(7) 不正行為

遠隔臨場において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準 令和 3 年 9 月 30 日（国不建第 273 号）」等に従い、監督処分を実施する場合がある。

(8) 通信環境

遠隔臨場の実施にあたり、現場の通信環境が不良と確認された場合は、対応策を検討の上、監督職員と協議を行うものとする。

第 50 条 契約後 VE 方式

1. 定義について

「VE 提案」とは、契約書第 19 条の 2 の規定に基づき、設計図書に定める工事の目的物

の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする工事材料、施工方法等に係る設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案である。

2. VE提案の意義及び範囲について

1. 受注者がVE提案を行う範囲は、設計図書に定められている内容のものとする。
2. 以下の提案は、VE提案の範囲に含まないものとする。
 - (1) 施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案。
 - (2) 契約書第18条に規定された条件変更等に該当する事実との関係が認められる提案。
 - (3) 提案の実施に当たり、関係機関協議等、第三者との調整等を要する提案。

3. VE提案書の提出について

1. 受注者は、前項のVE提案を行う場合は、次に掲げる事項をVE提案書（別紙様式－1～4）に記載し、発注者に提出しなければならない。
 - (1) 設計図書に定める内容とVE提案の内容の対比及び提案理由
 - (2) VE提案の実施方法に関する事項（当該提案に係る施工上の条件等を含む）
 - (3) VE提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠
 - (4) 発注者が別途発注する関連工事との関係
 - (5) 工業所有権等の排他的権利を含むVE提案である場合、その取扱いに関する事項
 - (6) その他VE提案が採用された場合に留意すべき事項
2. 発注者は、提出されたVE提案書に関する追加的資料、図書その他の書類の提出を受注者に求めることができる。
3. 受注者は、前項のVE提案を契約の締結日より、当該VE提案に係る部分の施工に着手する35日前までに、発注者に提出できるものとする。
4. VE提案の提出費用は、受注者の負担とする。

4. VE提案の審議について

提出されたVE提案は、施工の確実性、安全性が確保され、かつ設計図書に定める工事の目的物と比較し、機能、性能等が同等以上で経済性が優位であると判断されるものについては、VE提案として採用することを原則として審査を行い、当該提案の採否を決定するものとする。

5. VE提案の採否等について

VE提案の採否について、原則として、VE提案の受領後14日以内に書面（別紙様式－5）により通知するものとする。ただし、受注者の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。また、VE提案を採用しなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。

6. VE提案を採用した場合の設計変更等について

- (1) VE提案を採用した場合において、必要があるときは、設計図書の変更を行わなければならない。
- (2) 前項の規定により設計図書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があるときは請負代金額を変更しなければならない。
- (3) 前項の変更を行う場合においては、VE提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の10分の5に相当する金額（以下「VE管理費」という。）を削減しない

ものとする。

- (4) V E 提案を採用した後、契約書第 18 条の条件変更が生じた場合、発注者が V E 提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。なお、V E 管理費については、原則として、変更しないものとする。

7. V E 提案の活用と保護について

評価の結果、当該 V E 提案内容の活用が効果的であると認められて場合は、他の工事においても積極的に活用を図るものとする。その場合、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、当該権利の保護に留意するものとする。

8. 責任の所在について

発注者が V E 提案等を採用し、設計図書の変更を行った場合においても、V E 提案を行った受注者の責任が否定されるものではない。

第 5 1 条 生産性向上チャレンジ工事

1. 試行の実施

本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組みを推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。

2. 試行の内容

工事契約後、受注者は、当該工事において、省人化等の生産性向上に資する取組みを実施することができる。

本取組みを実施する場合は、施工計画書に「生産性向上チャレンジ工事」の項目を設け、①取組内容、②期待される効果等を明記するものとし、完成検査までに実施内容及び効果を報告するものとする。また、期待される効果等について、人員削減や作業時間削減等の定量的な効果を記載できる場合は記載することとする。

なお、「技術提案で提案済みの内容」及び「特記仕様書第 4 7 条 新技術活用「新技術の定義」」において採用した取組については本試行の対象外とする。

3. 工事成績評価

施工計画書で位置づけられた「生産性向上チャレンジ工事」の取組の履行が確認できた場合は加点を行うこととする。

4. 本試行に係る費用については、原則、受注者負担によるものとする。

第 5 2 条 部分払について

本工事の部分払は、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施し、円滑かつ速やかな工事代金の流通を確保することによって、より双務生及び質の高い施工体制の確保を目指すため、「出来高部分払方式実施要領」〔国土交通省 HP https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html 参照〕に基づき行うものとする。

第 5 3 条 少雪時における除雪体制の確保

1. 本工事は、少雪時において除雪体制を確保するために必要となる固定的経費を積算計上する試行工事である。

2. 試行にあたり、受注者は発注者に試行の取組の意向の有無を報告すること。また、受注者に取組の意思がある場合は、下記について受発注者間協議により設定すること。

(1) 固定的経費（全体額）の対象となる除雪機械等の設定

本試行では、1ヶ月以上除雪体制に組み込まれている除雪機械、凍結防止剤散布車等を対象とし、受発注者間協議により、機械と台数を設定するものとする。ただし、他工事と併用する除雪機械、凍結防止剤散布車等は対象としない。

また、保有区分については、発注者からの貸付機械、自社持ち機械、リース機械を対象とする。

(2) 除雪体制確保期間の設定

除雪体制確保期間は、地域の降雪の実情に応じて除雪体制の確保が必要な期間を設定するものとする。また、機械ごとに日単位で設定するものとする。

3. 固定的経費の費用計上

本試行においては、下記(1)から(3)により固定的経費を計上することとする。

(1) 固定的経費（全体額）の算出

固定的経費（全体額）＝M1＋M2

M1＝Σ（K・D）

M2＝M1に対応した間接費（共通仮設費＋現場管理費＋一般管理費等）

M1：固定的経費（直接工事費）（円）

M2：M1を対象額とした間接費（円）

K：機械経費（固定費）（円／日）

D：除雪体制確保期間（日）

※間接費の算定にあたっては無償貸付機械評価額も考慮すること

※固定的経費（全体額）を算出する際は当該工事の落札率を乗じること

※固定的経費（全体額）（M1＋M2）は税抜き価格とする

（万円単位、万円未満切り捨て）

(2) 「除雪実作業経費（出来高分）」と「除雪待機費」の合計額の算出

除雪実作業経費（出来高分）＋除雪待機費＝直接工事費＋間接費

※間接費＝直接工事費に対応した間接費（共通仮設費＋現場管理費＋一般管理費等）

※除雪実作業経費（出来高分）及び除雪待機費は、精算変更時の数量とし、通常的设计変更と同様、単価合意率を踏まえて算出すること

※除雪実作業経費（出来高分）と除雪待機費の合計額は税抜き価格とする（万円単位、万円未満切り捨て）

(3) 固定的経費（計上額）の積算計上

上記(2)で算出した「除雪実作業経費（出来高分）」と「除雪待機費」の合計額が、上記(1)で算出した「固定的経費（全体額）」を下回る場合において、以下の計算式により「固定的経費（計上額）」を積算計上する。

固定的経費（計上額）＝固定的経費（全体額）－（除雪実作業経費（出来高分）＋除雪待機費）

※なお、複数年国債で実施している維持工事については、単年度ごとに評価することとする。

4. 除雪機械等の定期点検等

本試行に取り組む場合、受注者は試行の対象となっている除雪機械、凍結防止剤散布車等の機械を定期的に点検し、点検整備簿等を保管しておくものとする。

5. 監督職員等による履行状況の確認

精算変更時に固定的経費を計上する場合、監督職員は関係書類を精算変更前に確認するものとする。また、受注者は、完成検査時に検査職員に関係書類の提示を求められた場合は提示するものとする。なお、固定的経費を計上しない工事については、上記資料の提示は要しない。

関係書類は下記のとおりとし、貸付機械については貸付機械の仕様書等に基づく書類を基本とするが、これによりがたい場合は監督職員と協議するものとする。

項 目	内 容
除雪機械の台数	固定的経費の対象となる除雪機械の一覧表等
除雪機械の規格	除雪機械の規格が明記されている書類(貸付調書、借用(返納)書等)
供用日数	供用日数が確認できる書類(貸付調書、借用(返納)書等)
保険料	保険加入に関する書類(契約書、明細書等) ※発注者が加入済みの場合は不要
公税公課	納税に関する書類(納税証明書等) ※発注者が納税済みの場合は不要
格納保管等経費	格納保管、点検・整備・修理に関する書類(保管状況写真、点検整備簿等)

6. アンケート調査

本試行においては、試行の取組状況等の確認を行うため、アンケート調査を実施する予定であるのでこれに協力すること。

第54条 直轄土木工事における賃金・労働時間等の実態調査（試行） （受注者希望方式）

1. 本工事は、受注者の協力の下、賃金・労働時間・労務費（以下「賃金・労働時間等」という。）の実態を調査する試行工事である。
2. 受注者は、契約締結後、賃金・労働時間等の実態調査に協力する意向がある場合には、実態調査に協力する工種・種別・細別（以下、「工種等」という。）を発注者へ報告するものとする。
3. 発注者は、実態調査に協力する工種等の報告を受けた工種等より調査対象を選定するとともに、調査対象工種等の施工が完了した後、受注者は、別途監督職員より通知される実態調査要領に基づき資料を提出するものとする。
4. 発注者は、提出された資料をもとに賃金、労働時間等の実施率・達成率を算出後、積算上の作業時間を示した資料を提出するとともに、賃金、労働時間等の実施率・達成率を工事完成検査後に受注者、下請業者（注文者）、下請業者（使用者）に通知するものとする。

第 2 編 材料編

第 5 5 条 一般瀝青材料

ストレートアスファルトの針入度は下表のとおりとする。

用 途	針 入 度	摘 要
表層	4 0 ～ 6 0	施工時期が冬期間にかかる場合は 60 ～ 80 を使用しても差し支えない。

第 5 6 条 区画線

塗装厚は下表のとおりとする。

1. 溶 融 式（また常温式）

幅 (cm)	厚 (mm)	摘 要
1 5	1 . 0	夜間の視認性が 優れたもの
2 0		
3 0		
4 5		

2. 設置様式は、別添-2 のとおりとする。

第 3 編 土木工事共通編

第 5 7 条 現場技術員

本工事は、現場技術員の配置対象工事であり、現場技術業務を建設コンサルタント等に委託する予定としている。

また、本工事を担当する現場技術員の氏名は、別途監督職員より通知する。

第 5 8 条 施工体制調査員

本工事は、現場における施工体制の点検補助を建設コンサルタント等に委託する予定としている。

また、本工事の施工体制の点検を担当する施工体制調査員の氏名は、別途監督職員より通知する。

なお、施工体制調査員は、工事の情報共有システム（ＡＳＰ）により電子書類を閲覧し、点検を行うため、施工体制調査員を情報共有システム（ＡＳＰ）のユーザーに登録するものとする。（「閲覧のみ可能」で登録）

第 5 9 条 施工体制の点検

1. 受注者は「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（平成 12 年法律第 127 号最終改正令和 6 年 12 月 3 日）第 15 条 3 により発注者から施工体制について点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。

2. 施工体制の点検員は当該工事の監督職員、施工体制調査員及び発注担当事務所の職員である。
3. 施工体制調査員は、業務証明書を携帯し、胸に委託業務名、委託先、業務職（施工体制調査員）、氏名、顔写真の入った名札を着用している。
4. 当該工事の監督職員及び発注担当事務所の職員は、所属、氏名、顔写真の入った名札を着用している。
5. 施工体制調査員は、施工体制の点検を行う者で、指示等の権限は有しない。
6. 施工体制調査員は、電子書類の点検を工事の情報共有システム（ASP）により「閲覧」し、点検する。
7. 施工体制調査員は、第1回目の現地点検は現地で点検するが、以降の点検は、映像により点検が可能な項目は、必要に応じ、工事の受注者が導入しているWEB会議や遠隔臨場システムを活用し、点検することを可能とする。
ただし、立会や打合せ等においてWEB会議や遠隔臨場システムを導入していない工事や現地で点検を希望する工事は、従来通り、現地で点検する。

第60条 品質証明書

本工事は、品質証明対象工事とする。なお、提出様式は別紙様式ー12によるものとする。

第61条 電子納品

1. 本工事は電子納品対象工事とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは、「工事完成図書の電子納品等要領(令和5年3月)：(以下「要領」という。)」に基づいて作成した電子データを指す。
「要領」で特に記載がない項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、「要領」の解釈に疑義がある場合は監督職員と協議の上、電子化の是非を決定する。
なお、電子納品の運用にあたっては、「電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】(令和6年3月)」を参考とするものとする。
2. 本工事は「オンライン電子納品実施要領」に基づき、オンライン電子納品を行うものとする。
オンライン電子納品は、発注者が用意した電子納品保管管理サーバへのオンラインによる納品を原則とする。
なお、オンラインによる納品が実施できない場合は、監督職員と協議の上、電子媒体に格納して納品するものとする。
3. 成果品の提出の際には、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウィルス対策を実施したうえで提出すること。

第62条 書類限定型工事

1. 本工事は、検査に必要な書類を限定し、監督職員と技術検査官の重複確認廃止の徹底及び受注者における説明用資料等の書類削減により効率化を図る「書類限定型工事」の対象である。

2. 書類限定検査とは、検査時に下記の 10 書類に限定して資料検査を行うものとする。

①施工計画書	⑥出来形管理図表
②施工体制台帳（下請引取検査書類を含む）	⑦品質管理図表
③工事打合せ簿（協議）	⑧品質規格証明資料
④工事打合せ簿（提出）	⑨品質証明書
⑤工事打合せ簿（承諾）	⑩工事写真

なお、以下の工事については対象外とする。

- ・「低入札価格対象工事」又は「監督体制強化工事」は対象外
- ・施工中、監督職員より文書等により改善指示が発出された工事は対象外

3. 実施状況や改善点等を把握するためのアンケートに協力する。

第 6 3 条 特定外来生物の対応

本工事施工にあたり、道路区域内で「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」による特定外来生物が確認された場合は、速やかに監督職員に報告するものとし、対応については監督職員の指示によるものとする。

第 6 4 条 ウイルス対策

受注者は、電子納品時のみならず、監督職員に工事に関する事項について電子データを提出する際には、ウイルス対策を実施した上で提出しなければならない。

また、ウイルスチェックソフトは常に最新データに更新（アップデート）しなければならない。

第 6 5 条 土砂その他発生材等の処理

工事等で発生した取壊し物及び掘削土砂等は速やかに工事現場から搬出するものとし、歩道等に放置してはならない。発生材の処理等に関しては監督職員の指示によるものとする。

第 4 編 道路編

第 6 6 条 示方配合

加熱アスファルト混合物の示方アスファルト量及び骨材の最大粒径は、下表のとおりとする。

呼び名	混合物の種類	最大粒径	アスファルト量	摘 要
R A②	再生密粒度アスコン	2 0 mm	5. 5 %	舗装工、応急処理工
R A③	再生細粒度アスコン	1 3 mm	6. 5 %	応急処理工

第 6 7 条 加熱アスファルト混合物

受注者は、本工事に使用する加熱アスファルト混合物（以下「混合物」という。）で、アスファルト混合物事前審査の認定を受けた混合所の混合物を使用する場合は、「アス

ファルト混合物事前調査における土木工事仕様書」及び「アスファルト混合物事前審査における品質管理基準」によるものとする。

第68条 路面切削

1. 1日の施工場所、施工数量は監督職員と協議するものとする。
2. 1日の作業終了後は、交通に支障のないよう段差擦付けを行い、また作業実施上、消去した区画線は仮区画線（常温ペイント、幅15cm）で原形復旧するものとする。
3. 施工前に行う縦横断測量は20m間隔に行うものとする。
4. 切削後の基準高の変更は行わないものとする。
5. 横断方向（道路中央線方向）の段差は、原則としてつくってはならない。やむを得ず施工する場合は、「段差有り」の標識を設置しなければならない。
6. 段差箇所付近には、「段差有り」の標識を設置しなければならない。

第5編 道路維持

第69条 出来高報告

受注者は日々の作業が終了した時に速やかに関係書類（出来高報告）を提出し、その確認を受けなければならない。

第70条 道路巡回の目的及び内容

道路巡回は、道路が常時良好な状態に保たれるよう、道路及び道路の利用状況を把握し、道路の異常及び不法占用等に対して、適宜措置を講ずるとともに道路管理上に必要な情報及び資料を収集することを目的とする。

巡回の内容については、平成26年4月1日改定「関東地方整備局道路巡回実施要領（案）」（別紙一3）（以下、「巡回要領」という。）に準じて行うものとする。

なお、巡回に関する事項について内容の変更（様式変更等）等あった場合、速やかに指示する。

第71条 履行体制等

- 1 期間
令和8年4月1日から令和10年3月31日までの間
- 2 場所
沼田維持修繕出張所管内（国道17号）
- 3 編成
原則として、道路巡回員及び巡回運行員（以下、「道路巡回員等」という。）の1班を1班編成とする。
- 4 従事体制及び回数
R8年度分
(1) 監督職員及び巡回運行員の体制〔巡回(1)〕
延べ119回（平日のみ）

(2) 道路巡回員及び巡回運行員の体制〔巡回(2)〕

延べ 64回(土日、休日を含む)

R9年度分

(3) 監督職員及び巡回運行員の体制〔巡回(1)〕

延べ119回(平日のみ)

(4) 道路巡回員及び巡回運行員の体制〔巡回(2)〕

延べ 64回(土日、休日を含む)

上記(1)～(4)の日数は、1班当たりのものである。

5 業務時間

通常巡回 : 8時30分から17時00分までを基本とする。

異常時巡回 : 監督職員の指示による。

6 その他

業務遂行上必要がある場合は、時間外においても実施するものとする。

回数及び業務時間に変更が生じた場合は、設計変更の対象とする。

第72条 道路巡回員及び巡回運行員の資格

1 道路巡回員は、下記のいずれかの資格を有する者とする。

1) 技術士(総合技術管理部門又は建設部門)の資格を有する者

2) 一級又は二級土木施工管理技士の資格を有する者

3) 土木学会特別上級技術者、土木学会上級技術者又は土木学会一般技術者の資格を有する者

4) R C C MまたはR C C Mと同等の能力を有する者(技術士部門と同様の部門に限る)

5) 道路法第71条第4項の道路監理員の経験を1年以上有する者

6) 道路又は河川関係の技術的行政経験を25年以上有する者

7) 道路巡回業務、施設点検業務及び道路の維持管理に関する業務の経験を1年以上有する者

2 巡回運行員の資格は、下記(1)及び(2)の要件を満たす者とする。

(1) 普通自動車運転免許(AT車限定を除く。)を取得し、免許を受けていた期間が3年以上の者

(2) 年齢が65歳未満の者(令和8年4月1日現在)

第73条 道路巡回員等の選任

道路巡回に携わる道路巡回員等は複数登録できるものとし、受注者は作業着手時に道路巡回員及び巡回運行員の氏名、必要な資格の証明書等の写しを監督職員に提出するものとする。なお、変更する場合についても同様とする。

第74条 道路巡回員等の役割

1 道路巡回員

原則として第77条に掲げる任務を巡回運行員と協力して行うものとする。

2 巡回運行員

パトロール車の日常管理及び運転を行うほか、第 7 7 条に掲げる任務を道路巡回員と協力して行うものとする。

なお、発注者が同乗する場合において、発注者が第 7 7 条第 2 項各号に掲げる道路異常等臨機の事由を発見したと認められるときは、自主的に安全な場所に車両を停車させて同条の任務を行うことができるものとする。

- 3 道路巡回員等は、必要に応じて徒歩による巡回を行うものとする。

第 7 5 条 道路巡回員等の任務

1 事前の準備

- (1) 道路巡回の出発に当たり巡回区間の状況を把握し、必要な車載常備機材の確認を行う等の十分な準備を行うこと。
- (2) 腕章を着用するとともに発注者が発行する道路巡回員証を携帯し、巡回中に第三者から請求があった場合は、これを提示するものとする。

2 路上障害等発見時の措置

道路巡回中に本項各号の道路及び道路付属物の異常や路上障害等を発見したような場合若しくは、道路の不法占有を発見したときなど、パトロール車を停車させ、その状況について、調査・把握を行い、必要により速やかに電話等で監督職員に状況を報告するとともに、所要の対応をとるものとする。

なお、交通の危険を防止するため、緊急的に措置を行わなければならない場合はその場でとりうる適切な措置を講ずるとともに、監督職員に報告するものとする。

- (1) 落下物を発見したとき
- (2) 路面ポットホールを発見したとき
- (3) ポットホール以外の路面損傷（ジョイント損傷・陥没）を発見したとき
- (4) 交通に危険を及ぼすおそれのある油漏れ等の汚染を発見したとき
- (5) 道路付属物（側溝・縁石等）の損傷を発見したとき
- (6) 道路占用物件の異常・損傷（水道の水漏れ、電柱の破損・倒壊等）を発見したとき
- (7) 防災施設（擁壁・法面等）の異常を発見したとき
- (8) 交通安全施設（ガードレール、防止柵、標識等）の損傷を発見したとき
- (9) 工事等による交通規制方法の不適切を発見したとき
- (10) 土砂崩れや落石を発見したとき
- (11) 交通に危険を及ぼすおそれのある道路区域外の倒木等を発見したとき
- (12) ブリンカーライトや道路照明の不点灯や異常点灯を発見したとき
- (13) 散水融雪設備の故障や異常を発見したとき
- (14) 路面冠水・路面凍結を発見したとき
- (15) 新たな不法占用を発見したとき
- (16) 道路工事許可を受けていない工事を発見したとき
- (17) 交通事故を目撃し、道路管理者として対応すべきとき
- (18) その他、歩行者や車両交通の安全に影響を及ぼす事象を発見したとき

3 安全対策の徹底

任務遂行に当たっては、以下の安全対策を行うものとする。

- (1) 黄色回転灯を点滅させて後続車両の追突防止を図ること。
- (2) パトロール車は、路肩または非常駐車帯等の安全な場所に停車すること。
- (3) パトロール車の標識装置を有効に活用すること。
- (4) その他、交通量、気象状況、地形等を考慮して必要な対策を講じること。

4 巡回状況の資料化

- (1) 巡回中に措置を行った事象については、必ず写真撮影を行うものとする。
- (2) 占用工事の実施状況や道路交通状況等について適時写真撮影を行い、道路管理状況の記録とすること。

5 パトロール日誌の提出等

巡回結果の記録は、次の各号によるものとする。

- (1) 巡回により把握した事項、措置した事項についてはパトロール日誌を作成の上、写真等の関連資料とともに道路巡回終了後速やかに監督職員に提出しなければならない。

但し、閉庁日等の理由で上記によりがたい場合は、翌実施日に提出するものとする。

- (2) パトロール日誌の様式及び記入方法については、巡回要領に準じて行うものとする。
- (3) 巡回中に撮影した写真は、日時・状態を記録し、整理するものとする。

第76条 点検支援技術活用

1. 道路巡回工は点検支援技術の活用を原則とする工種である。

道路巡回工における点検支援技術の活用は、機器等の特性を生かして、「国が管理する一般国道及び高速自動車国道の維持管理基準（案）」における道路巡回時の「道路の異常」や「道路施設の状況等」の確認作業を実施することで、確認・記録作業の省力化と高度化を図ることを目的とする。ここでいう点検支援技術とは、「点検支援技術 性能カタログ（国土交通省）」に掲載されている技術などを指す。

（参考）点検支援技術性能カタログ（国土交通省）

<https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/inspection-support/>

受注者は、ポットホールの確認及び区画線の劣化状況の把握について、「点検支援技術性能カタログ」に掲載された技術を原則として活用するものとし、カタログに掲載している技術のうち、ポットホールの確認についてはポットホールの検出率が80%以上のものから選定することを基本とする。区画線の劣化状況の把握については区画線のランク1判定の検出率、的中率がいずれも80%以上のものから選定することを基本とする。

ただし、携帯電話端末やドライブレコーダなどによる車両搭載機器型は、道路管理者所有の車両に設置し、一定期間繰り返し走行し測定することを想定しており、データを積み重ねて精度を高めることが出来るため、カタログ掲載された技術であれば、80%未満の精度であっても選定可能とする。その場合、具体的な調査方法や活用する箇所等については、調査職員と協議のうえ決定する。なお、現地状況や機器調達などの受注者の責によらない場合や点検支援技術の活用による効率化や業務品質確保が図られない場合は、調査職員と協議のうえ対象外とすることができる。

2. 点検支援技術の活用に係る費用

設計変更の対象とする。

第 7 7 条 異常気象時における道路巡回

高崎河川国道事務所の「災害対策運営要領」により、風水害・地震災害等による体制が発令され、監督職員から指示された場合には、道路巡回等を行うものとし、日数及び業務時間は設計変更の対象とする。

第 7 8 条 パトロール車

1 原形復旧義務等

受注者は、使用するパトロール車（車両の附属品を含む。）を滅失したときは、同等品以上の代物を弁償し、毀損したときは原形に復旧しなければならないものとする。

2 パトロール車の保管場所等

受注者が管理するパトロール車及び保管場所は、別紙ー 4 のとおりとする。

3 車両の管理及び点検等

次の各号とおりとする。

なお、受注者は各月末をもって「車両走行実績及び車両管理報告書」を作成し翌月 10 日までに監督職員に提出するものとする。なお様式については別途通知する。

(1) 車両の管理

(2) 車両の日常点検整備

受注者は、業務の履行時間内に車両の整備及びワックスがけ等を適宜行うものとする。

(3) ガソリン・軽油・油脂の購入と給油

(4) 消耗品、備品の管理

(5) 自動車保険（任意保険）に関する事項

(6) 事故処理に関する事項

(7) その他各号に付帯する事項

4 受注者の遵守事項

(1) 監督職員の承諾なしにパトロール車を本工事以外の目的に使用してはならないものとする。

(2) 道路交通法その他関係法令等を遵守し、関連道路等の地理に精通しておかなければならないものとする。

5 パトロール車の変更等

(1) 監督職員は、必要がある場合は、受注者に対して書面による通知をもってパトロール車を変更できるものとし、設計変更の対象とする場合がある。

(2) パトロール車に故障等が生じて使用できない場合は、受注者は監督職員に遅滞なく報告を行い、指示を受けること。

(3) 車両点検等で官所有のパトロール車が使用できない場合は、監督職員と協議を行うものとし、設計変更の対象とする。

6 自動車保険の加入

(1) 本工事で管理するパトロール車にかかる自動車保険契約の保険金額は、次のとお

りとす

担保項目	車両賠償	対人賠償	対物賠償	搭乗者賠償
保険金額	査定額	10,000 万円以上	200 万円以上	500 万円以上

(2) 保険加入に必要な車両の仕様は、別紙－５のとおりである。

7 費用負担

パトロール車にかかる費用負担については、別紙－６の費用負担区分表に基づき発注者及び受注者が負担するものとする。

なお、費用負担区分に定めのない事項については、協議のうえ行うものとする。

8 燃料等

パトロール車に使用する燃料等は、次の各号に定めるものを使用するものとする。

- (1) 燃料は、軽油（又はガソリン、CNG）を使用するものとする。
- (2) エンジンオイルは、四季を通じて使用可能なものとし、冬期は不凍液を使用する。
- (3) その他のものは、車種による純正品を使用する。

9 エンジンオイルの交換

パトロール車の走行距離が概ね4,000km毎にエンジンオイルを交換するものとする。

10 事故等の報告

- (1) 受注者は、作業中に事故等が発生した場合は、負傷者の救護、警察・消防への報告及び危険防止の措置を講ずるとともに速やかにその状況を監督職員に報告しなければならない。
- (2) 受注者は、事故等に伴い業務の遂行に支障がでないよう速やかに要員等の確保に努めるものとする。

第79条 成果品

パトロール日誌及び写真等の関連資料を提出するものとする。

第80条 その他

- (1) 業務の履行に当たっては、閉庁日等を除き庁舎の一部を使用することができるものとする。
なお、庁舎使用については、別途使用貸借契約を締結するものとする。
- (2) 業務に必要な机・椅子等の備品は、別途使用契約を締結するものとする。
- (3) 受注者は、貸与された備品は、善良な管理を行わなければならない。
- (4) 道路巡回員等の作業服・安全帽等は受注者で用意するものとする。

第81条 応急処理

受注者は日々の作業が終了した時に速やかに関係書類（出来高報告）を作成し、その確認を受けなければならない。

1. 応急処理とは道路上で発生し、短時間で処理可能な全般的な作業をいう。
2. 作業日、作業場所、作業内容は全て監督職員の指示に基づいて行うものとする。
3. 作業終了後、関係書類を速やかに提出し監督職員の確認を得るものとする。

第 6 編 除草工

第 8 2 条 除草工

1. 除草の施工前には空き缶等の障害物を除去しておくこと。
2. 機械除草の施工においては、現地状況から必要に応じて、飛び石等により第三者に危険が及ばないよう防護養生を行うこと。

第 8 3 条 除草等の処分（廃棄物処分）

1. 作業により発生する剪定枝葉、雑草、枯れ草等の処分については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の諸法令を遵守し、適切に処理しなければならない。また、作業終了後は清掃及び後片付けを行い、速やかに現場外に搬出するものとする。なお、搬出先は下記によるものとする。

・運搬場所：北進重機(株)

（群馬県渋川市川島字山崎 1831-13、14）（除草処理） L=23.1Km

・受入時間：8：00～17：00

※上記については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても変更の対象としない。

ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。

2. 搬出に先立ち、受入条件について処理場に確認しなければならない。
3. 搬出に際しては、搬出調書を作成し監督職員に提出しなければならない。
4. 工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、前項により難しい場合には、監督職員と協議するものとする。

第 7 編 除雪作業

第 8 4 条 目 的

本工事は、国道 17 号群馬県渋川市白井地先～新潟県南魚沼群湯沢町大字三国地先間の冬期間の安全な道路交通の維持を目的として、機械を使用した除雪作業、凍結防止作業及び人力除雪作業を行うものである。

第 8 5 条 施工箇所

自）群馬県渋川市白井地先

至）新潟県南魚沼群湯沢町大字三国地先

第 8 6 条 一般事項

1. 共通仕様書第 15 章 第 3 節の「除雪工の各作業実施時期、箇所、施工方法」の指示は、除雪様式－2 によるものとする。
2. 作業の出動基準は除雪様式－3「除雪出動基準」によるものとする。

第 8 7 条 除雪作業

1. 各作業は、道路除雪ハンドブック等により、道路状況を把握し迅速かつ適正に行う。
2. 凍結防止工
 - (1)凍結防止剤散布の散布場所、散布量、時間、方法等については原則として監督職員の指示によるものとする。
 - (2)貸付するフォークリフトは、塩化ナトリウムの移動による作業のみとする。但し、他の用途により作業が必要と思われる場合は監督職員と協議するものとする。
3. 安全処理工
 - (1)人力除雪の作業方法等については、原則として監督職員の指示によるものとする。
4. 雪道巡回工
 - 1)雪道巡回(1)は工区内において、群馬県利根郡みなかみ町政所字河原：月夜野ターミナル 153.0kp 付近)～新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国：三国トンネル(182.0kp 付近)を早朝 1 回(土日祝祭日は沼田維持修繕出張所まで)行うことを原則とするが、気象状況、路面状態等の変化によって、その都度路面の確認が必要と判断される場合は、巡回区間、巡回時期を変更し実施すること。

特に、渋川方面の作業実施の際は、凍結防止剤散布の有無や次回の散布箇所、時間等を決定するとともに、気象状況、路面状況等の把握により交通障害が予想される時は、その都度巡回を実施すること。

また、所轄警察署、道路情報モニター・道路利用者・地域住民等から交通障害の情報があつたときは、監督職員の指示が無くとも速やかに作業を開始し、遅滞なく監督職員に報告すること。
 - 2)雪道巡回時は沿道(沼田維持修繕出張所・月夜野・新巻・猿ヶ京・永井・法師・三国等)に設置してある積雪計・温度計を読み、降雪状況、路面・路側および雪庇の状況を確認し記録の上、除雪様式－4「道路巡回状況日誌」を監督職員に報告すること。
 - 3)雪道巡回中に異常等を認められた場合は、安全処理等を行ったうえ携帯電話等により連絡を行い監督職員の指示を受けるものとする。
 - 4)雪道巡回(2)は、法師(177.1kp 付近)及び三国(180.5kp 付近)の気象観測を 1 日 2 回(9 時と 15 時)に報告を行う。なお、9 時は雪道巡回(1)と兼ねるものとする。観測データは除雪様式－5「気象観測通報簿」へ記入し以下の機関へ FAX 等で報告を行う。

報告先：(財)日本気象協会

TEL 03－5958－8111

FAX 03－5958－8113

第 8 8 条 出来高確認

出来高確認の方法は除雪様式－6 のとおりとする。

第 8 9 条 作業日報

1. 作業日報の様式は除雪様式－7「除雪作業日報」によるものとする。

2. 受注者は、作業日報を作業日の翌日までに監督職員に提出しなければならない。

第90条 待機および待機補償費

1. 雪に関する注意報等が出て、降雪等の恐れがある場合に、監督職員が情報連絡員、オペレータに待機を指示したときは、除雪ステーション等で待機しなければならない。

(1) 情報連絡員

- ①情報連絡員の待機補償時間は除雪機械の稼働時間を除いた時間について補償する。
②情報連絡員は、雪に関する情報、交通情報の収集整理を行うとともに、現場代理人との連絡系統を確保しなければならない。

(2) オペレーター等待機の義務付け

下記の期間について、該当する除雪機械のオペレーター等を除雪基地に24時間待機をさせるものとする。なお、下記期間内については24時間待機補償の対象とし待機補償時間は(3)①及び②の区分に準ずるものとする。

機 械 名	台数	期 間
凍結防止剤散布車	1台	R8. 12. 1～R9. 3. 31
		R9. 12. 1～R10. 3. 31
除雪トラック	1台	R8. 12. 1～R9. 2. 6
		R9. 12. 1～R10. 2. 6

ただし、受注者において上記の待機開始日からの待機が困難な場合は監督職員と協議し待機の開始日を決定するものとする。オペレーター等とは、除雪機械のオペレーター、助手、世話役、情報連絡員の事をいう。

(3) 始動準備の実施

令和8年12月1日～令和9年3月31日・令和9年12月1日～令和10年3月31日において2週間以上の除雪作業に伴う稼働がなかった除雪トラック及び除雪グレーダについて、次の出動に備えたアイドリング状態の確認、作業装置類の動作確認、基地構内での試運転を30分以上実施するものとする。また、始動準備における人員体制は除雪作業時と同じとする。なお実施に当たっては監督職員の承諾を得るものとする。

ただし、受注者において令和8年12月1日・令和9年12月1日からの始動準備が困難な場合は、監督職員と協議し始動準備の開始日を決定するものとする。

2. 待機補償として下記の待機時間、台数(日)、稼働時間を計上しており、変更の対象とする。

R8年度分

①情報連絡員(土木一般世話役)

情報連絡員(土木一般世話役)					備 考
時間帯区分	A	B	C	D	
情報連絡員	110h r	40h r	350h r	10h r	

時間帯区分 (A) 8:00～17:00、(B) 17:00～20:00、(C) 20:00～5:00、(D) 5:00～8:00 とする。

②オペレーター、助手

オペレーター、助手					備 考
時間帯区分	A	B	C	D	
凍結防止散布車	400 h r	120 h r	400 h r	100 h r	
除雪トラック	400 h r	170 h r	450 h r	80 h r	
除雪グレーダ	50 h r	20 h r	100 h r	30 h r	

時間帯区分 (A) 8:00～17:00、(B) 17:00～20:00、(C) 20:00～5:00、
(D) 5:00～8:00 とする。

R 9 年度分

①情報連絡員（土木一般世話役）

情報連絡員（土木一般世話役）					備 考
時間帯区分	A	B	C	D	
情報連絡員	110 h r	40 h r	350 h r	10 h r	

時間帯区分 (A) 8:00～17:00、(B) 17:00～20:00、(C) 20:00～5:00、
(D) 5:00～8:00 とする。

②オペレーター、助手

オペレーター、助手					備 考
時間帯区分	A	B	C	D	
凍結防止散布車	400 h r	120 h r	400 h r	100 h r	
除雪トラック	400 h r	170 h r	450 h r	80 h r	
除雪グレーダ	50 h r	20 h r	100 h r	30 h r	

時間帯区分 (A) 8:00～17:00、(B) 17:00～20:00、(C) 20:00～5:00、
(D) 5:00～8:00 とする。

第 9 1 条 施設の利用

除雪機械を格納する車庫および薬剤の補給のため、以下の除雪ステーションの使用は無償とする。

ただし、猿ヶ京除雪ステーションは水道料、ガス料、諸経費等は全額受注者負担とし、電気料は夏期使用料金の平均使用料金を除いた従量分を受注者負担とする。また、除雪ステーション内備品の滅失、破損は受注者の責において現状復帰または、損害を賠償するものとする。

除雪ステーション名	所在地
猿ヶ京除雪ステーション	群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉 (R17 170.3kp 付近)
三国除雪ステーション	群馬県利根郡みなかみ町永井 (R17 180.6kp 付近)
沼田除雪ステーション	群馬県沼田市薄根町字利根河原 (R17 150.0kp 付近)

第 8 編 そ の 他

第 9 2 条 震災対策

1. 地震発生等の天災に備えて、あらかじめその対応策を定めておくものとする。
2. 地震注意情報等が発令された場合は、直ちに工事を中断し、その情報に応じた適切な保全措置を講ずるものとする。

第 9 3 条 路上規制情報システム

受注者は、「路上規制情報提供システム」への入力を行うものとし、別途監督職員が通知する「問合せ番号」を工事情報看板及び工事説明看板に掲示するものとする。

なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

第 9 4 条 様 式

本特記仕様書中の各様式等については、高崎河川国道事務所ホームページ (<http://www.ktr.mlit.go.jp/takasaki/>) の[入札・契約情報]－[技術情報]－[特記仕様書様式等]よりダウンロードすること。

ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

明示項目及び明示事項

明示項目	明示事項	記載条項
工程関係	■ 施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法。	第 4 1 条 第 4 5 条
公害関係	■ 工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵、排出ガス等）のため、施工方法、建設機械・設備、作業時間等を指定する必要がある場合は、その内容。 ■ 濁水、湧水等の処理で特別の対策を必要とする場合は、その内容（処理施設、処理条件等）。	第 3 2 条 第 3 4 条 第 3 5 条
建設副産物関係	■ 建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場等の処理条件。 なお、再資源化処理施設又は最終処分場を指定する場合は、その受入場所、距離、時間等の処分条件。	第 2 0 条
その他	■ 支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所、引渡期間等。	第 1 8 条

証明書

工事（業務）名：_____

受注業者：_____

証 明 者：_____

個人情報記録された資料等について、廃棄又は消去したことを証明します。

※以下は、紙により提出する場合において、押印を省略する場合のみ記載すること。
連絡先は2以上記載すること。

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：_____

担当者（会社名・部署名・氏名）：_____

連絡先 1：_____

連絡先 2：_____

（※証明者について

工事については、「現場代理人」又は「主任（監理）技術者」が行うものとする。

業務については、「管理技術者」が行うものとする。）

関東地方整備局道路巡回実施要領（案）

（道路巡回の目的）

第1条 道路巡回（以下「巡回」という。）は、道路が常時良好な状態に保たれるよう、道路及び道路の利用状況を把握し、道路の異状及び不法占用等に対して必要な措置を講ずるとともに、道路管理上に必要な情報及び資料を収集することを目的とする。

（管轄区域等）

第2条 巡回にかかる事務所の管轄区域は、別表のとおりとし、出張所の管轄区域は、事務所長がこれを定める。

（巡回体制）

第3条 巡回体制は、事務所長統轄のもとに道路管理担当課長及び出張所長並びに第8条、第9条の規定に基づき指名した職員（以下「巡回担当者」という。）をもって、構成するものとする。

（巡回の種類及び定義）

第4条 巡回の種類は、通常巡回、定期巡回及び異常時巡回とする。

2 通常巡回とは、通常における道路の異状、道路の利用状況等を把握するために行う巡回をいう。

3 定期巡回とは、構造物等の道路施設の状況等を把握するために行う巡回をいう。

4 異常時巡回とは、豪雨、地震等の異常事象発生時又は発生が予測され、出張所長が必要と認めた場合、道路及び道路施設の状況、通行の可否等を把握し、適切な措置を講ずるために行う巡回をいう。

（通常巡回）

第5条 通常巡回は、主として次の各号に掲げる事項について、原則としてパトロール車内からの目視により行うものとし、必要がある場合は徒歩により行うものとする。また、巡回頻度については、原則として出張所管理区間の平均交通量に応じ、以下の頻度で実施することとするが、関係機関との協議等により適切な頻度に行うものとする。

一 道路及び道路の附属物

イ 路面、路肩、路側及び法面

ロ 排水施設

ハ 構造物

ニ 交通安全施設

ホ 街路樹及び植樹帯

二 交通の状況、特に道路工事等の施工箇所における保安施設の設置状況及び交通処理状況

三 道路隣接地における施設、立木及び工事等が、道路に及ぼしている影響

四 道路の占用の状況等

五 冠水、降積雪、凍結状況及び雪崩危険箇所等の状況

【巡回頻度】

平均交通量 50,000台／日以上：1日に1回

〃 5,000台／日～50,000台／日：2日に1回

〃 5,000台／日未満：3日に1回

(定期巡回)

第6条 定期巡回は、主として次に掲げる構造物等（当該年度に別途、詳細点検を実施する構造物を除く）について、原則として年1回徒歩等により行うものとする。

- 一 橋梁、トンネル、擁壁及び防災施設等
- 二 函渠、横断歩道橋等
- 三 排水施設
- 四 法 面
- 五 道路附属物（照明灯、標識、道路情報管理施設等）

(異常時巡回)

第7条 異常時巡回は、原則としてパトロール車内からの目視により行うものとし、必要がある場合は、徒歩等により行うものとする。

(道路管理担当課長の業務)

第8条 道路管理担当課長は、当該事務所の管轄区域における巡回に関する企画立案を行うとともに出張所相互間・隣接事務所との連絡調整にあたるものとする。

- 2 道路管理担当課長は、次条の規定にかかわらず必要があると認められる場合は、関係出張所長と協議し、巡回の範囲を定め、あらかじめ巡回担当者を指名し、巡回を行わせることができる。
- 3 前項の場合において、道路管理担当課長は、出張所長の定める巡回計画と十分な調整をとり、巡回計画を定めるものとする。

(出張所長の業務)

第9条 出張所長は、管轄区域について巡回の種類ごとに週単位、月単位又は年単位の巡回計画を立て、かつ重点項目を定めて効果的な実施を図るものとする。

- 2 出張所長は、自らも必要に応じ担当区域を巡回して道路及び道路の利用状況を把握するものとする。また、あらかじめ巡回担当者を指名し名簿を作成するとともに、前項に定める巡回計画等に従い、巡回を行わせるものとする。
- 3 出張所長は、異常事象発生時に巡回を行う必要があると認めたときは、巡回の箇所、方法等を定めて巡回担当者に指示しこれを行わせるものとする。
- 4 出張所長は、第2項、第3項により指名した巡回担当者からの報告に基づき、所要の措置を講ずるものとし、必要な事項については、事務所長に報告して指示を受けるものとする。
- 5 前項の場合において、出張所長は、必要に応じて関係機関との連絡をとるものとする。

(巡回の準備)

第10条 巡回担当者は、巡回に先だちあらかじめ関係書類等により工事箇所その他必要な事項を把握しておくものとする。

- 2 巡回には、巡回の種類及び道路の状況に応じ次の資器材の内、必要と認められるものを携行するものとする。
 - 一 道路管理資料
 - 二 記録・測定器具
 - 三 保安器具
 - 四 照明器具
 - 五 応急材料
 - 六 工具

（巡回の実施）

第11条 巡回は、次の事項を遵守して行うものとする。

- 一 巡回担当者は、他に巡回担当者がある場合を除き、原則として運転者を兼ることができない。
- 二 巡回担当者は、別に定める身分証明書又は職員証を携帯し、関係人から請求があったときは、これを呈示するものとする。
- 三 巡回担当者は、道路及び道路附属物等の損傷、路上障害物等を発見した場合には、速かに交通の危険を防止するため、その場でとりうる適切な措置を講ずるとともに、その状況について出張所長（第8条第2項に基づき指名された職員にあっては、道路管理担当課長。以下本条四号及び五号、第12条において同じ。）に報告するものとする。
- 四 巡回担当者は、工事等に起因して道路交通及び沿道の土地利用に支障が生じている場合又はそのおそれがある場合には、標識及び保安施設の設置、交通の誘導、障害物の除去等について、原因者に対し指示するとともに、発見の日時、場所及び状況を出張所長に報告するものとする。
- 五 巡回担当者は、道路の不法占用等その他道路の管理上支障となる行為を発見した場合には、適切な措置を講ずるとともに発見の日時、場所及び状況を出張所長に報告するものとする。
- 六 巡回にあたって必要と認めるときは、写真撮影をし、日時及びその状況等を記録しておくものとする。
- 七 巡回にあたっては、必要に応じ各種情報提供者から、情報を収集するよう努めるものとする。

（巡回日誌）

第12条 巡回担当者は、巡回終了後遅滞なくその結果を巡回日誌（別記様式）に記載のうえ、出張所長に提出して確認を受けるものとする。

（異常気象時等の特例）

第13条 別途定める災害対策支部が設置された事務所については、本要領は適用しない。

（巡回の委託）

第14条 巡回は、本要領の規定にかかわらず職員以外の者に委託して行わせることができる。

- 2 前項の巡回の範囲、方法等に関しては、別に定める。

（道路の異常等に関する情報収集）

第15条 道路巡回を補完するため、道路緊急ダイヤル（＃9910）の利用の拡大等、道路利用者等からの道路の異常等に関する情報収集にも努めるものとする。

パトロール車の概要及び保管場所

管 理 番 号	２４－１３０６	
配 置 所 属	沼田維持修繕出張所	
開 庁 時 間	８：３０～１７：１５	
車 種	パトロールカー	
車 名	日産	
型 式	LDA-DNT31	
登 録 番 号	群馬 ８００ せ ４３５５	
登 録 年 月 日	H24. 12. 5	
保 管 場 所	沼田維持修繕出張所構内 群馬県沼田市薄根町 ３ ７ ０ ０	
燃 料	軽油（14. 2km/L）JC08	
車 両 価 格	5, 027, 400	
稼 働 日 数	１５日／月	

自動車任意保険調書

任意保険	①フリート ②保険金額 (対人：1 億以上、対物 2 0 0 万以上免責無し、搭乗者障害 5 0 0 万円以上) ③保険料支払 年払い				
車両保険	①フリート 免責 5 万円 (又は車両により 7 万円) ②保険料支払 年払い				
管理番号	2 4 - 1 3 0 6				
配置所属	沼田維持修繕出張所				
車 種	パトロールカー				
車 名	日産				
型 式	LDA-DNT31				
登録番号	群馬 800 セ 4355				
登録年月日	H24. 12. 5				
車両条件	エアバッグ	運転席	○		
		助手席	○		
	A B S		○		
	横滑防止		○		
	安全ボディ		○		
	低公害車		○		
	盗難防止装置		○		
車両価格 (円)	購入価格(車両価格)		5, 027, 400		
	搭載機器価格		0		
搭載機器内訳 ※()は車両価格に含まれている。	(E T C 車載器) (カーナビゲーションシステム) (ドライブレコーダ) (バックカメラ) (L E D 標識装置) (赤色回転灯) その他				

別紙-6

費用負担区分表

項	目	発 注 者	請 負 者
車検、税及び保険	車検整備	○	
	重量税	○	
	自動車税	○	
	自賠責保険	○	
	自動車任意保険		○
法定点検	点検整備	○	
燃料及び油脂	燃料		○
	エンジンオイル		○
	デフアンシャルオイル		○
	トランスミッションオイル		○
	ブレーキフルード		○
	グリース		○
	その他オイル類		○
消耗品	オイルエレメント		○
	ウインドウォッシャー液		○
	バッテリー液		○
	ワックス		○
	不凍液		○
	ウェス		○
	油膜とり		○
	くもり止め		○
	消臭剤		○
	タイヤクリーナー		○
	セーム皮		○
	洗車ブラシ		○
	カーシャンプー		○
	タール落とし		○
	手袋		○
	バケツ		○
	その他必要な消耗品		○
小修理及び整備	タイヤの交換	○	
	チューブの交換	○	
	バッテリーの交換	○	
	タイヤチェーンの交換	○	
	シートカバーの交換	○	
	カーキラーの修理調整	○	
	ファンベルトの修理交換	○	
	請負者の責任に よらない修理	○	
その他	通行料	○	
	駐車料	○	
	シートカバーのクリーニング		○

貸 与 機 械 明 細 書

機械名称	規 格	建設機械番号	使用目的	貸付期間	引渡場所	返納場所	摘 要
除雪トラック	7 t 級4×4 3.5m3散布装置・ワンウェイラウ（7～10t用）付	2 5－2 3 0 2	除雪作業	2026/4/1 ～ 2026/4/30 ・ 2026/10/1 ～ 2027/3/31 ・ 2027/4/1 ～ 2027/4/30 ・ 2027/10/1 ～ 2028/3/31	猿ヶ京除雪ステーション	猿ヶ京除雪ステーション	
〃	7 t 級4×4 アングリングラウ（7～10t用）付	R 0 6－2 3 0 1	〃		〃	〃	
〃	ブレード幅4.0m 粗面形成装置付	1 1－2 3 0 3	〃		〃	〃	
除雪グレーダ	ブレード幅3.7m	2 9－2 3 0 1	〃		沼田除雪ステーション	沼田除雪ステーション	
〃	ブレード幅3.7m サイドシャッター装置付	3 0－2 3 5 1	〃		〃	〃	
〃	ブレード幅4.0m サイドシャッター装置付	3 0－2 3 5 2	〃		猿ヶ京除雪ステーション	猿ヶ京除雪ステーション	
ロータリ除雪車	ホイール型 2ステージ 270～290 k w 級	R 0 1－2 3 0 6	〃		〃	〃	
〃	ホイール型 2ステージ 270～290 k w 級	R 0 3－2 3 0 4	〃		〃	〃	
除雪ドーザ	ホイール型 14t級 スノーバケット（2.3m3） マルチラウ（13～14t用）付	R 0 5－2 3 0 5	〃		〃	〃	
除雪ローダ	2.7t級 スノーバケット（0.4m3）	S S－1 2 0 1	〃		〃	〃	
凍結防止剤散布車	3.5m3乾式 4×4 アングリングラウ（7～10t用）付	2 7－2 3 0 2	〃		〃	〃	
〃	3.4m3湿潤式 4×4 マルチラウ付	R 0 3－2 3 0 1	〃		〃	〃	
小型除雪機	ハンドガイト式 18 k w 級（25 P S）	S S－R 0 4 2 4	〃		沼田除雪ステーション	沼田除雪ステーション	
〃	ハンドガイト式 18 k w 級（25 P S）	S S－R 0 4 2 5	〃		猿ヶ京除雪ステーション	猿ヶ京除雪ステーション	
〃	ハンドガイト式 18 k w 級（25 P S）	S S－R 0 4 2 6	〃		〃	〃	
フォークリフト	1.5t級	T F－7 0 1	〃		沼田除雪ステーション	沼田除雪ステーション	
〃	1.5t級	T F－1 2 0 2	〃		〃	〃	

※上記内容は、発注者の都合により変更する場合があります。

除 雪 作 業 指 示 書

工 種			作 業 区 分											作業区間等	打合せ	備 考
			一 般 除 雪				圧 雪 処 理	歩 道 除 雪	凍 結 防 止	安 全 処 理	巡 回	待 機 補 償				
月日	時 間	稼 働 機 械	新 雪	路面整正	拡 幅	運搬排雪	処 理	除 雪	防 止	処 理						
	指 示														監督員	
	実 績														現場代理人	
	指 示														監督員	
	実 績														現場代理人	
	指 示														監督員	
	実 績														現場代理人	
	指 示														監督員	
	実 績														現場代理人	
	指 示														監督員	
	実 績														現場代理人	
	指 示														監督員	
	実 績														現場代理人	
	指 示														監督員	
	実 績														現場代理人	

* G 1・2・3・4 : 除雪グレーダー H R 1 : 歩道用ロータリー除雪車 R 1 : 除雪ローダ
 Y 1・2・3 : 凍結防止剤散布車 T 1 : 除雪トラック F 1・2 : フォークリフト
 R 1・2・3 : ロータリー除雪車 D 1 : 除雪ドーザ S 1 : 作業車

除 雪 出 動 基 準

作業区分	出 動 基 準	標準的施工法	確認事項
パトロール	1. 監督職員の指示する期間、指定する区間を毎日早朝 1 回パトロールを実施する。 2. 気象情報等（降雪、凍結予報）により必要に応じてパトロールを実施する。 3. 上記のほか、気象状況、路面状況により下記によりパトロールを実施する。 （イ）降雪、路面凍結等で交通障害が予想される場合。 （ロ）所轄警察署、道路情報モニター、ドライバー、地域住民から交通障害に関する情報があった場合。 （ハ）その他必要と認められる場合。	1. パトロール車（ライトバン等）により実施する。 パトロール車は携帯電話等で除雪ステーションと連絡がとれるようにする。 2. 巡回経路は状況に応じてあらかじめ決めておく。 3. 巡回中は基地との連絡を密にする。	積雪計、温度計の読み、降雪状況、路面路側及び雪庇の状況を確認し日誌に記録する。 出来高については作業日報で確認する。
新雪除雪	1. 管理区間の観測点で降雪量が 5 ～ 1 0 cm 程度に達し、さらに雪が降りつづくことが予想される場合。 2. 降雪をそのまま放置しておく、凍結のおそれがあると予想される場合。 3. その他、監督職員が指示した時。	1. 除雪グレーダー単独、除雪トラック単独、または組合せで行う。 2. 除雪グレーダー単独、または 2 台編成で行う。 3. 交差点、人家の出入口の処理は人力又は除雪グレーダー等で行う。	出来高については記録紙（時間）による。 記録紙のない場合は、作業日報による。
路面整正	1. 路面の残雪が多く、放置すると交通困難な状態になるおそれがある場合。 2. 気温の上昇に伴い圧雪がゆるみだしたときに、路面の平坦性を確保する必要がある場合。 3. 連続降雪による圧雪の成長防止や路面の平坦性を確保する必要がある場合。 4. その他、監督職員が指示した時。	1. 除雪グレーダー、除雪トラック単独、または組合せで行う。 2. 除雪グレーダー単独、または 2 台編成で行う。	同 上
圧雪処理	1. 部分的な圧雪、氷雪盤が生じ、交通に障害をきたすと思われる場合。 2. 気温の変化や、通行車両のかく乱作用などにより、圧雪の性質が変り、極端な不陸を生じ、交通障害をきたすと思われる場合。 3. その他、監督職員が指示した時。	1. 除雪グレーダーにより行う。 2. 除雪グレーダーで処理できない氷雪盤等には、圧雪除去装置を使用する。 3. 場合によっては、人力で氷雪盤を破砕しダンブトラックに積み運搬する。 4. 補助として薬剤散布を行う。	同 上
拡幅除雪	1. 降雪が本格的となり必要幅員の確保が困難な場合。 2. 雪堤が大きくなり、風雪・地吹雪などで必要幅員の確保が困難となり交通の障害を起こすと思われる場合。 3. その他、監督職員が指示した時	1. 雪堤 4 0 cm 以下は、除雪グレーダーで行う。 2. 雪堤 4 0 cm 以上は、ロータリー除雪車で言い、補助として除雪グレーダー等を使用する。 3. パーキング及び部分的な拡巾は除雪グレーダー等で行う。	同 上
運搬除雪	1. 人家連担地域で、除雪作業に著しく影響を与えると予想される場合。 2. 人家連担地域で、歩行者の通行に支障をきたす場合及び拡巾除雪が不可能になった場合。 3. 屋根の雪おろし等で、交通障害が起こるおそれのある場合。 4. その他、監督職員が指示した時	1. ロータリー除雪車で積み込み、ダンブトラックで運搬を行う。 2. 人力積み込み、ダンブトラックで運搬で行う。 3. バックホウとダンブトラックによる積み込み運搬作業を行う。 4. 機械施工困難な場合は人力積み込みダンブトラック運搬で行う	同 上
凍結防止	1. 路面の凍結が予想され交通に支障をきたすと思われる場合、スリップ防止用として散布する。 2. 新雪除雪の補助として雪が降り始め路面が白くなった場合に散布する。 3. 圧雪処理、路面整正等の補助としても散布する。 4. その他、監督職員が指示した時	1. 坂道、急カーブ等の危険箇所及び橋梁部、日陰等の局部的凍結する恐れのある場所を主体として、散布量は 2 0 g /㎡程度とする。 2. 散布量は、新雪除雪及び路面整生の補助として 2 0 g /㎡程度、圧雪処理の補助として 4 0 g /㎡程度とする。 3. 散布方法は、機械散布を原則とする。 4. 場合によっては、人力で行う。	出来高については使用量（kg）、記録紙（時間）による。
歩道除雪	1. 監督職員が指定した区間において、降雪量 2 0 cm 程度に達し、さらに雪が降り続くと予想され、歩行者の通行に支障をきたすと思われる場合。 2. 通勤、通学時以前に施工する。 3. その他、監督職員が指示した時	1. 小型除雪機で行う。 2. 場合によっては、人力で行う。	出来高については作業日報又はそれに準じたものによる。
そ の 他	1. 安全処理については監督職員の指示があった時。 2. 雪庇処理作業については監督職員の指示があった場合。	1. 除雪トラック（雪庇処理装置）で行う。 2. 場合によっては人力で行う。	出来高については作業日報またはそれに準じたものによる。

道 路 巡 回 状 況 日 誌

巡回月日	令和 年 月 日 ()				天候	晴 曇 雨 小雨 雪 小雪 吹雪 霧 みぞれ						
巡回種別	早 朝				平 時				夜 間			
巡回時間	時 分				～				時 分			
巡回区間	立 岩 橋 ～ 法 師 ～ 永 井 ～ 猿 ケ 京 ～ 沼 田 ～ 月 夜 野 ～ 新 巻 ～ 猿 ケ 京											
巡 回 者	運 転 員				巡 回 員				受 報 者			
記 事												
気温 及 積雪量	三 国 峠	気 最高		法 師	気 最高		永 井	気 最高		猿 ヶ 京	気 最高	
		温 最低			温 最低			温 最低			温 最低	
		現在			現在			現在			現在	
※ 降雪量 積雪量	沼 田	気 最高		湯 舟 橋	気 最高		新 巻	気 最高			気 最高	
		温 最低			温 最低			温 最低			温 最低	
		現在			現在			現在			現在	
路 面 状 態	地 区	路面圧雪量			除雪必要種別			路面凍結箇所			チェーン	
	三国峠～法 師 (182.0kp～177.0kp)	～			新雪 拡幅 吹溜 圧雪			立岩 トンネル 上越橋 C＝52 三坂黒岩 記念 碑 法師大橋 C＝40			要 ・ 不	
	法 師～永 井 (177.0kp～173.4kp)	～			新雪 拡幅 吹溜 圧雪			茶屋 官行 C＝33 吉野沢 水源池 C＝22 C＝20 永井			要 ・ 不	
	永井橋～猿ヶ京 (173.4kp～170.3kp)	～			新雪 拡幅 吹溜 圧雪			永井橋 白虎隊 C＝5 C＝2 新三国 基地			要 ・ 不	
	沼田～月夜野 (149.7kp～153.5kp)	～			新雪 拡幅 吹溜 圧雪			新薄根橋 薄根橋 硯田橋 荘田橋			要 ・ 不	
	月夜野～新巻 (153.5kp～163.5kp)	～			新雪 拡幅 吹溜 圧雪			月夜野大橋 湯船橋 名胡桃橋 三後沢橋 赤谷川大橋 160.5kp 今宿橋 新布橋			要 ・ 不	
	新巻～猿ヶ京 (163.5kp～170.3kp)	～			新雪 拡幅 吹溜 圧雪			164.4kp 大谷沢橋 大峰橋 ヨーブシヤウ 大坂屋 相生橋 歩道 橋			要 ・ 不	
雪 庇 ・ つ ら ら 状 況	有 り				雪 崩 状 況	有 り						
	無 し					無 し						
摘 要	※ 最高最低気温は早朝巡回時とする。 他は該当ヶ所を○で囲む。											
	渋 滞 区 間	～										
	事故・故障車	場 所	車 種		車 両 番 号		所 有 者 名		状 況			

通報者：
受信者：

令和 年 月 日 () AM
PM

天気	1 晴	・ 2 曇り	・ 3 雪	・ 4 小雪	・ 5 雨	・ 6 小雨	・ 7 霧	・ 8 吹雪	・ 9 みぞれ
路面積雪の種類	新雪：降ってすぐ			粉雪：車の通過時に舞い上がる			つぶ雪：舞い上がらない		圧雪：おしつめられた雪
	氷板：圧雪が凍ったもの			氷膜：水の膜が凍ったもの1mm以下			水べた雪：雪が溶けたもの、跳ね上がる（シャーベット）		

高崎河川国道事務所	Fax.027-345-6099	Tel.027-322-4853
沼田維持修繕出張所	Fax.0278-22-2656	Tel.0278-23-3345
(財) 日本気象協会予測情報課	Fax.03-3980-8614	Tel.03-5958-8189


本日の走行累計	km
前日の走行累計	km
本日の走行距離	km

除雪作業 出来高確認方法


工 種	種 別 、 細 別	測 定 単 位	測 定 方 法	測 定 基 準	摘 要
一 般 除 雪	除雪グレーダ	時間（１０分）	記録紙	１回／日	①記録紙は、タコグラフ、タスクメーターのものとする。 ②一般除雪とは、 { 除雪グレーダ 除雪トラック ロータリ除雪車 除雪ドーザ 除雪ローダ 小型除雪車 } による { 新雪除雪 拡幅除雪 路面整正 } のことである。
	除雪トラック	〃	〃	〃	
	ロータリ除雪車	〃	〃	〃	
	除雪ドーザ	〃	〃	〃	
	除雪ローダ 小型除雪車	〃 〃	〃 〃	〃 〃	
運 搬 排 雪	ロータリ除雪車	時間（１０分）	記録紙	１回／日	③その他とは、 { 情報連絡員 安全処理 } のことである。
	ダンプトラック	〃	〃	〃	
薬 剤 散 布	凍結防止剤散布車	時間（１０分）	記録紙	１回／日	
	薬剤	重量（kg）	空袋数	〃	
	フォークリフト	時間（１０分）	作業日報	〃	
パトロール	ライトバン	時間（１０分）	作業日報	１回／日	
歩道除雪	小型除雪機	時間（１０分）	作業日報	１回／日	
雪庇処理	除雪トラック	時間（１０分）	記録紙	１回／日	
その他		時間（１０分）	監督職員の確認	１回／日	

位置図

沼田維持修繕出張所管内 延長 L=約50.8Km 道路維持工事 一式




1:100,000




本図面は縮小図のため
縮尺は表示と異なります。

工 事 名	R8-R9沼田出張所管内維持工事			
図 面 名	位 置 図			
作成年月日	令和 8 年 1 月			
縮 尺	1:100,000	図面番号	1 / 5	
会 社 名				
事 務 所 名	国土交通省 高崎河川国道事務所			
所 長	副所長	課 長	係 長	係 員

構造図



切削オーバーレイ
S=1:10




本図面は縮小図のため
縦尺は表示と異なります。

工 事 名	昭・那珂川出水調整管内維持工事		
圖 面 名	修 造 圖		
作成年月日	令和 6 年 1 月		
縮 尺	1:10	圖面番号	2 / 5
企 社 名			
事 務 所 名	国土交通省 高崎河川国道事務所		

構造物補修図

左官工法詳細図 S=1:50



※はつり厚さは30mmと想定するが
鉄筋のかぶりおよび発錆状況により現地にて決定すること。

数量表（左官工法 鉄筋防錆処理有） (3m2当り)

項 目	規 格	単 位	数 量	備 考
モルタル充填	$\sigma_{ck}=24N/mm^2$	m3	0.075	
はつり工		m2	3.0	
カッター目地	横向き施工	m	33.75	

本図面は縮小図のため
縦尺は表示と異なります。

工 事 名	昭・那須田出張所管内維持工事		
図 面 名	構造物補修図		
作成年月日	令和 6 年 1 月		
縮 尺	1:50	図面番号	2 / 5
倉 庫 名			
事務所名	国土交通省 高松河川国道事務所		

応急処理工 数量総括表(R8年度)

[illegible][illegible][illegible]

工 事 名	附・附属品出張所管内維持工事		
圖 面 名	応急処理工 緊急修繕費(6年度)		
作成年月日	令和 6 年 1 月		
縮 尺	一	図面番号	4 / 5
会 社 名			
事務所名	国土交通省 高崎河川国道事務所		

応急処理工 数量総括表(R9年度)

[illegible][illegible][illegible]

工 事 名	附・附属施設整備管内維持工事		
圖 面 名	応急処理工 緊急修繕費 (99年度)		
作成年月日	令和 6 年 1 月		
縮 尺	一	図面番号	E / 5
企 社 名			
事務所名	国土交通省 高崎河川国道事務所		