

単 価 合 意 書

令和8年2月19日に契約したR7国道1号観音橋補修工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年3月6日

発注者 住所 神奈川県横浜市中区新港1-6-1

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局横浜国道事務所長 西村 徹

受注者 住所 東京都立川市曙町2-4-3

氏名 ライト工業株式会社 関東防災統括支店 常務執行役員支店長 佐藤 秀朗

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
		式	1		131,490,128	
舗装工						
		式	1		179,657	
路面切削工						
		式	1		25,356	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無					
		m2	36	508.5	18,306	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削材)					
		m3	2	2,102	4,204	
殻処分	アスファルト殻(切削材)					
		m3	2	1,423	2,846	
オーバーレイ工						
		式	1		154,301	
表層(車道・路肩部)	改質As 密粒II型(13) 舗装厚 50m					
		m2	47	3,283	154,301	
橋梁床版工						
		式	1		7,761,037	
床版連結工						
		式	1		6,483,455	
伸縮装置撤去	後打ちコンクリート撤去含む					
		m	16.8	65,814	1,105,675	
床版撤去・復旧	地覆撤去・復旧含む					
		m2	46	112,330	5,167,180	
スリット溶接	φ19×150					
		本	54	3,900	210,600	
床版補修工						
		式	1		1,199,172	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
左官工法	1 構造物当り修復延べ体積 0.337m ³ 3 超速硬コンクリート 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	1,196,125	1,196,125	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	コンクリート殻(無筋)	m ³	0.3	8,260	2,478	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m ³	0.3	1,898	569	
運搬処理工		式	1		78,410	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m ³	11	2,909	31,999	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m ³	11	3,034	33,374	
現場発生品運搬	伸縮装置, 排水桝	式	1		13,037	
鋼桁工		式	1		23,351,041	
桁連結工		式	1		9,780,215	
既設部材撤去 (1)	ゲルハ [®] -部	箇所	4	402,713	1,610,852	
既設部材撤去 (2)	旧支点上横桁部	箇所	2	190,160	380,320	
制震ゲルハ [®] -撤去		箇所	4	241,409	965,636	
変位制限構造撤去		箇所	4	157,753	631,012	
高力ボルト本締	旧支点上横桁部	箇所	2	39,433	78,866	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
桁連結 (1)	P1G1, P1G2	箇所	2	1,483,778	2,967,556	
桁連結 (2)	P2G1	箇所	1	1,599,385	1,599,385	
桁連結 (3)	P2G2	箇所	1	1,546,588	1,546,588	
鋼桁補強工		式	1		13,404,023	
主桁補強 (1)	側径間部	箇所	2	142,734	285,468	
主桁補強 (2)	中間支点上部	箇所	4	987,668	3,950,672	
主桁補強 (3)	ラーメン桁	箇所	1	79,432	79,432	
脚柱補強 (1)		箇所	2	61,526	123,052	
脚柱補強 (2)	ラーメン脚P1G1	箇所	1	185,790	185,790	
脚柱補強 (3)	ラーメン脚P1G2	箇所	1	201,174	201,174	
脚柱補強 (4)	ラーメン脚P2G2	箇所	1	80,761	80,761	
対傾構補強	対傾構P2	箇所	1	211,097	211,097	
横桁補強 (1)		箇所	2	2,208,372	4,416,744	
横桁補強 (2)	横桁A1G1	箇所	1	62,719	62,719	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
横桁補強 (3)	横桁P1G2	箇所	1	111,419	111,419	
横桁補強 (4)	横桁A2G1	箇所	1	120,249	120,249	
横構補強 (1)		箇所	2	582,769	1,165,538	
横構補強 (2)	⑥-⑦区間	箇所	1	169,132	169,132	
変位制限構造撤去	A1橋台・A2橋台	箇所	4	290,019	1,160,076	
横構撤去 (1)		箇所	2	425,562	851,124	
横構撤去 (2)	⑥-⑦区間	箇所	1	229,576	229,576	
運搬処理工		式	1		166,803	
現場発生品運搬	補強部材, 制震ダンパー, 変位制限構造, 横構	式	1		166,803	
橋梁付属物工		式	1		878,356	
排水施設工		式	1		877,999	
排水柵		箇所	1	668,337	668,337	
排水管	VP管	m	7	17,659	123,613	
排水管撤去	鋼管 支持金具撤去含む	m	3	28,683	86,049	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工		式	1		357	
現場発生品運搬	排水管	式	1		357	
橋梁補修工		式	1		12,857,660	
支承取替工		式	1		12,819,621	
支承取替 (1)	IV 下部工ブACKET取付有り 支承直下部以外のはつり無し	基	1	2,080,931	2,080,931	
支承取替 (2)	IV 下部工ブACKET取付有り 支承直下部以外のはつり無し	基	1	2,075,469	2,075,469	
支承取替 (3)	IV 下部工ブACKET取付有り 支承直下部以外のはつり無し	基	1	2,109,150	2,109,150	
支承取替 (4)	IV 下部工ブACKET取付無し 支承直下部以外のはつり無し	基	1	1,910,706	1,910,706	
下部工ブACKET	ジャッキアップ受けブACKET+縁端拡幅受台	箇所	3	1,331,759	3,995,277	
当て板補強		箇所	2	122,070	244,140	
下部工ブACKET撤去		箇所	3	107,596	322,788	
当て板補強撤去		箇所	2	40,580	81,160	
運搬処理工		式	1		38,039	
現場発生品運搬	補強部材, 下部工ブACKET, 支承	式	1		38,039	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場塗装工						
		式	1		43,446,726	
橋梁塗装工						
F-11塗装系		式	1		631,718	
素地調整						
		m2	46	4,269	196,374	
下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回					
		m2	46	981	45,126	
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/ 層) 塗装回数 1回					
		m2	46	4,518	207,828	
中塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 塗装回数 1 回					
		m2	46	1,301	59,846	
上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 塗装回数 1 回					
		m2	46	2,664	122,544	
橋梁塗装工						
Rc-I塗装系		式	1		42,815,008	
塗膜除去	剥離回数3回 廃材積込1回					
		m2	1,560	22,111	34,493,160	
下塗	有機ジンクリッチペイント(1層) スプレー 塗装回数 1回					
		m2	1,520	1,412	2,146,240	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー 塗装回数 1回					
		m2	1,520	1,470	2,234,400	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 塗装回数 1回					
		m2	1,520	821.9	1,249,288	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 塗装回数 1回					
		m2	1,520	1,771	2,691,920	
仮設工						
		式	1		43,015,651	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場工						
		式	1		21,679,720	
単管足場	A1, P1					
(1)		式	1		2,008,800	
単管足場	P2, A2					
(2)		式	1		1,205,280	
吊足場	ハ 複式吊足場 A1-CL間					
(1)		式	1		14,479,400	
吊足場	ハ 複式吊足場 P2, A2					
(2)		式	1		3,986,240	
ばく露防止対策工						
		式	1		6,961,263	
鉛対策費	呼吸用保護具以外					
		式	1		5,140,643	
塗膜運搬	鉛含有					
		式	1		291,328	
塗膜処分	鉛含有					
		式	1		1,529,292	
交通管理工						
		式	1		14,374,668	
交通誘導警備員						
A		式	1		5,210,796	
交通誘導警備員						
B		式	1		9,163,872	
直接工事費						
		式	1		131,490,128	
共通仮設費						
		式	1		28,669,996	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		12,796,298	
運搬費		式	1		260,161	
建設機械運搬費		式	1		260,161	
安全費		式	1		11,347,136	
鉛等呼吸用保護具等費用		式	1		11,347,136	
技術管理費		式	1		57,507	
道路施設基本 ^テ 作成費用		式	1		57,507	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,131,494	
共通仮設費(率計上)		式	1		15,873,698	
純工事費		式	1		160,160,124	
現場管理費		式	1		66,281,204	
工事原価		式	1		226,441,328	
一般管理費等		式	1		34,348,672	
工事価格		式	1		260,790,000	

