

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

| 事務所名 | 番号     | 図面<br>対象<br>番号 | 河川名         | 重要度            |    | 左右<br>岸    | 重要水防箇所                  |                         | 延長<br>(m)        | 重要な理由                              | 県及び市町村     |       | 国土<br>交通省<br>担当 | 想定される<br>水防工法  |
|------|--------|----------------|-------------|----------------|----|------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|------------|-------|-----------------|----------------|
|      |        |                |             | 種別             | 階級 |            | 地先名                     | 軒杭位置(K, m)              |                  |                                    | 担当<br>水防団体 | 担当事務所 |                 |                |
| 霞ヶ浦  | 1      | 霞左34-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 左          | 茨城県小美玉市高崎               | 34.25 +150 ~ 33.75 +155 | 495              | 計画高不足                              | 小美玉市       | 水戸土木  | 麻生              | 積み土のう          |
|      | 2      | 霞左33-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | (重点)<br>越水(溢水) | B  | 左          | 茨城県小美玉市高崎               | 33.75 +75 ~ 33.25       | 575              | 危険箇所<br>計画高不足                      | 小美玉市       | 水戸土木  | 麻生              | 積み土のう          |
|      | 3      | 霞左33-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 左          | 茨城県小美玉市高崎               | 33.25 ~ 33.00 +50       | 200              | 計画高不足                              | 小美玉市       | 水戸土木  | 麻生              | 積み土のう          |
|      | 4      | 霞左33-3         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)      | B  | 左          | 茨城県小美玉市高崎               | 33.00 +50 ~ 33.00       | 50               | 波浪による洗掘対策が必要な箇所<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | 小美玉市       | 水戸土木  | 麻生              | シート張り<br>シート張り |
|      | 5      | 霞左32-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 左          | 茨城県小美玉市高崎               | 33.00 ~ 32.75 +150      | 100              | 計画高不足                              | 小美玉市       | 水戸土木  | 麻生              | 積み土のう          |
|      | 6      | 霞左32-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)      | B  | 左          | 茨城県小美玉市高崎               | 32.75 +150 ~ 32.50 +15  | 385              | 波浪による洗掘対策が必要な箇所<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | 小美玉市       | 水戸土木  | 麻生              | シート張り<br>シート張り |
|      | 7      | 霞左32-3         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 左          | 茨城県小美玉市高崎               | 32.50 +15 ~ 32.25 +235  | 30               | 計画高不足                              | 小美玉市       | 水戸土木  | 麻生              | 積み土のう          |
|      |        |                |             | 水衝・洗掘(波浪)      | B  |            |                         |                         |                  | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                    |            |       |                 | シート張り          |
|      | 8      | 霞左32-4         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)      | B  | 左          | 茨城県小美玉市高崎               | 32.25 +235 ~ 32.00 +175 | 310              | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                    | 小美玉市       | 水戸土木  | 麻生              | シート張り          |
|      | 9      | 霞左32-5         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 左          | 茨城県小美玉市高崎               | 32.00 +175 ~ 32.00 +95  | 80               | 計画高不足                              | 小美玉市       | 水戸土木  | 麻生              | 積み土のう          |
|      |        |                |             | 水衝・洗掘(波浪)      | B  |            |                         |                         |                  | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                    |            |       |                 | シート張り          |
|      | 10     | 霞左32-6         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)      | B  | 左          | 茨城県小美玉市平山               | 32.00 +95 ~ 31.25       | 845              | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                    | 小美玉市       | 水戸土木  | 麻生              | シート張り          |
|      | 11     | 霞左31-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 基礎地盤漏水         | B  | 左          | 茨城県小美玉市平山               | 31.25 ~ 30.50 +120      | 630              | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所                   | 小美玉市       | 水戸土木  | 麻生              | 月の輪            |
|      | 12     | 霞左30-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 左          | 茨城県小美玉市平山               | 30.50 +120 ~ 30.50 +55  | 65               | 計画高不足                              | 小美玉市       | 水戸土木  | 麻生              | 積み土のう          |
|      |        |                |             | 基礎地盤漏水         | B  |            |                         |                         |                  | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所                   |            |       |                 | 月の輪            |
|      | 13     | 霞左30-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 基礎地盤漏水         | B  | 左          | 茨城県小美玉市平山               | 30.50 +55 ~ 30.25 +220  | 85               | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所                   | 小美玉市       | 水戸土木  | 麻生              | 月の輪            |
|      | 14     | 霞左30-3         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 左          | 茨城県小美玉市平山               | 30.25 +220 ~ 30.25 +180 | 40               | 計画高不足                              | 小美玉市       | 水戸土木  | 麻生              | 積み土のう          |
|      |        |                |             | 基礎地盤漏水         | B  |            |                         |                         |                  | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所                   |            |       |                 | 月の輪            |
|      | 15     | 霞左30-4         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 基礎地盤漏水         | B  | 左          | 茨城県小美玉市平山               | 30.25 +180 ~ 30.25      | 180              | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所                   | 小美玉市       | 水戸土木  | 麻生              | 月の輪            |
|      | 16     | 霞左30-5         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 基礎地盤漏水         | B  | 左          | 茨城県小美玉市平山               | 30.25 ~ 30.00           | 250              | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所                   | 小美玉市       | 水戸土木  | 麻生              | 月の輪            |
|      |        |                |             | 水衝・洗掘(波浪)      | B  |            |                         |                         |                  | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                    |            |       |                 | シート張り          |
|      | 17     | 霞左30-6         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 左          | 茨城県小美玉市平山               | 30.00 ~ 29.75 +165      | 85               | 計画高不足                              | 小美玉市       | 水戸土木  | 麻生              | 積み土のう          |
|      |        |                | 基礎地盤漏水      | B              |    |            |                         |                         | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 |                                    |            |       | 月の輪             |                |
|      |        |                | 水衝・洗掘(波浪)   | B              |    |            |                         |                         | 波浪による洗掘対策が必要な箇所  |                                    |            |       | シート張り           |                |
| 18   | 霞左29-1 | 霞ヶ浦<br>(西浦)    | 基礎地盤漏水      | B              | 左  | 茨城県小美玉市平山  | 29.75 +165 ~ 29.75 +35  | 130                     | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 | 小美玉市                               | 水戸土木       | 麻生    | 月の輪             |                |
|      |        |                | 水衝・洗掘(波浪)   | B              |    |            |                         |                         | 波浪による洗掘対策が必要な箇所  |                                    |            |       | シート張り           |                |
| 19   | 霞左29-2 | 霞ヶ浦<br>(西浦)    | 越水(溢水)      | B              | 左  | 茨城県小美玉市平山  | 29.75 +35 ~ 29.50 +130  | 155                     | 計画高不足            | 小美玉市                               | 水戸土木       | 麻生    | 積み土のう           |                |
|      |        |                | 基礎地盤漏水      | B              |    |            |                         |                         | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 |                                    |            |       | 月の輪             |                |
|      |        |                | 水衝・洗掘(波浪)   | B              |    |            |                         |                         | 波浪による洗掘対策が必要な箇所  |                                    |            |       | シート張り           |                |
| 20   | 霞左29-3 | 霞ヶ浦<br>(西浦)    | 基礎地盤漏水      | B              | 左  | 茨城県小美玉市下玉里 | 29.50 +130 ~ 28.00 +125 | 1,505                   | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 | 小美玉市                               | 水戸土木       | 麻生    | 月の輪             |                |
|      |        |                | 水衝・洗掘(波浪)   | B              |    |            |                         |                         | 波浪による洗掘対策が必要な箇所  |                                    |            |       | シート張り           |                |
| 21   | 霞左28-1 | 霞ヶ浦<br>(西浦)    | 越水(溢水)      | B              | 左  | 茨城県小美玉市下玉里 | 28.00 +125 ~ 27.75 +240 | 135                     | 計画高不足            | 小美玉市                               | 水戸土木       | 麻生    | 積み土のう           |                |
|      |        |                | 基礎地盤漏水      | B              |    |            |                         |                         | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 |                                    |            |       | 月の輪             |                |
|      |        |                | 水衝・洗掘(波浪)   | B              |    |            |                         |                         | 波浪による洗掘対策が必要な箇所  |                                    |            |       | シート張り           |                |
| 22   | 霞左27-1 | 霞ヶ浦<br>(西浦)    | 基礎地盤漏水      | B              | 左  | 茨城県小美玉市小川  | 27.75 +240 ~ 27.25 +110 | 630                     | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 | 小美玉市                               | 水戸土木       | 麻生    | 月の輪             |                |
|      |        |                | 水衝・洗掘(波浪)   | B              |    |            |                         |                         | 波浪による洗掘対策が必要な箇所  |                                    |            |       | シート張り           |                |

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

| 事務所名 | 番号 | 図面<br>対象<br>番号 | 河川名         | 重要度            |    | 左右<br>岸 | 重要水防箇所     |                         | 延長<br>(m) | 重要な理由  | 県及び市町村     |       | 国土<br>交通省<br>担当 | 想定される<br>水防工法 |
|------|----|----------------|-------------|----------------|----|---------|------------|-------------------------|-----------|--|------------|-------|-----------------|---------------|
|      |    |                |             | 種別             | 階級 |         | 地先名        | 軒杭位置(K, m)              |           |  | 担当<br>水防団体 | 担当事務所 |                 |               |
|      |    |                |             |                |    |         |            |                         |           |  |            |       |                 |               |
| 霞ヶ浦  | 23 | 霞左27-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 左       | 茨城県小美玉市小川  | 27.25 +110 ~ 27.25 +35  | 75        | 計画高不足<br>堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | 小美玉市       | 水戸土木  | 麻生              | 積み土のう         |
|      |    |                |             | 基礎地盤漏水         | B  |         |            |                         |           |  |            |       |                 | 月の輪           |
|      |    |                |             | 水衝・洗掘(波浪)      | B  |         |            |                         |           |  |            |       |                 | シート張り         |
|      | 24 | 霞左27-3         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 基礎地盤漏水         | B  | 左       | 茨城県小美玉市小川  | 27.25 +35 ~ 27.00 +220  | 65        | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所          | 小美玉市       | 水戸土木  | 麻生              | 月の輪           |
|      |    |                |             | 水衝・洗掘(波浪)      | B  |         |            |                         |           |  |            |       |                 | シート張り         |
|      | 25 | 霞左27-4         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 左       | 茨城県行方市沖洲   | 27.00 +220 ~ 26.75 +205 | 265       | 計画高不足<br>堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | 行方市        | 鉦田工事  | 麻生              | 積み土のう         |
|      |    |                |             | 基礎地盤漏水         | B  |         |            |                         |           |  |            |       |                 | 月の輪           |
|      |    |                |             | 水衝・洗掘(波浪)      | B  |         |            |                         |           |  |            |       |                 | シート張り         |
|      | 26 | 霞左26-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 基礎地盤漏水         | B  | 左       | 茨城県行方市沖洲   | 26.75 +205 ~ 26.75      | 205       | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所          | 行方市        | 鉦田工事  | 麻生              | 月の輪           |
|      |    |                |             | 水衝・洗掘(波浪)      | B  |         |            |                         |           |  |            |       |                 | シート張り         |
|      | 27 | 霞左26-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 基礎地盤漏水         | B  | 左       | 茨城県行方市沖洲   | 26.75 ~ 26.50           | 250       | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所                             | 行方市        | 鉦田工事  | 麻生              | 月の輪           |
|      | 28 | 霞左26-3         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)      | B  | 左       | 茨城県行方市羽生   | 26.25 ~ 24.75 +195      | 1,305     | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                              | 行方市        | 鉦田工事  | 麻生              | シート張り         |
|      | 29 | 霞左24-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | (重点)<br>越水(溢水) | B  | 左       | 茨城県行方市羽生   | 24.75 +195 ~ 24.75 +5   | 190       | 危険箇所<br>計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所             | 行方市        | 鉦田工事  | 麻生              | 積み土のう         |
|      |    |                |             | 水衝・洗掘(波浪)      | B  |         |            |                         |           |  |            |       |                 | シート張り         |
|      | 30 | 霞左24-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)      | B  | 左       | 茨城県行方市羽生～浜 | 24.75 +5 ~ 22.00 +120   | 2,635     | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                              | 行方市        | 鉦田工事  | 麻生              | シート張り         |
|      | 31 | 霞左22-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 左       | 茨城県行方市浜    | 22.00 +120 ~ 22.00 +80  | 40        | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所                     | 行方市        | 鉦田工事  | 麻生              | 積み土のう         |
|      |    |                |             | 水衝・洗掘(波浪)      | B  |         |            |                         |           |  |            |       |                 | シート張り         |
|      | 32 | 霞左22-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)      | B  | 左       | 茨城県行方市浜    | 22.00 +80 ~ 22.00 +15   | 65        | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                              | 行方市        | 鉦田工事  | 麻生              | シート張り         |
|      | 33 | 霞左22-3         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 左       | 茨城県行方市浜    | 22.00 +15 ~ 21.75 +225  | 40        | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所                     | 行方市        | 鉦田工事  | 麻生              | 積み土のう         |
|      |    |                |             | 水衝・洗掘(波浪)      | B  |         |            |                         |           |  |            |       |                 | シート張り         |
|      | 34 | 霞左21-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)      | B  | 左       | 茨城県行方市浜    | 21.75 +225 ~ 21.75 +175 | 50        | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                              | 行方市        | 鉦田工事  | 麻生              | シート張り         |
|      | 35 | 霞左21-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 左       | 茨城県行方市浜    | 21.75 +175 ~ 21.75 +135 | 40        | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所                     | 行方市        | 鉦田工事  | 麻生              | 積み土のう         |
|      |    |                |             | 水衝・洗掘(波浪)      | B  |         |            |                         |           |  |            |       |                 | シート張り         |
|      | 36 | 霞左21-3         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)      | B  | 左       | 茨城県行方市浜    | 21.75 +135 ~ 21.75 +85  | 50        | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                              | 行方市        | 鉦田工事  | 麻生              | シート張り         |
|      | 37 | 霞左21-4         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 左       | 茨城県行方市浜    | 21.75 +85 ~ 21.50 +240  | 95        | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所                     | 行方市        | 鉦田工事  | 麻生              | 積み土のう         |
|      |    |                |             | 水衝・洗掘(波浪)      | B  |         |            |                         |           |  |            |       |                 | シート張り         |
|      | 38 | 霞左21-5         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)      | B  | 左       | 茨城県行方市浜    | 21.50 +240 ~ 21.25 +215 | 275       | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                              | 行方市        | 鉦田工事  | 麻生              | シート張り         |
|      | 39 | 霞左21-6         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 左       | 茨城県行方市浜    | 21.25 +215 ~ 21.25 +60  | 155       | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所                     | 行方市        | 鉦田工事  | 麻生              | 積み土のう         |
|      |    |                |             | 水衝・洗掘(波浪)      | B  |         |            |                         |           |  |            |       |                 | シート張り         |
|      | 40 | 霞左21-7         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)      | B  | 左       | 茨城県行方市浜    | 21.25 +60 ~ 21.25       | 60        | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                              | 行方市        | 鉦田工事  | 麻生              | シート張り         |
|      | 41 | 霞左21-8         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 左       | 茨城県行方市浜    | 21.25 ~ 21.00 +150      | 100       | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所                     | 行方市        | 鉦田工事  | 麻生              | 積み土のう         |
|      |    |                |             | 水衝・洗掘(波浪)      | B  |         |            |                         |           |  |            |       |                 | シート張り         |
|      | 42 | 霞左21-9         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)      | B  | 左       | 茨城県行方市浜    | 21.00 +150 ~ 21.00 +55  | 95        | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                              | 行方市        | 鉦田工事  | 麻生              | シート張り         |
|      | 43 | 霞左21-10        | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 左       | 茨城県行方市浜    | 21.00 +55 ~ 20.75 +205  | 100       | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所                     | 行方市        | 鉦田工事  | 麻生              | 積み土のう         |
|      |    |                |             | 水衝・洗掘(波浪)      | B  |         |            |                         |           |  |            |       |                 | シート張り         |
|      | 44 | 霞左20-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)      | B  | 左       | 茨城県行方市浜    | 20.75 +205 ~ 20.75 +80  | 125       | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                              | 行方市        | 鉦田工事  | 麻生              | シート張り         |

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

| 事務所名 | 番号    | 図面<br>対象<br>番号 | 河川名              | 重要度                         |        | 左右<br>岸        | 重要水防箇所                |                         | 延長<br>(m)              | 重要な理由                              | 県及び市町村     |       | 国土<br>交通省<br>担当 | 想定される<br>水防工法  |
|------|-------|----------------|------------------|-----------------------------|--------|----------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|------------|-------|-----------------|----------------|
|      |       |                |                  | 種別                          | 階級     |                | 地先名                   | 軒杭位置(K, m)              |                        |                                    | 担当<br>水防団体 | 担当事務所 |                 |                |
| 霞ヶ浦  | 45    | 霞左20-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦)      | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪)         | B<br>B | 左              | 茨城県行方市浜               | 20.75 +80 ~ 20.50 +75   | 255                    | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所           | 行方市        | 鉦田工事  | 麻生              | 積み土のう<br>シート張り |
|      | 46    | 霞左20-3         | 霞ヶ浦<br>(西浦)      | 水衝・洗掘(波浪)                   | B      | 左              | 茨城県行方市浜               | 20.50 +75 ~ 20.25 +235  | 90                     | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                    | 行方市        | 鉦田工事  | 麻生              | シート張り          |
|      | 47    | 霞左20-4         | 霞ヶ浦<br>(西浦)      | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪)         | B<br>B | 左              | 茨城県行方市浜               | 20.25 +235 ~ 20.25 +160 | 75                     | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所           | 行方市        | 鉦田工事  | 麻生              | 積み土のう<br>シート張り |
|      | 48    | 霞左20-5         | 霞ヶ浦<br>(西浦)      | 水衝・洗掘(波浪)                   | B      | 左              | 茨城県行方市浜               | 20.25 +160 ~ 20.25 +125 | 35                     | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                    | 行方市        | 鉦田工事  | 麻生              | シート張り          |
|      | 49    | 霞左20-6         | 霞ヶ浦<br>(西浦)      | 越水(溢水)                      | B      | 左              | 茨城県行方市浜               | 20.25 +125 ~ 20.25 +95  | 30                     | 計画高不足                              | 行方市        | 鉦田工事  | 麻生              | 積み土のう          |
|      | 50    | 霞左20-7         | 霞ヶ浦<br>(西浦)      | 水衝・洗掘(波浪)<br>水衝・洗掘(波浪)      | B<br>B | 左              | 茨城県行方市浜               | 20.25 +95 ~ 19.75 +270  | 325                    | 波浪による洗掘対策が必要な箇所<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | 行方市        | 鉦田工事  | 麻生              | シート張り<br>シート張り |
|      | 51    | 霞左20-8         | 霞ヶ浦<br>(西浦)      | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪)         | B<br>B | 左              | 茨城県行方市浜(梶無川右岸)        | 19.75 +270 ~ 20.00 -91  | 111                    | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所           | 行方市        | 鉦田工事  | 麻生              | 積み土のう<br>シート張り |
|      | 52    | 霞左19-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦)      | 越水(溢水)                      | B      | 左              | 茨城県行方市玉造(梶無川左岸)       | 20.00 -91 ~ 19.75 +127  | 32                     | 計画高不足                              | 行方市        | 鉦田工事  | 麻生              | 積み土のう          |
|      | 53    | 霞左19-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦)      | (重点)<br>越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪) | B<br>B | 左              | 茨城県行方市玉造              | 19.75 +127 ~ 19.25 +135 | 492                    | 危険箇所<br>計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所   | 行方市        | 鉦田工事  | 麻生              | 積み土のう<br>シート張り |
|      | 54    | 霞左19-3         | 霞ヶ浦<br>(西浦)      | 水衝・洗掘(波浪)                   | B      | 左              | 茨城県行方市玉造              | 19.25 +135 ~ 19.25      | 135                    | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                    | 行方市        | 鉦田工事  | 麻生              | シート張り          |
|      | 55    | 霞左18-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦)      | 越水(溢水)                      | B      | 左              | 茨城県行方市玉造              | 18.50 +305 ~ 18.50 +175 | 130                    | 計画高不足                              | 行方市        | 鉦田工事  | 麻生              | 積み土のう          |
|      | 56    | 霞左18-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦)      | 越水(溢水)                      | B      | 左              | 茨城県行方市玉造              | 18.25 +155 ~ 18.00 +220 | 185                    | 計画高不足                              | 行方市        | 鉦田工事  | 麻生              | 積み土のう          |
|      | 57    | 霞左18-3         | 霞ヶ浦<br>(西浦)      | 越水(溢水)                      | B      | 左              | 茨城県行方市玉造              | 18.00 +10 ~ 17.75 +205  | 55                     | 計画高不足                              | 行方市        | 鉦田工事  | 麻生              | 積み土のう          |
|      | 58    | 霞左17-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦)      | 越水(溢水)                      | B      | 左              | 茨城県行方市手賀              | 17.25 +235 ~ 17.00 +175 | 310                    | 計画高不足                              | 行方市        | 鉦田工事  | 麻生              | 積み土のう          |
|      | 59    | 霞左17-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦)      | 越水(溢水)                      | B      | 左              | 茨城県行方市手賀              | 17.00 +85 ~ 17.00 +40   | 45                     | 計画高不足                              | 行方市        | 鉦田工事  | 麻生              | 積み土のう          |
|      | 60    | 霞左16-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦)      | 越水(溢水)                      | B      | 左              | 茨城県行方市手賀              | 16.75 +40 ~ 16.50 +135  | 155                    | 計画高不足                              | 行方市        | 鉦田工事  | 麻生              | 積み土のう          |
|      | 61    | 霞左15-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦)      | 越水(溢水)                      | B      | 左              | 茨城県行方市手賀              | 15.75 +15 ~ 15.50 +235  | 30                     | 計画高不足                              | 行方市        | 鉦田工事  | 麻生              | 積み土のう          |
|      | 62    | 霞左15-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦)      | 越水(溢水)                      | B      | 左              | 茨城県行方市西蓮寺             | 15.50 +25 ~ 15.25 +235  | 40                     | 計画高不足                              | 行方市        | 鉦田工事  | 麻生              | 積み土のう          |
|      | 63    | 霞左15-3         | 霞ヶ浦<br>(西浦)      | 越水(溢水)                      | B      | 左              | 茨城県行方市西蓮寺             | 15.25 +115 ~ 15.25 +95  | 20                     | 計画高不足                              | 行方市        | 鉦田工事  | 麻生              | 積み土のう          |
|      | 64    | 霞左14-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦)      | 越水(溢水)                      | B      | 左              | 茨城県行方市井上              | 14.75 +125 ~ 14.75 +20  | 105                    | 計画高不足                              | 行方市        | 鉦田工事  | 麻生              | 積み土のう          |
|      | 65    | 霞左12-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦)      | 越水(溢水)                      | B      | 左              | 茨城県行方市五町田             | 12.50 +15 ~ 12.25 +70   | 195                    | 計画高不足                              | 行方市        | 鉦田工事  | 麻生              | 積み土のう          |
|      | 66    | 霞左12-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦)      | 越水(溢水)                      | B      | 左              | 茨城県行方市五町田             | 12.00 +70 ~ 11.75 +100  | 220                    | 計画高不足                              | 行方市        | 鉦田工事  | 麻生              | 積み土のう          |
|      | 67    | 霞左11-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦)      | 越水(溢水)                      | B      | 左              | 茨城県行方市五町田             | 11.75 +15 ~ 11.50 +240  | 25                     | 計画高不足                              | 行方市        | 鉦田工事  | 麻生              | 積み土のう          |
|      | 68    | 霞左10-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦)      | (重点)<br>越水(溢水)              | B      | 左              | 茨城県行方市船子              | 10.25 +260 ~ 10.25 +230 | 30                     | 危険箇所<br>計画高不足                      | 行方市        | 鉦田工事  | 麻生              | 積み土のう          |
|      | 69    | 霞左10-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦)      | 旧川跡                         | 要注意    | 左              | 茨城県行方市橋門(小高干拓)        | 10.25 -40 ~ 7.75        | 2,460                  | 干拓堤                                | 行方市        | 鉦田工事  | 麻生              | 月の輪            |
| 70   | 霞左7-1 | 霞ヶ浦<br>(西浦)    | 水衝・洗掘(波浪)<br>旧川跡 | B<br>要注意                    | 左      | 茨城県行方市橋門(小高干拓) | 7.75 ~ 7.50 +80       | 170                     | 波浪による洗掘対策が必要な箇所<br>干拓堤 | 行方市                                | 鉦田工事       | 麻生    | シート張り<br>月の輪    |                |
| 71   | 霞左7-2 | 霞ヶ浦<br>(西浦)    | 水衝・洗掘(波浪)        | B                           | 左      | 茨城県行方市島並       | 7.50 +80 ~ 7.50       | 80                      | 波浪による洗掘対策が必要な箇所        | 行方市                                | 鉦田工事       | 麻生    | シート張り           |                |
| 72   | 霞左7-3 | 霞ヶ浦<br>(西浦)    | 基礎地盤漏水           | B                           | 左      | 茨城県行方市島並       | 7.50 ~ 6.50           | 1,000                   | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所       | 行方市                                | 鉦田工事       | 麻生    | 月の輪             |                |
| 73   | 霞左6-1 | 霞ヶ浦<br>(西浦)    | 越水(溢水)           | B                           | 左      | 茨城県行方市島並       | 6.25 +170 ~ 6.25 +140 | 30                      | 計画高不足                  | 行方市                                | 鉦田工事       | 麻生    | 積み土のう           |                |
| 74   | 霞左5-1 | 霞ヶ浦<br>(西浦)    | 越水(溢水)           | B                           | 左      | 茨城県行方市麻生       | 5.75 +65 ~ 5.50 +15   | 300                     | 計画高不足                  | 行方市                                | 鉦田工事       | 麻生    | 積み土のう           |                |
| 75   | 霞左5-2 | 霞ヶ浦<br>(西浦)    | 越水(溢水)           | B                           | 左      | 茨城県行方市麻生       | 5.25 +225 ~ 5.25 +185 | 40                      | 計画高不足                  | 行方市                                | 鉦田工事       | 麻生    | 積み土のう           |                |

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

| 事務所名 | 番号     | 図面<br>対象<br>番号 | 河川名                         | 重要度                 |     | 左右<br>岸      | 重要水防箇所                 |                         | 延長<br>(m)                          | 重要な理由                    | 県及び市町村     |       | 国土<br>交通省<br>担当       | 想定される<br>水防工法  |
|------|--------|----------------|-----------------------------|---------------------|-----|--------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------|-------|-----------------------|----------------|
|      |        |                |                             | 種別                  | 階級  |              | 地先名                    | 軒杭位置(K, m)              |                                    |                          | 担当<br>水防団体 | 担当事務所 |                       |                |
| 霞ヶ浦  | 76     | 霞左5-3          | 霞ヶ浦<br>(西浦)                 | 越水(溢水)              | B   | 左            | 茨城県行方市麻生               | 5.25 +130 ~ 5.25 +75    | 55                                 | 計画高不足                    | 行方市        | 銚田工事  | 麻生                    | 積み土のう          |
|      | 77     | 霞左4-1          | 霞ヶ浦<br>(西浦)                 | 越水(溢水)              | B   | 左            | 茨城県行方市麻生               | 4.75 +60 ~ 4.75 +5      | 55                                 | 計画高不足                    | 行方市        | 銚田工事  | 麻生                    | 積み土のう          |
|      | 78     | 霞左4-2          | 霞ヶ浦<br>(西浦)                 | 越水(溢水)              | B   | 左            | 茨城県行方市麻生               | 4.25 +130 ~ 4.25 +75    | 55                                 | 計画高不足                    | 行方市        | 銚田工事  | 麻生                    | 積み土のう          |
|      | 79     | 霞左4-3          | 霞ヶ浦<br>(西浦)                 | 越水(溢水)              | B   | 左            | 茨城県行方市麻生               | 4.00 +235 ~ 4.00        | 235                                | 計画高不足                    | 行方市        | 銚田工事  | 麻生                    | 積み土のう          |
|      | 80     | 霞左4-4          | 霞ヶ浦<br>(西浦)                 | 越水(溢水)              | B   | 左            | 茨城県行方市麻生               | 4.00 ~ 3.50 -60         | 560                                | 計画高不足                    | 行方市        | 銚田工事  | 麻生                    | 積み土のう          |
|      | 81     | 霞左3-1          | 霞ヶ浦<br>(西浦)                 | 水衝・洗掘(波浪)<br>越水(溢水) | B   | 左            | 茨城県行方市麻生               | 3.25 +190 ~ 3.25 +9     | 181                                | 波浪による洗掘対策が必要な箇所<br>計画高不足 | 行方市        | 銚田工事  | 麻生                    | シート張り<br>積み土のう |
|      | 82     | 霞左3-2          | 霞ヶ浦<br>(西浦)                 | 水衝・洗掘(波浪)<br>越水(溢水) | B   | 左            | 茨城県行方市麻生               | 3.25 +9 ~ 3.00 +165     | 94                                 | 波浪による洗掘対策が必要な箇所<br>計画高不足 | 行方市        | 銚田工事  | 麻生                    | シート張り<br>積み土のう |
|      | 83     | 霞左3-3          | 霞ヶ浦<br>(西浦)                 | 水衝・洗掘(波浪)           | B   | 左            | 茨城県行方市麻生               | 3.00 +165 ~ 3.00        | 165                                | 波浪による洗掘対策が必要な箇所          | 行方市        | 銚田工事  | 麻生                    | シート張り          |
|      | 84     | 霞左2-1          | 霞ヶ浦<br>(西浦)                 | 水衝・洗掘(波浪)           | B   | 左            | 茨城県行方市富田               | 2.00 ~ 1.25 -110        | 860                                | 波浪による洗掘対策が必要な箇所          | 行方市        | 銚田工事  | 麻生                    | シート張り          |
|      | 85     | 霞左1-1          | 霞ヶ浦<br>(西浦)                 | 水衝・洗掘(波浪)           | B   | 左            | 茨城県潮来市永山               | 1.25 -110 ~ 0.00        | 1,140                              | 波浪による洗掘対策が必要な箇所          | 潮来市        | 潮来土木  | 麻生                    | シート張り          |
|      | 86     | 霞中37-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦)                 | 旧川跡<br>工事施工         | 要注意 | 中            | 茨城県石岡市高浜               | 37.50 +12 ~ 36.25 +208  | 1,054                              | 干拓堤<br>工事施工箇所            | 石岡市        | 土浦土木  | 麻生                    | 月の輪            |
|      | 87     | 霞中36-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦)                 | 工事施工                | 要注意 | 中            | 茨城県石岡市石川               | 36.25 +208 ~ 36.00      | 458                                | 工事施工箇所                   | 石岡市        | 土浦土木  | 麻生                    |                |
|      | 88     | 霞中35-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦)                 | 越水(溢水)              | B   | 中            | 茨城県石岡市石川               | 35.25 +120 ~ 35.00 +15  | 355                                | 計画高不足                    | 石岡市        | 土浦土木  | 麻生                    | 積み土のう          |
|      | 89     | 霞中34-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦)                 | 越水(溢水)              | B   | 中            | 茨城県石岡市石川～井関            | 34.75 +275 ~ 34.75 +225 | 50                                 | 計画高不足                    | 石岡市        | 土浦土木  | 麻生                    | 積み土のう          |
|      | 90     | 霞中34-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦)                 | 旧川跡                 | 要注意 | 中            | 茨城県石岡市井関               | 34.75 +195 ~ 34.75 +65  | 130                                | 干拓堤                      | 石岡市        | 土浦土木  | 麻生                    | 月の輪            |
| 91   | 霞中34-3 | 霞ヶ浦<br>(西浦)    | 越水(溢水)                      | B                   | 中   | 茨城県石岡市井関     | 34.75 +65 ~ 34.75 +45  | 20                      | 計画高不足                              | 石岡市                      | 土浦土木       | 麻生    | 積み土のう                 |                |
| 92   | 霞中34-4 | 霞ヶ浦<br>(西浦)    | 旧川跡                         | 要注意                 | 中   | 茨城県石岡市井関     | 34.75 +45 ~ 34.25      | 545                     | 干拓堤                                | 石岡市                      | 土浦土木       | 麻生    | 月の輪                   |                |
| 93   | 霞中34-5 | 霞ヶ浦<br>(西浦)    | 水衝・洗掘(波浪)<br>旧川跡            | B<br>要注意            | 中   | 茨城県石岡市井関     | 34.25 ~ 33.50 +70      | 680                     | 波浪による洗掘対策が必要な箇所<br>干拓堤             | 石岡市                      | 土浦土木       | 麻生    | シート張り<br>月の輪          |                |
| 94   | 霞中33-1 | 霞ヶ浦<br>(西浦)    | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪)<br>旧川跡  | B<br>要注意            | 中   | 茨城県石岡市井関     | 33.50 +70 ~ 33.00 +35  | 535                     | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所<br>干拓堤    | 石岡市                      | 土浦土木       | 麻生    | 積み土のう<br>シート張り<br>月の輪 |                |
| 95   | 霞中33-2 | 霞ヶ浦<br>(西浦)    | 水衝・洗掘(波浪)<br>旧川跡            | B<br>要注意            | 中   | 茨城県石岡市井関     | 33.00 +35 ~ 33.00 +30  | 5                       | 波浪による洗掘対策が必要な箇所<br>干拓堤             | 石岡市                      | 土浦土木       | 麻生    | シート張り<br>月の輪          |                |
| 96   | 霞中33-3 | 霞ヶ浦<br>(西浦)    | 水衝・洗掘(波浪)                   | B                   | 中   | 茨城県石岡市井関     | 33.00 +30 ~ 32.75 +120 | 160                     | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                    | 石岡市                      | 土浦土木       | 麻生    | シート張り                 |                |
| 97   | 霞中32-1 | 霞ヶ浦<br>(西浦)    | 越水(溢水)                      | B                   | 中   | 茨城県石岡市井関     | 32.75 +120 ~ 32.75 +35 | 85                      | 計画高不足                              | 石岡市                      | 土浦土木       | 麻生    | 積み土のう                 |                |
| 98   | 霞中32-2 | 霞ヶ浦<br>(西浦)    | 水衝・洗掘(波浪)<br>水衝・洗掘(波浪)      | B<br>B              | 中   | 茨城県石岡市井関     | 32.75 +35 ~ 32.25 +20  | 515                     | 波浪による洗掘対策が必要な箇所<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | 石岡市                      | 土浦土木       | 麻生    | シート張り<br>シート張り        |                |
| 99   | 霞中32-3 | 霞ヶ浦<br>(西浦)    | (重点)<br>越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪) | B<br>B              | 中   | 茨城県石岡市井関     | 32.25 +20 ~ 32.00 +90  | 180                     | 危険箇所<br>計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所   | 石岡市                      | 土浦土木       | 麻生    | 積み土のう<br>シート張り        |                |
| 100  | 霞中32-4 | 霞ヶ浦<br>(西浦)    | 水衝・洗掘(波浪)                   | B                   | 中   | 茨城県かずみがうら市安食 | 32.00 +90 ~ 31.50 +120 | 470                     | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                    | かずみがうら市                  | 土浦土木       | 麻生    | シート張り                 |                |
| 101  | 霞中31-1 | 霞ヶ浦<br>(西浦)    | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪)         | B<br>B              | 中   | 茨城県かずみがうら市安食 | 31.50 +120 ~ 31.25 +35 | 335                     | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所           | かずみがうら市                  | 土浦土木       | 麻生    | 積み土のう<br>シート張り        |                |
| 102  | 霞中31-2 | 霞ヶ浦<br>(西浦)    | 水衝・洗掘(波浪)                   | B                   | 中   | 茨城県かずみがうら市安食 | 31.25 +35 ~ 30.25      | 1,035                   | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                    | かずみがうら市                  | 土浦土木       | 麻生    | シート張り                 |                |
| 103  | 霞中28-1 | 霞ヶ浦<br>(西浦)    | 水衝・洗掘(波浪)                   | B                   | 中   | 茨城県かずみがうら市安食 | 28.25 ~ 28.00 +10      | 240                     | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                    | かずみがうら市                  | 土浦土木       | 麻生    | シート張り                 |                |

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

| 事務所名 | 番号  | 図面<br>対象<br>番号 | 河川名         | 重要度            |    | 左右<br>岸 | 重要水防箇所          |                         | 延長<br>(m) | 重要な理由                    | 県及び市町村     |       | 国土<br>交通省<br>担当 | 想定される<br>水防工法  |
|------|-----|----------------|-------------|----------------|----|---------|-----------------|-------------------------|-----------|--------------------------|------------|-------|-----------------|----------------|
|      |     |                |             | 種別             | 階級 |         | 地先名             | 軒杭位置(K, m)              |           |                          | 担当<br>水防団体 | 担当事務所 |                 |                |
|      |     |                |             |                |    |         |                 |                         |           |                          |            |       |                 |                |
| 霞ヶ浦  | 104 | 霞中28-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市安食～柏崎 | 28.00 +10 ~ 27.75 +75   | 185       | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう<br>シート張り |
|      |     |                |             | 水衝・洗掘(波浪)      | B  |         |                 |                         |           |                          |            |       |                 |                |
|      | 105 | 霞中27-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)      | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市柏崎    | 27.75 +75 ~ 27.25       | 575       | 波浪による洗掘対策が必要な箇所          | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | シート張り          |
|      | 106 | 霞中26-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市柏崎    | 26.75 +205 ~ 26.75 +140 | 65        | 計画高不足                    | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう          |
|      | 107 | 霞中26-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市柏崎    | 26.50 +55 ~ 26.50 +45   | 10        | 計画高不足                    | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう          |
|      | 108 | 霞中26-3         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市柏崎    | 26.25 +215 ~ 26.25 +90  | 125       | 計画高不足                    | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう          |
|      | 109 | 霞中26-4         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)      | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市柏崎    | 26.25 ~ 26.00 +215      | 35        | 波浪による洗掘対策が必要な箇所          | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | シート張り          |
|      | 110 | 霞中26-5         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市柏崎    | 26.00 +215 ~ 26.00 +165 | 50        | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう<br>シート張り |
|      | 111 | 霞中26-6         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)      | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市柏崎    | 26.00 +165 ~ 25.75 +65  | 350       | 波浪による洗掘対策が必要な箇所          | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | シート張り          |
|      | 112 | 霞中25-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市柏崎    | 25.75 +65 ~ 25.50 +200  | 115       | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう<br>シート張り |
|      | 113 | 霞中25-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市柏崎    | 25.50 +200 ~ 25.50 +166 | 34        | 計画高不足                    | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう          |
|      | 114 | 霞中25-3         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市境田    | 25.50 +166 ~ 25.50 +115 | 51        | 計画高不足                    | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう          |
|      | 115 | 霞中25-4         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)      | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市境田    | 25.50 +115 ~ 25.50      | 365       | 波浪による洗掘対策が必要な箇所          | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | シート張り          |
|      | 116 | 霞中25-5         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市市伏    | 25.00 +85 ~ 25.00 +30   | 55        | 計画高不足                    | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう          |
|      | 117 | 霞中23-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市市伏    | 23.75 +115 ~ 23.75 +65  | 50        | 計画高不足                    | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう          |
|      | 118 | 霞中23-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | (重点)<br>越水(溢水) | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市市伏    | 23.50 +240 ~ 23.25 +145 | 345       | 危険箇所<br>計画高不足            | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう          |
|      | 119 | 霞中23-3         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市市伏    | 23.00 +230 ~ 23.00 +40  | 190       | 計画高不足                    | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう          |
|      | 120 | 霞中22-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)      | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市市伏    | 22.75 +75 ~ 22.75 +65   | 10        | 波浪による洗掘対策が必要な箇所          | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | シート張り          |
|      | 121 | 霞中22-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市市伏    | 22.75 +65 ~ 22.75 +5    | 60        | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう<br>シート張り |
|      | 122 | 霞中22-3         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)      | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市市伏    | 22.75 +5 ~ 22.75        | 5         | 波浪による洗掘対策が必要な箇所          | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | シート張り          |
|      | 123 | 霞中22-4         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市市伏    | 22.50 +225 ~ 22.50 +195 | 30        | 計画高不足                    | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう          |
|      | 124 | 霞中22-5         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)      | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市市伏    | 22.25 ~ 21.25           | 1,000     | 波浪による洗掘対策が必要な箇所          | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | シート張り          |
|      | 125 | 霞中20-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)      | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市志戸崎   | 20.25 ~ 19.75 +190      | 310       | 波浪による洗掘対策が必要な箇所          | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | シート張り          |
|      | 126 | 霞中19-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市志戸崎   | 19.75 +190 ~ 19.75 +125 | 65        | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう<br>シート張り |
|      | 127 | 霞中19-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)      | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市志戸崎   | 19.75 +125 ~ 18.50 +160 | 1,215     | 波浪による洗掘対策が必要な箇所          | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | シート張り          |
|      | 128 | 霞中18-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)      | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市牛渡    | 18.50 +120 ~ 18.50 +65  | 55        | 波浪による洗掘対策が必要な箇所          | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | シート張り          |
|      | 129 | 霞中18-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市牛渡    | 18.50 +65 ~ 18.50 +10   | 55        | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう<br>シート張り |
|      | 130 | 霞中18-3         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)      | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市牛渡    | 18.50 +10 ~ 18.25 +215  | 45        | 波浪による洗掘対策が必要な箇所          | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | シート張り          |
|      | 131 | 霞中18-4         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市牛渡    | 18.25 +215 ~ 17.25 +235 | 980       | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう<br>シート張り |
|      | 132 | 霞中17-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)      | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市牛渡    | 17.25 +235 ~ 17.25 +165 | 70        | 波浪による洗掘対策が必要な箇所          | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | シート張り          |

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

| 事務所名      | 番号  | 図面<br>対象<br>番号 | 河川名         | 重要度            |    | 左右<br>岸 | 重要水防箇所          |                         | 延長<br>(m) | 重要な理由                              | 県及び市町村     |       | 国土<br>交通省<br>担当 | 想定される<br>水防工法  |
|-----------|-----|----------------|-------------|----------------|----|---------|-----------------|-------------------------|-----------|------------------------------------|------------|-------|-----------------|----------------|
|           |     |                |             | 種別             | 階級 |         | 地先名             | 軒杭位置(K, m)              |           |                                    | 担当<br>水防団体 | 担当事務所 |                 |                |
|           |     |                |             |                |    |         |                 |                         |           |                                    |            |       |                 |                |
| 霞ヶ浦       | 133 | 霞中17-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | (重点)<br>越水(溢水) | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市牛渡    | 17.25 +165 ~ 16.25 +185 | 980       | 危険箇所<br>計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所   | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう<br>シート張り |
|           |     |                |             | 水衝・洗掘(波浪)      | B  |         |                 |                         |           |                                    |            |       |                 |                |
|           | 134 | 霞中16-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)      | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市牛渡    | 16.25 +185 ~ 15.50 +225 | 710       | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                    | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | シート張り          |
|           | 135 | 霞中15-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市牛渡    | 15.50 +225 ~ 15.50 +95  | 130       | 計画高不足                              | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう          |
|           | 136 | 霞中15-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)      | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市牛渡    | 15.50 +95 ~ 15.25 +52   | 293       | 波浪による洗掘対策が必要な箇所<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | シート張り<br>シート張り |
|           | 137 | 霞中14-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)      | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市牛渡~加茂 | 14.75 -39 ~ 13.00       | 1,711     | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                    | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | シート張り          |
|           | 138 | 霞中12-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市加茂    | 12.75 +125 ~ 12.50 +125 | 250       | 計画高不足                              | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう          |
|           | 139 | 霞中12-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)      | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市加茂    | 12.25 ~ 11.25           | 1,000     | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                    | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | シート張り          |
|           | 140 | 霞中11-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市加茂    | 11.00 +100 ~ 11.00 +25  | 75        | 計画高不足                              | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう          |
|           | 141 | 霞中10-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市加茂    | 10.75 +120 ~ 10.75 +90  | 30        | 計画高不足                              | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう          |
|           | 142 | 霞中10-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市加茂    | 10.75 +20 ~ 10.50 +235  | 35        | 計画高不足                              | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう          |
|           | 143 | 霞中10-3         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市加茂    | 10.00 +270 ~ 10.25      | 20        | 計画高不足                              | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう          |
|           | 144 | 霞中10-4         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市戸崎    | 10.25 ~ 10.00 +210      | 40        | 計画高不足                              | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう<br>シート張り |
| 水衝・洗掘(波浪) |     |                |             | B              |    |         |                 |                         |           |                                    |            |       |                 |                |
|           | 145 | 霞中10-5         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)      | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市戸崎    | 10.00 +210 ~ 10.00 +190 | 20        | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                    | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | シート張り          |
|           | 146 | 霞中10-6         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市戸崎    | 10.00 +190 ~ 9.75 +205  | 235       | 計画高不足                              | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう<br>シート張り |
| 水衝・洗掘(波浪) |     |                |             | B              |    |         |                 |                         |           |                                    |            |       |                 |                |
|           | 147 | 霞中9-1          | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)      | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市戸崎    | 9.75 +205 ~ 9.75 +200   | 5         | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                    | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | シート張り          |
|           | 148 | 霞中9-2          | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市戸崎    | 9.75 +200 ~ 9.75        | 200       | 計画高不足                              | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう<br>シート張り |
| 水衝・洗掘(波浪) |     |                |             | B              |    |         |                 |                         |           |                                    |            |       |                 |                |
|           | 149 | 霞中9-3          | 霞ヶ浦<br>(西浦) | (重点)<br>越水(溢水) | B  | 中       | 茨城県かすみがうら市戸崎    | 9.75 ~ 9.25 +130        | 370       | 危険箇所<br>計画高不足                      | かすみがうら市    | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう          |
|           | 150 | 霞中8-1          | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)      | B  | 中       | 茨城県土浦市沖宿        | 8.25 +70 ~ 8.00 +105    | 215       | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                    | 土浦市        | 土浦土木  | 土浦              | シート張り          |
|           | 151 | 霞中8-2          | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 中       | 茨城県土浦市沖宿        | 8.00 +105 ~ 8.00 +80    | 25        | 計画高不足                              | 土浦市        | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう<br>シート張り |
| 水衝・洗掘(波浪) |     |                |             | B              |    |         |                 |                         |           |                                    |            |       |                 |                |
|           | 152 | 霞中8-3          | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)      | B  | 中       | 茨城県土浦市沖宿        | 8.00 +80 ~ 6.75 +235    | 1,095     | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                    | 土浦市        | 土浦土木  | 土浦              | シート張り          |
|           | 153 | 霞中6-1          | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 中       | 茨城県土浦市沖宿        | 6.75 +235 ~ 6.75 +210   | 25        | 計画高不足                              | 土浦市        | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう<br>シート張り |
| 水衝・洗掘(波浪) |     |                |             | B              |    |         |                 |                         |           |                                    |            |       |                 |                |
|           | 154 | 霞中6-2          | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)      | B  | 中       | 茨城県土浦市沖宿        | 6.75 +210 ~ 6.75 +130   | 80        | 波浪による洗掘対策が必要な箇所<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | 土浦市        | 土浦土木  | 土浦              | シート張り          |
|           | 155 | 霞中6-3          | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 中       | 茨城県土浦市沖宿        | 6.75 +130 ~ 6.75 +100   | 30        | 計画高不足                              | 土浦市        | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう<br>シート張り |
| 水衝・洗掘(波浪) |     |                |             | B              |    |         |                 |                         |           |                                    |            |       |                 |                |
|           | 156 | 霞中6-4          | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)      | B  | 中       | 茨城県土浦市沖宿        | 6.75 +100 ~ 6.75 +50    | 50        | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                    | 土浦市        | 土浦土木  | 土浦              | シート張り          |
|           | 157 | 霞中5-1          | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)      | B  | 中       | 茨城県土浦市田村~手野     | 5.75 +100 ~ 4.50 -100   | 1,450     | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                    | 土浦市        | 土浦土木  | 土浦              | シート張り          |
|           | 158 | 霞中4-1          | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 中       | 茨城県土浦市手野        | 4.25 +60 ~ 4.25         | 60        | 計画高不足                              | 土浦市        | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう          |
|           | 159 | 霞中2-1          | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 中       | 茨城県土浦市川口        | 2.75 +105 ~ 2.50 +195   | 160       | 計画高不足                              | 土浦市        | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう          |
|           | 160 | 霞中2-2          | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B  | 中       | 茨城県土浦市川口        | 2.50 +110 ~ 2.00 +235   | 375       | 計画高不足                              | 土浦市        | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう          |

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

| 事務所名 | 番号     | 図面<br>対象<br>番号 | 河川名                 | 重要度                             |                    | 左右<br>岸              | 重要水防箇所                  |                         | 延長<br>(m)                 | 重要な理由  | 県及び市町村     |       | 国土<br>交通省<br>担当 | 想定される<br>水防工法                |
|------|--------|----------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--|------------|-------|-----------------|------------------------------|
|      |        |                |                     | 種別                              | 階級                 |                      | 地先名                     | 軒杭位置(K, m)              |                           |  | 担当<br>水防団体 | 担当事務所 |                 |                              |
|      |        |                |                     |                                 |                    |                      |                         |                         |                           |  |            |       |                 |                              |
| 霞ヶ浦  | 161    | 霞中2-3          | 霞ヶ浦<br>(西浦)         | (重点)<br>越水(溢水)                  | B                  | 中                    | 茨城県土浦市川口～港町             | 2.00 +140 ~ 1.00 +180   | 960                       | 危険箇所<br>計画高不足  | 土浦市        | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう                        |
|      | 162    | 霞中2-4          | 霞ヶ浦<br>(西浦)         | 陸開                              | 要注意                | 中                    | 茨城県土浦市川口                | 2.00 -10                | 0                         | 水郷第2号陸開  | 土浦市        | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう                        |
|      | 163    | 霞中2-5          | 霞ヶ浦<br>(西浦)         | 陸開                              | 要注意                | 中                    | 茨城県土浦市川口                | 2.00 -40                | 0                         | 水郷第1号陸開  | 土浦市        | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう                        |
|      | 164    | 霞中1-1          | 霞ヶ浦<br>(西浦)         | 陸開                              | 要注意                | 中                    | 茨城県土浦市川口                | 1.75 +40                | 0                         | 土浦第1号陸開  | 土浦市        | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう                        |
|      | 165    | 霞中1-2          | 霞ヶ浦<br>(西浦)         | 陸開                              | 要注意                | 中                    | 茨城県土浦市川口                | 1.75 -20                | 0                         | 土浦第2号陸開  | 土浦市        | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう                        |
|      | 166    | 霞中1-3          | 霞ヶ浦<br>(西浦)         | 陸開                              | 要注意                | 中                    | 茨城県土浦市川口                | 1.50 +100               | 0                         | 土浦第3号陸開  | 土浦市        | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう                        |
|      | 167    | 霞中1-4          | 霞ヶ浦<br>(西浦)         | 陸開                              | 要注意                | 中                    | 茨城県土浦市川口                | 1.50 -10                | 0                         | 土浦第4号陸開  | 土浦市        | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう                        |
|      | 168    | 霞中1-5          | 霞ヶ浦<br>(西浦)         | 陸開                              | 要注意                | 中                    | 茨城県土浦市港町                | 1.25 +70                | 0                         | 土浦第5号陸開  | 土浦市        | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう                        |
|      | 169    | 霞中1-6          | 霞ヶ浦<br>(西浦)         | 陸開                              | 要注意                | 中                    | 茨城県土浦市港町                | 1.25 +60                | 0                         | 土浦第6号陸開  | 土浦市        | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう                        |
|      | 170    | 霞中1-7          | 霞ヶ浦<br>(西浦)         | 陸開                              | 要注意                | 中                    | 茨城県土浦市港町                | 1.25 +20                | 0                         | 土浦第7号陸開  | 土浦市        | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう                        |
|      | 171    | 霞右46-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦)         | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水                  | B<br>B             | 右                    | 茨城県土浦市蓮河原               | 48.50 -100 ~ 48.25 +50  | 100                       | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>堤体の変状が生じる恐れがある箇所                 | 土浦市        | 土浦土木  | 土浦              | シート張り<br>月の輪                 |
|      | 172    | 霞右46-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦)         | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水<br>旧川跡           | B<br>B<br>要注意      | 右                    | 茨城県土浦市蓮河原               | 48.25 +50 ~ 47.75 +155  | 395                       | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>干拓堤          | 土浦市        | 土浦土木  | 土浦              | シート張り<br>月の輪<br>月の輪          |
|      | 173    | 霞右47-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦)         | 越水(溢水)<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水<br>旧川跡 | B<br>B<br>B<br>要注意 | 右                    | 茨城県土浦市蓮河原               | 47.75 +155 ~ 47.75 +125 | 30                        | 計画高不足<br>堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>干拓堤 | 土浦市        | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう<br>シート張り<br>月の輪<br>月の輪 |
|      | 174    | 霞右47-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦)         | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水<br>旧川跡           | B<br>B<br>要注意      | 右                    | 茨城県土浦市蓮河原               | 47.75 +125 ~ 47.75 +100 | 25                        | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>干拓堤          | 土浦市        | 土浦土木  | 土浦              | シート張り<br>月の輪<br>月の輪          |
|      | 175    | 霞右47-3         | 霞ヶ浦<br>(西浦)         | 堤体漏水<br>基礎地盤漏水                  | B<br>B             | 右                    | 茨城県土浦市滝田                | 47.75 +100 ~ 47.75 +55  | 45                        | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>堤体の変状が生じる恐れがある箇所                 | 土浦市        | 土浦土木  | 土浦              | シート張り<br>月の輪                 |
|      | 176    | 霞右47-4         | 霞ヶ浦<br>(西浦)         | 越水(溢水)<br>堤体漏水<br>基礎地盤漏水        | B<br>B<br>B        | 右                    | 茨城県土浦市滝田                | 47.75 +55 ~ 47.75       | 55                        | 計画高不足<br>堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>堤体の変状が生じる恐れがある箇所        | 土浦市        | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう<br>シート張り<br>月の輪        |
|      | 177    | 霞右47-5         | 霞ヶ浦<br>(西浦)         | (重点)<br>越水(溢水)                  | B                  | 右                    | 茨城県土浦市滝田                | 47.75 ~ 47.25 +170      | 330                       | 危険箇所<br>計画高不足  | 土浦市        | 土浦土木  | 土浦              | 積み土のう                        |
|      | 178    | 霞右46-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦)         | 水衝・洗掘(波浪)                       | B                  | 右                    | 茨城県土浦市大岩田               | 46.50 +188 ~ 46.50 +18  | 170                       | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                                      | 土浦市        | 土浦土木  | 土浦              | シート張り                        |
| 179  | 霞右46-2 | 霞ヶ浦<br>(西浦)    | 水衝・洗掘(波浪)           | B                               | 右                  | 茨城県土浦市大岩田            | 46.25 +80 ~ 46.00 +200  | 130                     | 波浪による洗掘対策が必要な箇所           | 土浦市  | 土浦土木       | 土浦    | シート張り           |                              |
| 180  | 霞右45-1 | 霞ヶ浦<br>(西浦)    | 水衝・洗掘(波浪)           | B                               | 右                  | 茨城県稲敷郡阿見町青宿(自衛隊武器学校) | 45.75 +45 ~ 45.75       | 45                      | 波浪による洗掘対策が必要な箇所           | 阿見町  | 竜ヶ崎工事      | 土浦    | シート張り           |                              |
| 181  | 霞右45-2 | 霞ヶ浦<br>(西浦)    | 水衝・洗掘(波浪)<br>工事施工   | B<br>要注意                        | 右                  | 茨城県稲敷郡阿見町青宿(自衛隊武器学校) | 45.75 ~ 44.75 +150      | 850                     | 波浪による洗掘対策が必要な箇所<br>工事施工箇所 | 阿見町  | 竜ヶ崎工事      | 土浦    | シート張り           |                              |
| 182  | 霞右44-1 | 霞ヶ浦<br>(西浦)    | 水衝・洗掘(波浪)           | B                               | 右                  | 茨城県稲敷郡阿見町廻戸          | 44.75 +150 ~ 44.75 +105 | 45                      | 波浪による洗掘対策が必要な箇所           | 阿見町  | 竜ヶ崎工事      | 土浦    | シート張り           |                              |
| 183  | 霞右44-2 | 霞ヶ浦<br>(西浦)    | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪) | B<br>B                          | 右                  | 茨城県稲敷郡阿見町廻戸          | 44.75 +105 ~ 44.75 +81  | 24                      | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所  | 阿見町  | 竜ヶ崎工事      | 土浦    | 積み土のう<br>シート張り  |                              |

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

| 事務所名 | 番号     | 図面<br>対象<br>番号 | 河川名         | 重要度       |    | 左右<br>岸                  | 重要水防箇所                  |                         | 延長<br>(m)                                    | 重要な理由  | 県及び市町村     |       | 国土<br>交通省<br>担当         | 想定される<br>水防工法           |
|------|--------|----------------|-------------|-----------|----|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|------------|-------|-------------------------|-------------------------|
|      |        |                |             | 種別        | 階級 |                          | 地先名                     | 軒杭位置(K, m)              |  |  | 担当<br>水防団体 | 担当事務所 |                         |                         |
|      |        |                |             |           |    |                          |                         |                         |  |  |            |       |                         |                         |
| 霞ヶ浦  | 184    | 霞右44-3         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)    | B  | 右                        | 茨城県稲敷郡阿見町廻戸             | 44.75 +81 ~ 44.75 +70   | 11   | 計画高不足<br>堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | 阿見町        | 竜ヶ崎工事 | 土浦                      | 積み土のう<br>シート張り<br>シート張り |
|      | 185    | 霞右44-4         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 堤体漏水      | B  | 右                        | 茨城県稲敷郡阿見町廻戸～大室          | 44.75 +70 ~ 44.25 +185  | 385  | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所          | 阿見町        | 竜ヶ崎工事 | 土浦                      | シート張り<br>シート張り          |
|      | 186    | 霞右44-5         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)    | B  | 右                        | 茨城県稲敷郡阿見町大室             | 44.25 +185 ~ 44.25 +100 | 85   | 計画高不足<br>堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | 阿見町        | 竜ヶ崎工事 | 土浦                      | 積み土のう<br>シート張り<br>シート張り |
|      | 187    | 霞右44-6         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 堤体漏水      | B  | 右                        | 茨城県稲敷郡阿見町大室             | 44.25 +100 ~ 44.00 +215 | 135  | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所          | 阿見町        | 竜ヶ崎工事 | 土浦                      | シート張り<br>シート張り          |
|      | 188    | 霞右44-7         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)    | B  | 右                        | 茨城県稲敷郡阿見町大室             | 44.00 +215 ~ 44.00 +190 | 25   | 計画高不足<br>堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | 阿見町        | 竜ヶ崎工事 | 土浦                      | 積み土のう<br>シート張り<br>シート張り |
|      | 189    | 霞右44-8         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 堤体漏水      | B  | 右                        | 茨城県稲敷郡阿見町大室             | 44.00 +190 ~ 43.75 +235 | 205  | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所          | 阿見町        | 竜ヶ崎工事 | 土浦                      | シート張り<br>シート張り          |
|      | 190    | 霞右43-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)    | B  | 右                        | 茨城県稲敷郡阿見町大室             | 43.75 +235 ~ 43.75 +40  | 195  | 計画高不足<br>堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | 阿見町        | 竜ヶ崎工事 | 土浦                      | 積み土のう<br>シート張り<br>シート張り |
|      | 191    | 霞右43-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 堤体漏水      | B  | 右                        | 茨城県稲敷郡阿見町大室             | 43.75 +40 ~ 43.50 +100  | 190  | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所          | 阿見町        | 竜ヶ崎工事 | 土浦                      | シート張り<br>シート張り          |
|      | 192    | 霞右43-3         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪) | B  | 右                        | 茨城県稲敷郡阿見町大室             | 43.50 +100 ~ 43.50      | 100  | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                              | 阿見町        | 竜ヶ崎工事 | 土浦                      | シート張り                   |
|      | 193    | 霞右43-4         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪) | B  | 右                        | 茨城県稲敷郡阿見町大室～掛馬          | 43.50 -120 ~ 43.00 +119 | 261  | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                              | 阿見町        | 竜ヶ崎工事 | 土浦                      | シート張り                   |
|      | 194    | 霞右43-5         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 堤体漏水      | B  | 右                        | 茨城県稲敷郡阿見町掛馬(防衛省技術研究所)   | 43.00 -80 ~ 42.75 -3    | 173  | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所          | 阿見町        | 竜ヶ崎工事 | 土浦                      | シート張り<br>シート張り          |
|      | 195    | 霞右42-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪) | B  | 右                        | 茨城県稲敷郡阿見町島津(防衛省技術研究所)   | 42.75 -3 ~ 42.75 -8     | 5  | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                              | 阿見町        | 竜ヶ崎工事 | 土浦                      | シート張り                   |
| 196  | 霞右42-2 | 霞ヶ浦<br>(西浦)    | 越水(溢水)      | B         | 右  | 茨城県稲敷郡阿見町掛馬～島津(防衛省技術研究所) | 42.75 -8 ~ 42.25 -41    | 533                     | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所                     | 阿見町  | 竜ヶ崎工事      | 土浦    | 積み土のう<br>シート張り          |                         |
| 197  | 霞右42-3 | 霞ヶ浦<br>(西浦)    | 越水(溢水)      | B         | 右  | 茨城県稲敷郡阿見町島津(防衛省技術研究所)    | 42.00 +209 ~ 42.00 +195 | 14                      | 計画高不足<br>堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | 阿見町  | 竜ヶ崎工事      | 土浦    | 積み土のう<br>シート張り<br>シート張り |                         |
| 198  | 霞右42-4 | 霞ヶ浦<br>(西浦)    | 堤体漏水        | B         | 右  | 茨城県稲敷郡阿見町島津              | 42.00 +195 ~ 42.00 +30  | 165                     | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所          | 阿見町  | 竜ヶ崎工事      | 土浦    | シート張り<br>シート張り          |                         |
| 199  | 霞右42-5 | 霞ヶ浦<br>(西浦)    | 越水(溢水)      | B         | 右  | 茨城県稲敷郡阿見町島津              | 42.00 +30 ~ 41.75 +180  | 100                     | 計画高不足<br>堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | 阿見町  | 竜ヶ崎工事      | 土浦    | 積み土のう<br>シート張り<br>シート張り |                         |

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

| 事務所名      | 番号  | 図面<br>対象<br>番号 | 河川名         | 重要度       |       | 左右<br>岸 | 重要水防箇所           |                         | 延長<br>(m) | 重要な理由  | 県及び市町村     |       | 国土<br>交通省<br>担当 | 想定される<br>水防工法 |
|-----------|-----|----------------|-------------|-----------|-------|---------|------------------|-------------------------|-----------|--|------------|-------|-----------------|---------------|
|           |     |                |             | 種別        | 階級    |         | 地先名              | 軒杭位置(K, m)              |           |  | 担当<br>水防団体 | 担当事務所 |                 |               |
| 霞ヶ浦       | 200 | 霞右41-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)    | B     | 右       | 茨城県稲敷郡阿見町島津      | 41.75 +180 ~ 41.75 +35  | 145       | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所                     | 阿見町        | 竜ヶ崎工事 | 土浦              | 積み土のう         |
|           |     |                |             | 水衝・洗掘(波浪) | B     |         |                  |                         |           |  |            |       |                 | シート張り         |
|           | 201 | 霞右41-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪) | B     | 右       | 茨城県稲敷郡阿見町島津      | 41.75 +35 ~ 41.75       | 35        | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                              | 阿見町        | 竜ヶ崎工事 | 土浦              | シート張り         |
|           | 202 | 霞右41-3         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 堤体漏水      | B     | 右       | 茨城県稲敷郡阿見町島津      | 41.75 ~ 41.50 +115      | 135       | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所          | 阿見町        | 竜ヶ崎工事 | 土浦              | シート張り         |
| 水衝・洗掘(波浪) |     |                |             | B         | シート張り |         |                  |                         |           |  |            |       |                 |               |
|           | 203 | 霞右41-4         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)    | B     | 右       | 茨城県稲敷郡阿見町島津      | 41.50 +115 ~ 41.50 +80  | 35        | 計画高不足<br>堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | 阿見町        | 竜ヶ崎工事 | 土浦              | 積み土のう         |
| 堤体漏水      |     |                |             | B         | シート張り |         |                  |                         |           |  |            |       |                 |               |
| 水衝・洗掘(波浪) |     |                |             | B         | シート張り |         |                  |                         |           |  |            |       |                 |               |
|           | 204 | 霞右41-5         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 堤体漏水      | B     | 右       | 茨城県稲敷郡阿見町島津      | 41.50 +80 ~ 40.75 +100  | 730       | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所          | 阿見町        | 竜ヶ崎工事 | 土浦              | シート張り         |
| 水衝・洗掘(波浪) |     |                |             | B         | シート張り |         |                  |                         |           |  |            |       |                 |               |
|           | 205 | 霞右40-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 堤体漏水      | B     | 右       | 茨城県稲敷郡阿見町島津      | 40.75 +100 ~ 40.50      | 350       | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所                             | 阿見町        | 竜ヶ崎工事 | 土浦              | シート張り         |
|           | 206 | 霞右40-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)    | B     | 右       | 茨城県稲敷郡美浦村舟子      | 40.00 +125 ~ 40.00 +75  | 50        | 計画高不足  | 美浦村        | 竜ヶ崎工事 | 土浦              | 積み土のう         |
|           | 207 | 霞右40-3         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)    | B     | 右       | 茨城県稲敷郡美浦村舟子      | 40.00 +20 ~ 39.75 +175  | 95        | 計画高不足  | 美浦村        | 竜ヶ崎工事 | 土浦              | 積み土のう         |
|           | 208 | 霞右39-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪) | B     | 右       | 茨城県稲敷郡美浦村舟子      | 39.75 +50 ~ 39.25 +75   | 475       | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                              | 美浦村        | 竜ヶ崎工事 | 土浦              | シート張り         |
|           | 209 | 霞右39-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)    | B     | 右       | 茨城県稲敷郡美浦村舟子      | 39.25 +75 ~ 39.00 +180  | 145       | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所                     | 美浦村        | 竜ヶ崎工事 | 土浦              | 積み土のう         |
| 水衝・洗掘(波浪) |     |                |             | B         | シート張り |         |                  |                         |           |  |            |       |                 |               |
|           | 210 | 霞右39-3         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪) | B     | 右       | 茨城県稲敷郡美浦村舟子      | 39.00 +180 ~ 39.00 +70  | 110       | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                              | 美浦村        | 竜ヶ崎工事 | 土浦              | シート張り         |
|           | 211 | 霞右39-4         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)    | B     | 右       | 茨城県稲敷郡美浦村舟子      | 39.00 +70 ~ 39.00       | 70        | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所                     | 美浦村        | 竜ヶ崎工事 | 土浦              | 積み土のう         |
| 水衝・洗掘(波浪) |     |                |             | B         | シート張り |         |                  |                         |           |  |            |       |                 |               |
|           | 212 | 霞右38-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)    | B     | 右       | 茨城県稲敷郡美浦村舟子      | 39.00 ~ 38.50 +130      | 370       | 計画高不足  | 美浦村        | 竜ヶ崎工事 | 土浦              | 積み土のう         |
|           | 213 | 霞右38-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)    | B     | 右       | 茨城県稲敷郡美浦村木原      | 38.25 +215 ~ 38.25 +100 | 115       | 計画高不足  | 美浦村        | 竜ヶ崎工事 | 土浦              | 積み土のう         |
|           | 214 | 霞右38-3         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)    | B     | 右       | 茨城県稲敷郡美浦村木原      | 38.00 +180 ~ 38.00 +110 | 70        | 計画高不足  | 美浦村        | 竜ヶ崎工事 | 土浦              | 積み土のう         |
|           | 215 | 霞右38-4         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)    | B     | 右       | 茨城県稲敷郡美浦村木原      | 38.00 +50 ~ 38.00       | 50        | 計画高不足  | 美浦村        | 竜ヶ崎工事 | 土浦              | 積み土のう         |
|           | 216 | 霞右38-5         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)    | B     | 右       | 茨城県稲敷郡美浦村木原      | 38.00 ~ 37.75 +200      | 50        | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所                     | 美浦村        | 竜ヶ崎工事 | 土浦              | 積み土のう         |
| 水衝・洗掘(波浪) |     |                |             | B         | シート張り |         |                  |                         |           |  |            |       |                 |               |
|           | 217 | 霞右37-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪) | B     | 右       | 茨城県稲敷郡美浦村木原      | 37.75 +200 ~ 37.50 +160 | 290       | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                              | 美浦村        | 竜ヶ崎工事 | 土浦              | シート張り         |
|           | 218 | 霞右37-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)    | B     | 右       | 茨城県稲敷郡美浦村木原      | 37.50 +160 ~ 37.50 +135 | 25        | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所                     | 美浦村        | 竜ヶ崎工事 | 土浦              | 積み土のう         |
| 水衝・洗掘(波浪) |     |                |             | B         | シート張り |         |                  |                         |           |  |            |       |                 |               |
|           | 219 | 霞右37-3         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪) | B     | 右       | 茨城県稲敷郡美浦村木原      | 37.50 +135 ~ 37.25 +185 | 200       | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                              | 美浦村        | 竜ヶ崎工事 | 土浦              | シート張り         |
|           | 220 | 霞右37-4         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)    | B     | 右       | 茨城県稲敷郡美浦村木原      | 37.25 +185 ~ 37.25 +130 | 55        | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所                     | 美浦村        | 竜ヶ崎工事 | 土浦              | 積み土のう         |
| 水衝・洗掘(波浪) |     |                |             | B         | シート張り |         |                  |                         |           |  |            |       |                 |               |
|           | 221 | 霞右37-5         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪) | B     | 右       | 茨城県稲敷郡美浦村木原      | 37.25 +130 ~ 37.00 +190 | 190       | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                              | 美浦村        | 竜ヶ崎工事 | 土浦              | シート張り         |
|           | 222 | 霞右37-6         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)    | B     | 右       | 茨城県稲敷郡美浦村木原～大須賀津 | 37.00 +190 ~ 36.75 +215 | 225       | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所                     | 美浦村        | 竜ヶ崎工事 | 土浦              | 積み土のう         |
| 水衝・洗掘(波浪) |     |                |             | B         | シート張り |         |                  |                         |           |  |            |       |                 |               |
|           | 223 | 霞右36-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪) | B     | 右       | 茨城県稲敷郡美浦村大須賀津    | 36.75 +215 ~ 36.75 +30  | 185       | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                              | 美浦村        | 竜ヶ崎工事 | 土浦              | シート張り         |

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

| 事務所名 | 番号  | 図面<br>対象<br>番号 | 河川名         | 重要度                     |     | 左右<br>岸 | 重要水防箇所           |                         | 延長<br>(m) | 重要な理由   | 県及び市町村     |       | 国土<br>交通省<br>担当 | 想定される<br>水防工法  |
|------|-----|----------------|-------------|-------------------------|-----|---------|------------------|-------------------------|-----------|---|------------|-------|-----------------|----------------|
|      |     |                |             | 種別                      | 階級  |         | 地先名              | 軒杭位置(K, m)              |           |   | 担当<br>水防団体 | 担当事務所 |                 |                |
| 霞ヶ浦  | 224 | 霞右36-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)                  | B   | 右       | 茨城県稲敷郡美浦村大須賀津    | 36.75 +30 ~ 36.50 +230  | 50        | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所  | 美浦村        | 霞ヶ崎工事 | 土浦              | 積み土のう          |
|      |     |                |             | 水衝・洗掘(波浪)               | B   |         |                  |                         |           |   |            |       |                 | シート張り          |
|      | 225 | 霞右36-3         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)               | B   | 右       | 茨城県稲敷郡美浦村大須賀津    | 36.50 +230 ~ 35.50 +135 | 1,095     | 波浪による洗掘対策が必要な箇所   | 美浦村        | 霞ヶ崎工事 | 土浦              | シート張り          |
|      | 226 | 霞右35-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | (重点)越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪) | B   | 右       | 茨城県稲敷郡美浦村大須賀津    | 35.50 +135 ~ 35.25 +200 | 185       | 危険箇所<br>計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所  | 美浦村        | 霞ヶ崎工事 | 土浦              | 積み土のう<br>シート張り |
|      | 227 | 霞右35-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)               | B   | 右       | 茨城県稲敷郡美浦村大須賀津～山内 | 35.25 +200 ~ 34.75 +170 | 530       | 波浪による洗掘対策が必要な箇所   | 美浦村        | 霞ヶ崎工事 | 土浦              | シート張り          |
|      | 228 | 霞右34-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)                  | B   | 右       | 茨城県稲敷郡美浦村山内      | 34.75 +170 ~ 34.75 +140 | 30        | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所  | 美浦村        | 霞ヶ崎工事 | 土浦              | 積み土のう          |
|      |     |                |             | 水衝・洗掘(波浪)               | B   |         |                  |                         |           |   |            |       |                 | シート張り          |
|      | 229 | 霞右34-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)               | B   | 右       | 茨城県稲敷郡美浦村山内～馬掛   | 34.75 +140 ~ 31.25 +225 | 3,415     | 波浪による洗掘対策が必要な箇所   | 美浦村        | 霞ヶ崎工事 | 土浦              | シート張り          |
|      | 230 | 霞右31-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)                  | B   | 右       | 茨城県稲敷郡美浦村馬掛      | 31.25 +225 ~ 31.25 +185 | 40        | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所  | 美浦村        | 霞ヶ崎工事 | 土浦              | 積み土のう          |
|      |     |                |             | 水衝・洗掘(波浪)               | B   |         |                  |                         |           |   |            |       |                 | シート張り          |
|      | 231 | 霞右31-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)               | B   | 右       | 茨城県稲敷郡美浦村馬掛～大山   | 31.25 +185 ~ 28.50 +120 | 2,815     | 波浪による洗掘対策が必要な箇所   | 美浦村        | 霞ヶ崎工事 | 土浦              | シート張り          |
|      | 232 | 霞右28-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)                  | B   | 右       | 茨城県稲敷郡美浦村大山      | 28.50 +120 ~ 28.50      | 120       | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所  | 美浦村        | 霞ヶ崎工事 | 土浦              | 積み土のう          |
|      |     |                |             | 水衝・洗掘(波浪)               | B   |         |                  |                         |           |   |            |       |                 | シート張り          |
|      | 233 | 霞右28-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | (重点)<br>越水(溢水)          | B   | 右       | 茨城県稲敷郡美浦村大山      | 28.50 ~ 28.25 +105      | 145       | 危険箇所<br>計画高不足   | 美浦村        | 霞ヶ崎工事 | 土浦              | 積み土のう          |
|      | 234 | 霞右28-3         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 陸閘                      | 要注意 | 右       | 茨城県稲敷郡美浦村大山      | 28.25 +120              | 0         | 角落しゲートNo.5  | 美浦村        | 霞ヶ崎工事 | 土浦              | 積み土のう          |
|      | 235 | 霞右28-4         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 陸閘                      | 要注意 | 右       | 茨城県稲敷郡美浦村大山      | 28.25 +93               | 0         | 角落しゲートNo.4  | 美浦村        | 霞ヶ崎工事 | 土浦              | 積み土のう          |
|      | 236 | 霞右28-5         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 陸閘                      | 要注意 | 右       | 茨城県稲敷郡美浦村大山      | 28.25 -60               | 0         | 角落しゲートNo.3  | 美浦村        | 霞ヶ崎工事 | 土浦              | 積み土のう          |
|      | 237 | 霞右28-6         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 陸閘                      | 要注意 | 右       | 茨城県稲敷郡美浦村大山      | 28.00 -98               | 0         | 角落しゲートNo.2  | 美浦村        | 霞ヶ崎工事 | 土浦              | 積み土のう          |
|      | 238 | 霞右27-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)                  | B   | 右       | 茨城県稲敷郡美浦村大山      | 27.75 +100 ~ 27.75 +77  | 23        | 計画高不足   | 美浦村        | 霞ヶ崎工事 | 土浦              | 積み土のう          |
|      | 239 | 霞右27-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 陸閘                      | 要注意 | 右       | 茨城県稲敷郡美浦村大山      | 27.75 +90               | 0         | 横引きゲートNo.1  | 美浦村        | 霞ヶ崎工事 | 土浦              | 積み土のう          |
|      | 240 | 霞右27-3         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | (重点)<br>越水(溢水)          | A   | 右       | 茨城県稲敷郡美浦村大山      | 27.75 +77 ~ 27.75 +42   | 35        | 危険箇所<br>計画高水位に堤防高が満たない  | 美浦村        | 霞ヶ崎工事 | 土浦              | 積み土のう          |
|      | 241 | 霞右27-4         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)                  | B   | 右       | 茨城県稲敷郡美浦村大山      | 27.75 +42 ~ 27.50 +240  | 52        | 計画高不足   | 美浦村        | 霞ヶ崎工事 | 土浦              | 積み土のう          |
|      | 242 | 霞右27-5         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)               | B   | 右       | 茨城県稲敷郡美浦村大輪      | 27.50 ~ 26.75 +145      | 605       | 波浪による洗掘対策が必要な箇所   | 美浦村        | 霞ヶ崎工事 | 土浦              | シート張り          |
|      | 243 | 霞右26-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 堤体漏水                    | B   | 右       | 茨城県稲敷郡美浦村余郷入     | 26.75 +145 ~ 26.25 +210 | 435       | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所<br>干拓堤          | 美浦村        | 霞ヶ崎工事 | 土浦              | シート張り          |
|      |     |                |             | 基礎地盤漏水                  | B   |         |                  |                         |           |   |            |       |                 | 月の輪            |
|      |     |                |             | 水衝・洗掘(波浪)               | B   |         |                  |                         |           |   |            |       |                 | シート張り          |
|      |     |                |             | 旧川跡                     | 要注意 |         |                  |                         |           |   |            |       |                 | 月の輪            |
|      | 244 | 霞右26-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)                  | B   | 右       | 茨城県稲敷郡美浦村余郷入     | 26.25 +210 ~ 26.25      | 210       | 計画高不足<br>堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所<br>干拓堤 | 美浦村        | 霞ヶ崎工事 | 土浦              | 積み土のう          |
|      |     |                |             | 堤体漏水                    | B   |         |                  |                         |           |   |            |       |                 | シート張り          |
|      |     |                |             | 基礎地盤漏水                  | B   |         |                  |                         |           |   |            |       |                 | 月の輪            |
|      |     |                |             | 水衝・洗掘(波浪)               | B   |         |                  |                         |           |   |            |       |                 | シート張り          |
|      |     |                |             | 旧川跡                     | 要注意 |         |                  |                         |           |   |            |       | 月の輪             |                |

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

| 事務所名 | 番号  | 図面<br>対象<br>番号 | 河川名         | 重要度            |     | 左右<br>岸 | 重要水防箇所       |                         | 延長<br>(m) | 重要な理由  | 県及び市町村     |       | 国土<br>交通省<br>担当 | 想定される<br>水防工法 |
|------|-----|----------------|-------------|----------------|-----|---------|--------------|-------------------------|-----------|--|------------|-------|-----------------|---------------|
|      |     |                |             | 種別             | 階級  |         | 地先名          | 軒杭位置(K, m)              |           |  | 担当<br>水防団体 | 担当事務所 |                 |               |
| 霞ヶ浦  | 245 | 霞右26-3         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 堤体漏水           | B   | 右       | 茨城県稲敷郡美浦村余郷入 | 26.25 ~ 26.00           | 250       | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所<br>干拓堤 | 美浦村        | 竜ヶ崎工事 | 土浦              | シート張り         |
|      |     |                |             | 基礎地盤漏水         | B   |         |              |                         |           |  |            |       |                 | 月の輪           |
|      |     |                |             | 水衝・洗掘(波浪)      | B   |         |              |                         |           |  |            |       |                 | シート張り         |
|      |     |                |             | 旧川跡            | 要注意 |         |              |                         |           |  |            |       |                 | 月の輪           |
|      | 246 | 霞右26-4         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 堤体漏水           | B   | 右       | 茨城県稲敷市鳩崎     | 26.00 ~ 25.25           | 750       | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所        | 稲敷市        | 竜ヶ崎工事 | 土浦              | シート張り         |
|      |     |                |             | 基礎地盤漏水         | B   |         |              |                         |           |  |            |       |                 | 月の輪           |
|      |     |                |             | 水衝・洗掘(波浪)      | B   |         |              |                         |           |  |            |       |                 | シート張り         |
|      | 247 | 霞右25-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)      | B   | 右       | 茨城県稲敷市鳩崎     | 25.25 ~ 24.25           | 1,000     | 波浪による洗掘対策が必要な箇所  | 稲敷市        | 竜ヶ崎工事 | 土浦              | シート張り         |
|      | 248 | 霞右23-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B   | 右       | 茨城県稲敷市古渡     | 23.75 +110 ~ 23.75 +75  | 35        | 計画高不足  | 稲敷市        | 竜ヶ崎工事 | 土浦              | 積み土のう         |
|      | 249 | 霞右22-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B   | 右       | 茨城県稲敷市古渡     | 22.25 +70 ~ 22.25 +10   | 60        | 計画高不足  | 稲敷市        | 竜ヶ崎工事 | 土浦              | 積み土のう         |
|      | 250 | 霞右22-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B   | 右       | 茨城県稲敷市古渡     | 22.00 +245 ~ 22.00 +170 | 75        | 計画高不足  | 稲敷市        | 竜ヶ崎工事 | 土浦              | 積み土のう         |
|      | 251 | 霞右21-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)      | B   | 右       | 茨城県稲敷市古渡     | 21.25 ~ 20.75           | 500       | 波浪による洗掘対策が必要な箇所  | 稲敷市        | 竜ヶ崎工事 | 土浦              | シート張り         |
|      | 252 | 霞右19-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)      | B   | 右       | 茨城県稲敷市飯出～上馬渡 | 19.75 ~ 17.25           | 2,500     | 波浪による洗掘対策が必要な箇所  | 稲敷市        | 竜ヶ崎工事 | 土浦              | シート張り         |
|      | 253 | 霞右17-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 基礎地盤漏水         | B   | 右       | 茨城県稲敷市西ノ洲    | 17.25 ~ 17.25 -50       | 50        | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所   | 稲敷市        | 竜ヶ崎工事 | 土浦              | 月の輪           |
|      | 254 | 霞右17-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 基礎地盤漏水         | B   | 右       | 茨城県稲敷市西ノ洲    | 17.25 -50 ~ 16.50 +70   | 630       | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>干拓堤  | 稲敷市        | 竜ヶ崎工事 | 土浦              | 月の輪           |
|      |     |                |             | 旧川跡            | 要注意 |         |              |                         |           |  |            |       |                 | 月の輪           |
|      | 255 | 霞右16-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 基礎地盤漏水         | B   | 右       | 茨城県稲敷市浮島     | 16.50 +70 ~ 16.25       | 320       | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所   | 稲敷市        | 竜ヶ崎工事 | 土浦              | 月の輪           |
|      | 256 | 霞右16-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 基礎地盤漏水         | B   | 右       | 茨城県稲敷市浮島     | 16.25 ~ 15.75           | 500       | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所                            | 稲敷市        | 竜ヶ崎工事 | 土浦              | 月の輪           |
|      |     |                |             | 水衝・洗掘(波浪)      | B   |         |              |                         |           |  |            |       |                 | シート張り         |
|      | 257 | 霞右15-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 基礎地盤漏水         | B   | 右       | 茨城県稲敷市浮島     | 15.75 ~ 15.50 +101      | 149       | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所   | 稲敷市        | 竜ヶ崎工事 | 土浦              | 月の輪           |
|      | 258 | 霞右14-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)      | B   | 右       | 茨城県稲敷市浮島     | 14.25 -42 ~ 13.25       | 958       | 波浪による洗掘対策が必要な箇所  | 稲敷市        | 竜ヶ崎工事 | 土浦              | シート張り         |
|      | 259 | 霞右12-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)      | B   | 右       | 茨城県稲敷市浮島     | 12.75 ~ 12.50           | 250       | 波浪による洗掘対策が必要な箇所  | 稲敷市        | 竜ヶ崎工事 | 土浦              | シート張り         |
|      | 260 | 霞右12-2         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 越水(溢水)         | B   | 右       | 茨城県稲敷市浮島     | 12.00 +75 ~ 11.75 +95   | 230       | 計画高不足  | 稲敷市        | 竜ヶ崎工事 | 土浦              | 積み土のう         |
|      | 261 | 霞右11-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 水衝・洗掘(波浪)      | B   | 右       | 茨城県稲敷市浮島     | 11.50 ~ 11.25           | 250       | 波浪による洗掘対策が必要な箇所  | 稲敷市        | 竜ヶ崎工事 | 土浦              | シート張り         |
|      | 262 | 霞右10-1         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | (重点)<br>越水(溢水) | B   | 右       | 茨城県稲敷市浮島     | 10.75 +160 ~ 10.50 +165 | 245       | 危険箇所<br>計画高不足  | 稲敷市        | 竜ヶ崎工事 | 土浦              | 積み土のう         |
|      | 263 | 霞右8-1          | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 旧川跡            | 要注意 | 右       | 茨城県稲敷市浮島～上須田 | 8.00 -111 ~ 7.25 -118   | 757       | 干拓堤  | 稲敷市        | 竜ヶ崎工事 | 土浦              | 月の輪           |
|      | 264 | 霞右6-1          | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 旧川跡            | 要注意 | 右       | 茨城県稲敷市本新～境島  | 6.00 +2 ~ 0.00          | 6,002     | 干拓堤  | 稲敷市        | 竜ヶ崎工事 | 土浦              | 月の輪           |

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

| 事務所名        | 番号 | 図面<br>対象<br>番号 | 河川名 | 重要度 |    | 左右<br>岸 | 重要水防箇所   |            | 延長<br>(m) | 重要な理由 | 県及び市町村     |       | 国土<br>交通省<br>担当 | 想定される<br>水防工法 |
|-------------|----|----------------|-----|-----|----|---------|----------|------------|-----------|-------|------------|-------|-----------------|---------------|
|             |    |                |     | 種別  | 階級 |         | 地先名      | 軒杭位置(K, m) |           |       | 担当<br>水防団体 | 担当事務所 |                 |               |
| 霞ヶ浦<br>(西浦) |    |                |     |     |    |         | (重点区間)   |            | 5,062     |       |            |       |                 |               |
| 小計          |    |                |     |     |    |         | 総合評価値 A  | 35         |           | 14箇所  |            |       |                 |               |
|             |    |                |     |     |    |         | 越水(溢水) A | 35         |           | 1箇所   |            |       |                 |               |
|             |    |                |     |     |    |         | 堤体漏水 A   | 0          |           | 1箇所   |            |       |                 |               |
|             |    |                |     |     |    |         | 基礎地盤漏水 A | 0          |           | 0箇所   |            |       |                 |               |
|             |    |                |     |     |    |         | 水衝・洗掘 A  | 0          |           | 0箇所   |            |       |                 |               |
|             |    |                |     |     |    |         | 工事物 A    | 0          |           | 0箇所   |            |       |                 |               |
|             |    |                |     |     |    |         | 総合評価値 B  | 70,707     |           | 242箇所 |            |       |                 |               |
|             |    |                |     |     |    |         | 越水(溢水) B | 19,632     |           | 132箇所 |            |       |                 |               |
|             |    |                |     |     |    |         | 堤体漏水 B   | 5,228      |           | 26箇所  |            |       |                 |               |
|             |    |                |     |     |    |         | 基礎地盤漏水 B | 9,694      |           | 33箇所  |            |       |                 |               |
|             |    |                |     |     |    |         | 水衝・洗掘 B  | 57,101     |           | 162箇所 |            |       |                 |               |
|             |    |                |     |     |    |         | 工事物 B    | 0          |           | 0箇所   |            |       |                 |               |
|             |    |                |     |     |    |         | 総合評価値 要  | 11,406     |           | 21箇所  |            |       |                 |               |
|             |    |                |     |     |    |         | 工事施設工 要  | 2,362      |           | 3箇所   |            |       |                 |               |
|             |    |                |     |     |    |         | 新堤防 要    | 0          |           | 0箇所   |            |       |                 |               |
|             |    |                |     |     |    |         | 破堤跡 要    | 0          |           | 0箇所   |            |       |                 |               |
|             |    |                |     |     |    |         | 旧川跡 要    | 14,333     |           | 18箇所  |            |       |                 |               |
|             |    |                |     |     |    |         | 陸間 要     | 0          |           | 14箇所  |            |       |                 |               |

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

| 事務所名 | 番号  | 図面対象番号 | 重要度       |            | 左右岸別 | 重要水防箇所 |              | 延長(m)                   | 重要な理由 | 県及び市町村                              |       | 国土交通省担当出張所 | 想定される水防工法 |                |
|------|-----|--------|-----------|------------|------|--------|--------------|-------------------------|-------|-------------------------------------|-------|------------|-----------|----------------|
|      |     |        | 種別        | 階級         |      | 地先名    | 杆杭位置(K, m)   |                         |       | 担当水防団体                              | 担当事務所 |            |           |                |
| 霞ヶ浦  | 265 | 北左27-1 | 北浦        | 越水(溢水)     | B    | 左      | 茨城県銚田市安塚     | 27.50 +180 ~ 26.75 +116 | 814   | 計画高不足<br>干拓堤                        | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田        | 積み土のう<br>月の輪   |
|      |     |        | 旧川跡       | 要注意        |      |        |              |                         |       |                                     |       |            |           |                |
|      | 266 | 北左26-1 | 北浦        | (重点)越水(溢水) | B    | 左      | 茨城県銚田市安塚     | 26.75 +116 ~ 26.50 +3   | 363   | 危険箇所<br>計画高不足                       | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田        | 積み土のう          |
|      | 267 | 北左26-2 | 北浦        | 越水(溢水)     | B    | 左      | 茨城県銚田市安塚     | 26.25 +175 ~ 26.25      | 175   | 計画高不足                               | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田        | 積み土のう          |
|      | 268 | 北左26-3 | 北浦        | 越水(溢水)     | B    | 左      | 茨城県銚田市安塚     | 26.25 ~ 26.00 +190      | 60    | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所            | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田        | 積み土のう<br>シート張り |
|      |     |        | 水衝・洗掘(波浪) | B          |      |        |              |                         |       |                                     |       |            |           |                |
|      | 269 | 北左26-4 | 北浦        | 水衝・洗掘(波浪)  | B    | 左      | 茨城県銚田市安塚     | 26.00 +190 ~ 26.00 +110 | 80    | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                     | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田        | シート張り          |
|      | 270 | 北左26-5 | 北浦        | 越水(溢水)     | B    | 左      | 茨城県銚田市安塚     | 26.00 +110 ~ 25.75 +95  | 265   | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所            | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田        | 積み土のう<br>シート張り |
|      |     |        | 水衝・洗掘(波浪) | B          |      |        |              |                         |       |                                     |       |            |           |                |
|      | 271 | 北左25-1 | 北浦        | 水衝・洗掘(波浪)  | B    | 左      | 茨城県銚田市安塚～二重作 | 25.75 +95 ~ 25.50       | 345   | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                     | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田        | シート張り          |
|      | 272 | 北左25-2 | 北浦        | 堤体漏水       | B    | 左      | 茨城県銚田市二重作    | 25.50 ~ 25.25           | 250   | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田        | シート張り<br>シート張り |
|      |     |        | 水衝・洗掘(波浪) | B          |      |        |              |                         |       |                                     |       |            |           |                |
|      | 273 | 北左25-3 | 北浦        | 堤体漏水       | B    | 左      | 茨城県銚田市二重作    | 25.25 ~ 25.00 +15       | 235   | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所                    | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田        | シート張り          |
|      | 274 | 北左25-4 | 北浦        | 越水(溢水)     | B    | 左      | 茨城県銚田市二重作    | 25.00 +15 ~ 24.75 +145  | 120   | 計画高不足<br>堤体の変状が生じる恐れがある箇所           | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田        | 積み土のう<br>シート張り |
|      |     |        | 堤体漏水      | B          |      |        |              |                         |       |                                     |       |            |           |                |
|      | 275 | 北左24-1 | 北浦        | 堤体漏水       | B    | 左      | 茨城県銚田市梶山     | 24.75 +145 ~ 24.50 +45  | 350   | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所                    | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田        | シート張り          |
|      | 276 | 北左24-2 | 北浦        | 越水(溢水)     | B    | 左      | 茨城県銚田市梶山     | 24.50 +45 ~ 24.50       | 45    | 計画高不足<br>堤体の変状が生じる恐れがある箇所           | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田        | 積み土のう<br>シート張り |
|      |     |        | 堤体漏水      | B          |      |        |              |                         |       |                                     |       |            |           |                |
|      | 277 | 北左24-3 | 北浦        | 越水(溢水)     | B    | 左      | 茨城県銚田市梶山     | 24.50 ~ 24.25 +10       | 240   | 計画高不足                               | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田        | 積み土のう          |
|      | 278 | 北左24-4 | 北浦        | 越水(溢水)     | B    | 左      | 茨城県銚田市梶山     | 24.00 +75 ~ 24.00 +30   | 45    | 計画高不足                               | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田        | 積み土のう          |
|      | 279 | 北左23-1 | 北浦        | 越水(溢水)     | B    | 左      | 茨城県銚田市梶山     | 23.75 +205 ~ 23.75 +95  | 110   | 計画高不足                               | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田        | 積み土のう          |
|      | 280 | 北左23-2 | 北浦        | 越水(溢水)     | B    | 左      | 茨城県銚田市梶山     | 23.75 +5 ~ 23.50 +225   | 30    | 計画高不足                               | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田        | 積み土のう          |
|      | 281 | 北左23-3 | 北浦        | 越水(溢水)     | B    | 左      | 茨城県銚田市梶山     | 23.50 +170 ~ 23.50 +50  | 120   | 計画高不足                               | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田        | 積み土のう          |
|      | 282 | 北左23-4 | 北浦        | 越水(溢水)     | B    | 左      | 茨城県銚田市梶山     | 23.25 +190 ~ 23.25 +75  | 115   | 計画高不足                               | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田        | 積み土のう          |
|      | 283 | 北左23-5 | 北浦        | 越水(溢水)     | B    | 左      | 茨城県銚田市梶山     | 23.00 +150 ~ 22.50 +45  | 605   | 計画高不足                               | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田        | 積み土のう          |
|      | 284 | 北左22-1 | 北浦        | 越水(溢水)     | B    | 左      | 茨城県銚田市梶山     | 22.00 +5 ~ 21.75 +165   | 90    | 計画高不足                               | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田        | 積み土のう          |
|      | 285 | 北左21-1 | 北浦        | 越水(溢水)     | B    | 左      | 茨城県銚田市阿玉     | 21.50 +175 ~ 21.50 +125 | 50    | 計画高不足                               | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田        | 積み土のう          |
|      | 286 | 北左21-2 | 北浦        | 越水(溢水)     | B    | 左      | 茨城県銚田市阿玉     | 21.25 +155 ~ 21.00 +190 | 215   | 計画高不足                               | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田        | 積み土のう          |
|      | 287 | 北左21-3 | 北浦        | 越水(溢水)     | B    | 左      | 茨城県銚田市阿玉     | 21.00 +80 ~ 21.00 +25   | 55    | 計画高不足                               | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田        | 積み土のう          |
|      | 288 | 北左20-1 | 北浦        | 越水(溢水)     | B    | 左      | 茨城県銚田市阿玉     | 20.75 +75 ~ 20.50 +190  | 135   | 計画高不足                               | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田        | 積み土のう          |
|      | 289 | 北左20-2 | 北浦        | 越水(溢水)     | B    | 左      | 茨城県銚田市阿玉     | 20.25 +110 ~ 20.25 +40  | 70    | 計画高不足                               | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田        | 積み土のう          |
|      | 290 | 北左20-3 | 北浦        | 越水(溢水)     | B    | 左      | 茨城県銚田市札      | 20.00 +65 ~ 20.00 +40   | 25    | 計画高不足                               | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田        | 積み土のう          |
|      | 291 | 北左19-1 | 北浦        | 越水(溢水)     | B    | 左      | 茨城県銚田市札      | 19.50 +266 ~ 19.50 +255 | 11    | 計画高不足                               | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田        | 積み土のう          |
|      | 292 | 北左19-2 | 北浦        | (重点)越水(溢水) | B    | 左      | 茨城県銚田市札      | 19.50 +195 ~ 19.25 +220 | 225   | 危険箇所<br>計画高不足                       | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田        | 積み土のう          |
|      | 293 | 北左19-3 | 北浦        | 越水(溢水)     | B    | 左      | 茨城県銚田市札      | 19.25 +170 ~ 19.00 +225 | 195   | 計画高不足                               | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田        | 積み土のう          |

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

| 事務所名 | 番号     | 図面対象番号  | 重要度                         |                             | 左右岸別        | 重要水防箇所    |                   | 延長(m)                   | 重要な理由  | 県及び市町村                                       |       | 国土交通省担当出張所 | 想定される水防工法               |                         |
|------|--------|---------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------------|--|--|-------|------------|-------------------------|-------------------------|
|      |        |         | 種別                          | 階級                          |             | 地先名       | 料杭位置(K, m)        |                         |  | 担当水防団体                                       | 担当事務所 |            |                         |                         |
| 霞ヶ浦  | 294    | 北左18-1  | 北浦                          | 越水(溢水)                      | B           | 左         | 茨城県銚田市札           | 18.50 +220 ~ 18.50 +40  | 180  | 計画高不足  | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田                      | 積み土のう                   |
|      | 295    | 北左18-2  | 北浦                          | 越水(溢水)                      | B           | 左         | 茨城県銚田市札           | 18.25 +10 ~ 18.25       | 10   | 計画高不足  | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田                      | 積み土のう                   |
|      | 296    | 北左18-3  | 北浦                          | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪)         | B<br>B      | 左         | 茨城県銚田市札           | 18.25 ~ 18.00 +70       | 180  | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所                     | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田                      | 積み土のう<br>シート張り          |
|      | 297    | 北左18-4  | 北浦                          | 水衝・洗掘(波浪)                   | B           | 左         | 茨城県銚田市札           | 18.00 +70 ~ 18.00 +20   | 50   | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                              | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田                      | シート張り                   |
|      | 298    | 北左18-5  | 北浦                          | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪)         | B<br>B      | 左         | 茨城県銚田市札           | 18.00 +20 ~ 17.75 +235  | 35   | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所                     | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田                      | 積み土のう<br>シート張り          |
|      | 299    | 北左17-1  | 北浦                          | 水衝・洗掘(波浪)                   | B           | 左         | 茨城県銚田市札           | 17.75 +235 ~ 17.75 +180 | 55   | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                              | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田                      | シート張り                   |
|      | 300    | 北左17-2  | 北浦                          | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪)         | B<br>B      | 左         | 茨城県銚田市札           | 17.75 +180 ~ 17.75 +145 | 35   | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所                     | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田                      | 積み土のう<br>シート張り          |
|      | 301    | 北左17-3  | 北浦                          | 水衝・洗掘(波浪)                   | B           | 左         | 茨城県銚田市札           | 17.75 +145 ~ 17.75 +70  | 75   | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                              | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田                      | シート張り                   |
|      | 302    | 北左17-4  | 北浦                          | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪)         | B<br>B      | 左         | 茨城県銚田市札           | 17.75 +70 ~ 17.50 +180  | 140  | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所                     | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田                      | 積み土のう<br>シート張り          |
|      | 303    | 北左17-5  | 北浦                          | 水衝・洗掘(波浪)                   | B           | 左         | 茨城県銚田市札           | 17.50 +180 ~ 17.50 +100 | 80   | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                              | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田                      | シート張り                   |
|      | 304    | 北左17-6  | 北浦                          | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪)         | B<br>B      | 左         | 茨城県銚田市札           | 17.50 +100 ~ 17.50 +85  | 15   | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所                     | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田                      | 積み土のう<br>シート張り          |
|      | 305    | 北左17-7  | 北浦                          | 越水(溢水)                      | B           | 左         | 茨城県銚田市江川          | 17.50 +85 ~ 17.50 +74   | 11   | 計画高不足  | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田                      | 積み土のう                   |
|      | 306    | 北左17-8  | 北浦                          | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪)         | B<br>B      | 左         | 茨城県銚田市江川          | 17.50 +74 ~ 17.25 +160  | 164  | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所                     | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田                      | 積み土のう<br>シート張り          |
|      | 307    | 北左17-9  | 北浦                          | 工作物                         | A           | 左         | 茨城県銚田市江川          | 17.50                   | 0  | 江川舟溜り樋門(施設老朽化)                               | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田                      | 月の輪                     |
|      | 308    | 北左17-10 | 北浦                          | 水衝・洗掘(波浪)                   | B           | 左         | 茨城県銚田市江川          | 17.25 +160 ~ 17.00 +60  | 350  | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                              | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田                      | シート張り                   |
|      | 309    | 北左17-11 | 北浦                          | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪)         | B<br>B      | 左         | 茨城県銚田市江川          | 17.00 +60 ~ 16.75 +185  | 125  | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所                     | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田                      | 積み土のう<br>シート張り          |
|      | 310    | 北左16-1  | 北浦                          | 水衝・洗掘(波浪)                   | B           | 左         | 茨城県銚田市江川          | 16.75 +185 ~ 16.75 +100 | 85   | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                              | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田                      | シート張り                   |
|      | 311    | 北左16-2  | 北浦                          | 堤体漏水<br>水衝・洗掘(波浪)           | B<br>B      | 左         | 茨城県銚田市江川          | 16.75 +100 ~ 16.50 +215 | 135  | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所          | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田                      | シート張り<br>シート張り          |
|      | 312    | 北左16-3  | 北浦                          | 越水(溢水)<br>堤体漏水<br>水衝・洗掘(波浪) | B<br>B<br>B | 左         | 茨城県銚田市上幡木         | 16.50 +215 ~ 16.50 +190 | 25   | 計画高不足<br>堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田                      | 積み土のう<br>シート張り<br>シート張り |
|      | 313    | 北左16-4  | 北浦                          | 堤体漏水<br>水衝・洗掘(波浪)           | B<br>B      | 左         | 茨城県銚田市上幡木         | 16.50 +190 ~ 16.50 +15  | 175  | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所          | 銚田市   | 銚田工事       | 銚田                      | シート張り<br>シート張り          |
| 314  | 北左16-5 | 北浦      | 越水(溢水)<br>堤体漏水<br>水衝・洗掘(波浪) | B<br>B<br>B                 | 左           | 茨城県銚田市上幡木 | 16.50 +15 ~ 16.50 | 15                      | 計画高不足<br>堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | 銚田市  | 銚田工事  | 銚田         | 積み土のう<br>シート張り<br>シート張り |                         |
| 315  | 北左16-6 | 北浦      | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪)         | B<br>B                      | 左           | 茨城県銚田市上幡木 | 16.50 ~ 16.25 +90 | 160                     | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所                     | 銚田市  | 銚田工事  | 銚田         | 積み土のう<br>シート張り          |                         |

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

| 事務所名 | 番号  | 図面対象番号 | 河川名 | 重要度                 |        | 左右岸別 | 重要水防箇所           |                         | 延長(m) | 重要な理由                    | 県及び市町村 |       | 国土交通省担当出張所 | 想定される水防工法      |
|------|-----|--------|-----|---------------------|--------|------|------------------|-------------------------|-------|--------------------------|--------|-------|------------|----------------|
|      |     |        |     | 種別                  | 階級     |      | 地先名              | 軒杭位置(K, m)              |       |                          | 担当水防団体 | 担当事務所 |            |                |
| 霞ヶ浦  | 316 | 北左16-7 | 北浦  | 水衝・洗掘(波浪)           | B      | 左    | 茨城県銚田市上幡木        | 16.25 +90 ~ 16.00 +70   | 270   | 波浪による洗掘対策が必要な箇所          | 銚田市    | 銚田工事  | 銚田         | シート張り          |
|      | 317 | 北左16-8 | 北浦  | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪) | B<br>B | 左    | 茨城県鹿嶋市志崎         | 16.00 +70 ~ 16.00 -49   | 119   | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 銚田         | 積み土のう<br>シート張り |
|      | 318 | 北左15-1 | 北浦  | 越水(溢水)              | B      | 左    | 茨城県鹿嶋市志崎         | 15.75 +259 ~ 15.75 +247 | 12    | 計画高不足                    | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 銚田         | 積み土のう          |
|      | 319 | 北左15-2 | 北浦  | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪) | B<br>B | 左    | 茨城県鹿嶋市志崎(境川~沼里川) | 15.75 +247 ~ 15.75 -122 | 369   | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 銚田         | 積み土のう<br>シート張り |
|      | 320 | 北左15-3 | 北浦  | 越水(溢水)              | B      | 左    | 茨城県鹿嶋市志崎(沼里川左岸)  | 15.50 +186 ~ 15.50 +133 | 53    | 計画高不足                    | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 銚田         | 積み土のう          |
|      | 321 | 北左15-4 | 北浦  | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪) | B<br>B | 左    | 茨城県鹿嶋市志崎         | 15.50 +133 ~ 15.25 +220 | 163   | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 銚田         | 積み土のう<br>シート張り |
|      | 322 | 北左15-5 | 北浦  | 水衝・洗掘(波浪)           | B      | 左    | 茨城県鹿嶋市志崎         | 15.25 +220 ~ 15.25 +180 | 40    | 波浪による洗掘対策が必要な箇所          | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 銚田         | シート張り          |
|      | 323 | 北左15-6 | 北浦  | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪) | B<br>B | 左    | 茨城県鹿嶋市志崎         | 15.25 +180 ~ 15.00 +230 | 200   | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 銚田         | 積み土のう<br>シート張り |
|      | 324 | 北左15-7 | 北浦  | 水衝・洗掘(波浪)           | B      | 左    | 茨城県鹿嶋市武井         | 15.00 +230 ~ 14.50 +35  | 695   | 波浪による洗掘対策が必要な箇所          | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 銚田         | シート張り          |
|      | 325 | 北左14-1 | 北浦  | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪) | B<br>B | 左    | 茨城県鹿嶋市武井         | 14.50 +35 ~ 14.25 +155  | 130   | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 銚田         | 積み土のう<br>シート張り |
|      | 326 | 北左14-2 | 北浦  | 水衝・洗掘(波浪)           | B      | 左    | 茨城県鹿嶋市武井         | 14.25 +155 ~ 14.25 +145 | 10    | 波浪による洗掘対策が必要な箇所          | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 銚田         | シート張り          |
|      | 327 | 北左14-3 | 北浦  | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪) | B<br>B | 左    | 茨城県鹿嶋市武井         | 14.25 +145 ~ 14.00 +245 | 150   | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 銚田         | 積み土のう<br>シート張り |
|      | 328 | 北左14-4 | 北浦  | 水衝・洗掘(波浪)           | B      | 左    | 茨城県鹿嶋市武井         | 14.00 +245 ~ 14.00 +110 | 135   | 波浪による洗掘対策が必要な箇所          | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 銚田         | シート張り          |
|      | 329 | 北左14-5 | 北浦  | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪) | B<br>B | 左    | 茨城県鹿嶋市武井         | 14.00 +110 ~ 14.00 +90  | 20    | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 銚田         | 積み土のう<br>シート張り |
|      | 330 | 北左14-6 | 北浦  | 水衝・洗掘(波浪)           | B      | 左    | 茨城県鹿嶋市武井         | 14.00 +90 ~ 13.75 +215  | 125   | 波浪による洗掘対策が必要な箇所          | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 銚田         | シート張り          |
|      | 331 | 北左13-1 | 北浦  | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪) | B<br>B | 左    | 茨城県鹿嶋市武井         | 13.75 +215 ~ 13.75 +105 | 110   | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 銚田         | 積み土のう<br>シート張り |
|      | 332 | 北左13-2 | 北浦  | 水衝・洗掘(波浪)           | B      | 左    | 茨城県鹿嶋市武井         | 13.75 +105 ~ 13.75 +60  | 45    | 波浪による洗掘対策が必要な箇所          | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 銚田         | シート張り          |
|      | 333 | 北左13-3 | 北浦  | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪) | B<br>B | 左    | 茨城県鹿嶋市武井         | 13.75 +60 ~ 13.75 +57   | 3     | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 銚田         | 積み土のう<br>シート張り |
|      | 334 | 北左13-4 | 北浦  | 越水(溢水)              | B      | 左    | 茨城県鹿嶋市武井         | 13.75 +57 ~ 13.75 +51   | 6     | 計画高不足                    | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 銚田         | 積み土のう          |
|      | 335 | 北左13-5 | 北浦  | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪) | B<br>B | 左    | 茨城県鹿嶋市武井         | 13.75 +51 ~ 13.50 +240  | 61    | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 銚田         | 積み土のう<br>シート張り |
|      | 336 | 北左13-6 | 北浦  | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪) | B<br>B | 左    | 茨城県鹿嶋市武井         | 13.69 +51 ~ 13.50 +220  | 20    | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 銚田         | 積み土のう<br>シート張り |
|      | 337 | 北左13-7 | 北浦  | 水衝・洗掘(波浪)           | B      | 左    | 茨城県鹿嶋市武井         | 13.50 +220 ~ 13.25 +35  | 435   | 波浪による洗掘対策が必要な箇所          | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 銚田         | シート張り          |
|      | 338 | 北左13-8 | 北浦  | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪) | B<br>B | 左    | 茨城県鹿嶋市武井         | 13.25 +35 ~ 12.50 +150  | 635   | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 銚田         | 積み土のう<br>シート張り |
|      | 339 | 北左12-1 | 北浦  | 水衝・洗掘(波浪)           | B      | 左    | 茨城県鹿嶋市武井~津賀      | 12.50 +150 ~ 12.50 +50  | 100   | 波浪による洗掘対策が必要な箇所          | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 銚田         | シート張り          |

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

| 事務所名 | 番号    | 図面対象番号 | 河川名                 | 重要度                         |        | 左右岸別    | 重要水防箇所                |                         | 延長(m)                    | 重要な理由                            | 県及び市町村 |       | 国土交通省担当出張所     | 想定される水防工法      |
|------|-------|--------|---------------------|-----------------------------|--------|---------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------|-------|----------------|----------------|
|      |       |        |                     | 種別                          | 階級     |         | 地先名                   | 軒杭位置(K, m)              |                          |                                  | 担当水防団体 | 担当事務所 |                |                |
| 霞ヶ浦  | 340   | 北左12-2 | 北浦                  | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪)         | B<br>B | 左       | 茨城県鹿嶋市津賀              | 12.50 +50 ~ 12.25 +245  | 55                       | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所         | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 鉦田             | 積み土のう<br>シート張り |
|      | 341   | 北左12-3 | 北浦                  | 水衝・洗掘(波浪)                   | B      | 左       | 茨城県鹿嶋市津賀              | 12.25 +245 ~ 12.25 +110 | 135                      | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                  | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 鉦田             | シート張り          |
|      | 342   | 北左12-4 | 北浦                  | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪)         | B<br>B | 左       | 茨城県鹿嶋市津賀              | 12.25 +110 ~ 12.25 +85  | 25                       | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所         | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 鉦田             | 積み土のう<br>シート張り |
|      | 343   | 北左12-5 | 北浦                  | 水衝・洗掘(波浪)                   | B      | 左       | 茨城県鹿嶋市津賀              | 12.25 +85 ~ 12.00 +105  | 230                      | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                  | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 鉦田             | シート張り          |
|      | 344   | 北左12-6 | 北浦                  | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪)         | B<br>B | 左       | 茨城県鹿嶋市津賀              | 12.00 +105 ~ 12.00 +75  | 30                       | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所         | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 鉦田             | 積み土のう<br>シート張り |
|      | 345   | 北左12-7 | 北浦                  | 水衝・洗掘(波浪)                   | B      | 左       | 茨城県鹿嶋市津賀              | 12.00 +75 ~ 11.50 +115  | 460                      | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                  | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 鉦田             | シート張り          |
|      | 346   | 北左11-1 | 北浦                  | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪)         | B<br>B | 左       | 茨城県鹿嶋市津賀              | 11.50 +115 ~ 11.25 +210 | 155                      | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所         | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 鉦田             | 積み土のう<br>シート張り |
|      | 347   | 北左11-2 | 北浦                  | 水衝・洗掘(波浪)                   | B      | 左       | 茨城県鹿嶋市津賀              | 11.25 +210 ~ 11.25 +195 | 15                       | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                  | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 鉦田             | シート張り          |
|      | 348   | 北左11-3 | 北浦                  | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪)         | B<br>B | 左       | 茨城県鹿嶋市津賀              | 11.25 +195 ~ 11.00 +230 | 215                      | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所         | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 鉦田             | 積み土のう<br>シート張り |
|      | 349   | 北左11-4 | 北浦                  | 水衝・洗掘(波浪)                   | B      | 左       | 茨城県鹿嶋市津賀              | 11.00 +230 ~ 10.75 +155 | 325                      | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                  | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 鉦田             | シート張り          |
|      | 350   | 北左10-1 | 北浦                  | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪)         | B<br>B | 左       | 茨城県鹿嶋市津賀              | 10.75 +155 ~ 10.75 +125 | 30                       | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所         | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 鉦田             | 積み土のう<br>シート張り |
|      | 351   | 北左10-2 | 北浦                  | 水衝・洗掘(波浪)                   | B      | 左       | 茨城県鹿嶋市津賀              | 10.75 +125 ~ 10.00 +225 | 650                      | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                  | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 鉦田             | シート張り          |
|      | 352   | 北左10-3 | 北浦                  | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪)         | B<br>B | 左       | 茨城県鹿嶋市津賀～棚木           | 10.00 +225 ~ 9.75 +190  | 285                      | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所         | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 鉦田             | 積み土のう<br>シート張り |
|      | 353   | 北左9-1  | 北浦                  | 水衝・洗掘(波浪)                   | B      | 左       | 茨城県鹿嶋市棚木～中            | 9.75 +190 ~ 9.50 +165   | 275                      | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                  | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 鉦田             | シート張り          |
|      | 354   | 北左9-2  | 北浦                  | (重点)<br>越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪) | B<br>B | 左       | 茨城県鹿嶋市中               | 9.50 +165 ~ 9.25 +175   | 240                      | 危険箇所<br>計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 鉦田             | 積み土のう<br>シート張り |
|      | 355   | 北左9-3  | 北浦                  | 水衝・洗掘(波浪)                   | B      | 左       | 茨城県鹿嶋市中               | 9.25 +175 ~ 9.00 +45    | 380                      | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                  | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 鉦田             | シート張り          |
|      | 356   | 北左9-4  | 北浦                  | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪)         | B<br>B | 左       | 茨城県鹿嶋市中               | 9.00 +45 ~ 8.75 +160    | 135                      | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所         | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 鉦田             | 積み土のう<br>シート張り |
|      | 357   | 北左8-1  | 北浦                  | 水衝・洗掘(波浪)                   | B      | 左       | 茨城県鹿嶋市中               | 8.75 +160 ~ 8.75 +105   | 55                       | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                  | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 鉦田             | シート張り          |
|      | 358   | 北左8-2  | 北浦                  | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪)         | B<br>B | 左       | 茨城県鹿嶋市中               | 8.75 +105 ~ 8.50 +125   | 230                      | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所         | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 鉦田             | 積み土のう<br>シート張り |
|      | 359   | 北左8-3  | 北浦                  | 水衝・洗掘(波浪)                   | B      | 左       | 茨城県鹿嶋市中               | 8.50 +125 ~ 8.50 +95    | 30                       | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                  | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 鉦田             | シート張り          |
| 360  | 北左8-4 | 北浦     | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪) | B<br>B                      | 左      | 茨城県鹿嶋市中 | 8.50 +95 ~ 8.00 +240  | 355                     | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | 鹿嶋市                              | 潮来土木   | 鉦田    | 積み土のう<br>シート張り |                |
| 361  | 北左8-5 | 北浦     | 水衝・洗掘(波浪)           | B                           | 左      | 茨城県鹿嶋市中 | 8.00 +240 ~ 8.00 +175 | 65                      | 波浪による洗掘対策が必要な箇所          | 鹿嶋市                              | 潮来土木   | 鉦田    | シート張り          |                |
| 362  | 北左8-6 | 北浦     | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪) | B<br>B                      | 左      | 茨城県鹿嶋市中 | 8.00 +175 ~ 8.00 +50  | 125                     | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | 鹿嶋市                              | 潮来土木   | 鉦田    | 積み土のう<br>シート張り |                |
| 363  | 北左8-7 | 北浦     | 水衝・洗掘(波浪)           | B                           | 左      | 茨城県鹿嶋市中 | 8.00 +50 ~ 7.50 +195  | 355                     | 波浪による洗掘対策が必要な箇所          | 鹿嶋市                              | 潮来土木   | 鉦田    | シート張り          |                |

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

| 事務所名 | 番号  | 図面対象番号 | 重要度 |               | 左右岸別     | 重要水防箇所 |              | 延長(m)                   | 重要な理由 | 県及び市町村                    |       | 国土交通省担当出張所 | 想定される水防工法 |                |
|------|-----|--------|-----|---------------|----------|--------|--------------|-------------------------|-------|---------------------------|-------|------------|-----------|----------------|
|      |     |        | 種別  | 階級            |          | 地先名    | 杆杭位置(K, m)   |                         |       | 担当水防団体                    | 担当事務所 |            |           |                |
| 霞ヶ浦  | 364 | 北左7-1  | 北浦  | 越水(溢水)        | B        | 左      | 茨城県鹿嶋市中      | 7.50 +195 ~ 7.25 +210   | 235   | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所  | 鹿嶋市   | 潮来土木       | 鉦田        | 積み土のう<br>シート張り |
|      |     |        |     | 水衝・洗掘(波浪)     | B        |        |              |                         |       |                           |       |            |           |                |
|      | 365 | 北左7-2  | 北浦  | 水衝・洗掘(波浪)     | B        | 左      | 茨城県鹿嶋市中～奈良毛  | 7.25 +210 ~ 6.50 +110   | 850   | 波浪による洗掘対策が必要な箇所           | 鹿嶋市   | 潮来土木       | 鉦田        | シート張り          |
|      | 366 | 北左6-1  | 北浦  | 越水(溢水)        | B        | 左      | 茨城県鹿嶋市奈良毛    | 6.50 +110 ~ 6.50 +85    | 25    | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所  | 鹿嶋市   | 潮来土木       | 鉦田        | 積み土のう<br>シート張り |
|      |     |        |     | 水衝・洗掘(波浪)     | B        |        |              |                         |       |                           |       |            |           |                |
|      | 367 | 北左6-2  | 北浦  | 水衝・洗掘(波浪)     | B        | 左      | 茨城県鹿嶋市奈良毛～沼尾 | 6.50 +85 ~ 6.25 -140    | 475   | 波浪による洗掘対策が必要な箇所           | 鹿嶋市   | 潮来土木       | 鉦田        | シート張り          |
|      | 368 | 北左6-3  | 北浦  | 越水(溢水)        | B        | 左      | 茨城県鹿嶋市沼尾     | 6.00 +145 ~ 6.00 +136   | 9     | 計画高不足                     | 鹿嶋市   | 潮来土木       | 鉦田        | 積み土のう          |
|      | 369 | 北左6-4  | 北浦  | 越水(溢水)        | B        | 左      | 茨城県鹿嶋市沼尾     | 6.00 +136 ~ 5.75 +45    | 341   | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所  | 鹿嶋市   | 潮来土木       | 鉦田        | 積み土のう<br>シート張り |
|      | 370 | 北左5-1  | 北浦  | 水衝・洗掘(波浪)     | B        | 左      | 茨城県鹿嶋市沼尾     | 5.75 +45 ~ 5.50 +190    | 105   | 波浪による洗掘対策が必要な箇所           | 鹿嶋市   | 潮来土木       | 鉦田        | シート張り          |
|      | 371 | 北左5-2  | 北浦  | 越水(溢水)        | B        | 左      | 茨城県鹿嶋市沼尾     | 5.50 +190 ~ 5.50 +120   | 70    | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所  | 鹿嶋市   | 潮来土木       | 鉦田        | 積み土のう<br>シート張り |
|      |     |        |     | 水衝・洗掘(波浪)     | B        |        |              |                         |       |                           |       |            |           |                |
|      | 372 | 北左5-3  | 北浦  | 水衝・洗掘(波浪)     | B        | 左      | 茨城県鹿嶋市沼尾～爪木  | 5.50 +120 ~ 3.50 +128   | 1,992 | 波浪による洗掘対策が必要な箇所           | 鹿嶋市   | 潮来土木       | 鉦田        | シート張り          |
|      | 373 | 北左3-1  | 北浦  | 水衝・洗掘(波浪)     | B        | 左      | 茨城県鹿嶋市爪木     | 3.50 +120 ~ 3.50 +67    | 53    | 波浪による洗掘対策が必要な箇所           | 鹿嶋市   | 潮来土木       | 鉦田        | シート張り          |
|      | 374 | 北左3-2  | 北浦  | 水衝・洗掘(波浪)     | B        | 左      | 茨城県鹿嶋市爪木     | 3.50 -44 ~ 1.75 +170    | 1,536 | 波浪による洗掘対策が必要な箇所           | 鹿嶋市   | 潮来土木       | 鉦田        | シート張り          |
|      | 375 | 北左1-1  | 北浦  | 越水(溢水)        | B        | 左      | 茨城県鹿嶋市爪木     | 1.75 +170 ~ 1.75 +85    | 85    | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所  | 鹿嶋市   | 潮来土木       | 鉦田        | 積み土のう<br>シート張り |
|      |     |        |     | 水衝・洗掘(波浪)     | B        |        |              |                         |       |                           |       |            |           |                |
|      | 376 | 北左1-2  | 北浦  | 水衝・洗掘(波浪)     | B        | 左      | 茨城県鹿嶋市爪木     | 1.75 +85 ~ 1.50 +200    | 135   | 波浪による洗掘対策が必要な箇所           | 鹿嶋市   | 潮来土木       | 鉦田        | シート張り          |
|      | 377 | 北左1-3  | 北浦  | 越水(溢水)        | B        | 左      | 茨城県鹿嶋市爪木     | 1.50 +200 ~ 1.50 +125   | 75    | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所  | 鹿嶋市   | 潮来土木       | 鉦田        | 積み土のう<br>シート張り |
|      |     |        |     | 水衝・洗掘(波浪)     | B        |        |              |                         |       |                           |       |            |           |                |
|      | 378 | 北左1-4  | 北浦  | 水衝・洗掘(波浪)     | B        | 左      | 茨城県鹿嶋市爪木     | 1.50 +125 ~ 1.50 +75    | 50    | 波浪による洗掘対策が必要な箇所           | 鹿嶋市   | 潮来土木       | 鉦田        | シート張り          |
|      | 379 | 北左1-5  | 北浦  | 越水(溢水)        | B        | 左      | 茨城県鹿嶋市爪木     | 1.50 +75 ~ 1.50 +35     | 40    | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所  | 鹿嶋市   | 潮来土木       | 鉦田        | 積み土のう<br>シート張り |
|      |     |        |     | 水衝・洗掘(波浪)     | B        |        |              |                         |       |                           |       |            |           |                |
|      | 380 | 北左1-6  | 北浦  | 水衝・洗掘(波浪)     | B        | 左      | 茨城県鹿嶋市爪木     | 1.50 +35 ~ 1.25 +245    | 40    | 波浪による洗掘対策が必要な箇所           | 鹿嶋市   | 潮来土木       | 鉦田        | シート張り          |
|      | 381 | 北左1-7  | 北浦  | 越水(溢水)        | B        | 左      | 茨城県鹿嶋市爪木     | 1.25 +245 ~ 1.25        | 245   | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所  | 鹿嶋市   | 潮来土木       | 鉦田        | 積み土のう<br>シート張り |
|      |     |        |     | 水衝・洗掘(波浪)     | B        |        |              |                         |       |                           |       |            |           |                |
|      | 382 | 北左1-8  | 北浦  | 越水(溢水)        | B        | 左      | 茨城県鹿嶋市爪木     | 1.25 ~ 1.00 +35         | 215   | 計画高不足                     | 鹿嶋市   | 潮来土木       | 鉦田        | 積み土のう          |
|      | 383 | 北左0-1  | 北浦  | 越水(溢水)        | B        | 左      | 茨城県鹿嶋市爪木     | 0.75 +130 ~ 0.75 +60    | 70    | 計画高不足                     | 鹿嶋市   | 潮来土木       | 鉦田        | 積み土のう          |
|      | 384 | 北左0-2  | 北浦  | 堤体漏水          | B        | 左      | 茨城県鹿嶋市爪木     | 0.75 ~ 0.50 +210        | 40    | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所          | 鹿嶋市   | 潮来土木       | 鉦田        | シート張り          |
|      | 385 | 北左0-3  | 北浦  | 越水(溢水)        | B        | 左      | 茨城県鹿嶋市大船津    | 0.50 +210 ~ 0.25 +130   | 330   | 計画高不足<br>堤体の変状が生じる恐れがある箇所 | 鹿嶋市   | 潮来土木       | 鉦田        | 積み土のう<br>シート張り |
|      |     |        |     | 堤体漏水          | B        |        |              |                         |       |                           |       |            |           |                |
|      | 386 | 北左0-4  | 北浦  | 堤体漏水          | B        | 左      | 茨城県鹿嶋市大船津    | 0.25 +130 ~ 0.00 +50    | 330   | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所          | 鹿嶋市   | 潮来土木       | 鉦田        | シート張り          |
|      | 387 | 北右36-1 | 北浦  | 旧川跡           | 要注意      | 右      | 茨城県鉦田市串挽     | 36.00 +160 ~ 36.00 +125 | 35    | 干拓堤                       | 鉦田市   | 鉦田工事       | 鉦田        | 月の輪            |
|      | 388 | 北右36-2 | 北浦  | 越水(溢水)<br>旧川跡 | B<br>要注意 | 右      | 茨城県鉦田市串挽     | 36.00 +125 ~ 35.75      | 375   | 計画高不足<br>干拓堤              | 鉦田市   | 鉦田工事       | 鉦田        | 積み土のう<br>月の輪   |

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

| 事務所名 | 番号  | 図面対象番号 | 河川名 | 重要度                         |          | 左右岸別 | 重要水防箇所      |                         | 延長(m) | 重要な理由                            | 県及び市町村 |       | 国土交通省担当出張所 | 想定される水防工法             |
|------|-----|--------|-----|-----------------------------|----------|------|-------------|-------------------------|-------|----------------------------------|--------|-------|------------|-----------------------|
|      |     |        |     | 種別                          | 階級       |      | 地先名         | 軒杭位置(K, m)              |       |                                  | 担当水防団体 | 担当事務所 |            |                       |
| 霞ヶ浦  | 389 | 北右35-1 | 北浦  | 越水(溢水)                      | B        | 右    | 茨城県銚田市串挽    | 35.75 ~ 35.50           | 250   | 計画高不足<br>堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>干拓堤 | 銚田市    | 銚田工事  | 銚田         | 積み土のう<br>シート張り<br>月の輪 |
|      |     |        |     | 堤体漏水<br>旧川跡                 | B<br>要注意 |      |             |                         |       |                                  |        |       |            |                       |
|      | 390 | 北右35-2 | 北浦  | 越水(溢水)                      | B        | 右    | 茨城県銚田市串挽    | 35.50 ~ 35.25           | 250   | 計画高不足<br>干拓堤                     | 銚田市    | 銚田工事  | 銚田         | 積み土のう<br>月の輪          |
|      | 391 | 北右35-3 | 北浦  | 水衝・洗掘(波浪)                   | B        | 右    | 茨城県銚田市串挽    | 35.25 ~ 35.00 +110      | 140   | 波浪による洗掘対策が必要な箇所<br>干拓堤           | 銚田市    | 銚田工事  | 銚田         | シート張り<br>月の輪          |
|      | 392 | 北右35-4 | 北浦  | 越水(溢水)                      | B        | 右    | 茨城県銚田市串挽    | 35.00 +110 ~ 35.00 +90  | 20    | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所<br>干拓堤  | 銚田市    | 銚田工事  | 銚田         | 積み土のう<br>シート張り<br>月の輪 |
|      | 393 | 北右35-5 | 北浦  | 水衝・洗掘(波浪)                   | B        | 右    | 茨城県銚田市串挽～高田 | 35.00 +90 ~ 34.75 +230  | 110   | 波浪による洗掘対策が必要な箇所<br>干拓堤           | 銚田市    | 銚田工事  | 銚田         | シート張り<br>月の輪          |
|      | 394 | 北右34-1 | 北浦  | 越水(溢水)                      | B        | 右    | 茨城県銚田市高田    | 34.75 +230 ~ 34.75 +217 | 13    | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所<br>干拓堤  | 銚田市    | 銚田工事  | 銚田         | 積み土のう<br>シート張り<br>月の輪 |
|      | 395 | 北右34-2 | 北浦  | 越水(溢水)                      | B        | 右    | 茨城県銚田市高田    | 34.75 +217 ~ 34.50 +40  | 427   | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所         | 銚田市    | 銚田工事  | 銚田         | 積み土のう<br>シート張り        |
|      | 396 | 北右34-3 | 北浦  | 水衝・洗掘(波浪)                   | B        | 右    | 茨城県銚田市高田    | 34.50 +40 ~ 34.25 +235  | 55    | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                  | 銚田市    | 銚田工事  | 銚田         | シート張り                 |
|      | 397 | 北右34-4 | 北浦  | (重点)<br>越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪) | B        | 右    | 茨城県銚田市高田    | 34.25 +235 ~ 33.75 +200 | 535   | 危険箇所<br>計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | 銚田市    | 銚田工事  | 銚田         | 積み土のう<br>シート張り        |
|      | 398 | 北右33-1 | 北浦  | 水衝・洗掘(波浪)                   | B        | 右    | 茨城県銚田市高田    | 33.75 +200 ~ 33.75 +155 | 45    | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                  | 銚田市    | 銚田工事  | 銚田         | シート張り                 |
|      | 399 | 北右33-2 | 北浦  | 越水(溢水)                      | B        | 右    | 茨城県銚田市高田    | 33.75 +155 ~ 33.50 +121 | 284   | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所         | 銚田市    | 銚田工事  | 銚田         | 積み土のう<br>シート張り        |
|      | 400 | 北右33-3 | 北浦  | 越水(溢水)                      | B        | 右    | 茨城県銚田市高田    | 33.50 +121 ~ 33.50 +94  | 27    | 計画高不足                            | 銚田市    | 銚田工事  | 銚田         | 積み土のう                 |
|      | 401 | 北右33-4 | 北浦  | 越水(溢水)                      | B        | 右    | 茨城県行方市三和    | 33.50 +94 ~ 33.25 +230  | 114   | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所         | 行方市    | 銚田工事  | 銚田         | 積み土のう<br>シート張り        |
|      | 402 | 北右33-5 | 北浦  | 水衝・洗掘(波浪)                   | B        | 右    | 茨城県行方市三和    | 33.25 +230 ~ 33.25      | 230   | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                  | 行方市    | 銚田工事  | 銚田         | シート張り                 |
|      | 403 | 北右31-1 | 北浦  | 越水(溢水)                      | B        | 右    | 茨城県行方市三和    | 31.75 +245 ~ 31.50 +65  | 430   | 計画高不足                            | 行方市    | 銚田工事  | 銚田         | 積み土のう                 |
|      | 404 | 北右31-2 | 北浦  | 越水(溢水)                      | B        | 右    | 茨城県行方市三和    | 31.00 +260 ~ 31.00 +25  | 235   | 計画高不足                            | 行方市    | 銚田工事  | 銚田         | 積み土のう                 |
|      | 405 | 北右30-1 | 北浦  | 越水(溢水)                      | B        | 右    | 茨城県行方市三和    | 30.50 +160 ~ 30.50 +145 | 15    | 計画高不足                            | 行方市    | 銚田工事  | 銚田         | 積み土のう                 |
|      | 406 | 北右30-2 | 北浦  | 越水(溢水)                      | B        | 右    | 茨城県行方市三和    | 30.25 +110 ~ 30.25 +90  | 20    | 計画高不足                            | 行方市    | 銚田工事  | 銚田         | 積み土のう                 |
|      | 407 | 北右30-3 | 北浦  | 越水(溢水)                      | B        | 右    | 茨城県行方市三和    | 30.00 +210 ~ 30.00 +5   | 205   | 計画高不足                            | 行方市    | 銚田工事  | 銚田         | 積み土のう                 |
|      | 408 | 北右29-1 | 北浦  | 越水(溢水)                      | B        | 右    | 茨城県行方市三和    | 29.75 +240 ~ 29.75 +150 | 90    | 計画高不足                            | 行方市    | 銚田工事  | 銚田         | 積み土のう                 |
|      | 409 | 北右29-2 | 北浦  | 越水(溢水)                      | B        | 右    | 茨城県行方市三和    | 29.25 +210 ~ 29.25 +195 | 15    | 計画高不足                            | 行方市    | 銚田工事  | 銚田         | 積み土のう                 |
|      | 410 | 北右29-3 | 北浦  | 越水(溢水)                      | B        | 右    | 茨城県行方市三和    | 29.25 +120 ~ 29.00 +235 | 135   | 計画高不足                            | 行方市    | 銚田工事  | 銚田         | 積み土のう                 |
|      | 411 | 北右29-4 | 北浦  | 越水(溢水)                      | B        | 右    | 茨城県行方市山田    | 29.00 +170 ~ 29.00 +45  | 125   | 計画高不足                            | 行方市    | 銚田工事  | 銚田         | 積み土のう                 |

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

| 事務所名 | 番号     | 図面対象番号 | 河川名       | 重要度                         |    | 左右岸別     | 重要水防箇所                 |                         | 延長(m)           | 重要な理由                            | 県及び市町村 |       | 国土交通省担当出張所 | 想定される水防工法      |
|------|--------|--------|-----------|-----------------------------|----|----------|------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------|--------|-------|------------|----------------|
|      |        |        |           | 種別                          | 階級 |          | 地先名                    | 軒杭位置(K, m)              |                 |                                  | 担当水防団体 | 担当事務所 |            |                |
| 霞ヶ浦  | 412    | 北右28-1 | 北浦        | 越水(溢水)                      | B  | 右        | 茨城県行方市山田               | 28.50 +155 ~ 28.25 +200 | 205             | 計画高不足                            | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | 積み土のう          |
|      | 413    | 北右27-1 | 北浦        | 越水(溢水)                      | B  | 右        | 茨城県行方市山田               | 27.25 +175 ~ 27.25 +135 | 40              | 計画高不足                            | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | 積み土のう          |
|      | 414    | 北右27-2 | 北浦        | 越水(溢水)                      | B  | 右        | 茨城県行方市山田               | 27.25 +90 ~ 27.25       | 90              | 計画高不足                            | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | 積み土のう          |
|      | 415    | 北右27-3 | 北浦        | 越水(溢水)                      | B  | 右        | 茨城県行方市山田               | 27.25                   | 125             | 計画高不足                            | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | 積み土のう          |
|      | 416    | 北右27-4 | 北浦        | 水衝・洗掘(波浪)                   | B  | 右        | 茨城県行方市山田               | 27.00 +125 ~ 26.75 +220 | 155             | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                  | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | シート張り          |
|      | 417    | 北右26-1 | 北浦        | 越水(溢水)                      | B  | 右        | 茨城県行方市山田               | 26.75 +220 ~ 26.50 +45  | 425             | 計画高不足                            | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | 積み土のう          |
|      | 418    | 北右26-2 | 北浦        | 水衝・洗掘(波浪)                   | B  | 右        | 茨城県行方市山田               | 26.50 +45 ~ 26.00 +215  | 330             | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                  | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | シート張り          |
|      | 419    | 北右26-3 | 北浦        | 越水(溢水)                      | B  | 右        | 茨城県行方市山田               | 26.00 +215 ~ 25.75 +170 | 295             | 計画高不足                            | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | 積み土のう          |
|      | 420    | 北右25-1 | 北浦        | 水衝・洗掘(波浪)                   | B  | 右        | 茨城県行方市山田               | 25.75 +170 ~ 25.75 +90  | 80              | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                  | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | シート張り          |
|      | 421    | 北右25-2 | 北浦        | (重点)<br>越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪) | B  | 右        | 茨城県行方市山田               | 25.75 +90 ~ 25.25       | 590             | 危険箇所<br>計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | 積み土のう<br>シート張り |
|      | 422    | 北右25-3 | 北浦        | 越水(溢水)                      | B  | 右        | 茨城県行方市山田               | 25.25 ~ 25.00 +130      | 120             | 計画高不足                            | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | 積み土のう          |
|      | 423    | 北右25-4 | 北浦        | 越水(溢水)                      | B  | 右        | 茨城県行方市山田(山田川左岸)        | 25.00 +70 ~ 24.50 +85   | 485             | 計画高不足                            | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | 積み土のう          |
|      | 424    | 北右24-1 | 北浦        | 越水(溢水)                      | B  | 右        | 茨城県行方市繁昌(山田川右岸)        | 24.25 +245 ~ 24.25 +190 | 55              | 計画高不足                            | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | 積み土のう          |
|      | 425    | 北右24-2 | 北浦        | 越水(溢水)                      | B  | 右        | 茨城県行方市繁昌               | 24.25 +75 ~ 24.25       | 75              | 計画高不足                            | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | 積み土のう          |
|      | 426    | 北右24-3 | 北浦        | 越水(溢水)                      | B  | 右        | 茨城県行方市繁昌               | 24.25 ~ 24.00           | 250             | 計画高不足                            | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | 積み土のう          |
|      | 427    | 北右24-4 | 北浦        | 水衝・洗掘(波浪)                   | B  | 右        | 茨城県行方市繁昌~吉川            | 24.00 ~ 23.50 +100      | 400             | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                  | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | シート張り          |
|      | 428    | 北右23-1 | 北浦        | 越水(溢水)                      | B  | 右        | 茨城県行方市吉川               | 23.50 +100 ~ 23.25      | 350             | 計画高不足                            | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | 積み土のう          |
|      | 429    | 北右23-2 | 北浦        | 水衝・洗掘(波浪)                   | B  | 右        | 茨城県行方市吉川               | 23.25 ~ 23.00 +155      | 95              | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                  | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | シート張り          |
|      | 430    | 北右22-1 | 北浦        | 越水(溢水)                      | B  | 右        | 茨城県行方市吉川               | 23.25 ~ 23.00 +155      | 95              | 計画高不足                            | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | 積み土のう          |
|      | 431    | 北右22-2 | 北浦        | 越水(溢水)                      | B  | 右        | 茨城県行方市吉川               | 22.50 +220 ~ 22.50 +150 | 70              | 計画高不足                            | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | 積み土のう          |
| 432  | 北右22-3 | 北浦     | 水衝・洗掘(波浪) | B                           | 右  | 茨城県行方市吉川 | 22.25 ~ 22.00 +40      | 210                     | 波浪による洗掘対策が必要な箇所 | 行方市                              | 鉦田工事   | 鉦田    | シート張り      |                |
| 433  | 北右22-3 | 北浦     | 越水(溢水)    | B                           | 右  | 茨城県行方市吉川 | 22.00 +40 ~ 21.75 +205 | 85                      | 計画高不足           | 行方市                              | 鉦田工事   | 鉦田    | 積み土のう      |                |
| 434  | 北右21-1 | 北浦     | 水衝・洗掘(波浪) | B                           | 右  | 茨城県行方市吉川 | 21.75 +205 ~ 21.75 +35 | 170                     | 波浪による洗掘対策が必要な箇所 | 行方市                              | 鉦田工事   | 鉦田    | シート張り      |                |
| 435  | 北右21-2 | 北浦     | 越水(溢水)    | B                           | 右  | 茨城県行方市吉川 | 21.75 +35 ~ 21.50 +150 | 135                     | 計画高不足           | 行方市                              | 鉦田工事   | 鉦田    | 積み土のう      |                |
| 436  | 北右21-3 | 北浦     | 水衝・洗掘(波浪) | B                           | 右  | 茨城県行方市吉川 | 21.50 +150 ~ 21.50 +15 | 135                     | 波浪による洗掘対策が必要な箇所 | 行方市                              | 鉦田工事   | 鉦田    | シート張り      |                |
| 437  | 北右21-3 | 北浦     | 堤体漏水      | B                           | 右  | 茨城県行方市吉川 |                        |                         |                 | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所                 | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | シート張り          |
| 438  | 北右21-3 | 北浦     | 基礎地盤漏水    | B                           | 右  | 茨城県行方市吉川 |                        |                         |                 | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所                 | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | 月の輪            |
| 439  | 北右21-3 | 北浦     | 水衝・洗掘(波浪) | B                           | 右  | 茨城県行方市吉川 |                        |                         |                 | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                  | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | シート張り          |

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

| 事務所名 | 番号     | 図面対象番号 | 河川名        | 重要度       |    | 左右岸別             | 重要水防箇所                  |                        | 延長(m)            | 重要な理由            | 県及び市町村 |       | 国土交通省担当出張所 | 想定される水防工法 |
|------|--------|--------|------------|-----------|----|------------------|-------------------------|------------------------|------------------|------------------|--------|-------|------------|-----------|
|      |        |        |            | 種別        | 階級 |                  | 地先名                     | 杆杭位置(K, m)             |                  |                  | 担当水防団体 | 担当事務所 |            |           |
| 霞ヶ浦  | 436    | 北右21-4 | 北浦         | 堤体漏水      | B  | 右                | 茨城県行方市吉川～天掛             | 21.50 +15 ~ 21.25 +110 | 155              | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | シート張り     |
|      |        |        |            | 基礎地盤漏水    | B  |                  |                         |                        |                  | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 |        |       |            | 月の輪       |
|      |        |        |            | 水衝・洗掘（波浪） | B  |                  |                         |                        |                  | 波浪による洗掘対策が必要な箇所  |        |       |            | シート張り     |
| 437  | 北右21-5 | 北浦     | 越水（溢水）     | B         | 右  | 茨城県行方市天掛         | 21.25 +110 ~ 21.25 +5   | 105                    | 計画高不足            | 行方市              | 鉦田工事   | 鉦田    | 積み土のう      |           |
|      |        |        | 堤体漏水       | B         |    |                  |                         |                        | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 |                  |        |       | シート張り      |           |
|      |        |        | 基礎地盤漏水     | B         |    |                  |                         |                        | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 |                  |        |       | 月の輪        |           |
|      |        |        | 水衝・洗掘（波浪）  | B         |    |                  |                         |                        | 波浪による洗掘対策が必要な箇所  |                  |        |       | シート張り      |           |
| 438  | 北右21-6 | 北浦     | 堤体漏水       | B         | 右  | 茨城県行方市天掛         | 21.25 +5 ~ 21.25        | 5                      | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 | 行方市              | 鉦田工事   | 鉦田    | シート張り      |           |
|      |        |        | 基礎地盤漏水     | B         |    |                  |                         |                        | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 |                  |        |       | 月の輪        |           |
|      |        |        | 水衝・洗掘（波浪）  | B         |    |                  |                         |                        | 波浪による洗掘対策が必要な箇所  |                  |        |       | シート張り      |           |
| 439  | 北右21-7 | 北浦     | 堤体漏水       | B         | 右  | 茨城県行方市天掛（大円寺川左岸） | 21.25 ~ 21.00 +185      | 65                     | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 | 行方市              | 鉦田工事   | 鉦田    | シート張り      |           |
|      |        |        | 基礎地盤漏水     | B         |    |                  |                         |                        | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 |                  |        |       | 月の輪        |           |
| 440  | 北右21-8 | 北浦     | (重点)越水（溢水） | B         | 右  | 茨城県行方市天掛（大円寺川右岸） | 21.00 +185 ~ 21.00      | 185                    | 危険箇所             | 行方市              | 鉦田工事   | 鉦田    | 積み土のう      |           |
|      |        |        | 堤体漏水       | B         |    |                  |                         |                        | 計画高不足            |                  |        |       | シート張り      |           |
|      |        |        | 基礎地盤漏水     | B         |    |                  |                         |                        | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 |                  |        |       | 月の輪        |           |
|      |        |        |            |           |    |                  |                         |                        | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 |                  |        |       |            |           |
| 441  | 北右21-9 | 北浦     | 越水（溢水）     | B         | 右  | 茨城県行方市天掛         | 21.00 ~ 20.75 +200      | 50                     | 計画高不足            | 行方市              | 鉦田工事   | 鉦田    | 積み土のう      |           |
| 442  | 北右20-1 | 北浦     | 越水（溢水）     | B         | 右  | 茨城県行方市天掛         | 20.75 +155 ~ 20.50 +165 | 240                    | 計画高不足            | 行方市              | 鉦田工事   | 鉦田    | 積み土のう      |           |
| 443  | 北右19-1 | 北浦     | 越水（溢水）     | B         | 右  | 茨城県行方市新宮         | 19.25 +235 ~ 19.25      | 235                    | 計画高不足            | 行方市              | 鉦田工事   | 鉦田    | 積み土のう      |           |
| 444  | 北右19-2 | 北浦     | 越水（溢水）     | B         | 右  | 茨城県行方市新宮         | 19.25 ~ 18.75 +255      | 245                    | 計画高不足            | 行方市              | 鉦田工事   | 鉦田    | 積み土のう      |           |
|      |        |        | 水衝・洗掘（波浪）  | B         |    |                  |                         |                        | 波浪による洗掘対策が必要な箇所  |                  |        |       | シート張り      |           |
| 445  | 北右18-1 | 北浦     | 水衝・洗掘（波浪）  | B         | 右  | 茨城県行方市新宮         | 18.75 +255 ~ 18.75 +120 | 135                    | 波浪による洗掘対策が必要な箇所  | 行方市              | 鉦田工事   | 鉦田    | シート張り      |           |
| 446  | 北右18-2 | 北浦     | 越水（溢水）     | B         | 右  | 茨城県行方市新宮         | 18.75 +120 ~ 18.75 +85  | 35                     | 計画高不足            | 行方市              | 鉦田工事   | 鉦田    | 積み土のう      |           |
|      |        |        | 水衝・洗掘（波浪）  | B         |    |                  |                         |                        | 波浪による洗掘対策が必要な箇所  |                  |        |       | シート張り      |           |
| 447  | 北右18-3 | 北浦     | 水衝・洗掘（波浪）  | B         | 右  | 茨城県行方市新宮         | 18.75 +85 ~ 18.50 +120  | 215                    | 波浪による洗掘対策が必要な箇所  | 行方市              | 鉦田工事   | 鉦田    | シート張り      |           |
| 448  | 北右18-4 | 北浦     | 越水（溢水）     | B         | 右  | 茨城県行方市新宮         | 18.50 +120 ~ 18.25      | 370                    | 計画高不足            | 行方市              | 鉦田工事   | 鉦田    | 積み土のう      |           |
|      |        |        | 水衝・洗掘（波浪）  | B         |    |                  |                         |                        | 波浪による洗掘対策が必要な箇所  |                  |        |       | シート張り      |           |
| 449  | 北右18-5 | 北浦     | 越水（溢水）     | B         | 右  | 茨城県行方市新宮         | 18.25 ~ 18.00 +100      | 150                    | 計画高不足            | 行方市              | 鉦田工事   | 鉦田    | 積み土のう      |           |
| 450  | 北右18-6 | 北浦     | 越水（溢水）     | B         | 右  | 茨城県行方市新宮         | 18.00 +100 ~ 17.75 +115 | 235                    | 計画高不足            | 行方市              | 鉦田工事   | 鉦田    | 積み土のう      |           |
|      |        |        | 堤体漏水       | B         |    |                  |                         |                        | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 |                  |        |       | シート張り      |           |
|      |        |        | 基礎地盤漏水     | B         |    |                  |                         |                        | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 |                  |        |       | 月の輪        |           |
| 451  | 北右17-1 | 北浦     | 堤体漏水       | B         | 右  | 茨城県行方市新宮         | 17.75 +115 ~ 17.75 +25  | 90                     | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 | 行方市              | 鉦田工事   | 鉦田    | シート張り      |           |
|      |        |        | 基礎地盤漏水     | B         |    |                  |                         |                        | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 |                  |        |       | 月の輪        |           |
| 452  | 北右17-2 | 北浦     | 越水（溢水）     | B         | 右  | 茨城県行方市新宮         | 17.75 +25 ~ 17.75       | 25                     | 計画高不足            | 行方市              | 鉦田工事   | 鉦田    | 積み土のう      |           |
|      |        |        | 堤体漏水       | B         |    |                  |                         |                        | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 |                  |        |       | シート張り      |           |
|      |        |        | 基礎地盤漏水     | B         |    |                  |                         |                        | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 |                  |        |       | 月の輪        |           |
| 453  | 北右17-3 | 北浦     | 越水（溢水）     | B         | 右  | 茨城県行方市新宮         | 17.75 ~ 17.50 +230      | 20                     | 計画高不足            | 行方市              | 鉦田工事   | 鉦田    | 積み土のう      |           |

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

| 事務所名 | 番号    | 図面対象番号 | 河川名                 | 重要度                     |    | 左右岸別     | 重要水防箇所                |                         | 延長(m)                    | 重要な理由                            | 県及び市町村 |       | 国土交通省担当出張所 | 想定される水防工法 |
|------|-------|--------|---------------------|-------------------------|----|----------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------|-------|------------|-----------|
|      |       |        |                     | 種別                      | 階級 |          | 地先名                   | 軒杭位置(K, m)              |                          |                                  | 担当水防団体 | 担当事務所 |            |           |
| 霞ヶ浦  | 454   | 北右17-4 | 北浦                  | 越水(溢水)                  | B  | 右        | 茨城県行方市新宮              | 17.50 +190 ~ 17.50 +90  | 100                      | 計画高不足                            | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | 積み土のう     |
|      | 455   | 北右17-5 | 北浦                  | 越水(溢水)                  | B  | 右        | 茨城県行方市新宮              | 17.25 +215 ~ 17.25 +145 | 70                       | 計画高不足                            | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | 積み土のう     |
|      | 456   | 北右17-6 | 北浦                  | 水衝・洗掘(波浪)               | B  | 右        | 茨城県行方市白浜              | 17.00 +70 ~ 16.25 +249  | 571                      | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                  | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | シート張り     |
|      | 457   | 北右16-1 | 北浦                  | (重点)越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪) | B  | 右        | 茨城県行方市白浜              | 16.25 +249 ~ 16.25 +30  | 219                      | 危険箇所<br>計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | 積み土のう     |
|      |       |        |                     |                         | B  |          |                       |                         |                          |                                  |        |       |            | シート張り     |
|      | 458   | 北右16-2 | 北浦                  | 水衝・洗掘(波浪)               | B  | 右        | 茨城県行方市白浜              | 16.25 +30 ~ 16.25       | 30                       | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                  | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | シート張り     |
|      | 459   | 北右15-1 | 北浦                  | 越水(溢水)                  | B  | 右        | 茨城県行方市白浜              | 15.00 +185 ~ 15.00 +100 | 85                       | 計画高不足                            | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | 積み土のう     |
|      | 460   | 北右14-1 | 北浦                  | 越水(溢水)                  | B  | 右        | 茨城県行方市白浜              | 14.75 +170 ~ 14.75 +135 | 35                       | 計画高不足                            | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | 積み土のう     |
|      | 461   | 北右14-2 | 北浦                  | 越水(溢水)                  | B  | 右        | 茨城県行方市白浜              | 14.50 +175 ~ 14.50 +135 | 40                       | 計画高不足                            | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | 積み土のう     |
|      | 462   | 北右14-3 | 北浦                  | 水衝・洗掘(波浪)               | B  | 右        | 茨城県行方市白浜              | 14.25 ~ 14.00 +175      | 75                       | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                  | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | シート張り     |
|      | 463   | 北右14-4 | 北浦                  | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪)     | B  | 右        | 茨城県行方市白浜              | 14.00 +175 ~ 14.00 +125 | 50                       | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所         | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | 積み土のう     |
|      |       |        |                     |                         | B  |          |                       |                         |                          |                                  |        |       |            | シート張り     |
|      | 464   | 北右14-5 | 北浦                  | 水衝・洗掘(波浪)               | B  | 右        | 茨城県行方市白浜～宇崎           | 14.00 +125 ~ 13.00 +120 | 1,005                    | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                  | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | シート張り     |
|      | 465   | 北右13-1 | 北浦                  | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪)     | B  | 右        | 茨城県行方市宇崎              | 13.00 +120 ~ 12.75 +170 | 200                      | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所         | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | 積み土のう     |
|      |       |        |                     |                         | B  |          |                       |                         |                          |                                  |        |       |            | シート張り     |
|      | 466   | 北右12-1 | 北浦                  | 水衝・洗掘(波浪)               | B  | 右        | 茨城県行方市宇崎              | 12.75 +170 ~ 12.50 +273 | 147                      | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                  | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | シート張り     |
|      | 467   | 北右12-2 | 北浦                  | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪)     | B  | 右        | 茨城県行方市宇崎              | 12.50 +273 ~ 12.50 +35  | 238                      | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所         | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | 積み土のう     |
|      |       |        |                     |                         | B  |          |                       |                         |                          |                                  |        |       |            | シート張り     |
|      | 468   | 北右12-3 | 北浦                  | 水衝・洗掘(波浪)               | B  | 右        | 茨城県行方市宇崎              | 12.50 +35 ~ 12.25 +10   | 275                      | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                  | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | シート張り     |
|      | 469   | 北右12-4 | 北浦                  | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪)     | B  | 右        | 茨城県行方市宇崎              | 12.25 +10 ~ 12.00 +220  | 40                       | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所         | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | 積み土のう     |
|      |       |        |                     |                         | B  |          |                       |                         |                          |                                  |        |       |            | シート張り     |
|      | 470   | 北右12-5 | 北浦                  | 水衝・洗掘(波浪)               | B  | 右        | 茨城県行方市宇崎～矢幡           | 12.00 +220 ~ 11.25 +135 | 835                      | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                  | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | シート張り     |
|      | 471   | 北右11-1 | 北浦                  | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪)     | B  | 右        | 茨城県行方市矢幡              | 11.25 +135 ~ 11.25      | 135                      | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所         | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | 積み土のう     |
|      |       |        |                     |                         | B  |          |                       |                         |                          |                                  |        |       |            | シート張り     |
|      | 472   | 北右11-2 | 北浦                  | 越水(溢水)                  | B  | 右        | 茨城県行方市矢幡              | 11.25 ~ 11.00 +10       | 240                      | 計画高不足                            | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | 積み土のう     |
|      | 473   | 北右10-1 | 北浦                  | 越水(溢水)                  | B  | 右        | 茨城県行方市矢幡              | 10.75 +165 ~ 10.75 +40  | 125                      | 計画高不足                            | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | 積み土のう     |
|      | 474   | 北右10-2 | 北浦                  | 水衝・洗掘(波浪)               | B  | 右        | 茨城県行方市矢幡              | 10.25 ~ 9.75 +150       | 350                      | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                  | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | シート張り     |
|      | 475   | 北右9-1  | 北浦                  | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪)     | B  | 右        | 茨城県行方市矢幡              | 9.75 +150 ~ 9.75 +55    | 95                       | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所         | 行方市    | 鉦田工事  | 鉦田         | 積み土のう     |
| B    |       |        |                     |                         |    | シート張り    |                       |                         |                          |                                  |        |       |            |           |
| 476  | 北右9-2 | 北浦     | 水衝・洗掘(波浪)           | B                       | 右  | 茨城県行方市矢幡 | 9.75 +55 ~ 9.75 +50   | 5                       | 波浪による洗掘対策が必要な箇所          | 行方市                              | 鉦田工事   | 鉦田    | シート張り      |           |
| 477  | 北右9-3 | 北浦     | 水衝・洗掘(波浪)           | B                       | 右  | 茨城県潮来市大賀 | 9.75 +50 ~ 9.50 +235  | 65                      | 波浪による洗掘対策が必要な箇所          | 潮来市                              | 潮来土木   | 麻生    | シート張り      |           |
| 478  | 北右9-4 | 北浦     | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪) | B                       | 右  | 茨城県潮来市大賀 | 9.50 +235 ~ 9.50 +190 | 45                      | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | 潮来市                              | 潮来土木   | 麻生    | 積み土のう      |           |
|      |       |        |                     | B                       |    |          |                       |                         |                          |                                  |        |       | シート張り      |           |
| 479  | 北右9-5 | 北浦     | 水衝・洗掘(波浪)           | B                       | 右  | 茨城県潮来市大賀 | 9.50 +190 ~ 9.50 +110 | 80                      | 波浪による洗掘対策が必要な箇所          | 潮来市                              | 潮来土木   | 麻生    | シート張り      |           |
| 480  | 北右9-6 | 北浦     | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪) | B                       | 右  | 茨城県潮来市大賀 | 9.50 +110 ~ 9.50 +90  | 20                      | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | 潮来市                              | 潮来土木   | 麻生    | 積み土のう      |           |
|      |       |        |                     | B                       |    |          |                       |                         |                          |                                  |        |       | シート張り      |           |

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

| 事務所名 | 番号  | 図面対象番号 | 河川名 | 重要度                         |        | 左右岸別 | 重要水防箇所      |                       | 延長(m) | 重要な理由                                     | 県及び市町村 |       | 国土交通省担当出張所 | 想定される水防工法      |
|------|-----|--------|-----|-----------------------------|--------|------|-------------|-----------------------|-------|---|--------|-------|------------|----------------|
|      |     |        |     | 種別                          | 階級     |      | 地先名         | 軒杭位置(K, m)            |       |   | 担当水防団体 | 担当事務所 |            |                |
| 霞ヶ浦  | 481 | 北右9-7  | 北浦  | 水衝・洗掘(波浪)                   | B      | 右    | 茨城県潮来市大賀    | 9.50 +90 ~ 9.25 +15   | 325   | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                           | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生         | シート張り          |
|      | 482 | 北右9-8  | 北浦  | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪)         | B<br>B | 右    | 茨城県潮来市大賀    | 9.25 +15 ~ 9.00 +125  | 140   | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所                  | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生         | 積み土のう<br>シート張り |
|      | 483 | 北右9-9  | 北浦  | 水衝・洗掘(波浪)                   | B      | 右    | 茨城県潮来市大賀    | 9.00 +125 ~ 9.00 +15  | 110   | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                           | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生         | シート張り          |
|      | 484 | 北右9-10 | 北浦  | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪)         | B<br>B | 右    | 茨城県潮来市大賀～大生 | 9.00 +15 ~ 8.50 +190  | 325   | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所                  | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生         | 積み土のう<br>シート張り |
|      | 485 | 北右8-1  | 北浦  | 水衝・洗掘(波浪)                   | B      | 右    | 茨城県潮来市大生～釜谷 | 8.50 +190 ~ 7.50 +249 | 941   | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                           | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生         | シート張り          |
|      | 486 | 北右8-2  | 北浦  | 陸閘                          | 要注意    | 右    | 茨城県潮来市大生    | 8.25 -33              | 0     | (釜谷地区陸閘①)                                 | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生         | 積み土のう          |
|      | 487 | 北右8-3  | 北浦  | 陸閘                          | 要注意    | 右    | 茨城県潮来市大生    | 8.25 -90              | 0     | (釜谷地区陸閘②)                                 | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生         | 積み土のう          |
|      | 488 | 北右7-1  | 北浦  | 陸閘                          | 要注意    | 右    | 茨城県潮来市大生    | 7.75 +105             | 0     | (釜谷地区陸閘③)                                 | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生         | 積み土のう          |
|      | 489 | 北右7-2  | 北浦  | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪)         | B<br>B | 右    | 茨城県潮来市釜谷    | 7.50 +249 ~ 7.50 +213 | 36    | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所                  | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生         | 積み土のう<br>シート張り |
|      | 490 | 北右7-3  | 北浦  | (重点)<br>越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪) | A<br>B | 右    | 茨城県潮来市釜谷    | 7.50 +213 ~ 7.50 +185 | 28    | 危険箇所<br>計画高水位に堤防高が満たない<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生         | 積み土のう<br>シート張り |
|      | 491 | 北右7-4  | 北浦  | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪)         | B<br>B | 右    | 茨城県潮来市釜谷    | 7.50 +185 ~ 7.50      | 185   | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所                  | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生         | 積み土のう<br>シート張り |
|      | 492 | 北右7-5  | 北浦  | 越水(溢水)                      | B      | 右    | 茨城県潮来市釜谷    | 7.50 ~ 7.25 +220      | 30    | 計画高不足                                     | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生         | 積み土のう          |
|      | 493 | 北右6-1  | 北浦  | 越水(溢水)                      | B      | 右    | 茨城県潮来市水原    | 6.75 +70 ~ 6.50 +50   | 270   | 計画高不足                                     | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生         | 積み土のう          |
|      | 494 | 北右6-2  | 北浦  | 越水(溢水)                      | B      | 右    | 茨城県潮来市水原    | 6.25 +230 ~ 6.25 +60  | 170   | 計画高不足                                     | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生         | 積み土のう          |
|      | 495 | 北右6-3  | 北浦  | 越水(溢水)                      | B      | 右    | 茨城県潮来市水原    | 6.25 +25 ~ 6.00 +150  | 125   | 計画高不足                                     | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生         | 積み土のう          |
|      | 496 | 北右6-4  | 北浦  | 越水(溢水)                      | B      | 右    | 茨城県潮来市水原    | 6.00 +60 ~ 5.50 +105  | 455   | 計画高不足                                     | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生         | 積み土のう          |
|      | 497 | 北右5-1  | 北浦  | 越水(溢水)                      | B      | 右    | 茨城県潮来市水原    | 5.50 +95 ~ 5.50 +20   | 75    | 計画高不足                                     | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生         | 積み土のう          |
|      | 498 | 北右4-1  | 北浦  | 越水(溢水)                      | B      | 右    | 茨城県潮来市水原    | 4.75 +65 ~ 4.75 +15   | 50    | 計画高不足                                     | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生         | 積み土のう          |
|      | 499 | 北右4-2  | 北浦  | (重点)<br>越水(溢水)              | B      | 右    | 茨城県潮来市水原    | 4.50 +320 ~ 4.25 +60  | 510   | 危険箇所<br>計画高不足                             | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生         | 積み土のう          |
|      | 500 | 北右3-1  | 北浦  | 堤体漏水                        | B      | 右    | 茨城県潮来市水原    | 3.50 +150 ~ 3.50 +75  | 75    | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所                          | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生         | シート張り          |
|      | 501 | 北右3-2  | 北浦  | 越水(溢水)<br>堤体漏水              | B<br>B | 右    | 茨城県潮来市水原    | 3.50 +75 ~ 3.25 +55   | 270   | 計画高不足<br>堤体の変状が生じる恐れがある箇所                 | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生         | 積み土のう<br>シート張り |
|      | 502 | 北右3-3  | 北浦  | 堤体漏水                        | B      | 右    | 茨城県潮来市水原    | 3.25 +55 ~ 3.25       | 55    | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所                          | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生         | シート張り          |
|      | 503 | 北右3-4  | 北浦  | 水衝・洗掘(波浪)                   | B      | 右    | 茨城県潮来市水原    | 3.25 ~ 1.75 +170      | 1,330 | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                           | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生         | シート張り          |
|      | 504 | 北右0-1  | 北浦  | 水衝・洗掘(波浪)                   | B      | 右    | 茨城県潮来市洲崎    | 0.25 +240 ~ 0.25 +230 | 10    | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                           | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生         | シート張り          |
|      | 505 | 北右0-2  | 北浦  | (重点)越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪)     | B<br>B | 右    | 茨城県潮来市洲崎    | 0.25 +230 ~ 0.25 +175 | 55    | 危険箇所<br>計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所          | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生         | 積み土のう<br>シート張り |
|      | 506 | 北右0-3  | 北浦  | 水衝・洗掘(波浪)                   | B      | 右    | 茨城県潮来市洲崎    | 0.25 +175 ~ 0.25 +168 | 7     | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                           | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生         | シート張り          |
|      | 507 | 北右0-4  | 北浦  | 越水(溢水)                      | B      | 右    | 茨城県潮来市洲崎    | 0.00 +200 ~ 0.00 +135 | 65    | 計画高不足                                     | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生         | 積み土のう          |
|      | 508 | 舞左5-1  | 鰐川  | (重点)<br>越水(溢水)              | B      | 左    | 茨城県鹿嶋市大船津   | 5.00 +228 ~ 4.00 +15  | 1,213 | 危険箇所<br>計画高不足                             | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 鉾田         | 積み土のう          |
|      | 509 | 舞左2-1  | 鰐川  | 基礎地盤漏水                      | B      | 左    | 茨城県鹿嶋市根三田   | 2.75 ~ 2.75 -100      | 100   | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所                          | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 鉾田         | 月の輪            |

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

| 事務所名 | 番号    | 図面対象番号 | 河川名                 | 重要度                             |               | 左右岸別     | 重要水防箇所               |                       | 延長(m)                    | 重要な理由                                    | 県及び市町村 |       | 国土交通省担当出張所     | 想定される水防工法           |
|------|-------|--------|---------------------|---------------------------------|---------------|----------|----------------------|-----------------------|--------------------------|--|--------|-------|----------------|---------------------|
|      |       |        |                     | 種別                              | 階級            |          | 地先名                  | 杆杭位置(K, m)            |                          |  | 担当水防団体 | 担当事務所 |                |                     |
| 霞ヶ浦  | 510   | 鯉左2-2  | 鯉川                  | 越水(溢水)<br>基礎地盤漏水                | B<br>B        | 左        | 茨城県鹿嶋市根三田            | 2.75 -100 ~ 2.50 +65  | 85                       | 計画高不足<br>堤体の変状が生じる恐れがある箇所                | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 鉾田             | 積み土のう<br>月の輪        |
|      | 511   | 鯉左2-3  | 鯉川                  | 基礎地盤漏水                          | B             | 左        | 茨城県鹿嶋市根三田            | 2.50 +65 ~ 2.50 -22   | 87                       | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所                         | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 鉾田             | 月の輪                 |
|      | 512   | 鯉左2-4  | 鯉川                  | 越水(溢水)<br>基礎地盤漏水                | B<br>B        | 左        | 茨城県鹿嶋市根三田(割堀川右岸)     | 2.50 -22 ~ 2.25 -272  | 500                      | 計画高不足<br>堤体の変状が生じる恐れがある箇所                | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 鉾田             | 積み土のう<br>月の輪        |
|      | 513   | 鯉左2-5  | 鯉川                  | 基礎地盤漏水<br>旧川跡                   | B<br>要注意      | 左        | 茨城県鹿嶋市根三田~鯉川(割堀川左岸)  | 2.00 +650 ~ 1.50 +249 | 901                      | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>干拓堤                  | 鹿嶋市    | 潮来土木  | 鉾田             | 月の輪<br>月の輪          |
|      | 514   | 鯉左1-1  | 鯉川                  | 越水(溢水)<br>基礎地盤漏水<br>旧川跡         | B<br>B<br>要注意 | 左        | 茨城県神栖市鯉川             | 1.50 +249 ~ 1.50 +200 | 49                       | 計画高不足<br>堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>干拓堤         | 神栖市    | 潮来土木  | 波崎             | 積み土のう<br>月の輪<br>月の輪 |
|      | 515   | 鯉左1-2  | 鯉川                  | 基礎地盤漏水<br>旧川跡                   | B<br>要注意      | 左        | 茨城県神栖市鯉川             | 1.50 +200 ~ 1.50 +125 | 75                       | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>干拓堤                  | 神栖市    | 潮来土木  | 波崎             | 月の輪<br>月の輪          |
|      | 516   | 鯉左1-3  | 鯉川                  | (重点)<br>越水(溢水)<br>基礎地盤漏水<br>旧川跡 | B<br>B<br>要注意 | 左        | 茨城県神栖市鯉川             | 1.50 +125 ~ 1.00 +100 | 525                      | 危険箇所<br>計画高不足<br>堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>干拓堤 | 神栖市    | 潮来土木  | 波崎             | 月の輪                 |
|      | 517   | 鯉左1-4  | 鯉川                  | 基礎地盤漏水<br>旧川跡                   | B<br>要注意      | 左        | 茨城県神栖市鯉川             | 1.00 +100 ~ 0.75 +110 | 240                      | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>干拓堤                  | 神栖市    | 潮来土木  | 波崎             | 月の輪<br>月の輪          |
|      | 518   | 鯉左0-1  | 鯉川                  | 越水(溢水)<br>基礎地盤漏水<br>旧川跡         | B<br>B<br>要注意 | 左        | 茨城県神栖市鯉川             | 0.75 +110 ~ 0.75 +75  | 35                       | 計画高不足<br>堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>干拓堤         | 神栖市    | 潮来土木  | 波崎             | 積み土のう<br>月の輪<br>月の輪 |
|      | 519   | 鯉左0-2  | 鯉川                  | 基礎地盤漏水<br>旧川跡                   | B<br>要注意      | 左        | 茨城県神栖市鯉川             | 0.75 +75 ~ 0.75       | 75                       | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>干拓堤                  | 神栖市    | 潮来土木  | 波崎             | 月の輪<br>月の輪          |
|      | 520   | 鯉左0-3  | 鯉川                  | 旧川跡                             | 要注意           | 左        | 茨城県神栖市鯉川             | 0.75 ~ 0.50 -10       | 260                      | 干拓堤                                      | 神栖市    | 潮来土木  | 波崎             | 月の輪                 |
|      | 521   | 鯉左0-4  | 鯉川                  | 越水(溢水)<br>旧川跡                   | B<br>要注意      | 左        | 茨城県神栖市鯉川             | 0.50 -10 ~ 0.50 -64   | 54                       | 計画高不足<br>干拓堤                             | 神栖市    | 潮来土木  | 波崎             | 積み土のう<br>月の輪        |
|      | 522   | 鯉左0-5  | 鯉川                  | 越水(溢水)                          | B             | 左        | 茨城県神栖市鯉川             | 0.00 +125 ~ 0.00 +85  | 40                       | 計画高不足                                    | 神栖市    | 潮来土木  | 波崎             | 積み土のう               |
|      | 523   | 鯉右5-1  | 鯉川                  | 旧川跡                             | 要注意           | 右        | 茨城県潮来市前川             | 5.00 ~ 4.75 +185      | 65                       | 干拓堤                                      | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生             | 月の輪                 |
|      | 524   | 鯉右4-1  | 鯉川                  | 越水(溢水)<br>旧川跡                   | B<br>要注意      | 右        | 茨城県潮来市前川             | 4.75 +185 ~ 4.75 +170 | 15                       | 計画高不足<br>干拓堤                             | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生             | 積み土のう<br>月の輪        |
|      | 525   | 鯉右4-2  | 鯉川                  | 旧川跡                             | 要注意           | 右        | 茨城県潮来市前川             | 4.75 +170 ~ 3.75 +80  | 1,090                    | 干拓堤                                      | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生             | 月の輪                 |
|      | 526   | 鯉右3-1  | 鯉川                  | 越水(溢水)<br>旧川跡                   | B<br>要注意      | 右        | 茨城県潮来市前川             | 3.75 +80 ~ 3.75 +55   | 25                       | 計画高不足<br>干拓堤                             | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生             | 積み土のう<br>月の輪        |
|      | 527   | 鯉右3-2  | 鯉川                  | 旧川跡                             | 要注意           | 右        | 茨城県潮来市前川             | 3.75 +55 ~ 2.75 -27   | 1,082                    | 干拓堤                                      | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生             | 月の輪                 |
|      | 528   | 鯉右2-1  | 鯉川                  | 越水(溢水)                          | B             | 右        | 茨城県潮来市延方             | 2.50 +60 ~ 2.25 +200  | 110                      | 計画高不足                                    | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生             | 積み土のう               |
| 529  | 鯉右1-1 | 鯉川     | 水衝・洗掘(波浪)           | B                               | 右             | 茨城県潮来市延方 | 1.75 +51 ~ 1.75 -205 | 256                   | 波浪による洗掘対策が必要な箇所          | 潮来市                                      | 潮来土木   | 麻生    | シート張り          |                     |
| 530  | 鯉右0-1 | 鯉川     | 越水(溢水)              | B                               | 右             | 茨城県潮来市延方 | 0.75 +185 ~ 0.25 -50 | 735                   | 計画高不足                    | 潮来市                                      | 潮来土木   | 麻生    | 積み土のう          |                     |
| 531  | 鯉右0-2 | 鯉川     | 越水(溢水)<br>水衝・洗掘(波浪) | B<br>B                          | 右             | 茨城県潮来市延方 | 0.25 -50 ~ 0.00      | 200                   | 計画高不足<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | 潮来市                                      | 潮来土木   | 麻生    | 積み土のう<br>シート張り |                     |

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

| 事務所名      | 番号 | 図面対象番号 | 河川名   | 重要度 |      | 左右岸別 | 重要水防箇所 |            | 延長(m) | 重要な理由  | 県及び市町村 |       | 国土交通省担当出張所 | 想定される水防工法 |  |
|-----------|----|--------|-------|-----|------|------|--------|------------|-------|--------|--------|-------|------------|-----------|--|
|           |    |        |       | 種別  | 階級   |      | 地先名    | 杆杭位置(K, m) |       |        | 担当水防団体 | 担当事務所 |            |           |  |
| 北浦川<br>小計 |    |        |       |     |      |      | (重点区間) |            | 4,688 |        |        |       |            |           |  |
|           |    |        |       |     |      |      | 総合評価   | 優          | A     | 28     |        | 2箇所   |            |           |  |
|           |    |        |       |     |      |      | 越水(溢水) | 水          | A     | 28     |        | 1箇所   |            |           |  |
|           |    |        |       |     |      |      | 堤体漏水   | 水          | A     | 0      |        | 0箇所   |            |           |  |
|           |    |        |       |     |      |      | 基礎地盤漏水 | 水          | A     | 0      |        | 0箇所   |            |           |  |
|           |    |        |       |     |      |      | 水衝・洗掘  | 掘          | A     | 0      |        | 0箇所   |            |           |  |
|           |    |        |       |     |      |      | 工事     | 物          | A     | 0      |        | 1箇所   |            |           |  |
|           |    |        |       |     |      |      | 総合評価   | 優          | B     | 51,429 |        | 257箇所 |            |           |  |
|           |    |        |       |     |      |      | 越水(溢水) | 水          | B     | 28,113 |        | 169箇所 |            |           |  |
|           |    |        |       |     |      |      | 堤体漏水   | 水          | B     | 3,700  |        | 25箇所  |            |           |  |
|           |    |        |       |     |      |      | 基礎地盤漏水 | 水          | B     | 3,672  |        | 20箇所  |            |           |  |
|           |    |        |       |     |      |      | 水衝・洗掘  | 掘          | B     | 33,342 |        | 153箇所 |            |           |  |
|           |    |        |       |     |      |      | 工事     | 物          | B     | 0      |        | 0箇所   |            |           |  |
|           |    |        |       |     |      |      | 総合評価   | 要          | 要     | 2,532  |        | 8箇所   |            |           |  |
| 工事        | 工  | 要      | 0     |     | 0箇所  |      |        |            |       |        |        |       |            |           |  |
| 新堤防       | 防  | 要      | 0     |     | 0箇所  |      |        |            |       |        |        |       |            |           |  |
| 破堤跡       | 跡  | 要      | 0     |     | 0箇所  |      |        |            |       |        |        |       |            |           |  |
| 旧川跡       | 跡  | 要      | 6,498 |     | 23箇所 |      |        |            |       |        |        |       |            |           |  |
| 陸間        | 間  | 要      | 0     |     | 3箇所  |      |        |            |       |        |        |       |            |           |  |

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

| 事務所名 | 番号     | 図面対象番号          | 河川名                   | 重要度            |          | 左右岸別     | 重要水防箇所                |                       | 延長(m)                | 重要な理由                   | 県及び市町村 |       | 国土交通省担当出張所   | 想定される水防工法    |
|------|--------|-----------------|-----------------------|----------------|----------|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------|-------|--------------|--------------|
|      |        |                 |                       | 種別             | 階級       |          | 地先名                   | 杆杭位置(K, m)            |                      |                         | 担当水防団体 | 担当事務所 |              |              |
| 霞ヶ浦  | 532    | 北利左8-1          | 常陸利根川<br>(北利根川)       | (重点)<br>越水(溢水) | B        | 左        | 茨城県潮来市永山～上戸           | 8.50 +160 ~ 7.25 +235 | 1,175                | 危険箇所<br>計画高不足           | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生           | 積み土のう        |
|      | 533    | 北利左8-2          | 常陸利根川<br>(北利根川)       | 陸閘             | 要注意      | 左        | 茨城県潮来市牛堀              | 8.50 -28              | 0                    | 牛堀特殊堤 第19陸閘             | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生           | 積み土のう        |
|      | 534    | 北利左8-3          | 常陸利根川<br>(北利根川)       | 陸閘             | 要注意      | 左        | 茨城県潮来市牛堀              | 8.50 -59              | 0                    | 牛堀特殊堤 第18陸閘             | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生           | 積み土のう        |
|      | 535    | 北利左8-4          | 常陸利根川<br>(北利根川)       | 陸閘             | 要注意      | 左        | 茨城県潮来市牛堀              | 8.50 -70              | 0                    | 牛堀特殊堤 第17陸閘             | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生           | 積み土のう        |
|      | 536    | 北利左8-5          | 常陸利根川<br>(北利根川)       | 陸閘             | 要注意      | 左        | 茨城県潮来市牛堀              | 8.50 -88              | 0                    | 牛堀特殊堤 第16陸閘             | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生           | 積み土のう        |
|      | 537    | 北利左8-6          | 常陸利根川<br>(北利根川)       | 陸閘             | 要注意      | 左        | 茨城県潮来市牛堀              | 8.50 -102             | 0                    | 牛堀特殊堤 第15陸閘             | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生           | 積み土のう        |
|      | 538    | 北利左8-7          | 常陸利根川<br>(北利根川)       | 陸閘             | 要注意      | 左        | 茨城県潮来市牛堀              | 8.50 -128             | 0                    | 牛堀特殊堤 第14陸閘             | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生           | 積み土のう        |
|      | 539    | 北利左8-8          | 常陸利根川<br>(北利根川)       | 陸閘             | 要注意      | 左        | 茨城県潮来市牛堀              | 8.25 +116             | 0                    | 牛堀特殊堤 第13陸閘             | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生           | 積み土のう        |
|      | 540    | 北利左8-9          | 常陸利根川<br>(北利根川)       | 陸閘             | 要注意      | 左        | 茨城県潮来市牛堀              | 8.25 +97              | 0                    | 牛堀特殊堤 第12陸閘             | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生           | 積み土のう        |
|      | 541    | 北利左8-10         | 常陸利根川<br>(北利根川)       | 陸閘             | 要注意      | 左        | 茨城県潮来市牛堀              | 8.25 +65              | 0                    | 牛堀特殊堤 第11陸閘             | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生           | 積み土のう        |
|      | 542    | 北利左8-11         | 常陸利根川<br>(北利根川)       | 陸閘             | 要注意      | 左        | 茨城県潮来市牛堀              | 8.25 +22              | 0                    | 牛堀特殊堤 第10陸閘             | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生           | 積み土のう        |
|      | 543    | 北利左8-12         | 常陸利根川<br>(北利根川)       | 陸閘             | 要注意      | 左        | 茨城県潮来市牛堀              | 8.00 +27              | 0                    | 牛堀特殊堤 第9陸閘              | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生           | 積み土のう        |
|      | 544    | 北利左8-13         | 常陸利根川<br>(北利根川)       | 陸閘             | 要注意      | 左        | 茨城県潮来市牛堀              | 8.00 -11              | 0                    | 牛堀特殊堤 第8陸閘              | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生           | 積み土のう        |
|      | 545    | 北利左8-14         | 常陸利根川<br>(北利根川)       | 陸閘             | 要注意      | 左        | 茨城県潮来市牛堀              | 8.00 -31              | 0                    | 牛堀特殊堤 第7陸閘              | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生           | 積み土のう        |
|      | 546    | 北利左8-15         | 常陸利根川<br>(北利根川)       | 陸閘             | 要注意      | 左        | 茨城県潮来市牛堀              | 8.00 -57              | 0                    | 牛堀特殊堤 第6陸閘              | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生           | 積み土のう        |
|      | 547    | 北利左8-16         | 常陸利根川<br>(北利根川)       | 陸閘             | 要注意      | 左        | 茨城県潮来市牛堀              | 8.00 -80              | 0                    | 牛堀特殊堤 第5陸閘              | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生           | 積み土のう        |
|      | 548    | 北利左7-1          | 常陸利根川<br>(北利根川)       | 陸閘             | 要注意      | 左        | 茨城県潮来市牛堀              | 7.75 +136             | 0                    | 牛堀特殊堤 第4陸閘              | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生           | 積み土のう        |
|      | 549    | 北利左7-2          | 常陸利根川<br>(北利根川)       | 陸閘             | 要注意      | 左        | 茨城県潮来市牛堀              | 7.75 +115             | 0                    | 牛堀特殊堤 第3陸閘              | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生           | 積み土のう        |
|      | 550    | 北利左7-3          | 常陸利根川<br>(北利根川)       | 陸閘             | 要注意      | 左        | 茨城県潮来市牛堀              | 7.50 +125             | 0                    | 牛堀特殊堤 第2陸閘              | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生           | 積み土のう        |
|      | 551    | 北利左7-4          | 常陸利根川<br>(北利根川)       | 陸閘             | 要注意      | 左        | 茨城県潮来市牛堀              | 7.50 +53              | 0                    | 牛堀特殊堤 第1陸閘              | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生           | 積み土のう        |
|      | 552    | 北利左7-5          | 常陸利根川<br>(北利根川)       | 基礎地盤漏水         | B        | 左        | 茨城県潮来市牛堀(夜越川左岸)       | 7.25 +200 ~ 7.25 -50  | 250                  | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所        | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生           | 月の輪          |
|      | 553    | 北利左4-1          | 常陸利根川<br>(北利根川)       | 越水(溢水)         | B        | 左        | 茨城県潮来市潮来              | 4.75 +15 ~ 4.00 +175  | 590                  | 計画高不足                   | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生           | 積み土のう        |
|      | 554    | 北利左4-2          | 常陸利根川<br>(北利根川)       | 陸閘             | 要注意      | 左        | 茨城県潮来市潮来              | 4.50 -8               | 0                    | 浜町陸閘                    | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生           | 積み土のう        |
|      | 555    | 北利左4-3          | 常陸利根川<br>(北利根川)       | 陸閘             | 要注意      | 左        | 茨城県潮来市潮来              | 4.50 -63              | 0                    | 上町第1陸閘                  | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生           | 積み土のう        |
|      | 556    | 北利左4-4          | 常陸利根川<br>(北利根川)       | 陸閘             | 要注意      | 左        | 茨城県潮来市潮来              | 4.25 +92              | 0                    | 上町第2陸閘                  | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生           | 積み土のう        |
|      | 557    | 北利左4-5          | 常陸利根川<br>(北利根川)       | 陸閘             | 要注意      | 左        | 茨城県潮来市潮来              | 4.25 -3               | 0                    | 下町陸閘                    | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生           | 積み土のう        |
|      | 558    | 北利左4-6          | 常陸利根川<br>(北利根川)       | 越水(溢水)         | B        | 左        | 茨城県潮来市潮来              | 4.00 +120 ~ 4.00      | 120                  | 計画高不足                   | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生           | 積み土のう        |
|      | 559    | 北利左4-7          | 常陸利根川<br>(北利根川)       | 堤体漏水           | B        | 左        | 茨城県潮来市潮来              | 4.00 ~ 3.75 +100      | 150                  | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所        | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生           | シート張り        |
|      | 560    | 北利左3-1          | 常陸利根川<br>(北利根川)       | 堤体漏水           | B        | 左        | 茨城県潮来市潮来              | 3.00 ~ 0.50 +88       | 2,412                | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所        | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生           | シート張り        |
|      | 561    | 北利左0-1          | 常陸利根川<br>(北利根川)       | 堤体漏水           | B        | 左        | 茨城県潮来市潮来              | 0.50 +88 ~ 0.25 +45   | 293                  | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所        | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生           | シート張り        |
|      | 562    | 北利左0-2          | 常陸利根川<br>(北利根川)       | 旧川跡<br>越水(溢水)  | 要注意<br>B | 左        | 茨城県潮来市潮来              | 0.25 +45 ~ 0.00 +105  | 190                  | 干拓堤<br>計画高不足            | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生           | 月の輪<br>積み土のう |
|      | 563    | 北利左0-3          | 常陸利根川<br>(北利根川)       | 堤体漏水<br>旧川跡    | B<br>要注意 | 左        | 茨城県潮来市潮来              | 0.00 +105 ~ 0.00      | 105                  | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>干拓堤 | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生           | シート張り<br>月の輪 |
| 564  | 北利右9-1 | 常陸利根川<br>(北利根川) | 旧川跡                   | 要注意            | 右        | 茨城県潮来市永山 | 9.00 +200 ~ 9.00 +165 | 35                    | 干拓堤                  | 潮来市                     | 潮来土木   | 波崎    | 月の輪          |              |
| 565  | 北利右9-2 | 常陸利根川<br>(北利根川) | (重点)<br>越水(溢水)<br>旧川跡 | B<br>要注意       | 右        | 茨城県潮来市永山 | 9.00 +165 ~ 8.75 +180 | 235                   | 危険箇所<br>計画高不足<br>干拓堤 | 潮来市                     | 潮来土木   | 波崎    | 積み土のう<br>月の輪 |              |

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

| 事務所名 | 番号  | 図面対象番号 | 河川名         | 重要度                   |               | 左右岸別 | 重要水防箇所        |                         | 延長(m) | 重要な理由                              | 県及び市町村 |       | 国土交通省担当出張所 | 想定される水防工法             |
|------|-----|--------|-------------|-----------------------|---------------|------|---------------|-------------------------|-------|------------------------------------|--------|-------|------------|-----------------------|
|      |     |        |             | 種別                    | 階級            |      | 地先名           | 杆杭位置(K, m)              |       |                                    | 担当水防団体 | 担当事務所 |            |                       |
| 霞ヶ浦  | 566 | 北利右8-1 | 常陸利根川(北利根川) | 旧川跡                   | 要注意           | 右    | 茨城県潮来市永山      | 8.75 +180 ~ 8.75 +55    | 125   | 干拓堤                                | 潮来市    | 潮来土木  | 波崎         | 月の輪                   |
|      | 567 | 北利右8-2 | 常陸利根川(北利根川) | 越水(溢水)                | B             | 右    | 茨城県潮来市永山      | 8.75 +55 ~ 8.75 +15     | 40    | 計画高不足                              | 潮来市    | 潮来土木  | 波崎         | 積み土のう                 |
|      | 568 | 北利右8-3 | 常陸利根川(北利根川) | 旧川跡<br>旧川跡            | 要注意<br>要注意    | 右    | 茨城県潮来市永山      | 8.75 +15 ~ 8.50 -34     | 299   | 干拓堤<br>干拓堤                         | 潮来市    | 潮来土木  | 波崎         | 月の輪<br>月の輪            |
|      | 569 | 北利右8-4 | 常陸利根川(北利根川) | 堤体漏水                  | B             | 右    | 千葉県香取市大島      | 8.00 ~ 7.75             | 250   | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所                   | 香取市    | 香取土木  | 波崎         | シート張り                 |
|      | 570 | 北利右7-1 | 常陸利根川(北利根川) | 越水(溢水)                | B             | 右    | 千葉県香取市境島      | 7.00 +30 ~ 6.75 +80     | 200   | 計画高不足                              | 香取市    | 香取土木  | 波崎         | 積み土のう                 |
|      | 571 | 北利右5-1 | 常陸利根川(北利根川) | 越水(溢水)                | B             | 右    | 千葉県香取市扇島      | 5.00 +280 ~ 5.00 +225   | 55    | 計画高不足                              | 香取市    | 香取土木  | 波崎         | 積み土のう                 |
|      | 572 | 北利右4-1 | 常陸利根川(北利根川) | 越水(溢水)                | B             | 右    | 千葉県香取市加藤洲     | 4.00 +120 ~ 4.00 +110   | 10    | 計画高不足                              | 香取市    | 香取土木  | 波崎         | 積み土のう                 |
|      | 573 | 北利右3-1 | 常陸利根川(北利根川) | (重点)越水(溢水)            | B             | 右    | 千葉県香取市加藤洲     | 3.75 +125 ~ 3.50 +225   | 150   | 危険箇所<br>計画高不足                      | 香取市    | 香取土木  | 波崎         | 積み土のう                 |
|      | 574 | 北利右3-2 | 常陸利根川(北利根川) | 基礎地盤漏水                | B             | 右    | 千葉県香取市加藤洲     | 3.25 ~ 2.75             | 500   | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所                   | 香取市    | 香取土木  | 波崎         | 月の輪                   |
|      | 575 | 北利右1-1 | 常陸利根川(北利根川) | 堤体漏水<br>旧川跡           | B<br>要注意      | 右    | 茨城県潮来市潮来(十四番) | 1.25 +120 ~ 0.00 +115   | 1,255 | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>干拓堤            | 潮来市    | 潮来土木  | 波崎         | シート張り<br>月の輪          |
|      | 576 | 北利右0-1 | 常陸利根川(北利根川) | 越水(溢水)<br>堤体漏水<br>旧川跡 | B<br>B<br>要注意 | 右    | 茨城県潮来市潮来(十四番) | 0.00 +115 ~ 0.00 +35    | 80    | 計画高不足<br>堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>干拓堤   | 潮来市    | 潮来土木  | 波崎         | 積み土のう<br>シート張り<br>月の輪 |
|      | 577 | 北利右0-2 | 常陸利根川(北利根川) | 堤体漏水<br>旧川跡           | B<br>要注意      | 右    | 茨城県潮来市潮来(十四番) | 0.00 +35 ~ 0.00         | 35    | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所<br>干拓堤            | 潮来市    | 潮来土木  | 波崎         | シート張り<br>月の輪          |
|      | 578 | 外左6-1  | 常陸利根川(外浪逆浦) | 旧川跡                   | 要注意           | 左    | 茨城県潮来市潮来      | 6.50 ~ 6.25 +175        | 75    | 干拓堤                                | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生         | 月の輪                   |
|      | 579 | 外左6-2  | 常陸利根川(外浪逆浦) | 越水(溢水)                | B             | 左    | 茨城県潮来市潮来      | 6.25 +175 ~ 6.25 +120   | 55    | 計画高不足                              | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生         | 積み土のう                 |
|      | 580 | 外左6-3  | 常陸利根川(外浪逆浦) | 越水(溢水)                | B             | 左    | 茨城県潮来市潮来      | 6.25 +120 ~ 5.75 +120   | 500   | 計画高不足                              | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生         | 積み土のう                 |
|      | 581 | 外左3-1  | 常陸利根川(外浪逆浦) | 越水(溢水)                | B             | 左    | 茨城県潮来市延方      | 3.00 +230 ~ 2.75 +121   | 359   | 計画高不足                              | 潮来市    | 潮来土木  | 麻生         | 積み土のう                 |
|      | 582 | 外左2-1  | 常陸利根川(外浪逆浦) | 越水(溢水)                | B             | 左    | 茨城県神栖市下幡木     | 2.75 +121 ~ 2.75 +65    | 56    | 計画高不足                              | 神栖市    | 潮来土木  | 波崎         | 積み土のう                 |
|      | 583 | 外左1-1  | 常陸利根川(外浪逆浦) | 越水(溢水)                | B             | 左    | 茨城県神栖市筒井      | 1.50 +230 ~ 1.50 +150   | 80    | 計画高不足                              | 神栖市    | 潮来土木  | 波崎         | 積み土のう                 |
|      | 584 | 外左0-1  | 常陸利根川(外浪逆浦) | 水衝・洗掘(波浪)             | B             | 左    | 茨城県神栖市賀       | 0.50 +44 ~ 0.50 +20     | 24    | 波浪による洗掘対策が必要な箇所                    | 神栖市    | 潮来土木  | 波崎         | シート張り                 |
|      | 585 | 外左0-2  | 常陸利根川(外浪逆浦) | 越水(溢水)                | B             | 左    | 茨城県神栖市賀       | 0.50 +20 ~ 0.25 +215    | 55    | 計画高不足                              | 神栖市    | 潮来土木  | 波崎         | 積み土のう                 |
|      | 586 | 外左0-3  | 常陸利根川(外浪逆浦) | 水衝・洗掘(波浪)             | B             | 左    | 茨城県神栖市賀       | 0.25 +215 ~ 0.25        | 215   | 波浪による洗掘対策が必要な箇所<br>波浪による洗掘対策が必要な箇所 | 神栖市    | 潮来土木  | 波崎         | シート張り<br>シート張り        |
|      | 587 | 外右5-1  | 常陸利根川(外浪逆浦) | 旧川跡                   | 要注意           | 右    | 茨城県潮来市潮来(十四番) | 5.00 +100 ~ 3.00        | 2100  | 干拓堤                                | 潮来市    | 潮来土木  | 波崎         | 月の輪                   |
|      | 588 | 外右3-1  | 常陸利根川(外浪逆浦) | 旧川跡                   | 要注意           | 右    | 千葉県香取市磯山      | 3.00 ~ 2.00 -75         | 1075  | 干拓堤                                | 香取市    | 香取土木  | 波崎         | 月の輪                   |
|      | 589 | 外右1-1  | 常陸利根川(外浪逆浦) | 旧川跡                   | 要注意           | 右    | 千葉県香取市附洲新田    | 1.50 -98 ~ 1.25 -20     | 172   | 干拓堤                                | 香取市    | 香取土木  | 波崎         | 月の輪                   |
|      | 590 | 外右1-2  | 常陸利根川(外浪逆浦) | 旧川跡                   | 要注意           | 右    | 千葉県香取市一之分目    | 1.25 -20 ~ 1.00 +13     | 217   | 干拓堤                                | 香取市    | 香取土木  | 波崎         | 月の輪                   |
|      | 591 | 常左12-1 | 常陸利根川(常陸川)  | 水衝・洗掘(波浪)             | B             | 左    | 茨城県神栖市賀       | 12.25 -9 ~ 12.25 -50    | 41    | 水衝・洗掘対策が必要な箇所                      | 神栖市    | 潮来土木  | 波崎         | シート張り                 |
|      | 592 | 常左12-2 | 常陸利根川(常陸川)  | 旧川跡                   | 要注意           | 左    | 茨城県神栖市賀       | 12.25 -102 ~ 11.75 +146 | 252   | 干拓堤                                | 神栖市    | 潮来土木  | 波崎         | 月の輪                   |
|      | 593 | 常左11-1 | 常陸利根川(常陸川)  | 水衝・洗掘(波浪)             | B             | 左    | 茨城県神栖市息栖      | 11.75 +146 ~ 11.75 +85  | 61    | 水衝・洗掘対策が必要な箇所                      | 神栖市    | 潮来土木  | 波崎         | シート張り                 |
|      | 594 | 常左11-2 | 常陸利根川(常陸川)  | 旧川跡                   | 要注意           | 左    | 茨城県神栖市賀~息栖    | 11.75 +85 ~ 10.50 -100  | 1,435 | 干拓堤                                | 神栖市    | 潮来土木  | 波崎         | 月の輪                   |

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

| 事務所名 | 番号    | 図面<br>対象<br>番号 | 河川名            | 重要度    |     | 左右<br>岸別         | 重要水防箇所                 |                         | 延長<br>(m)        | 重要な理由            | 県及び市町村           |       | 国土<br>交通省<br>担当<br>出張所 | 想定される<br>水防工法  |       |
|------|-------|----------------|----------------|--------|-----|------------------|------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-------|------------------------|----------------|-------|
|      |       |                |                | 種別     | 階級  |                  | 地先名                    | 杆杭位置(K, m)              |                  |                  | 担当<br>水防団体       | 担当事務所 |                        |                |       |
| 霞ヶ浦  | 595   | 常左10-1         | 常陸利根川<br>(常陸川) | 基礎地盤漏水 | B   | 左                | 茨城県神栖市息栖               | 10.50 -100 ~ 9.50 -23   | 923              | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 | 神栖市              | 潮来土木  | 波崎                     | 月の輪            |       |
|      |       |                |                | 旧川跡    | 要注意 |                  |                        |                         |                  | 干拓堤              |                  |       |                        | 月の輪            |       |
|      | 596   | 常左9-1          | 常陸利根川<br>(常陸川) | 基礎地盤漏水 | B   | 左                | 茨城県神栖市息栖               | 9.50 -23 ~ 8.50         | 977              | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 | 神栖市              | 潮来土木  | 波崎                     | 月の輪            |       |
|      | 597   | 常左6-1          | 常陸利根川<br>(常陸川) | 基礎地盤漏水 | B   | 左                | 茨城県神栖市石神～萩原            | 6.75 ~ 5.75 +58         | 942              | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 | 神栖市              | 潮来土木  | 波崎                     | 月の輪            |       |
|      | 598   | 常左5-1          | 常陸利根川<br>(常陸川) | 基礎地盤漏水 | B   | 左                | 茨城県神栖市萩原               | 5.75 +58 ~ 5.50 +25     | 283              | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 | 干拓堤              | 神栖市   | 潮来土木                   | 波崎             | 月の輪   |
|      |       |                |                |        |     |                  |                        |                         |                  |                  |                  |       |                        |                |       |
|      | 599   | 常左5-2          | 常陸利根川<br>(常陸川) | 基礎地盤漏水 | B   | 左                | 茨城県神栖市萩原               | 5.50 +25 ~ 5.50 -25     | 50               | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 | 干拓堤              | 神栖市   | 潮来土木                   | 波崎             | 月の輪   |
|      |       |                |                |        |     |                  |                        |                         |                  |                  |                  |       |                        |                |       |
|      | 600   | 常左5-3          | 常陸利根川<br>(常陸川) | 基礎地盤漏水 | B   | 左                | 茨城県神栖市萩原               | 5.50 -25 ~ 5.50 -113    | 88               | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 | 神栖市              | 潮来土木  | 波崎                     | 月の輪            |       |
|      | 601   | 常左5-4          | 常陸利根川<br>(常陸川) | 基礎地盤漏水 | B   | 左                | 茨城県神栖市萩原               | 5.50 -113 ~ 5.00 +46    | 341              | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 | 干拓堤              | 神栖市   | 潮来土木                   | 波崎             | 月の輪   |
|      |       |                |                |        |     |                  |                        |                         |                  |                  |                  |       |                        |                |       |
|      | 602   | 常左5-5          | 常陸利根川<br>(常陸川) | 基礎地盤漏水 | B   | 左                | 茨城県神栖市萩原               | 5.00 +46 ~ 4.75         | 296              | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 | 神栖市              | 潮来土木  | 波崎                     |                |       |
|      | 603   | 常左4-1          | 常陸利根川<br>(常陸川) | 旧川跡    | 要注意 | 左                | 茨城県神栖市萩原～横瀬            | 4.75 ~ 1.00 +110        | 3,640            | 干拓堤              | 干拓堤              | 神栖市   | 潮来土木                   | 波崎             | 月の輪   |
|      |       |                |                |        |     |                  |                        |                         |                  |                  |                  |       |                        |                |       |
|      | 604   | 常右9-1          | 常陸利根川<br>(常陸川) | 旧川跡    | 要注意 | 右                | 千葉県香取市小見川（小見川開門水路）     | 9.00 +640 ~ 9.00 +550   | 90               | 干拓堤              | 香取市              | 香取土木  | 波崎                     | 月の輪            |       |
|      | 605   | 常右9-2          | 常陸利根川<br>(常陸川) | 越水（溢水） | B   | 右                | 千葉県香取市小見川（小見川開門水路）     | 9.00 +550 ~ 9.00 +335   | 215              | 計画高不足            | 干拓堤              | 香取市   | 香取土木                   | 波崎             | 積み土のう |
|      |       |                |                |        |     |                  |                        |                         |                  |                  |                  |       |                        |                |       |
|      | 606   | 常右9-3          | 常陸利根川<br>(常陸川) | 旧川跡    | 要注意 | 右                | 千葉県香取市小見川（小見川開門水路）     | 9.00 +335 ~ 9.00 +306   | 29               | 干拓堤              | 香取市              | 香取土木  | 波崎                     | 月の輪            |       |
|      | 607   | 常右9-4          | 常陸利根川<br>(常陸川) | 旧川跡    | 要注意 | 右                | 茨城県神栖市息栖（小見川開門水路）      | 9.00 +306 ~ 9.00 +190   | 116              | 干拓堤              | 神栖市              | 潮来土木  | 波崎                     | 月の輪            |       |
|      | 608   | 常右9-5          | 常陸利根川<br>(常陸川) | 越水（溢水） | B   | 右                | 茨城県神栖市息栖               | 9.00 +160 ~ 9.00 +135   | 25               | 計画高不足            | 神栖市              | 潮来土木  | 波崎                     | 積み土のう          |       |
|      | 609   | 常右8-1          | 常陸利根川<br>(常陸川) | 堤体漏水   | B   | 右                | 茨城県神栖市高浜～石神            | 8.00 ~ 7.00 +125        | 875              | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 | 神栖市              | 潮来土木  | 波崎                     | シート張り          |       |
|      | 610   | 常右7-1          | 常陸利根川<br>(常陸川) | 越水（溢水） | B   | 右                | 茨城県神栖市石神               | 7.00 +125 ~ 7.00        | 125              | 計画高不足            | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 | 神栖市   | 潮来土木                   | 波崎             | 積み土のう |
|      |       |                |                |        |     |                  |                        |                         |                  |                  |                  |       |                        |                |       |
|      | 611   | 常右7-2          | 常陸利根川<br>(常陸川) | 越水（溢水） | B   | 右                | 茨城県神栖市石神               | 7.00 ~ 6.75 +225        | 25               | 計画高不足            | 神栖市              | 潮来土木  | 波崎                     | 積み土のう          |       |
|      | 612   | 常右6-1          | 常陸利根川<br>(常陸川) | 越水（溢水） | B   | 右                | 茨城県神栖市石神               | 6.50 +75 ~ 6.25 +135    | 190              | 計画高不足            | 神栖市              | 潮来土木  | 波崎                     | 積み土のう          |       |
|      | 613   | 常右5-1          | 常陸利根川<br>(常陸川) | 越水（溢水） | B   | 右                | 茨城県神栖市萩原               | 5.50 +110 ~ 5.50 +75    | 35               | 計画高不足            | 神栖市              | 潮来土木  | 波崎                     | 積み土のう          |       |
|      | 614   | 常右5-2          | 常陸利根川<br>(常陸川) | 越水（溢水） | B   | 右                | 茨城県神栖市芝崎               | 5.00 +1210 ~ 5.00 +1200 | 10               | 計画高不足            | 神栖市              | 潮来土木  | 波崎                     | 積み土のう          |       |
| 615  | 常右5-3 | 常陸利根川<br>(常陸川) | 越水（溢水）         | B      | 右   | 茨城県神栖市萩原（萩原開門水路） | 5.00 +1200 ~ 5.00 +805 | 395                     | 計画高不足            | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 | 神栖市              | 潮来土木  | 波崎                     | 積み土のう          |       |
|      |       |                |                |        |     |                  |                        |                         |                  |                  |                  |       |                        |                | 堤体漏水  |
| 616  | 常右5-4 | 常陸利根川<br>(常陸川) | 堤体漏水           | B      | 右   | 茨城県神栖市萩原（萩原開門水路） | 5.00 +805 ~ 5.00 +775  | 30                      | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 | 神栖市              | 潮来土木             | 波崎    | シート張り<br>シート張り         |                |       |
| 617  | 常右5-5 | 常陸利根川<br>(常陸川) | 越水（溢水）         | B      | 右   | 茨城県神栖市萩原（萩原開門水路） | 5.00 +775 ~ 5.00 +745  | 30                      | 計画高不足            | 神栖市              | 潮来土木             | 波崎    | 積み土のう                  |                |       |
| 618  | 常右5-6 | 常陸利根川<br>(常陸川) | 堤体漏水           | B      | 右   | 茨城県神栖市萩原（萩原開門水路） | 5.00 +745 ~ 5.00 +505  | 240                     | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 | 干拓堤              | 神栖市              | 潮来土木  | 波崎                     | シート張り<br>シート張り |       |
|      |       |                |                |        |     |                  |                        |                         |                  |                  |                  |       |                        |                | 堤体漏水  |
| 619  | 常右5-7 | 常陸利根川<br>(常陸川) | (重点)<br>越水（溢水） | B      | 右   | 茨城県神栖市萩原         | 5.00 +505 ~ 5.00 +100  | 405                     | 危険箇所<br>計画高不足    | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 | 神栖市              | 潮来土木  | 波崎                     | 積み土のう          |       |
|      |       |                |                |        |     |                  |                        |                         |                  |                  |                  |       |                        |                | 堤体漏水  |
| 620  | 常右5-8 | 常陸利根川<br>(常陸川) | 堤体漏水           | B      | 右   | 茨城県神栖市萩原         | 5.00 +100 ~ 5.00 +45   | 55                      | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 | 神栖市              | 潮来土木             | 波崎    | シート張り<br>シート張り         |                |       |
| 621  | 常右5-9 | 常陸利根川<br>(常陸川) | 越水（溢水）         | B      | 右   | 茨城県神栖市萩原         | 5.00 +45 ~ 4.75 +190   | 105                     | 計画高不足            | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 | 神栖市              | 潮来土木  | 波崎                     | 積み土のう          |       |
|      |       |                |                |        |     |                  |                        |                         |                  |                  |                  |       |                        |                | 堤体漏水  |
| 622  | 常右4-1 | 常陸利根川<br>(常陸川) | 堤体漏水           | B      | 右   | 茨城県神栖市萩原         | 4.75 +190 ~ 4.50 -72   | 512                     | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 | 干拓堤              | 神栖市              | 潮来土木  | 波崎                     | シート張り<br>シート張り |       |
|      |       |                |                |        |     |                  |                        |                         |                  |                  |                  |       |                        |                | 堤体漏水  |
| 623  | 常右4-2 | 常陸利根川<br>(常陸川) | 堤体漏水           | B      | 右   | 茨城県神栖市萩原～日川      | 4.50 -72 ~ 4.25 -20    | 198                     | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 | 干拓堤              | 神栖市              | 潮来土木  | 波崎                     | シート張り<br>月の輪   |       |
|      |       |                |                |        |     |                  |                        |                         |                  |                  |                  |       |                        |                | 旧川跡   |

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

| 事務所名 | 番号    | 図面対象番号     | 河川名        | 重要度       |     | 左右岸別         | 重要水防箇所                |                      | 延長(m)            | 重要な理由            | 県及び市町村 |       | 国土交通省担当出張所 | 想定される水防工法 |
|------|-------|------------|------------|-----------|-----|--------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------|--------|-------|------------|-----------|
|      |       |            |            | 種別        | 階級  |              | 地先名                   | 軒杭位置(K, m)           |                  |                  | 担当水防団体 | 担当事務所 |            |           |
| 霞ヶ浦  | 624   | 常右4-3      | 常陸利根川(常陸川) | 堤体漏水      | B   | 右            | 茨城県神栖市日川              | 4.25 -20 ~ 4.00      | 230              | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 | 神栖市    | 潮来土木  | 波崎         | シート張り     |
|      |       |            |            | 水衝・洗掘(波浪) | B   |              |                       |                      |                  | 水衝・洗掘対策が必要な箇所    |        |       |            | シート張り     |
|      |       |            |            | 旧川跡       | 要注意 |              |                       |                      |                  | 干拓堤              |        |       |            | 月の輪       |
|      | 625   | 常右4-4      | 常陸利根川(常陸川) | 水衝・洗掘(波浪) | B   | 右            | 茨城県神栖市日川              | 4.00 ~ 3.50 +56      | 444              | 水衝・洗掘対策が必要な箇所    | 神栖市    | 潮来土木  | 波崎         | シート張り     |
|      |       |            |            | 旧川跡       | 要注意 |              |                       |                      |                  | 干拓堤              |        |       |            | 月の輪       |
|      | 626   | 常右3-1      | 常陸利根川(常陸川) | 旧川跡       | 要注意 | 右            | 茨城県神栖市日川              | 3.50 +56 ~ 3.25 -100 | 406              | 干拓堤              | 神栖市    | 潮来土木  | 波崎         | 月の輪       |
|      | 627   | 常右2-1      | 常陸利根川(常陸川) | 旧川跡       | 要注意 | 右            | 茨城県神栖市日川              | 2.75 -42 ~ 2.00 -112 | 820              | 干拓堤              | 神栖市    | 潮来土木  | 波崎         | 月の輪       |
|      | 628   | 常右1-1      | 常陸利根川(常陸川) | 旧川跡       | 要注意 | 右            | 茨城県神栖市横瀬              | 1.50 +54 ~ 1.50 -120 | 174              | 干拓堤              | 神栖市    | 潮来土木  | 波崎         | 月の輪       |
|      | 629   | 常右1-2      | 常陸利根川(常陸川) | 堤体漏水      | B   | 右            | 茨城県神栖市横瀬              | 1.50 -120 ~ 1.25 +20 | 110              | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 | 神栖市    | 潮来土木  | 波崎         | シート張り     |
|      |       |            |            | 旧川跡       | 要注意 |              |                       |                      |                  | 干拓堤              |        |       |            | 月の輪       |
| 630  | 常右1-3 | 常陸利根川(常陸川) | 旧川跡        | 要注意       | 右   | 茨城県神栖市太田     | 1.25 +20 ~ 0.75 -100  | 620                  | 干拓堤              | 神栖市              | 潮来土木   | 波崎    | 月の輪        |           |
| 631  | 常右0-1 | 常陸利根川(常陸川) | 堤体漏水       | B         | 右   | 茨城県神栖市太田     | 0.75 -100 ~ 0.25 +80  | 320                  | 堤体の変状が生じる恐れがある箇所 | 神栖市              | 潮来土木   | 波崎    | シート張り      |           |
|      |       |            | 旧川跡        | 要注意       |     |              |                       |                      | 干拓堤              |                  |        |       | 月の輪        |           |
| 632  | 常右0-2 | 常陸利根川(常陸川) | 旧川跡        | 要注意       | 右   | 茨城県神栖市太田     | 0.25 +80 ~ 0.25 +67   | 13                   | 干拓堤              | 神栖市              | 潮来土木   | 波崎    | 月の輪        |           |
| 633  | 横左5-1 | 横利根川       | 越水(溢水)     | B         | 左   | 千葉県香取市大島     | 5.75 +40 ~ 5.50 +215  | 75                   | 計画高不足            | 香取市              | 香取土木   | 波崎    | 積み土のう      |           |
| 634  | 横左5-2 | 横利根川       | 越水(溢水)     | B         | 左   | 千葉県香取市大島~八筋川 | 5.50 +170 ~ 5.25 +15  | 405                  | 計画高不足            | 香取市              | 香取土木   | 波崎    | 積み土のう      |           |
| 635  | 横左5-3 | 横利根川       | 越水(溢水)     | B         | 左   | 千葉県香取市八筋川    | 5.00 +220 ~ 4.75 +205 | 265                  | 計画高不足            | 香取市              | 香取土木   | 波崎    | 積み土のう      |           |
| 636  | 横左4-1 | 横利根川       | 越水(溢水)     | B         | 左   | 千葉県香取市八筋川    | 4.75 +175 ~ 4.75 +135 | 40                   | 計画高不足            | 香取市              | 香取土木   | 波崎    | 積み土のう      |           |
| 637  | 横左4-2 | 横利根川       | 越水(溢水)     | B         | 左   | 千葉県香取市八筋川    | 4.75 +85 ~ 4.75 +10   | 75                   | 計画高不足            | 香取市              | 香取土木   | 波崎    | 積み土のう      |           |
| 638  | 横左4-3 | 横利根川       | (重点)越水(溢水) | B         | 左   | 千葉県香取市八筋川    | 4.50 +140 ~ 4.25 +100 | 290                  | 危険箇所<br>計画高不足    | 香取市              | 香取土木   | 波崎    | 積み土のう      |           |
| 639  | 横左4-4 | 横利根川       | 越水(溢水)     | B         | 左   | 千葉県香取市八筋川    | 4.00 +300 ~ 3.75 +30  | 520                  | 計画高不足            | 香取市              | 香取土木   | 波崎    | 積み土のう      |           |
| 640  | 横左3-1 | 横利根川       | 越水(溢水)     | B         | 左   | 千葉県香取市八筋川    | 3.50 +265 ~ 3.50 +230 | 35                   | 計画高不足            | 香取市              | 香取土木   | 波崎    | 積み土のう      |           |
| 641  | 横左3-2 | 横利根川       | 越水(溢水)     | B         | 左   | 千葉県香取市八筋川    | 3.50 +155 ~ 3.25 +230 | 175                  | 計画高不足            | 香取市              | 香取土木   | 波崎    | 積み土のう      |           |
| 642  | 横左2-1 | 横利根川       | 越水(溢水)     | B         | 左   | 千葉県香取市斧島     | 2.75 +105 ~ 2.25 +230 | 375                  | 計画高不足            | 香取市              | 香取土木   | 波崎    | 積み土のう      |           |
| 643  | 横左2-2 | 横利根川       | 越水(溢水)     | B         | 左   | 千葉県香取市斧島     | 2.25 +35 ~ 1.75 +60   | 475                  | 計画高不足            | 香取市              | 香取土木   | 波崎    | 積み土のう      |           |
| 644  | 横左1-1 | 横利根川       | 越水(溢水)     | B         | 左   | 千葉県香取市斧島~佐原二 | 1.50 +230 ~ 0.25 +200 | 1,280                | 計画高不足            | 香取市              | 香取土木   | 波崎    | 積み土のう      |           |
| 645  | 横左0-1 | 横利根川       | 越水(溢水)     | B         | 左   | 千葉県香取市佐原二    | 0.25 +110 ~ 0.00 +215 | 145                  | 計画高不足            | 香取市              | 香取土木   | 波崎    | 積み土のう      |           |
| 646  | 横左0-2 | 横利根川       | 越水(溢水)     | B         | 左   | 千葉県香取市佐原二    | 0.00 +195 ~ 0.00 +70  | 125                  | 計画高不足            | 香取市              | 香取土木   | 波崎    | 積み土のう      |           |
| 647  | 横右5-1 | 横利根川       | 越水(溢水)     | B         | 右   | 茨城県稲敷市三島~大島  | 5.75 +155 ~ 5.50 +240 | 165                  | 計画高不足            | 稲敷市              | 竜ヶ崎工事  | 波崎    | 積み土のう      |           |
| 648  | 横右5-2 | 横利根川       | 越水(溢水)     | B         | 右   | 茨城県稲敷市大島     | 5.50 +155 ~ 5.50 +10  | 145                  | 計画高不足            | 稲敷市              | 竜ヶ崎工事  | 波崎    | 積み土のう      |           |
| 649  | 横右5-3 | 横利根川       | 越水(溢水)     | B         | 右   | 茨城県稲敷市大島~境島  | 5.25 +255 ~ 5.00 +230 | 275                  | 計画高不足            | 稲敷市              | 竜ヶ崎工事  | 波崎    | 積み土のう      |           |
| 650  | 横右5-4 | 横利根川       | 越水(溢水)     | B         | 右   | 茨城県稲敷市境島     | 5.00 +175 ~ 4.75 +190 | 235                  | 計画高不足            | 稲敷市              | 竜ヶ崎工事  | 波崎    | 積み土のう      |           |
| 651  | 横右4-1 | 横利根川       | (重点)越水(溢水) | B         | 右   | 茨城県稲敷市八筋川    | 4.00 +165 ~ 3.75 +140 | 275                  | 危険箇所<br>計画高不足    | 稲敷市              | 竜ヶ崎工事  | 波崎    | 積み土のう      |           |
| 652  | 横右3-1 | 横利根川       | 工作物        | A         | 右   | 茨城県稲敷市佐原下手   | 3.50 -84 ~            | 0                    | 下川代水門(施設老朽化)     | 稲敷市              | 竜ヶ崎工事  | 波崎    | 積み土のう      |           |
| 653  | 横右3-2 | 横利根川       | 工作物        | A         | 右   | 茨城県稲敷市佐原下手   | 3.00 +10 ~            | 0                    | 川代樋門(施設老朽化)      | 稲敷市              | 竜ヶ崎工事  | 波崎    | 積み土のう      |           |
| 654  | 横右2-1 | 横利根川       | 越水(溢水)     | B         | 右   | 茨城県稲敷市佐原下手   | 2.75 +220 ~ 2.75 +60  | 160                  | 計画高不足            | 稲敷市              | 竜ヶ崎工事  | 波崎    | 積み土のう      |           |
| 655  | 横右1-1 | 横利根川       | 越水(溢水)     | B         | 右   | 茨城県稲敷市西代     | 1.50 +90 ~ 1.00 +215  | 375                  | 計画高不足            | 稲敷市              | 竜ヶ崎工事  | 波崎    | 積み土のう      |           |

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

| 事務所名 | 番号  | 図面<br>対象<br>番号 | 河川名  | 重要度    |    | 左<br>右<br>岸<br>別 | 重要水防箇所   |                       | 延長<br>(m) | 重要な理由 | 県及び市町村     |       | 国土<br>交通省<br>担当<br>出張所 | 想定される<br>水防工法 |
|------|-----|----------------|------|--------|----|------------------|----------|-----------------------|-----------|-------|------------|-------|------------------------|---------------|
|      |     |                |      | 種別     | 階級 |                  | 地先名      | 杆杭位置 (K, m)           |           |       | 担当<br>水防団体 | 担当事務所 |                        |               |
| 霞ヶ浦  | 656 | 横右1-2          | 横利根川 | 越水(溢水) | B  | 右                | 茨城県稲敷市西代 | 1.00 +200 ~ 1.00 +5   | 195       | 計画高不足 | 稲敷市        | 竜ヶ崎工事 | 波崎                     | 積み土のう         |
|      | 657 | 横右0-1          | 横利根川 | 越水(溢水) | B  | 右                | 茨城県稲敷市西代 | 0.75 +245 ~ 0.75 +155 | 90        | 計画高不足 | 稲敷市        | 竜ヶ崎工事 | 波崎                     | 積み土のう         |
|      | 658 | 横右0-2          | 横利根川 | 越水(溢水) | B  | 右                | 茨城県稲敷市西代 | 0.75 +135 ~ 0.75 +75  | 60        | 計画高不足 | 稲敷市        | 竜ヶ崎工事 | 波崎                     | 積み土のう         |
|      | 659 | 横右0-3          | 横利根川 | 越水(溢水) | B  | 右                | 茨城県稲敷市西代 | 0.50 +220 ~ 0.50 +190 | 30        | 計画高不足 | 稲敷市        | 竜ヶ崎工事 | 波崎                     | 積み土のう         |

令和8年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

| 事務所名                              | 番号 | 図面<br>対象<br>番号 | 河川名 | 重要度 |    | 左右<br>岸別 | 重要水防箇所 |            | 延長<br>(m) | 重要な理由  | 県及び市町村     |       | 国土<br>交通省<br>担当<br>出張所 | 想定される<br>水防工法 |      |
|-----------------------------------|----|----------------|-----|-----|----|----------|--------|------------|-----------|--------|------------|-------|------------------------|---------------|------|
|                                   |    |                |     | 種別  | 階級 |          | 地先名    | 杆杭位置(K, m) |           |        | 担当<br>水防団体 | 担当事務所 |                        |               |      |
| 北利根川<br>外浪逆浦<br>常陸川<br>横利根川<br>小計 |    |                |     |     |    |          | (重点区間) |            | 2,530     |        |            |       |                        |               |      |
|                                   |    |                |     |     |    |          | 総合評価   | 優          | A         | 0      |            |       |                        |               | 2箇所  |
|                                   |    |                |     |     |    |          | 越水(溢水) | 水          | A         | 0      |            |       |                        |               | 0箇所  |
|                                   |    |                |     |     |    |          | 堤体漏水   | 水          | A         | 0      |            |       |                        |               | 0箇所  |
|                                   |    |                |     |     |    |          | 基礎地盤漏水 | 水          | A         | 0      |            |       |                        |               | 0箇所  |
|                                   |    |                |     |     |    |          | 水衝・洗掘  | 掘          | A         | 0      |            |       |                        |               | 0箇所  |
|                                   |    |                |     |     |    |          | 水工     | 物          | A         | 0      |            |       |                        |               | 2箇所  |
|                                   |    |                |     |     |    |          | 総合評価   | 優          | B         | 24,300 |            |       |                        |               | 84箇所 |
|                                   |    |                |     |     |    |          | 越水(溢水) | 水          | B         | 11,795 |            |       |                        |               | 53箇所 |
|                                   |    |                |     |     |    |          | 堤体漏水   | 水          | B         | 8,400  |            |       |                        |               | 23箇所 |
|                                   |    |                |     |     |    |          | 基礎地盤漏水 | 水          | B         | 4,650  |            |       |                        |               | 10箇所 |
|                                   |    |                |     |     |    |          | 水衝・洗掘  | 掘          | B         | 1,120  |            |       |                        |               | 8箇所  |
|                                   |    |                |     |     |    |          | 水工     | 物          | B         | 0      |            |       |                        |               | 0箇所  |
|                                   |    |                |     |     |    | 総合評価     | 優      | 要          | 11,693    |        |            |       |                        | 42箇所          |      |
|                                   |    |                |     |     |    | 工事施設     | 工      | 要          | 0         |        |            |       |                        | 0箇所           |      |
|                                   |    |                |     |     |    | 新堤防      | 防      | 要          | 0         |        |            |       |                        | 0箇所           |      |
|                                   |    |                |     |     |    | 破堤跡      | 跡      | 要          | 0         |        |            |       |                        | 0箇所           |      |
|                                   |    |                |     |     |    | 旧川開      | 開      | 要          | 17,199    |        |            |       |                        | 40箇所          |      |
|                                   |    |                |     |     |    | 陸        |        | 要          | 0         |        |            |       |                        | 23箇所          |      |