

単 価 合 意 書

令和8年4月30日に契約したR6国道246号厚木秦野道路改良工事（第3回変更）における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年05月12日

発注者 住所 神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷2-3-3

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局川崎国道事務所長 菊池 正彦

受注者 住所 青森県青森市青柳一丁目16番93号

氏名 株式会社佐々木建設工業

代表取締役 佐々木 広輝

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
【伊勢原地区】		式	1		77,761,866	
道路土工		式	1		545,259	
掘削工		m3	0		116,824	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	340	343.6	116,824	
路体盛土工		m3	1		280,880	
路体(築堤)盛土 (2)	2.5m未満	m3	40	7,022	280,880	
法面整形工		式	1		105,922	
法面整形(切土部)	現場制約無 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	90	965	86,850	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	40	476.8	19,072	
残土処理工		式	1		41,633	
整地	残土受け入れ地での処理	式	1		41,633	210m3
舗装工		式	1		1,627,437	
舗装準備工		式	1		89,572	
不陸整正	補足材無し	m2	490	182.8	89,572	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装工		式	1		1,537,865	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 200mm	m ²	490	687.2	336,728	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150mm	m ²	490	679.3	332,857	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	490	1,772	868,280	
排水構造物工		式	1		5,809,509	
作業土工		式	1		269,310	
床掘り	土砂	式	1		141,540	50m ³
埋戻し	土砂	式	1		127,770	30m ³
側溝工		式	1		3,582,605	
管(函)渠型側溝 (1)	幅 30cm 高さ 30cm	m	85	19,900	1,691,500	
管(函)渠型側溝 (2)	幅 30cm 高さ 30cm	m	10	33,297	332,970	
プレキャストU型側溝	250×250	m	85	18,331	1,558,135	
集水桝・マンホール工		式	1		739,124	
浸透ます		箇所	4	184,781	739,124	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防草コンクリート		式	1		1,218,470	
防草コンクリート	W=530	m	190	6,413	1,218,470	
区画線工		式	1		256,762	
区画線工		式	1		256,762	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	190	381.4	72,466	
溶融式区画線 (2)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	210	877.6	184,296	
法面工		式	1		641,296	
植生工		式	1		117,956	
種子散布	肥料無し 100m2未満	m2	40	386.9	15,476	
客土吹付	厚1cm 客土吹付工 100m2未満	m2	60	1,708	102,480	
法面吹付工		式	1		523,340	
コンクリート吹付	t=10cm	m2	20	26,167	523,340	
除草工		式	1		33,696,233	
道路除草工		式	1		28,830,501	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除草 (1)	肩掛け式	m2	165,000	80.19	13,231,350	
除草 (2)	肩掛け式	m2	5,300	93.83	497,299	
除草 (3)	ハト`ガ`仆`式	m2	23,900	19.48	465,572	
集草		m2	194,000	30.62	5,940,280	
積込運搬		m2	160,000	38.85	6,216,000	
除草処分		m2	160,000	15.5	2,480,000	
伐採工		式	1		3,175,680	
伐採		本	960	3,308	3,175,680	
運搬処理工		式	1		1,690,052	
幹運搬		m3	182	1,940	353,080	
幹処分		m3	182	7,346	1,336,972	
雑工		式	1		26,476,829	
雑工		式	1		26,476,829	
雑工		式	1		26,476,829	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		1,671,583	
構造物取壊し工		式	1		1,154,155	
コンクリート構造物取壊し (1)	鉄筋構造物 機械施工	m3	33	20,939	690,987	
コンクリート構造物取壊し (2)	無筋構造物 機械施工	m3	11	11,583	127,413	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	530	633.5	335,755	
排水構造物撤去工		式	1		13,849	
暗渠排水管撤去	撤去					29m
		式	1		12,623	
蓋版撤去	グレーチング 蓋					2枚
		式	1		1,226	
運搬処理工		式	1		503,579	
殻運搬 (1)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	33	5,830	192,390	
殻運搬 (2)	コンクリート殻(無筋)	m3	11	4,719	51,909	
殻運搬 (3)	アスファルト殻	m3	26	2,174	56,524	
殻処分 (1)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	33	2,353	77,649	
殻処分 (2)	コンクリート殻(無筋)	m3	11	1,569	17,259	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
敷処分 (3)	アスファルト敷	m3	26	4,148	107,848	
仮設工		式	1		7,036,958	
工事用道路工		式	1		1,502,086	
敷鉄板 (1)	22×1,524×6,096(mm) 設置	式	1		1,276,840	1,096m2
敷鉄板 (2)	22×1,524×3,048(mm) 設置	式	1		225,246	186m2
防護施設工		式	1		4,310,922	
防塵ネット		式	1		4,310,922	
交通管理工		式	1		1,223,950	
交通誘導警備員		式	1		1,223,950	70人日
直接工事費		式	1		77,761,866	
共通仮設費		式	1		7,563,101	
共通仮設費		式	1		3,221,006	
運搬費		式	1		2,037,798	
仮設材運搬費 (1)		式	1		1,818,316	269.5t

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設材運搬費						24.1t
(2)		式	1		162,602	
仮設材運搬費						8t
(3)		式	1		56,880	
安全費						
		式	1		489,121	
大気環境調査費						
		式	1		489,121	
技術管理費						
		式	1		61,886	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		61,886	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		632,201	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		4,342,095	
純工事費						
		式	1		85,324,967	
現場管理費						
		式	1		23,643,347	
工事原価						
		式	1		266,283,021	
一般管理費等						
		式	1		33,876,979	
工事価格						
		式	1		300,160,000	
消費税相当額						
		式	1		30,016,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		330,176,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
【厚木地区】		式	1		100,865,647	
道路土工		式	1		77,576,044	
路体盛土工		m3	1		58,545,520	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	22,550	2,346	52,902,300	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	22,600	249.7	5,643,220	
路体盛土工(ICT)		式	1		5,129,810	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	20,300	252.7	5,129,810	
法面整形工		式	1		2,105,334	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	4,410	477.4	2,105,334	
残土処理工		式	1		11,795,380	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	200	249.9	49,980	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	200	5,799	1,159,800	
残土等処分		m3	200	52,928	10,585,600	
排水構造物工		式	1		4,957,482	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝工		式	1		4,957,482	
半割管	φ 600	m	163	30,414	4,957,482	
法面工		式	1		1,549	
植生工		式	1		1,549	
種子散布	肥料無し 100m2未満	m2	4	387.4	1,549	
除草工		式	1		12,532,314	
道路除草工		式	1		11,001,114	
除草 (1)	肩掛け式	m2	32,700	80.19	2,622,213	
除草 (2)	肩掛け式	m2	29,000	93.83	2,721,070	
除草 (3)	ﾊﾞｯﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	m2	7,000	19.48	136,360	
集草		m2	68,700	30.58	2,100,846	
積込運搬		m2	68,700	35.19	2,417,553	
除草処分		t	64	15,673	1,003,072	
伐採工		式	1		972,900	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
伐採		本	300	3,243	972,900	
運搬処理工		式	1		558,300	
幹運搬		m3	60	1,959	117,540	
幹処分		m3	60	7,346	440,760	
雑工		式	1		2,949,383	
雑工		式	1		2,949,383	
雑工		式	1		1,012,223	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,400	249.9	349,860	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,430	1,110	1,587,300	
仮設工		式	1		2,848,875	
工事用道路工		式	1		1,526,150	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置	式	1		1,526,150	1,310m ²
水路横断工		式	1		448,475	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		32,129	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	式	1		56,960	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		2,738	
床掘り	土砂 小規模	式	1		47,220	
埋戻し	土砂 小規模	式	1		127,830	
整地	残土受け入れ地での処理	式	1		1,343	
基礎材	再生クワッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	式	1		29,980	
仮設舗装		式	1		54,270	
土のう積		式	1		96,005	
交通管理工		式	1		874,250	
交通誘導警備員		式	1		874,250	50人日
直接工事費		式	1		100,865,647	
共通仮設費		式	1		14,302,304	
共通仮設費		式	1		6,294,422	
運搬費		式	1		1,569,325	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設材運搬費						125.1t
(1)		式	1		844,049	
仮設材運搬費						101.1t
(2)		式	1		682,121	
仮設材運搬費						
(3)		式	1		43,155	
技術管理費						
		式	1		2,655,986	
システム初期費(ICT)						
		式	1		537,474	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)						
		式	1		1,294,646	
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費						
		式	1		823,866	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		2,069,111	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		8,007,882	
純工事費						
		式	1		115,167,951	
現場管理費						
		式	1		41,512,590	
工事原価						
		式	1		156,680,541	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
【秦野地区】		式	1		314,636	
除草工		式	1		55,405	
道路除草工		式	1		55,405	
除草 (1)	肩掛け式	m2	500	80.19	40,095	
集草		m2	500	30.62	15,310	
雑工		式	1		171,806	
雑工		式	1		171,806	
雑工		式	1		171,806	
仮設工		式	1		87,425	
交通管理工		式	1		87,425	
交通誘導警備員		式	1		87,425	5人日
直接工事費		式	1		314,636	
共通仮設費		式	1		76,452	
共通仮設費(率計上)		式	1		76,452	

