

単 価 合 意 書

令和8年3月25日に契約したR7荒川下流左岸川口地区高規格堤防高水護岸工事における契約の変更
に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表
のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年05月07日

発注者 住所 東京都北区志茂5-4-1-1

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

荒川下流河川事務所長 田中 孝幸

受注者 住所 埼玉県川口市柳崎五丁目2番33号

氏名 中原建設株式会社

代表取締役社長 中原 誠

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		93,983,292	
河川土工		式	1		12,229,007	
掘削工		式	1		39,360	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	30	1,312	39,360	
掘削工(ICT)		式	1		769,140	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	1,800	427.3	769,140	
盛土工		式	1		7,517,517	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	290	6,925	2,008,250	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	430	918.6	394,998	
路肩盛土	2.5m未満	m3	17	8,469	143,973	
路床盛土	2.5m未満	m3	1	7,030	7,030	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		3,063,825	
積込(ルｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		1,899,441	
盛土工(ICT)		式	1		1,149,280	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	4,400	261.2	1,149,280	
法面整形工(ICT)		式	1		2,753,710	
法面整形(切土部)(ICT)	け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,700	897.5	1,525,750	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	m2	2,160	568.5	1,227,960	
護岸基礎工		式	1		3,171,226	
作業土工		式	1		268,868	
床掘り	土砂	式	1		27,842	
埋戻し		式	1		241,026	
基礎工		式	1		960,882	
現場打基礎	生コンクリート各種 底幅 50 c m 高さ 50 c m	m	39	24,638	960,882	
矢板工		式	1		1,941,476	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.6m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	46	42,206	1,941,476	
法覆護岸工		式	1		45,975,551	
作業土工		式	1		180,503	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床掘り	土砂					
		式	1		34,030	
埋戻し	土砂					
		式	1		146,473	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)						
		式	1		3,385,504	
現場打基礎コンクリート	18-8-25(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m					
		m	43	12,794	550,142	
現場打小口止コンクリート	18-8-25(高炉)					
		m3	1	79,054	79,054	
コンクリート(間知)ブロック積						
		m2	72	32,649	2,350,728	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40					
		m3	13	7,485	97,305	
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)					
		m3	4	71,785	287,140	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡) t=10					
		m2	5	4,227	21,135	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)						
		式	1		30,084,780	
連節ブロック張	小型連節ブロック					
		m2	570	17,914	10,210,980	
連節ブロック張	大型連節ブロック					
		m2	1,220	16,290	19,873,800	
植生工						
		式	1		4,825,000	
張芝	張芝工 500m2以上					
		m2	2,500	1,930	4,825,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
護岸付属物工						
		式	1		2,167,514	
縦帯コンクリート	24-8-25(20)(高炉)幅 30 c m 高さ 50 c m	m	39.5	18,023	711,908	
小口止め	24-8-25(20)(高炉)幅 30 c m 高さ 50 c m	m	62.8	18,686	1,173,480	
ドレーン						
		m	39	7,234	282,126	
覆土工						
		式	1		5,332,250	
覆土(発生土)						
		m3	770	6,925	5,332,250	
付帯道路工						
		式	1		10,050,067	
作業土工						
		式	1		244,085	
床掘り	土砂					
		式	1		117,646	
埋戻し						
		式	1		126,439	
アスファルト舗装工						
		式	1		3,971,552	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 400 m m	m2	1,040	1,349	1,402,960	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150m m	m2	1,040	669.8	696,592	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50m m 3.0m超	m2	1,040	1,800	1,872,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
透水性舗装工						
		式	1		578,683	
フィルター層	再生砂 仕上り厚 100mm					
		m ²	125	1,145	143,125	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100mm					
		m ²	125	910.3	113,787	
表層	開粒度アスコン(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm					
		m ²	86	2,874	247,164	
表層	開粒度アスコン(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm					
		m ²	39	1,913	74,607	
側溝工						
		式	1		1,756,670	
プレキャストU型側溝	300×300×600					
		m	111	10,675	1,184,925	
プレキャストU型側溝	300×240×600					
		m	11	10,675	117,425	
管(函)渠型側溝	幅 30cm 高さ 30cm					
		m	4	25,707	102,828	
側溝蓋	300 40×6×60					
		枚	204	1,723	351,492	
集水柵工						
		式	1		999,085	
現場打ち集水柵	400×600×600 18-8-25(高炉)					
		箇所	3	108,139	324,417	
プレキャスト集水柵	400×400×650					
		箇所	7	80,282	561,974	
プレキャスト集水柵	500×500×850					
		箇所	1	112,694	112,694	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
縁石工						
		式	1		2,499,992	
歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600)					
		m	199	7,239	1,440,561	
地先境界ブロック	C種(150×150×600)					
		m	211	5,021	1,059,431	
付属物設置工						
		式	1		11,169,213	
防止柵工						
		式	1		1,826,135	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込					
		m	37	49,355	1,826,135	
作業土工						
		式	1		582,288	
床掘り	土砂					
		式	1		329,409	
埋戻し	土砂					
		式	1		252,879	
階段工						
		式	1		8,760,790	
ブロック階段	2.0型					
		m2	29	24,470	709,630	
ブロック階段	3.0型					
		m2	56	22,637	1,267,672	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40					
		m3	9	7,485	67,365	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40					
		m3	1	7,485	7,485	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打基礎 ブレキャスト階段(3.0型)	24-8-25(高炉) 底幅 50 c m 高さ 50 c m	m	5	23,321	116,605	
現場打基礎 ブレキャスト階段(2.0型)	生コンクリート各種 底幅 50 c m 高さ 50 c m	m	5	23,380	116,900	
調整コンクリート ブレキャスト階段(3.0型)	18-8-25(高炉)	m ³	0.1	43,305	4,330	
調整コンクリート ブレキャスト階段(2.0型)	18-8-25(高炉)	m ³	0.04	40,611	1,624	
平場コンクリート ブレキャスト階段(2.0型)	18-8-25(高炉)	m ³	0.5	44,156	22,078	
横帯コンクリート ブレキャスト階段(3.0型)	24-8-25(高炉) 幅 30 c m 高さ 5 0~84 c m	m	15.9	30,540	485,586	
横帯コンクリート ブレキャスト階段(3.0型)	24-8-25(高炉) 幅 30 c m 高さ 5 0 c m	m	44.6	18,557	827,642	
横帯コンクリート ブレキャスト階段(2.0型)	24-8-25(高炉) 幅 30 c m 高さ 5 0 c m	m	13	18,151	235,963	
横帯コンクリート ブレキャスト階段(2.0型)	24-8-25(高炉) 幅 30 c m 高さ 5 0 c m	m	22.4	18,686	418,566	
縦帯コンクリート ブレキャスト階段(3.0型)	24-8-25(20)(高炉) 幅 30 c m 高 さ 50 c m	m	5.2	18,023	93,719	
縦帯コンクリート ブレキャスト階段(2.0型)	24-8-25(20)(高炉) 幅 30 c m 高 さ 50 c m	m	5.2	18,023	93,719	
車止め	W=3.0m	箇所	2	2,145,953	4,291,906	
排水設備保護工		式	1		727,306	
吐出管保護工		式	1		727,306	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床掘り	土砂	式	1		23,529	
埋戻し	土砂	式	1		21,073	
吐出管保護		箇所	1	682,704	682,704	
構造物撤去工		式	1		130,589	
構造物取壊し工		式	1		63,670	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0.1	20,251	2,025	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		4,324	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	90	636.9	57,321	
運搬処理工		式	1		66,919	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.1	3,190	319	
殻運搬	アスファルト殻	m3	5	3,806	19,030	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.1	10,308	1,030	
殻処分	アスファルト殻	m3	5	9,308	46,540	
仮設工		式	1		10,530,333	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事用道路工						
		式	1		8,603,075	
仮設坂路 (川表側)		式	1		4,580,989	
仮設坂路 (川裏側)		式	1		932,638	
切回し道路		式	1		3,070,377	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		19,071	
交通管理工		式	1		1,927,258	
交通誘導警備員		式	1		1,927,258	
直接工事費		式	1		93,983,292	
共通仮設費		式	1		13,780,727	
共通仮設費		式	1		5,218,700	
運搬費		式	1		1,340,983	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,282,422	
仮設材運搬費		式	1		58,561	
準備費		式	1		564,216	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表土処理		式	1		564,216	
技術管理費		式	1		1,134,869	
システム初期費(ICT)		式	1		1,134,869	
現場環境改善費(率計上)		式	1		2,178,632	
共通仮設費(率計上)		式	1		8,562,027	
純工事費		式	1		107,764,019	
現場管理費		式	1		30,626,627	
工事原価		式	1		138,390,646	
一般管理費等		式	1		22,709,354	
工事価格		式	1		161,100,000	
消費税相当額		式	1		16,110,000	
工事費計		式	1		177,210,000	