

単 価 合 意 書

令和8年5月7日に契約したR8国道138号山中湖自転車歩行者道設置他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年06月01日

発注者 住所 山梨県甲府市緑が丘一丁目10-1

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局甲府河川国道事務所長 草野 真史

受注者 住所 山梨県富士吉田市ときわ台一丁目4番5号

氏名 株式会社大森工務所

代表取締役 大森 雄介

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 (山中湖地区)		式	1		35,602,826	
道路土工		式	1		4,048,507	
掘削工(ICT)		m3	1		1,100,583	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	380	1,463	555,940	
土砂等運搬 仮置場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	670	561	375,870	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	670	251.9	168,773	
路体盛土工		m3	1		2,436,474	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	320	7,211	2,307,520	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	140	921.1	128,954	
路体盛土工(ICT)		m3	1		126,096	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	480	262.7	126,096	
法面整形工(ICT)		式	1		385,354	
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	4	902.7	3,610	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	660	578.4	381,744	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装工						
		式	1		5,656,680	
アスファルト舗装工						
		式	1		5,656,680	
凍上抑制層	再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 450 mm					
		m2	1,140	3,853	4,392,420	
路盤	再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 100 mm					
		m2	1,140	1,109	1,264,260	
排水構造物工						
		式	1		5,368,965	
作業土工						
		式	1		316,430	
埋戻し	土砂					60m3
		式	1		262,380	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					50m3
現場～仮置場						
		式	1		54,050	
作業土工(ICT)						
		式	1		279,894	
床掘り(ICT)	土砂					
		式	1		279,894	
側溝工						
		式	1		2,706,152	
フレキストU型側溝	300B					
		m	213	12,240	2,607,120	
側溝蓋						
		枚	8	12,379	99,032	
管渠工						
		式	1		1,724,611	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ヒューム管(B形管)	外圧管1種					
		m	13	22,123	287,599	
ヒューム管(B形管)	外圧管1種					
		m	18	79,834	1,437,012	
集水桝・マンホール工						
		式	1		341,878	
現場打ち集水桝 B500-L500-H600	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作 業補正無					
		箇所	1	62,841	62,841	
現場打ち集水桝 B700-L700-H600	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作 業補正無					
		箇所	2	77,458	154,916	
蓋	500×500用					
		枚	1	25,703	25,703	
蓋	700×700用					
		枚	2	49,209	98,418	
縁石工						
		式	1		6,206,199	
縁石工						
		式	1		6,206,199	
歩車道境界ブロック	両面 180/230×250×600(B)					
		m	85	11,355	965,175	
地先境界ブロック	A種(120×120×600)					
		m	674	7,776	5,241,024	
カルバート工						
		式	1		4,326,529	
場所打函渠工(構造物単位)						
		式	1		4,326,529	
函渠	内幅 4m 内高 2.4m 24-12-40(高炉)					
		m3	59	73,331	4,326,529	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面工		式	1		4,130,345	
植生工		式	1		1,317,890	
張芝	張芝工 500m2以上 高麗芝	m2	670	1,967	1,317,890	
多自然護岸工		式	1		2,812,455	
かごマット(スロープ型)	t=30cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径5～15cm	m2	249	11,295	2,812,455	
構造物撤去工		式	1		404,632	
道路付属物撤去工		式	1		3,019	
車止めポスト撤去	車線分離標(ラバーボール)	箇所	1	3,019	3,019	
構造物取壊し工		式	1		244,036	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	13	18,772	244,036	
運搬処理工		式	1		157,577	
殻運搬 現場～処分場	コンクリート殻(鉄筋)	m3	13	2,741	35,633	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	13	5,965	77,545	
現場発生産品運搬	クッションパッド、車止めポスト	t	2.52	17,619	44,399	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		5,460,969	
交通管理工						
		式	1		5,460,969	
交通誘導警備員						101人日
		式	1		1,916,071	
交通誘導警備員						202人日
		式	1		3,544,898	
直接工事費						
		式	1		35,602,826	
共通仮設費						
		式	1		5,324,864	
共通仮設費						
		式	1		952,791	
技術管理費						
		式	1		608,753	
システム初期費(ICT)						
		式	1		544,893	
道路施設基本テ-タ作成費用						
		式	1		63,860	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		344,038	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		4,372,073	
純工事費						
		式	1		40,927,690	
現場管理費						
		式	1		18,823,681	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 (富士河口湖地区)		式	1		7,376,352	
区画線工		式	1		6,916,200	
路面標示工		式	1		6,916,200	
矢羽根型路面標示 夜間	高輝度反射貼付式 750×1500 溶融噴射式紙型枠工法	箇所	300	17,997	5,399,100	
ビクトグラム 夜間	溶融貼付式シート(自転車マーク+矢印) 750×2200	箇所	60	25,285	1,517,100	
仮設工		式	1		460,152	
交通管理工		式	1		460,152	
交通誘導警備員 夜間		式	1		166,152	6人日
交通誘導警備員 夜間		式	1		294,000	12人日
直接工事費		式	1		7,376,352	
共通仮設費		式	1		1,706,271	
共通仮設費		式	1		122,302	
現場環境改善費(率計上)		式	1		122,302	
共通仮設費(率計上)		式	1		1,583,969	

