

単 価 合 意 書

令和8年5月29日に契約したR8国道139号大月出張所管内舗装修繕工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表と
おり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和08年06月09日

発注者 住所 山梨県甲府市緑が丘1丁目10-1

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

甲府河川国道事務所長 草野 真史

受注者 住所 山梨県都留市法能宮原中野2504番地

氏名 山英建設株式会社

代表取締役 小松 英一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
【上谷地区】		式	1		17,275,509	
舗装工		式	1		14,691,314	
切削オーバーレイ工		式	1		14,691,314	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗 粒度アスコン(20) 改質As 密粒Ⅱ型 (20)	m2	2,140	6,012	12,865,680	
殻運搬(路面切削)	切削アスファルト殻	m3	214	7,129	1,525,606	
殻処分	アスファルト殻(切削材)	m3	214	1,402	300,028	
区画線工		式	1		1,610,950	
区画線工		式	1		1,610,950	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	600	515.3	309,180	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	1,123	112,300	
溶融式区画線	溶融式手動 セグラー 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	300	584.9	175,470	
溶融式区画線	溶融式手動 セグラー 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	300	1,268	380,400	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	300	1,281	384,300	
高視認性区画線	非リブ式(溶融式) 実線 15cm	m	300	831	249,300	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		973,245	
交通管理工		式	1		973,245	
交通誘導警備員	A	式	1		341,523	13人日
交通誘導警備員	B	式	1		631,722	26人日
直接工事費		式	1		17,275,509	
共通仮設費		式	1		3,937,223	
共通仮設費		式	1		611,549	
運搬費		式	1		99,136	
建設機械運搬費		式	1		99,136	1台
技術管理費		式	1		95,671	
道路施設基本 ^テ - ^ク 作成費用		式	1		58,954	
DB登録料		式	1		36,717	
現場環境改善費(率計上)		式	1		416,742	
共通仮設費(率計上)		式	1		3,325,674	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
【田野倉地区】		式	1		15,329,170	
舗装工		式	1		14,073,455	
切削オーバーレイ工		式	1		14,073,455	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗 粒度アスコン(20) 改質As 密粒Ⅱ型 (20)	m2	2,050	6,012	12,324,600	
殻運搬(路面切削)	切削アスファルト殻	m3	205	7,129	1,461,445	
殻処分	アスファルト殻(切削材)	m3	205	1,402	287,410	
区画線工		式	1		507,065	
区画線工		式	1		507,065	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	500	515.3	257,650	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	40	1,123	44,920	
溶融式区画線	溶融式手動 セグアラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	584.9	29,245	
溶融式区画線	溶融式手動 セグアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	1,268	63,400	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	1,281	64,050	
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 15cm	m	50	956	47,800	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		748,650	
交通管理工						
		式	1		748,650	
交通誘導警備員	A					10人日
		式	1		262,710	
交通誘導警備員	B					20人日
		式	1		485,940	
直接工事費						
		式	1		15,329,170	
共通仮設費						
		式	1		3,359,637	
共通仮設費						
		式	1		334,127	
運搬費						
		式	1		164,310	
建設機械運搬費						2台
		式	1		164,310	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		169,817	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		3,025,510	
純工事費						
		式	1		18,688,807	
現場管理費						
		式	1		7,863,940	
工事原価						
		式	1		26,552,747	