

工 事 設 計 書

工事設計書のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
東京国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 亀有出張所管内交通安全対策工事（当初）
工事地名	東京都台東区台東一丁目地先 外5箇所

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 5月
2) 事務所名	東京国道事務所 交通対策課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号		1 4) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	180日間 自 令和 7年 9月 1日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	東京都	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	東京17区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道4号	2 2) 処 分 費 等	369,425
		2 3) 公 告 日	令和 7年 6月18日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 亀有出張所管内交通安全対策工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 上野地区 台東1～北上野1		式	1		14,485,489				
作業土工		式	1		34,011				
作業土工		式	1		34,011				
床掘り	土砂	m3	2.4	3,273	7,855			単-1号	
埋戻し	土砂	m3	0.9	6,243	5,618			単-2号	
土砂運搬処分		m3	1.4	14,670	20,538			単-3号	
舗装工		式	1		4,039,096				
薄層カー舗装工		式	1		3,982,472				
薄層カー舗装	RPN-601	m2	596	6,682	3,982,472			単-4号	
歩道舗装工		式	1		56,624				
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 60mm	m2	2	1,464	2,928			単-5号	
基層(歩道部)	開粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm	m2	2	4,318	8,636			単-6号	

設計内訳書

工事名	R7 亀有出張所管内交通安全対策工事 (当初)					事業区分		道路維持・修繕	
	(当初)					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
平板 ⁷ ロック	擬石平板 300×300×60	m2	3	15,020	45,060			単-7号	
防護柵工		式	1		275,970				
路側防護柵工		式	1		73,210				
ガードパイプ	Gp-Bp-2B 塗装品	m	1	73,210	73,210			単-8号	
車止めポスト工		式	1		202,760				
車止めポスト	車止めポスト径 114.3mm 車止めポスト長さ 850mm 固定式 鋼製 基礎含む	本	4	50,690	202,760			単-9号	
区画線工		式	1		8,401,552				
区画線工		式	1		8,401,552				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	380	590.1	224,238			単-10号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	76	630.4	47,910			単-11号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	36	1,483	53,388			単-12号	

設計内訳書

工事名	R 7 亀有出張所管内交通安全対策工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	(当初)					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装有	m	105	1,360	142,800			単-13号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装有 減速 路面標示	m	560	1,360	761,600			単-14号	
法定外路面表示	矢羽根 750×1500	箇所	373	12,100	4,513,300			単-15号	
法定外路面表示	ナビマーク 400×4000	箇所	87	17,300	1,505,100			単-16号	
区画線消去	ウォータージェット式	m	974	1,184	1,153,216			単-17号	
構造物撤去工		式	1		39,460				
構造物取壊し工		式	1		34,698				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0.3	16,210	4,863			単-18号	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以 下	m	15	1,989	29,835			単-19号	
運搬処理工		式	1		4,762				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	2,244	673			単-20号	

設計内訳書

工事名	R 7 亀有出張所管内交通安全対策工事 (当初)					事業区分		道路維持・修繕	
	(当初)					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	13,630	4,089			単-21号	
仮設工		式	1		1,695,400				
交通管理工		式	1		1,695,400				
交通誘導警備員	交通誘導員A	人日	20	30,910	618,200			単-22号	
交通誘導警備員	交通誘導員B	人日	40	26,930	1,077,200			単-23号	
道路維持 上野地区 入谷～南千住五丁目		式	1		15,142,092				
舗装工		式	1		104,301				
車道舗装工		式	1		104,301				
上層路盤(車道・路肩部)	瀝青安定処理材(30) 仕上り厚 180mm	m2	3	14,710	44,130			単-24号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 90mm	m2	3	7,504	22,512			単-25号	
基層(車道・路肩部)	改質II型粗粒度アスコン(20) 舗装厚 90mm	m2	3	8,376	25,128			単-26号	
表層(車道・路肩部)	ポラスアスコン(13) 舗装厚 40mm	m2	3	4,177	12,531			単-27号	

設計内訳書

工事名	R 7 亀有出張所管内交通安全対策工事 (当初)					事業区分		道路維持・修繕	
	(当初)					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁石工		式	1		66,050				
縁石工		式	1		66,050				
歩車道境界ブロック	180/205×250×600	m	5	13,210	66,050			単-28号	
防護柵工		式	1		72,600				
防止柵工		式	1		72,600				
横断防止柵	H=800 土中建込	m	6	12,100	72,600			単-29号	
区画線工		式	1		8,985,302				
区画線工		式	1		8,985,302				
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	52	590.1	30,685			単-30号	
熔融式区画線	熔融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	2	1,031	2,062			単-31号	
熔融式区画線	熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	63	630.4	39,715			単-32号	
熔融式区画線	熔融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	32	1,483	47,456			単-33号	

設計内訳書

工事名	R 7 亀有出張所管内交通安全対策工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	(当初)					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法定外路面表示	矢羽根 750×1500	箇所	549	12,100	6,642,900			単-34号	
法定外路面表示	ナビマーク 400×4000	箇所	113	17,300	1,954,900			単-35号	
区画線消去	ウォータージェット式	m	226	1,184	267,584			単-36号	
道路付属施設工		式	1		3,555,930				
道路付属物工		式	1		3,555,930				
車線分離標	H=800 固定式(貼付式)	本	4	29,040	116,160			単-37号	
門型車線分離標	H=800 W=1000	基	65	51,800	3,367,000			単-38号	
照明灯移設		基	1	72,770	72,770			単-39号	
構造物撤去工		式	1		153,889				
防護柵撤去工		式	1		6,612				
横断防止柵撤去		m	4	1,653	6,612			単-40号	
道路付属物撤去工		式	1		122,040				

設計内訳書

工事名	R 7 亀有出張所管内交通安全対策工事 (当初)					事業区分		道路維持・修繕	
	(当初)					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
車線分離標撤去		本	60	2,034	122,040			単-41号	
構造物取壊し工		式	1		10,131				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	6	1,156	6,936			単-42号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m ²	3	1,065	3,195			単-43号	
縁石撤去工		式	1		7,530				
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	3	1,255	3,765			単-44号	
植樹ブロック撤去	処分	m	3	1,255	3,765			単-45号	
運搬処理工		式	1		7,576				
殻運搬	アスファルト殻	m ³	0.1	3,681	368			単-46号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m ³	0.2	1,972	394			単-47号	
殻処分	アスファルト殻	m ³	0.1	9,400	940			単-48号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m ³	0.2	13,630	2,726			単-49号	

設計内訳書

工事名	R 7 亀有出張所管内交通安全対策工事 (当初)					事業区分		道路維持・修繕	
	(当初)					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場発生品運搬	L=0.7km 千住大橋資材置場	t	0.2	15,740	3,148			単-50号	
仮設工		式	1		2,204,020				
交通管理工		式	1		2,204,020				
交通誘導警備員	交通誘導員A	人日	26	30,910	803,660			単-51号	
交通誘導警備員	交通誘導員B	人日	52	26,930	1,400,360			単-52号	
道路維持 管内区画線		式	1		6,841,700				
区画線工		式	1		5,994,000				
区画線工		式	1		5,994,000				
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	2,000	590.1	1,180,200			単-53号	
熔融式区画線	熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	2,000	630.4	1,260,800			単-54号	
熔融式区画線	熔融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	1,000	1,483	1,483,000			単-55号	
熔融式区画線	熔融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装有	m	1,000	1,360	1,360,000			単-56号	

設計内訳書

工事名	R 7 亀有出張所管内交通安全対策工事 (当初) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線消去 (W J 式日当施工量未満)		式	1		710,000			内-1号	
仮設工		式	1		847,700				
交通管理工		式	1		847,700				
交通誘導警備員	交通誘導員A	人日	10	30,910	309,100			単-57号	
交通誘導警備員	交通誘導員B	人日	20	26,930	538,600			単-58号	
直接工事費		式	1		36,469,281				
共通仮設費		式	1		7,358,000				
共通仮設費		式	1		998,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		998,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		6,360,000				
純工事費		式	1		43,827,281				
現場管理費		式	1		19,958,000				

設計内訳書

工事名	R 7 亀有出張所管内交通安全対策工事 (当初) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価		式	1		149,937,454				
一般管理費等		式	1		21,252,546				
工事価格		式	1		171,190,000				
消費税相当額		式	1		17,119,000				
工事費計		式	1		188,309,000				

設計内訳書

工事名	R 7 亀有出張所管内交通安全対策工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 千住地区 千住宮元町交差点		式	1		5,769,636				
舗装工		式	1		2,220,200				
歩道舗装工		式	1		2,220,200				
平板ﾌﾞｯｸﾞ (1)	擬石平板 300×300×60	m2	130	15,020	1,952,600			単-1号	
平板ﾌﾞｯｸﾞ (2)	視覚障がい者誘導用ﾌﾞｯｸﾞ 300×300×60	m2	20	13,380	267,600			単-2号	
構造物撤去工		式	1		238,236				
構造物取壊し工		式	1		159,750				
舗装版破砕	ｱｽﾌﾟﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4c m	m2	150	1,065	159,750			単-3号	
運搬処理工		式	1		78,486				
殻運搬	ｱｽﾌﾟﾙﾄ殻	m3	6	3,681	22,086			単-4号	
殻処分	ｱｽﾌﾟﾙﾄ殻	m3	6	9,400	56,400			単-5号	
仮設工		式	1		3,311,200				

設計内訳書

工事名	R 7 亀有出張所管内交通安全対策工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		3,311,200				
交通誘導警備員	交通誘導員 A	人日	20	30,910	618,200			単-6号	
交通誘導警備員	交通誘導員 B	人日	100	26,930	2,693,000			単-7号	
直接工事費		式	1		5,769,636				
共通仮設費		式	1		2,150,000				
共通仮設費		式	1		215,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		215,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,935,000				
純工事費		式	1		7,919,636				
現場管理費		式	1		4,739,000				
工事原価		式	1		12,658,636				

設計内訳書

工事名	R 7 亀有出張所管内交通安全対策工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 梅田地区 梅田～梅島陸橋交差点		式	1		11,932,912				
舗装工		式	1		867,300				
薄層カー舗装工		式	1		867,300				
薄層カー舗装	溶融噴射式 青色	m2	177	4,900	867,300			単-1号	
区画線工		式	1		9,539,752				
区画線工		式	1		9,539,752				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	2	590.1	1,180			単-2号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	160	630.4	100,864			単-3号	
溶融式区画線	溶融式手動 セアラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	16	1,483	23,728			単-4号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装有	m	174	1,360	236,640			単-5号	
法定外路面表示	矢羽根 750×1500	箇所	517	12,100	6,255,700			単-6号	
法定外路面表示	ナビマーク 400×4000	箇所	122	17,300	2,110,600			単-7号	

設計内訳書

工事名	R 7 亀有出張所管内交通安全対策工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線消去	ウォータージェット式	m	685	1,184	811,040			単-8号	
仮設工		式	1		1,525,860				
交通管理工		式	1		1,525,860				
交通誘導警備員	交通誘導員A	人日	18	30,910	556,380			単-9号	
交通誘導警備員	交通誘導員B	人日	36	26,930	969,480			単-10号	
直接工事費		式	1		11,932,912				
共通仮設費		式	1		3,487,000				
共通仮設費		式	1		396,000				
現場環境改善費(率計上)		式	1		396,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		3,091,000				
純工事費		式	1		15,419,912				
現場管理費		式	1		8,297,000				

設計内訳書

工事名	R 7 亀有出張所管内交通安全対策工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価		式	1		23,716,912				

設計内訳書

工事名	R 7 亀有出張所管内交通安全対策工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 葛飾地区 四つ木3～白鳥1		式	1		14,554,535				
舗装工		式	1		2,658,000				
切削オーバーレイ工		式	1		2,256,200				
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 改質II 型密粒度アスコン(20) t=5 0mm	m2	500	3,917	1,958,500			単-1号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	25	1,338	33,450			単-2号	
殻処分	アスファルト殻	m3	25	10,570	264,250			単-3号	
薄層カー舗装工		式	1		401,800				
薄層カー舗装	溶融噴射式 青色	m2	82	4,900	401,800			単-4号	
防護柵工		式	1		60,500				
防止柵工		式	1		60,500				
横断防止柵	H=800 土中建込	m	5	12,100	60,500			単-5号	
区画線工		式	1		10,152,350				

設計内訳書

工事名	R 7 亀有出張所管内交通安全対策工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工		式	1		10,152,350				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	195	590.1	115,069			単-6号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	72	630.4	45,388			単-7号	
溶融式区画線	溶融式手動 セアラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	71	1,483	105,293			単-8号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装有	m	91	1,360	123,760			単-9号	
法定外路面表示	矢羽根 750×1500	箇所	471	12,100	5,699,100			単-10号	
法定外路面表示	ナビマーク 400×4000	箇所	123	17,300	2,127,900			単-11号	
区画線消去	ウォータージェット式	m	1,635	1,184	1,935,840			単-12号	
構造物撤去工		式	1		73,055				
道路附属施設撤去工		式	1		71,190				
車線分離標撤去		本	35	2,034	71,190			単-13号	
運搬処理工		式	1		1,865				

設計内訳書

工事名	R 7 亀有出張所管内交通安全対策工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場発生品運搬	L=4.8km 千住大橋資材置場	t	0.1	18,650	1,865			単-14号	
仮設工		式	1		1,610,630				
交通管理工		式	1		1,610,630				
交通誘導警備員	交通誘導員A	人日	19	30,910	587,290			単-15号	
交通誘導警備員	交通誘導員B	人日	38	26,930	1,023,340			単-16号	
直接工事費		式	1		14,554,535				
共通仮設費		式	1		3,974,000				
共通仮設費		式	1		460,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		460,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,514,000				
純工事費		式	1		18,528,535				
現場管理費		式	1		9,679,000				

設計内訳書

工事名	R 7 亀有出張所管内交通安全対策工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		28,207,535					

設計内訳書

工事名	R 7 亀有出張所管内交通安全対策工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 金町地区 金町三丁目交差点			式	1		8,861,659			
舗装工			式	1		1,228,360			
歩道舗装工			式	1		1,228,360			
平板ﾌﾞｯｸ (1)		擬石平板 300×300×60	m2	80	15,020	1,201,600			単-1号
平板ﾌﾞｯｸ (2)		視覚障がい者誘導用ﾌﾞｯｸ 300×300×60	m2	2	13,380	26,760			単-2号
構造物撤去工			式	1		128,049			
構造物取壊し工			式	1		87,330			
舗装版破砕		ｱｽﾌﾟﾙﾄ舗装版 舗装版 厚 4c m	m2	82	1,065	87,330			単-3号
運搬処理工			式	1		40,719			
殻運搬		ｱｽﾌﾟﾙﾄ殻	m3	3	3,003	9,009			単-4号
殻処分		ｱｽﾌﾟﾙﾄ殻	m3	3	10,570	31,710			単-5号
仮設工			式	1		7,505,250			

設計内訳書

工事名	R 7 亀有出張所管内交通安全対策工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		7,505,250				
交通誘導警備員	交通誘導員A	人日	25	30,910	772,750			単-6号	
交通誘導警備員	交通誘導員B	人日	250	26,930	6,732,500			単-7号	
直接工事費		式	1		8,861,659				
共通仮設費		式	1		2,861,000				
共通仮設費		式	1		309,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		309,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,552,000				
純工事費		式	1		11,722,659				
現場管理費		式	1		6,590,000				
工事原価		式	1		18,312,659				

設計内訳書

工事名	R 7 亀有出張所管内交通安全対策工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 亀戸地区 亀戸6～亀戸7			式	1		1,213,431			
区画線工			式	1		960,701			
区画線工			式	1		960,701			
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	10	590.1	5,901			単-1号
溶融式区画線		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装有	m	180	1,360	244,800			単-2号
区画線消去 (W J 式日当施工量未滿)			式	1		710,000			内-1号
道路付属施設工			式	1		167,960			
道路付属物工			式	1		167,960			
車線分離標		H=800 固定式(貼付式)	本	4	29,040	116,160			単-3号
門型車線分離標		H=800 W=1000	基	1	51,800	51,800			単-4号
仮設工			式	1		84,770			
交通管理工			式	1		84,770			

設計内訳書

工事名	R 7 亀有出張所管内交通安全対策工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員	交通誘導員 A			人日	1	30,910	30,910			単-5号
交通誘導警備員	交通誘導員 B			人日	2	26,930	53,860			単-6号
直接工事費				式	1		1,213,431			
共通仮設費				式	1		652,000			
共通仮設費				式	1		60,000			
現場環境改善費 (率計上)				式	1		60,000			
共通仮設費 (率計上)				式	1		592,000			
純工事費				式	1		1,865,431			
現場管理費				式	1		1,391,000			
工事原価				式	1		3,256,431			

一式当たり内訳書

[亀戸六丁目～亀戸七丁目]

区画線消去（WJ式日当施工量未満）

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線消去 ウォータージェット式 日当標準施工量未満	有り 熔融式	式	1		710,000			
合 計					710,000			

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	3,273	3,273		
	計					3,273		
	単価					3,273	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-2号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	6,243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	1	6,243	6,243		
	計					6,243		
	単価					6,243	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-3号	土砂運搬処分		単位	m3	数量		1	単価	14,670
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り		m3		1	8,014	8,014		
処分費(m3)	土砂		m3		1	6,650	6,650		
計							14,664		
単価							14,670	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-4号	薄層カー舗装	RPN-601	単位	m2	数量		1	単価	6,682
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-601 100m2以上(標準) 無有有無有 1.0m超え(標準)		m2		1	6,682	6,682		
計							6,682		
単価							6,682	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-5号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 60mm	単位	m2	数量	1	単価	1,464
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	60mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,464	1,464		
	計					1,464		
	単価					1,464	円/m2	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-6号	基層(歩道部)	開粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm	単位	m2	数量	1	単価	4,318
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	透水性アスファルト舗装	1.4m未満 40mm 開粒度アスコン(13)	m 2	1	4,318	4,318		
	計					4,318		
	単価					4,318	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-7号	平板ブロック	擬石平板 300×300×60	単位	m2	数量	1	単価	15,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	m2	1	15,020	15,020		
	計					15,020		
	単価					15,020	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-8号	ガードパイプ	Gp-Bp-2B 塗装品	単位	m	数量	10	単価	73,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 有 無 無 加算額無し	m	10	24,230	242,300		
	基礎砕石	7.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	5	1,797	8,985		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	20	14,760	295,200		
	円形型枠	φ175 紙製	m	8	635	5,080		
	モルタル練	普通 全ての費用	m ³	0.19	154,800	29,412		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	2.29	63,340	145,048.6		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	0.054	112,000	6,048		
	計					732,073.6		
	単価					73,210	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-9号	車止めポスト	車止めポスト径 114.3mm 車止めポスト長さ 850mm 固定式 鋼製 基礎含む	単位	本	数量	10	単価	50,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
車止めポスト設置	全ての費用	本	10	21,560	215,600			
基礎砕石	7.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	3.6	1,797	6,469.2			
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	12	14,760	177,120			
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1.7	63,340	107,678			
計					506,867.2			
単価					50,690	円/本		

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-10号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	590.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	590.1	590.1		
計						590.1		
単価						590.1	円/m	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-11号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	630.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	630.4	630.4		
計						630.4		
単価						630.4	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-12号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m			1	1,483
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,483	1,483	
	計					1,483	
	単価					1,483	円/m

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-13号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m			1	1,360
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,360	1,360	
	計					1,360	
	単価					1,360	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-14号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有 減速路面標示	m			1		1,360
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,360	1,360		
	計					1,360		
	単価					1,360	円/m	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-15号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	法定外路面表示	矢羽根 750×1500	箇所			1		12,100
	法定外路面表示	矢羽根 750×1500 材工共	箇所	1	12,100	12,100		
	計					12,100		
	単価					12,100	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-16号	法定外路面表示	ナビマーク 400×4000	単位	箇所	数量	1	単価	17,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法定外路面表示		ナビマーク 400×4000 材工共	箇所	1	17,300	17,300		
計						17,300		
単価						17,300	円/箇所	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-17号	区画線消去	ウォータージェット式	単位	m	数量	1	単価	1,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		有り ウォータージェット式 溶融式 無し	m	1	1,184	1,184		
計						1,184		
単価						1,184	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-18号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	m3	1	16,210	16,210		
計						16,210		
単価						16,210	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-19号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,989	1,989		
計						1,989		
単価						1,989	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-20号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m3	1	2,244	2,244		
	計					2,244		
	単価					2,244	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-21号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	13,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3) Con殻(無筋)			m3	1	13,630	13,630		
	計					13,630		
	単価					13,630	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	交通誘導警備員	交通誘導員A	単位	人日	数量	1	単価	30,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	30,910	30,910		
計						30,910		
単価						30,910	円/人日	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	交通誘導警備員	交通誘導員B	単位	人日	数量	1	単価	26,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	26,930	26,930		
計						26,930		
単価						26,930	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-24号	上層路盤(車道・路肩部)	瀝青安定処理材(30) 仕上り厚 180mm	単位	m2	数量	1	単価	14,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	瀝青安定処理材(30) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 60mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	4,996	4,996		
	上層路盤(車道・路肩部)	瀝青安定処理材(30) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 60mm プライムコート(各種) 全ての費用	m 2	1	4,856	4,856		
	上層路盤(車道・路肩部)	瀝青安定処理材(30) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 60mm プライムコート(各種) 全ての費用	m 2	1	4,856	4,856		
	計					14,708		
	単価					14,710	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-25号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 90mm	単位	m2	数量		1	単価	7,504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 45mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	3,776	3,776			
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 45mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート(各種) 全ての費用	m2	1	3,728	3,728			
計						7,504			
単価						7,504	円/m2		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-26号	基層(車道・路肩部)	改質II型粗粒度アスコン(20) 舗装厚 90mm	単位	m2	数量		1	単価	8,376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 45mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	4,212	4,212			
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 45mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m2	1	4,164	4,164			
計						8,376			
単価						8,376	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-27号	表層(車道・路肩部)	ポ-ラスアスコン(13) 舗装厚 40mm	単位	m2	数量		単価	
						1		4,177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		1.4m未満 40mm 無し ポ-ラスアスコン(13) タックコート PKR(コ-ム入り)	m2	1	4,177	4,177		
計						4,177		
単価						4,177	円/m2	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-28号	歩車道境界ブロック	180/205×250×600	単位	m	数量		単価	
						1		13,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 生コンクリート(各種) 無し	m	1	13,210	13,210		
計						13,210		
単価						13,210	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-29号	横断防止柵	H=800 土中建込	単位	m	数量		1	単価	12,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		土中建込 ビーム式・ハコ式 3m 無 50m未満 有	m	1	12,100	12,100			
計						12,100			
単価						12,100	円/m		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-30号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量		1	単価	590.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	590.1	590.1			
計						590.1			
単価						590.1	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-31号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m			1		1,031
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,031	1,031		
	計					1,031		
	単価					1,031	円/m	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-32号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m			1		630.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	630.4	630.4		
	計					630.4		
	単価					630.4	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-33号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m			1		1,483
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,483	1,483		
	計					1,483		
	単価					1,483	円/m	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-34号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	法定外路面表示	矢羽根 750×1500	箇所			1		12,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	法定外路面表示	矢羽根 750×1500 材工共	箇所	1	12,100	12,100		
	計					12,100		
	単価					12,100	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-35号	法定外路面表示	ナビマーク 400×4000	単位	箇所	数量	1	単価	17,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法定外路面表示		ナビマーク 400×4000 材工共	箇所	1	17,300	17,300		
計						17,300		
単価						17,300	円/箇所	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-36号	区画線消去	ウォータージェット式	単位	m	数量	1	単価	1,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		有り ウォータージェット式 溶融式 無し	m	1	1,184	1,184		
計						1,184		
単価						1,184	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-37号	車線分離標	H=800 固定式(貼付式)	単位	本	数量		1	単価	29,040
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)		固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 10本未満 有 無		本	1	29,040	29,040		
計							29,040		
単価							29,040	円/本	

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-38号	門型車線分離標	H=800 W=1000	単位	基	数量		1	単価	51,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
門型車線分離標設置		H=800 W=1000 材工共 夜間施工		基	1	51,800	51,800		
計							51,800		
単価							51,800	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-39号	照明灯移設		単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増あり 1.3無	基	1	48,510	48,510		
	道路照明灯撤去	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 割増あり 1.3無	基	1	24,260	24,260		
	計					72,770		
	単価					72,770	円/基	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-40号	横断防止柵撤去		単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネ式 3m 無 有	m	1	1,653	1,653		
	計					1,653		
	単価					1,653	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-41号	車線分離標撤去		単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上（標準）有 無	本	1	2,034	2,034		
	計					2,034		
	単価					2,034	円/本	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-42号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,156	1,156		
	計					1,156		
	単価					1,156	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-43号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m ²	数量	1	単価	1,065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	1,065	1,065		
計						1,065		
単価						1,065	円/m ²	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-44号	歩車道境界ブロック撤去	処分	単位	m	数量	1	単価	1,255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック撤去		処分	m	1	1,255	1,255		
計						1,255		
単価						1,255	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-45号	植樹ブロック撤去	処分	単位	m	数量	1	単価	1,255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	地先境界ブロック撤去	処分	m	1	1,255	1,255		
	計					1,255		
	単価					1,255	円/m	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-46号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用	m3	1	3,681	3,681		
	計					3,681		
	単価					3,681	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-47号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m3	1	1,972	1,972		
	計					1,972		
	単価					1,972	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-48号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	9,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)	アスファルト殻		m3	1	9,400	9,400		
	計					9,400		
	単価					9,400	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-49号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	13,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)								
Con殻(無筋)			m3	1	13,630	13,630		
計						13,630		
単価						13,630	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-50号	現場発成品運搬	L=0.7km 千住大橋資材置場	単位	t	数量	1	単価	15,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発成品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]へーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 1.5km以下	t	1	1,246	1,246		
現場発成品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]へーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	14,490	14,490		
計						15,736		
単価						15,740	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	交通誘導警備員	交通誘導員A	単位	人日	数量	1	単価	30,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	30,910	30,910		
計						30,910		
単価						30,910	円/人日	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	交通誘導警備員	交通誘導員B	単位	人日	数量	1	単価	26,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	26,930	26,930		
計						26,930		
単価						26,930	円/人日	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-53号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m			1	590.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	590.1	590.1	
	計					590.1	
	単価					590.1	円/m

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-54号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m			1	630.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	630.4	630.4	
	計					630.4	
	単価					630.4	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-55号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m			1	1,483
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,483	1,483	
	計					1,483	
	単価					1,483	円/m

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-56号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m			1	1,360
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,360	1,360	
	計					1,360	
	単価					1,360	円/m

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	交通誘導警備員	交通誘導員A	単位	人日	数量	1	単価	30,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	30,910	30,910		
計						30,910		
単価						30,910	円/人日	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	交通誘導警備員	交通誘導員B	単位	人日	数量	1	単価	26,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	26,930	26,930		
計						26,930		
単価						26,930	円/人日	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
土砂					100		6,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	土砂 UCR三郷市番匠免 夜間	m ³	100	6,650	665,000		
計					665,000		
単価					6,650	円/m ³	

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
樹脂系すべり止め舗装工		単位	m ²	数量		単価	
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-601 100m ² 以上(標準) 無有有無有 1.0m超え(標準)				1		6,682
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-601	m ²	1	6,682.5	6,682		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					6,682		
単価					6,682	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 有 無 無 加算額無し	単位	m			24,230
ガードパイプ設置工	コンクリート建込用	m	1	24,228	24,228	
諸雑費 (まるめ)		式	1			2
計					24,230	
単価					24,230	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	590.1	590,100	
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	355.57	355,570	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	855	235	200,925	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	
軽油		L	42	139	5,838	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		11,142	
計					590,100	
単価					590.1	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	630.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	395.19	395,190			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	855	235	200,925			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125			
軽油		L	47	139	6,533			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		11,127			
計					630,400			
単価					630.4		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,483
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	788.25	788,250			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	2,550	235	599,250			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500			
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375			
軽油		L	94	139	13,066			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		32,559			
計					1,483,000			
単価					1,483	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m		1,000	1,360
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	890	1,068,000	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,026	235	241,110	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550	
軽油		L	126	139	17,514	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		13,426	
計					1,360,000	
単価					1,360	円/m

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去	有り ウォータージェット式 溶融式 無し	m	1,000	1,184	1,184,000	1,184	円/m
区画線消去	夜間 ウォータージェット式 溶融式 制約無	m	1,000	1,183.2	1,183,200		
諸雑費 (まるめ)		式	1		800		
計					1,184,000		
単価						1,184	円/m

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	m ³	1	16,210	16,210	16,210	円/m ³
無筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m ³	1	16,202.42	16,202		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
計					16,210		
単価						16,210	円/m ³

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
Con殻 (無筋)					100		13,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	Con殻 (無筋) 三立建設(株)足立リサイクルステーション	m ³	100	13,630	1,363,000		
計					1,363,000		
単価					13,630	円/m ³	

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1		30,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A		人	1	30,906	30,906		
諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
計					30,910		
単価					30,910	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員B						1		26,930
交通誘導警備員B		人	1	26,928		26,928		
諸雑費 (まるめ)		式	1				2	
計						26,930		
単価						26,930	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 有	単位	m	数量	100	単価 12,100
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,277.26	327,726	
横断防止柵	H=800 土中式 東国P種 景観色	m	100	8,820	882,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		274	
計					1,210,000	
単価					12,100	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,031
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	568.7	568,700			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,695	235	398,325			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000			
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250			
軽油		L	68	139	9,452			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		21,273			
計					1,031,000			
単価					1,031		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	固定式 (貼付式) 手間+材料費 本体 (柱) 径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 10本未満 有 無	単位	本		1	29,040
車線分離標 (ラバーポール) 設置	固定式 貼付式 φ80 高さ800mm	本	1	29,040.98	29,040	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					29,040	
単価					29,040	円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
道路照明灯建柱	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増あり 1.3無					10		48,510
電工		人		5	49,878	249,390		
普通作業員		人		4	41,004	164,016		
照明ポール		本		10	0	0		
アンカーボルト		組		10	0	0		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日		1.7	42,120	71,604		
諸雑費 (まるめ)		式		1		90		
計						485,100		
単価						48,510	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯撤去	高さ:GL8~12m 重量:350kg以下 割増あり 1.3無					10	24,260
電工		人		2.5	49,878	124,695	
普通作業員		人		2	41,004	82,008	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日		0.85	42,120	35,802	
諸雑費 (まるめ)		式		1		95	
計						242,600	
単価						24,260	円/基

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 有	m			100		1,653
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,652.4	165,240		
諸雑費 (まるめ)		式	1		60		
計					165,300		
単価					1,653	円/m	

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
道路付属物撤去工 (車線分離標)	貼付式 30本以上(標準) 有 無	本			1		2,034
車線分離標撤去	固定式 貼付式	本	1	2,034.9	2,034		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					2,034		
単価					2,034	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m ³) アスファルト殻		単位	m ³	数量	100	単価 9,400
処分費	As殻 砂町アスコン(株)東京合材工場	m ³	100	9,400	940,000	
計					940,000	
単価					9,400	円/m ³

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去 ウォーターシット式 日当標準 施工量未満	有り 熔融式	単位	式	数量	1	単価 710,000
区画線消去	夜間 ウォーターシット式 熔融式 制約無	m	600	1,183.2	709,920	
諸雑費 (まるめ)		式	1		80	
計					710,000	
単価					710,000	円/式

1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-1号	平板ブロック (1)	擬石平板 300×300×60	単位	m2	数量		1	単価	15,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊ブロック舗装		設置 30cm×30cm	m2	1	15,020	15,020			
計						15,020			
単価						15,020	円/m2		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-2号	平板ブロック (2)	視覚障がい者誘導用ブロック 300×300×60	単位	m2	数量		1	単価	13,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊ブロック舗装		設置 30cm×30cm	m2	1	13,380	13,380			
計						13,380			
単価						13,380	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-3号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量	1	単価	1,065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	1	1,065	1,065		
計						1,065		
単価						1,065	円/m2	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-4号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用	m3	1	3,681	3,681		
計						3,681		
単価						3,681	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-5号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	9,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)								
アスファルト殻			m3	1	9,400	9,400		
計						9,400		
単価						9,400	円/m3	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	交通誘導警備員	交通誘導員A	単位	人日	数量	1	単価	30,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A								
			人日	1	30,910	30,910		
計						30,910		
単価						30,910	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	交通誘導警備員	交通誘導員B	単位	人日	数量	1	単価	26,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	26,930	26,930		
	計					26,930		
	単価					26,930	円/人日	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛使用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-50
処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
アスファルト殻					100		9,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	アスファルト殻 砂町アスコン(株)東京合材工場	m ³	100	9,400	940,000		
計					940,000		
単価					9,400	円/m ³	

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛使用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-50
交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1		30,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A		人	1	30,906	30,906		
諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
計					30,910		
単価					30,910	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	人日	数量	金額	単価	摘要
交通誘導警備員B		人	1	26,928	26,928		26,930
諸雑費（まるめ）		式	1			2	
計					26,930		
単価					26,930	円／人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-1号	薄層カー舗装	溶融噴射式 青色	単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	薄層カー舗装	溶融噴射式 青色	m2	1	4,900	4,900		4,900
	計					4,900		
	単価					4,900	円/m2	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-2号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	590.1	590.1		590.1
	計					590.1		
	単価					590.1	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-3号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m			1		630.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	630.4	630.4		
	計					630.4		
	単価					630.4	円/m	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-4号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m			1		1,483
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,483	1,483		
	計					1,483		
	単価					1,483	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-5号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m			1		1,360
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,360	1,360		
	計					1,360		
	単価					1,360	円/m	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-6号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	法定外路面表示	矢羽根 750×1500	箇所			1		12,100
	法定外路面表示	矢羽根 750×1500	箇所	1	12,100	12,100		
	計					12,100		
	単価					12,100	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-7号	法定外路面表示	ナビマーク 400×4000	単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	17,300
	法定外路面表示	ナビマーク 400×4000	箇所	1	17,300	17,300		
	計					17,300		
	単価					17,300	円/箇所	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-8号	区画線消去	ウォータージェット式	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	1,184
	区画線消去	有り ウォータージェット式 溶融式 無し	m	1	1,184	1,184		
	計					1,184		
	単価					1,184	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	交通誘導警備員	交通誘導員A	単位	人日	数量		1	単価	30,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	1	30,910	30,910			
計						30,910			
単価						30,910	円/人日		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	交通誘導警備員	交通誘導員B	単位	人日	数量		1	単価	26,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人日	1	26,930	26,930			
計						26,930			
単価						26,930	円/人日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m		1,000	590.1
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	355.57	355,570	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	855	235	200,925	
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	
軽油		L	42	139	5,838	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		11,142	
計					590,100	
単価					590.1	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	630.4
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	395.19	395,190	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	855	235	200,925	
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	
軽油		L	47	139	6,533	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		11,127	
計					630,400	
単価					630.4	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m		1,000	1,483
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	788.25	788,250	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	2,550	235	599,250	
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	
軽油		L	94	139	13,066	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		32,559	
計					1,483,000	
単価					1,483	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m		1,000	1,360
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	890	1,068,000	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	1,026	235	241,110	
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550	
軽油		L	126	139	17,514	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		13,426	
計					1,360,000	
単価					1,360	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去	有り ウォータージェット式 溶融式 無し	m	1,000	1,184	1,184,000	単価	1,184
区画線消去	夜間 ウォータージェット式 溶融式 制約無	m	1,000	1,183.2	1,183,200		
諸雑費（まるめ）		式	1		800		
計					1,184,000		
単価					1,184	円/m	

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A		人日	1	30,910	30,910	単価	30,910
交通誘導警備員A		人	1	30,906	30,906		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					30,910		
単価					30,910	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員B		人	1	26,928		26,928		26,930
諸雑費 (まるめ)		式	1				2	
計						26,930		
単価						26,930	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-1号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
単-1号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 改質II型密粒度アスコン(t=50mm)	m2			1		3,917
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	3,917	3,917		
	計					3,917		
	単価					3,917	円/m2	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-2号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
単-2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3			1		1,338
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	殻運搬(路面切削)	有り 4.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,338	1,338		
	計					1,338		
	単価					1,338	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-3号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	
						1		10,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)								
アスファルト殻			m3	1	10,570	10,570		
計						10,570		
単価						10,570	円/m3	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-4号	薄層カー舗装	溶融噴射式 青色	単位	m2	数量		単価	
						1		4,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
薄層カー舗装		溶融噴射式 青色	m2	1	4,900	4,900		
計						4,900		
単価						4,900	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-5号	横断防止柵	H=800 土中建込	単位	m	数量		1	単価	12,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		土中建込 ビーム式・ハコ式 3m 無 50m未満 有		m	1	12,100	12,100		
計							12,100		
単価							12,100	円/m	

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-6号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量		1	単価	590.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m	1	590.1	590.1		
計							590.1		
単価							590.1	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-7号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m			1		630.4
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	630.4	630.4		
	計					630.4		
	単価					630.4	円/m	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-8号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m			1		1,483
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,483	1,483		
	計					1,483		
	単価					1,483	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-9号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m			1		1,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,360	1,360		
	計					1,360		
	単価					1,360	円/m	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-10号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	法定外路面表示	矢羽根 750×1500	箇所			1		12,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	法定外路面表示	矢羽根 750×1500	箇所	1	12,100	12,100		
	計					12,100		
	単価					12,100	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-11号	法定外路面表示	ナビマーク 400×4000	単位	箇所	数量	1	単価	17,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法定外路面表示	ナビマーク 400×4000	箇所	1	17,300	17,300		
	計					17,300		
	単価					17,300	円/箇所	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-12号	区画線消去	ウォータージェット式	単位	m	数量	1	単価	1,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去	有り ウォータージェット式 溶融式 無し	m	1	1,184	1,184		
	計					1,184		
	単価					1,184	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-13号	車線分離標撤去		単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上（標準）有 無	本	1	2,034	2,034		
	計					2,034		
	単価					2,034	円/本	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-14号	現場発生産品運搬	L=4.8km 千住大橋資材置場	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]へ^-ストラック2t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	1	4,153	4,153		
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]へ^-ストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	14,490	14,490		
	計					18,643		
	単価					18,650	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	交通誘導警備員	交通誘導員A	単位	人日	数量		1	単価	30,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	1	30,910	30,910			
計						30,910			
単価						30,910	円/人日		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	交通誘導警備員	交通誘導員B	単位	人日	数量		1	単価	26,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人日	1	26,930	26,930			
計						26,930			
単価						26,930	円/人日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m ²			100	3,917
土木一般世話役		人	0.171	49,572	8,476	
特殊作業員		人	0.512	45,747	23,422	
普通作業員		人	0.854	41,004	35,017	
アスファルト混合物	改質II型密粒度アスコン(20)	t	12.573	13,900	174,764	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	111	4,773	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.171	275,000	47,025	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.171	86,840	14,849	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.171	168,700	28,847	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.171	75,280	12,872	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.171	72,510	12,399	
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		29,256	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	3,917
計					391,700	
単価					3,917	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
アスファルト殻					100		10,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	アスファルト殻 常盤工業(株)墨田工場	m ³	100	10,570	1,057,000		
計					1,057,000		
単価					10,570	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 有	単位	m	数量	100	単価 12,100
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,277.26	327,726	
横断防止柵	H=800 土中建込 東国P種 景観色	m	100	8,820	882,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		274	
計					1,210,000	
単価					12,100	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m		1,000	590.1
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	355.57	355,570	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	855	235	200,925	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	
軽油		L	42	139	5,838	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		11,142	
計					590,100	
単価					590.1	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m		1,000	630.4
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	395.19	395,190	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	855	235	200,925	
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	
軽油		L	47	139	6,533	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		11,127	
計					630,400	
単価					630.4	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000		1,000	1,483
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	788.25	788,250	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	2,550	235	599,250	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	
軽油		L	94	139	13,066	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		32,559	
計					1,483,000	
単価					1,483	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m			1,000	1,360
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	890	1,068,000	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	1,026	235	241,110	
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550	
軽油		L	126	139	17,514	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		13,426	
計					1,360,000	
単価					1,360	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線消去	有り ウォータージェット式 溶融式 無し	m	1,000		1,000		1,184
区画線消去	夜間 ウォータージェット式 溶融式 制約無	m	1,000	1,183.2	1,183,200		
諸雑費（まるめ）		式	1		800		
計					1,184,000		
単価					1,184	円/m	

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 30本以上(標準) 有 無	本	1		1		2,034
車線分離標撤去	固定式 貼付式	本	1	2,034.9	2,034		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					2,034		
単価					2,034	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 07
							歩掛使用年月	2025. 07
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-50
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		30,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A		人	1	30,906	30,906			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					30,910			
単価					30,910	円／人日		

							単価使用年月	2025. 07
							歩掛使用年月	2025. 07
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-50
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		26,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人	1	26,928	26,928			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					26,930			
単価					26,930	円／人日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
路面切削機運転	7cm以下 一層					1		275,000
運転手 (特殊)		人	1	46,665		46,665		
軽油		L	215	139		29,885		
路面切削機 [ホイール式・廢材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000		198,400		
諸雑費 (まるめ)		式	1			50		
計						275,000		
単価						275,000	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
路面清掃車運転	7cm以下 一層					1		86,840
運転手 (一般)		人	1	38,862		38,862		
軽油		L	39	139		5,421		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1. 15	37,000		42,550		
諸雑費 (まるめ)		式	1			7		
計						86,840		
単価						86,840	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		168, 700
運転手 (特殊)		人	1	46, 665		46, 665		
軽油		L	59	139		8, 201		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1. 28	88, 900		113, 792		
諸雑費 (まるめ)		式	1			42		
計						168, 700		
単価						168, 700	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ	7cm以下 一層					1	75,280
運転手 (特殊)		人	1	46,665		46,665	
軽油		L	29	139		4,031	
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200		24,576	
諸雑費 (まるめ)		式	1			8	
計						75,280	
単価						75,280	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
タイヤローラ	7cm以下 一層					1		72, 510
運転手 (特殊)		人	1	46, 665		46, 665		
軽油		L	22	139		3, 058		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	供用日	1. 28	17, 800		22, 784		
諸雑費 (まるめ)		式	1			3		
計						72, 510		
単価						72, 510	円/日	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-1号	平板ブロック (1)	擬石平板 300×300×60	単位	m2	数量		1	単価	15,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	m2	1	15,020	15,020			
	計					15,020			
	単価					15,020	円/m2		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-2号	平板ブロック (2)	視覚障がい者誘導用ブロック 300×300×60	単位	m2	数量		1	単価	13,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	m2	1	13,380	13,380			
	計					13,380			
	単価					13,380	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-3号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量	1	単価	1,065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	1	1,065	1,065		
計						1,065		
単価						1,065	円/m2	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-4号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 9.0km以下 全ての費用	m3	1	3,003	3,003		
計						3,003		
単価						3,003	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-5号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	10,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)								
アスファルト殻			m3	1	10,570	10,570		
計						10,570		
単価						10,570	円/m3	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	交通誘導警備員	交通誘導員A	単位	人日	数量	1	単価	30,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A								
			人日	1	30,910	30,910		
計						30,910		
単価						30,910	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	交通誘導警備員	交通誘導員B	単位	人日	数量	1	単価	26,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	26,930	26,930		
	計					26,930		
	単価					26,930	円/人日	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛使用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-50
処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
アスファルト殻					100		10, 570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	アスファルト殻 常盤工業(株)墨田工場	m ³	100	10, 570	1, 057, 000		
計					1, 057, 000		
単価					10, 570	円/m ³	

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛使用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-50
交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1		30, 910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A		人	1	30, 906	30, 906		
諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
計					30, 910		
単価					30, 910	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	26,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人	1	26,928	26,928		
諸雑費 (まるめ)		式	1			2	
計					26,930		
単価					26,930	円/人日	

1 次単価表

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-1号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m			1	590.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	590.1	590.1	
	計					590.1	
	単価					590.1	円/m

						単価使用年月	2025.07
						歩掛使用年月	2025.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-2号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m			1	1,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,360	1,360	
	計					1,360	
	単価					1,360	円/m

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 07	
							歩掛使用年月	2025. 07	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-50	
単-3号	車線分離標	H=800 固定式(貼付式)	単位	本	数量		1	単価	29, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)		固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ポール径φ250 高さ800mm 10本未満 有 無	本	1	29, 040	29, 040			
計						29, 040			
単価						29, 040	円/本		

							単価使用年月	2025. 07	
							歩掛使用年月	2025. 07	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-50	
単-4号	門型車線分離標	H=800 W=1000	単位	基	数量		1	単価	51, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
門型車線分離標設置		H=800 W=1000 材工共 夜間施工	基	1	51, 800	51, 800			
計						51, 800			
単価						51, 800	円/基		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 07	
							歩掛使用年月	2025. 07	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-5号	交通誘導警備員	交通誘導員A	単位	人日	数量		1	単価	30,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	1	30,910	30,910			
計						30,910			
単価						30,910	円/人日		

							単価使用年月	2025. 07	
							歩掛使用年月	2025. 07	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-6号	交通誘導警備員	交通誘導員B	単位	人日	数量		1	単価	26,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人日	1	26,930	26,930			
計						26,930			
単価						26,930	円/人日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m		1,000	590.1
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	355.57	355,570	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg	855	235	200,925	
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	
軽油		L	42	139	5,838	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		11,142	
計					590,100	
単価					590.1	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 07
歩掛使用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	890	1, 068, 000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1, 026	235	241, 110		
ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm	k g	30	180	5, 400		
接着用プライマー	区画線用	k g	30	485	14, 550		
軽油		L	126	139	17, 514		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		13, 426		
計					1, 360, 000		
単価					1, 360	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛使用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-50
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
区画線消去 ウォータージェット式 日当標準 施工量未満	有り 溶融式					1	710, 000
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間 ウォータージェット式 溶融式 制約無	m		600	1, 183. 2	709, 920	
諸雑費 (まるめ)		式		1		80	
計						710, 000	
単価						710, 000	円/式

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛使用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-50
名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価
道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 10本未満 有 無	単位	本	数量		1	29, 040
名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
車線分離標 (ラバーポール) 設置	固定式 貼付式 φ80 高さ800mm	本		1	29, 040. 98	29, 040	
諸雑費 (まるめ)		式		1		0	
計						29, 040	
単価						29, 040	円/本

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛使用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-50
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員A		人	1	30,906	30,906	30,910
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4	
	計					30,910	
	単価					30,910	円/人日

						単価使用年月	2025. 07
						歩掛使用年月	2025. 07
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-50
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	1	26,928	26,928	26,930
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2	
	計					26,930	
	単価					26,930	円/人日

R 7 亀有出張所管内交通安全対策工事 (当初)

(当 初) 請負工事費計算書

(1)直接工事費 -----	78,801,454		
(2)共通仮設費 -----	20,482,000		
(3)純工事費 -----	99,283,454		
(1)+(2)			
(4)現場管理費 -----	50,654,000		
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0	(16)工場製作純工事費 -----	0
		(17)工場管理費 -----	0
(6)工事原価 -----	149,937,454	(18)工場製作原価 -----	0
(3)+(4)+(5)+(18)		(16)+(17)	
(7')一般管理費等(計上額) -----	21,252,546	((7)一般管理費等(計算額) [21,252,889])	
(8')その他費目計 -----	0		
(9)業務委託料等 -----	0		
(10)工事価格 -----	171,190,000		
(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)			
(11)消費税相当額 -----	17,119,000		
(12)請負工事価格 -----	188,309,000		
(10)+(11)			
(13)入札書比較価格 -----	171,190,000		
(請負工事費の100/110)			
(14)調査基準価格 -----	170,401,000		
(15)調査基準価格の100/110	154,910,000		
(万円未満切り捨て)			