工　事　設　計　書

工事設計書のダウンロードにあたって

　知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による２次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省　関東地方整備局
東京国道事務所

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ７東京国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事
工事地名	東京都世田谷区池尻地区　外３箇所

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 7月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 7月	
２）	事務所名	東京国道事務所　防災情報課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	2025072301		１４）	単価適用年月	2025年 9月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 9月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	0日間	自　　年　月　日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 8年 3月25日	２０）	現場管理費対象額		
		（　0回変更）	至　　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	東京都		２２）	処 分 費 等	70,931	
１０）	地　　区	東京１７区		２３）	公 告 日	令和 7年 7月23日	
１１）	河川・路線	一般国道２４６号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ７東京国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子応用設備(機器単体) 池尻3丁目		式	1		6,068,000			
CCTV設備		式	1		6,068,000			
CCTV装置		式	1		6,068,000			
CCTVｶﾒﾗ装置	ＨＤ簡易型ＩＰカメラ装置 メーカー標準塗装	台	1	1,950,000	1,950,000			単-1号
HD簡易型IPｶﾒﾗ装置用機側装置	LAN-SW、PoE給電装置、電源用SPD、LAN用SPD 含む	台	1	2,750,000	2,750,000			単-2号
開閉器盤	オートリセットブレーカ、電源用SPD 含む 遠隔監視制御装置ｽﾍﾟｰｽ対応	台	1	800,000	800,000			単-3号
1000BASE-X ｲﾝﾀﾌｪｰｽ 短距離		式	1	568,000	568,000			単-4号
通信設備(機器単体) 池尻3丁目		式	1		0			
遠方監視設備		式	1		0			
遠方監視設備		式	1		0			
遠方監視装置 リモート装置	（支給品）	台	1	0	0			単-5号

設計内訳書

工事名	Ｒ７東京国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備(機器単体) 池尻3丁目		式	1		0			
電源設備		式	1		0			
発電設備		式	1		0			
発動発電装置	(支給品)	台	1	0	0			単-6号
機器単体費		式	1		6,068,000			
電子応用設備 池尻3丁目		式	1		1,852,247			
CCTV設備工		式	1		1,772,727			
CCTV装置設置工 夜間		式	1		175,330			
CCTVｶﾒﾗ装置設置		台	1	95,520	95,520			単-7号
CCTV機側装置設置	ポール取付型	台	1	69,630	69,630			単-8号
LANｽｲｯﾁ設置		台	0.25	40,720	10,180			単-9号
支柱設置工 夜間		式	1		782,300			

設計内訳書

工事名	Ｒ７東京国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支柱設置	支柱 H=6.0m	箇所	1	782,300	782,300			単-10号
支柱基礎工 夜間		式	1		148,800			
支柱基礎設置	CCTV支柱基礎　φ600×2200	個所	1	148,800	148,800			単-11号
分電盤設置工 夜間		式	1		40,290			
屋外分電盤設置		面	1	40,290	40,290			単-12号
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		318,398			
光地中配線		m	247.5	751.8	186,070			単-13号
光屋外配線		m	5.3	984.6	5,218			単-14号
光ｹｰﾌﾞﾙ接続		箇所	1	50,310	50,310			単-15号
光ｹｰﾌﾞﾙ成端		箇所	1	32,440	32,440			単-16号
光ｹｰﾌﾞﾙ試験 伝送損失		対向	1	18,540	18,540			単-17号
光ｹｰﾌﾞﾙ試験 接続損失		対向	1	25,820	25,820			単-18号

設計内訳書

工事名	Ｒ７東京国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通信配線工 夜間		式	1		24,229			
通信地中配線 信号線	配線各種	m	5.3	1,428	7,568			単-19号
通信屋外配線 信号線	配線各種	m	3.8	1,428	5,426			単-20号
通信地中配線 LANケーブル	配線各種	m	5.3	646.1	3,424			単-21号
通信屋外配線 LANケーブル	配線各種	m	12.1	645.6	7,811			単-22号
配管･配線工 夜間		式	1		283,380			
地中配管	FEP30 径 30ｍｍ	m	21.5	541.5	11,642			単-23号
地中配管	FEP40 径 40ｍｍ	m	21.5	569.1	12,235			単-24号
地中配管	HIVE22 径 22ｍｍ	m	1.4	798.1	1,117			単-25号
地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 5.5mm 2×2C	m	10.6	3,024	32,054			単-26号
地中配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	m	10.6	713.6	7,564			単-27号
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 5.5mm 2×2C	m	7.6	3,024	22,982			単-28号

設計内訳書

工事名	Ｒ７東京国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 2.0mm 2×3C	m	8.3	2,920	24,236			単-29号
屋外配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	m	7.6	713.6	5,423			単-30号
埋設標識ｼｰﾄ敷設		m	16.9	387.6	6,550			単-31号
Ｄ種接地		式	1		31,884			内-1号
作業土工(電気)		式	1		118,633			内-2号
殻運搬処理(電気)		式	1		9,060			内-3号
システム・インテグレーション		式	1		79,520			
システム・インテグレーション		式	1		79,520			
システム・インテグレーション		式	1	79,520	79,520			単-32号
通信設備 池尻3丁目		式	1		435,133			
遠方監視設備工		式	1		4,633			
遠方監視設備設置		式	1		4,633			

設計内訳書

工事名	Ｒ７東京国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠方監視装置設置		面	1	4,633	4,633			単-33号
仮設工		式	1		430,500			
交通管理工		式	1		430,500			
交通誘導警備員		式	1		56,530			内-4号
交通誘導警備員 夜間		式	1		373,970			内-5号
電気設備 池尻3丁目		式	1		237,162			
電源設備工		式	1		237,162			
発電設備設置工 夜間		式	1		237,162			
発動発電設備設置		式	1		140,000			内-6号
作業土工（発電機基礎）		式	1		80,342			内-7号
支給品運搬	非常用発動発電装置	式	1		16,820			内-8号
直接工事費		式	1		2,524,542			

設計内訳書

工事名	Ｒ７東京国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		852,317			
共通仮設費		式	1		9,317			
技術管理費		式	1		9,317			
電気通信施設資産管理用データ作成費		式	1		9,317			内-9号
共通仮設費（率計上）		式	1		843,000			
純工事費		式	1		3,376,859			
現場管理費		式	1		1,914,000			
機器間接費		式	1		1,647,000			
技術者間接費		式	1		235,000			
機器管理費		式	1		1,412,000			
工事原価		式	1		6,937,859			
一般管理費等		式	1		4,721,170			

設計内訳書

工事名	Ｒ７東京国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1		58,020,000			
消費税相当額		式	1		5,802,000			
工事費計		式	1		63,822,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ７東京国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子応用設備(機器単体) 立石５丁目		式	1		6,068,000			
CCTV設備		式	1		6,068,000			
CCTV装置		式	1		6,068,000			
CCTVｶﾒﾗ装置	ＨＤ簡易型ＩＰカメラ装置 メーカー標準塗装	台	1	1,950,000	1,950,000			単-1号
HD簡易型IPｶﾒﾗ装置用機側装置	LAN-SW、PoE給電装置、電源用SPD、LAN用SPD 含む	台	1	2,750,000	2,750,000			単-2号
開閉器盤	オートリセットブレーカ、電源用SPD 含む 遠隔監視制御装置ｽﾍﾟｰｽ対応	台	1	800,000	800,000			単-3号
1000BASE-X ｲﾝﾀﾌｪｰｽ 短距離		式	1	568,000	568,000			単-4号
通信設備(機器単体) 立石５丁目		式	1		0			
遠方監視設備		式	1		0			
遠方監視設備		式	1		0			
遠方監視装置 リモート装置	（支給品）	台	1	0	0			単-5号

設計内訳書

工事名	Ｒ７東京国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備(機器単体) 立石５丁目		式	1		0			
電源設備		式	1		0			
発電設備		式	1		0			
発動発電装置	(支給品)	台	1	0	0			単-6号
機器単体費		式	1		6,068,000			
電子応用設備 立石５丁目		式	1		1,799,624			
CCTV設備工		式	1		1,720,104			
CCTV装置設置工 夜間		式	1		259,950			
CCTVｶﾒﾗ装置設置		台	1	95,520	95,520			単-7号
CCTV機側装置設置 自立型		台	1	89,590	89,590			単-8号
機側基礎設置作業土工		式	1	64,660	64,660			単-9号
LANｽｲｯﾁ設置		台	0.25	40,720	10,180			単-10号

設計内訳書

工事名	Ｒ７東京国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支柱設置工		式	1		315,300			
支柱設置	歩道橋支柱 H=3.56	箇所	1	315,300	315,300			単-11号
分電盤設置工 夜間		式	1		40,290			
屋外分電盤設置		面	1	40,290	40,290			単-12号
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		497,597			
光地中配線		m	492.8	751.8	370,487			単-13号
光ｹｰﾌﾞﾙ接続		箇所	1	50,310	50,310			単-14号
光ｹｰﾌﾞﾙ成端		箇所	1	32,440	32,440			単-15号
光ｹｰﾌﾞﾙ試験 伝送損失		対向	1	18,540	18,540			単-16号
光ｹｰﾌﾞﾙ試験 接続損失		対向	1	25,820	25,820			単-17号
通信配線工 夜間		式	1		21,188			
通信地中配線 FCPEV0.65-15P	配線各種	m	6.2	1,428	8,853			単-18号

設計内訳書

工事名	Ｒ７東京国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通信地中配線 LANケーブル	配線各種	m	10.4	646.1	6,719			単-19号
通信屋外配線 LANケーブル	配線各種	m	8.7	645.6	5,616			単-20号
配管･配線工 夜間		式	1		585,779			
地中配管	FEP30 径 30ｍｍ	m	35.6	541.5	19,277			単-21号
地中配管	FEP40 径 40ｍｍ	m	58.1	569.1	33,064			単-22号
屋外配管	G28 径 28ｍｍ	m	13.4	3,991	53,479			単-23号
屋外配管	G36 径 36ｍｍ	m	4.4	4,207	18,510			単-24号
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 5.5mm 2×2C	m	3.7	3,024	11,188			単-25号
地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 5.5mm 2×2C	m	12.1	3,024	36,590			単-26号
地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 2.0mm 2×3C	m	4.2	2,920	12,264			単-27号
地中配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	m	12.1	713.6	8,634			単-28号
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 2.0mm 2×3C	m	8.7	2,920	25,404			単-29号

設計内訳書

工事名	Ｒ７東京国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋外配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	m	3.7	713.6	2,640			単-30号
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	300×300×150×1.5 防水	個	1	39,410	39,410			単-31号
埋設標識ｼｰﾄ敷設		m	16.9	387.6	6,550			単-32号
Ｄ種接地 夜間		式	1		32,129			内-1号
作業土工(電気)		式	1		279,137			内-2号
殻運搬処理(電気)		式	1		7,503			内-3号
システム・インテグレーション		式	1		79,520			
システム・インテグレーション		式	1		79,520			
システム・インテグレーション		式	1	79,520	79,520			単-33号
通信設備 立石５丁目		式	1		6,950			
遠方監視設備工		式	1		6,950			
遠方監視設備設置		式	1		6,950			

設計内訳書

工事名	Ｒ７東京国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠方監視装置設置		面	1	6,950	6,950			単-34号
電気設備 立石５丁目		式	1		865,237			
電源設備工		式	1		266,437			
発電設備設置工 夜間		式	1		266,437			
発動発電設備設置		式	1		140,000			内-4号
基礎設置作業土工		式	1		106,707			内-5号
支給品運搬	非常用発動発電装置	式	1		19,730			内-6号
仮設工		式	1		598,800			
交通管理工		式	1		598,800			
交通誘導警備員 昼間		式	1	113,100	113,100			単-35号
交通誘導警備員 夜間		式	1	485,700	485,700			単-36号
直接工事費		式	1		2,671,811			

設計内訳書

工事名	Ｒ７東京国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		1,061,317			
共通仮設費		式	1		9,317			
技術管理費		式	1		9,317			
電気通信施設資産管理用データ作成費		式	1		9,317			内-7号
共通仮設費（率計上）		式	1		1,052,000			
純工事費		式	1		3,733,128			
現場管理費		式	1		2,395,000			
機器間接費		式	1		1,647,000			
技術者間接費		式	1		235,000			
機器管理費		式	1		1,412,000			
工事原価		式	1		7,775,128			

設計内訳書

工事名	Ｒ７東京国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子応用設備(機器単体) 亀戸７丁目		式	1		6,068,000			
CCTV設備		式	1		6,068,000			
CCTV装置		式	1		6,068,000			
CCTVｶﾒﾗ装置	ＨＤ簡易型ＩＰカメラ装置 メーカー標準塗装	台	1	1,950,000	1,950,000			単-1号
HD簡易型IPｶﾒﾗ装置用機側装置	LAN-SW、PoE給電装置、電源用SPD、LAN用SPD 含む	台	1	2,750,000	2,750,000			単-2号
開閉器盤	オートリセットブレーカ、電源用SPD 含む 遠隔監視制御装置ｽﾍﾟｰｽ対応	台	1	800,000	800,000			単-3号
1000BASE-X ｲﾝﾀﾌｪｰｽ 短距離		式	1	568,000	568,000			単-4号
通信設備(機器単体) 亀戸７丁目		式	1		0			
遠方監視設備		式	1		0			
遠方監視設備		式	1		0			
遠方監視装置 リモート装置	（支給品）	台	1	0	0			単-5号

設計内訳書

工事名	Ｒ７東京国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備(機器単体) 亀戸７丁目		式	1		0			
電源設備		式	1		0			
発電設備		式	1		0			
発動発電装置	(支給品)	台	1	0	0			単-6号
機器単体費		式	1		6,068,000			
電子応用設備 亀戸７丁目		式	1		1,914,874			
CCTV設備工		式	1		1,835,354			
CCTV装置設置工 夜間		式	1		175,330			
CCTVｶﾒﾗ装置設置		台	1	95,520	95,520			単-7号
CCTV機側装置設置		台	1	69,630	69,630			単-8号
LANｽｲｯﾁ設置		台	0.25	40,720	10,180			単-9号
支柱設置工 夜間		式	1		782,300			

設計内訳書

工事名	Ｒ７東京国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支柱設置	支柱 H=6.0m	箇所	1	782,300	782,300			単-10号
支柱基礎工 夜間		式	1		148,800			
支柱基礎設置	CCTV支柱基礎　φ600×2200	個所	1	148,800	148,800			単-11号
分電盤設置工 夜間		式	1		40,290			
屋外分電盤設置		面	1	40,290	40,290			単-12号
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		247,428			
光地中配線		m	153.1	751.8	115,100			単-13号
光屋外配線		m	5.3	984.6	5,218			単-14号
光ｹｰﾌﾞﾙ接続		箇所	1	50,310	50,310			単-15号
光ｹｰﾌﾞﾙ成端		箇所	1	32,440	32,440			単-16号
光ｹｰﾌﾞﾙ試験 伝送損失		対向	1	18,540	18,540			単-17号
光ｹｰﾌﾞﾙ試験 接続損失		対向	1	25,820	25,820			単-18号

設計内訳書

工事名	Ｒ７東京国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通信配線工 夜間		式	1		77,118			
通信地中配線 信号線	配線各種	m	30.8	1,428	43,982			単-19号
通信屋外配線 信号線	配線各種	m	3.8	1,428	5,426			単-20号
通信地中配線 LANケーブル	配線各種	m	30.8	646.1	19,899			単-21号
通信屋外配線 LANケーブル	配線各種	m	12.1	645.6	7,811			単-22号
配管･配線工 夜間		式	1		364,088			
地中配管 夜間	FEP30 径 30ｍｍ	m	4	541.5	2,166			単-23号
地中配管 夜間	FEP40 径 40ｍｍ	m	14.4	569.1	8,195			単-24号
地中配線 夜間	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 8.0mm 2×2C	m	61.6	3,124	192,438			単-25号
地中配線 夜間	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	m	61.6	713.6	43,957			単-26号
屋外配線 夜間	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 8.0mm 2×2C	m	7.6	3,124	23,742			単-27号
屋外配線 夜間	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 2.0mm 2×3C	m	8.3	2,920	24,236			単-28号

設計内訳書

工事名	Ｒ７東京国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋外配線 夜間	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	m	7.6	713.6	5,423			単-29号
埋設標識ｼｰﾄ敷設 夜間		m	4	387.6	1,550			単-30号
Ｄ種接地 夜間		式	1		31,884			内-1号
作業土工(電気) 夜間		式	1		27,762			内-2号
殻運搬処理(電気) 夜間		式	1		2,735			内-3号
システム・インテグレーション		式	1		79,520			
システム・インテグレーション		式	1		79,520			
システム・インテグレーション		式	1	79,520	79,520			単-31号
通信設備 亀戸７丁目		式	1		410,580			
遠方監視設備工		式	1		6,950			
遠方監視設備設置		式	1		6,950			
遠方監視装置設置		面	1	6,950	6,950			単-32号

設計内訳書

工事名	Ｒ７東京国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		403,630			
交通管理工		式	1		403,630			
交通誘導警備員 昼間		式	1	56,530	56,530			単-33号
交通誘導警備員 夜間		式	1	347,100	347,100			単-34号
電気設備 亀戸７丁目		式	1		263,673			
電源設備工		式	1		263,673			
発電設備設置工 夜間		式	1		263,673			
発動発電設備設置		式	1		140,000			内-4号
基礎設置作業土工		式	1		106,853			内-5号
支給品運搬	非常用発動発電装置	式	1		16,820			内-6号
直接工事費		式	1		2,589,127			
共通仮設費		式	1		901,317			

設計内訳書

工事名	Ｒ７東京国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		9,317			
技術管理費		式	1		9,317			
電気通信施設資産管理用データ作成費		式	1		9,317			内-7号
共通仮設費（率計上）		式	1		892,000			
純工事費		式	1		3,490,444			
現場管理費		式	1		1,982,000			
機器間接費		式	1		1,647,000			
技術者間接費		式	1		235,000			
機器管理費		式	1		1,412,000			
工事原価		式	1		7,119,444			

設計内訳書

工事名	Ｒ７東京国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子応用設備(機器単体) 東新町１丁目		式	1		6,068,000			
CCTV設備		式	1		6,068,000			
CCTV装置		式	1		6,068,000			
CCTVｶﾒﾗ装置	ＨＤ簡易型ＩＰカメラ装置 メーカー標準塗装	台	1	1,950,000	1,950,000			単-1号
HD簡易型IPｶﾒﾗ装置用機側装置	LAN-SW、PoE給電装置、電源用SPD、LAN用SPD 含む	台	1	2,750,000	2,750,000			単-2号
開閉器盤	オートリセットブレーカ、電源用SPD 含む 遠隔監視制御装置ｽﾍﾟｰｽ対応	台	1	800,000	800,000			単-3号
1000BASE-X ｲﾝﾀﾌｪｰｽ 短距離		式	1	568,000	568,000			単-4号
通信設備(機器単体) 東新町１丁目		式	1		0			
遠方監視設備		式	1		0			
遠方監視設備		式	1		0			
遠方監視装置 リモート装置	（支給品）	台	1	0	0			単-5号

設計内訳書

工事名	Ｒ７東京国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備(機器単体) 東新町１丁目		式	1		0			
電源設備		式	1		0			
発電設備		式	1		0			
発動発電装置	(支給品)	台	1	0	0			単-6号
機器単体費		式	1		6,068,000			
電子応用設備 東新町１丁目		式	1		1,901,326			
CCTV設備工		式	1		1,821,806			
CCTV装置設置工 夜間		式	1		175,330			
CCTVｶﾒﾗ装置設置		台	1	95,520	95,520			単-7号
CCTV機側装置設置		台	1	69,630	69,630			単-8号
LANｽｲｯﾁ設置		台	0.25	40,720	10,180			単-9号
支柱設置工 夜間		式	1		782,300			

設計内訳書

工事名	Ｒ７東京国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支柱設置	支柱 H=6.0m	箇所	1	782,300	782,300			単-10号
支柱基礎工 夜間		式	1		148,800			
支柱基礎設置	CCTV支柱基礎　φ600×2200	個所	1	148,800	148,800			単-11号
分電盤設置工 夜間		式	1		40,290			
屋外分電盤設置		面	1	40,290	40,290			単-12号
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		369,445			
光地中配線		m	315.4	751.8	237,117			単-13号
光屋外配線		m	5.3	984.6	5,218			単-14号
光ｹｰﾌﾞﾙ接続		箇所	1	50,310	50,310			単-15号
光ｹｰﾌﾞﾙ成端		箇所	1	32,440	32,440			単-16号
光ｹｰﾌﾞﾙ試験 伝送損失		対向	1	18,540	18,540			単-17号
光ｹｰﾌﾞﾙ試験 接続損失		対向	1	25,820	25,820			単-18号

設計内訳書

工事名	Ｒ７東京国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通信配線工 夜間		式	1		42,066			
通信地中配線 信号線	配線各種	m	13.9	1,428	19,849			単-19号
通信屋外配線 信号線	配線各種	m	3.8	1,428	5,426			単-20号
通信地中配線 LANケーブル	配線各種	m	13.9	646.1	8,980			単-21号
通信屋外配線 LANケーブル	配線各種	m	12.1	645.6	7,811			単-22号
配管･配線工 夜間		式	1		263,575			
地中配管	FEP40 径 40ｍｍ	m	27.9	1,575	43,942			単-23号
地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 5.5mm 2×2C	m	27.8	3,024	84,067			単-24号
地中配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	m	27.8	713.6	19,838			単-25号
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 5.5mm 2×2C	m	7.6	3,024	22,982			単-26号
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 2.0mm 2×3C	m	8.3	2,920	24,236			単-27号
屋外配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	m	7.6	713.6	5,423			単-28号

設計内訳書

工事名	Ｒ７東京国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設標識ｼｰﾄ敷設		m	4	387.6	1,550			単-29号
Ｄ種接地 夜間		式	1		31,884			内-1号
作業土工(電気)		式	1		27,617			内-2号
殻運搬処理(電気)		式	1		2,036			内-3号
システム・インテグレーション		式	1		79,520			
システム・インテグレーション		式	1		79,520			
システム・インテグレーション		式	1	79,520	79,520			単-30号
通信設備 東新町１丁目		式	1		453,123			
遠方監視設備工		式	1		4,633			
遠方監視設備設置		式	1		4,633			
遠方監視装置設置		面	1	4,633	4,633			単-31号
仮設工		式	1		448,490			

設計内訳書

工事名	Ｒ７東京国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		448,490			
交通誘導警備員 昼間		式	1	74,490	74,490			単-32号
交通誘導警備員 夜間		式	1	374,000	374,000			単-33号
電気設備 東新町１丁目		式	1		286,633			
電源設備工		式	1		286,633			
発電設備設置工 夜間		式	1		239,111			
発動発電設備設置		式	1		140,000			内-4号
基礎設置作業土工		式	1		79,759			内-5号
殻運搬処理(電気)		式	1		2,532			内-6号
支給品運搬	非常用発動発電装置	式	1		16,820			内-7号
配管･配線工 夜間		式	1		47,522			
埋設標識ｼｰﾄ敷設		m	0.5	387.6	193			単-34号

設計内訳書

工事名	Ｒ７東京国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管配線附属品		式	1		5,658			内-8号
作業土工(電気)		式	1		28,447			内-9号
殻運搬処理(電気) 夜間		式	1		13,224			内-10号
直接工事費		式	1		2,641,082			
共通仮設費		式	1		896,317			
共通仮設費		式	1		9,317			
技術管理費		式	1		9,317			
電気通信施設資産管理用データ作成費		式	1		9,317			内-11号
共通仮設費（率計上）		式	1		887,000			
純工事費		式	1		3,537,399			
現場管理費		式	1		2,010,000			
機器間接費		式	1		1,647,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ７東京国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術者間接費		式	1		235,000			
機器管理費		式	1		1,412,000			
工事原価		式	1		7,194,399			

一式当たり内訳書

Ｄ種接地

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
接地設置	D種接地 補正なし	極	1	26,820	26,820			
連結式接地棒	径14×1500	本	1	3,310	3,310			
連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	本	1	765	765			
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径 22 0%	m	1.4	132	184			
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	7	115	805			
合　計					31,884			

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	30	958.9	28,767			
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m２	6	325.8	1,954			
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン（２０） 無し 全ての費用	m２	6	3,176	19,056			
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	m２	12	2,521	30,252			
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	6	1,249	7,494			
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	2.25	3,273	7,364			
敷砂，保護砂（材料費）		m３	0.975	4,850	4,728			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	1.2	6,243	7,491			
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m３	0.6	3,463	2,077			
残土等処分		m３	1.05	9,000	9,450			
合　計					118,633			

一式当たり内訳書

殻運搬処理(電気)

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬 As殻	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 24.0km以下 全ての費用	m３	0.3	18,920	5,676			
処分費（ｔ）		t	0.705	4,800	3,384			
合　計					9,060			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	20,610	20,610			
交通誘導警備員Ｂ		人日	2	17,960	35,920			
合　計					56,530			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員
第　5号内訳書　　夜間

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	6	30,910	185,460			
交通誘導警備員Ｂ		人日	7	26,930	188,510			
合　計					373,970			

一式当たり内訳書

発動発電設備設置

第　6号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発動発電設備据付（パッケージ型）	3kVA以下 新設 補正なし	台	1	90,350	90,350			
発動発電設備調整（パッケージ型）	3kVA以下 補正なし	台	1	49,650	49,650			
合　計					140,000			

一式当たり内訳書

作業土工（発電機基礎）

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 30-8-25(20)(普通) 養生無し 有り 全ての費用	m３	0.4	53,110	21,244			
鉄筋	SD295 D13 全ての費用	t	0.03	562,900	16,887			
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	1	3,273	3,273			
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	1.2	1,869	2,242			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	0.9	6,243	5,618			
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	1.6	14,760	23,616			
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	m３	0.1	14,560	1,456			
アンカーボルト材料費		ｋｇ	6.16	975	6,006			
合　計					80,342			

一式当たり内訳書

支給品運搬

第　8号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 有り 20.0km以下	t	1	16,820	16,820			
合　計					16,820			

一式当たり内訳書

電気通信施設資産管理用データ作成費

第　9号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信施設資産管理用データ作成費用	10台まで	台	7	1,331	9,317			
合　計					9,317			

一式当たり内訳書

Ｄ種接地
第　1号内訳書　　夜間

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
接地設置	D種接地 補正なし	極	1	26,820	26,820			
連結式接地棒	径14×1500	本	1	3,310	3,310			
連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	本	1	765	765			
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径 22 0%	m	3.6	132	475			
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	6.6	115	759			
合　計					32,129			

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インターロッキングブロック撤去（再設置）	撤去及び再設置 直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm 空練りﾓﾙﾀﾙ(普通) 30mm 100m2未満 無 有	m２	18.8	8,432	158,521			
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	m２	1.9	2,521	4,789			
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	6.175	3,273	20,210			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	3.325	6,243	20,757			
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	19	1,249	23,731			
敷砂，保護砂（材料費）		m３	3.008	4,850	14,588			
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m３	3.325	1,990	6,616			
残土等処分		m３	3.325	9,000	29,925			
合　計					279,137			

一式当たり内訳書

殻運搬処理(電気)

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬 Co殻	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m３	0.475	2,244	1,065			
処分費（ｔ）		t	1.11	5,800	6,438			
合　計					7,503			

一式当たり内訳書

発動発電設備設置

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発動発電設備据付（パッケージ型）	3kVA以下 新設 補正なし	台	1	90,350	90,350			
発動発電設備調整（パッケージ型）	3kVA以下 補正なし	台	1	49,650	49,650			
合　計					140,000			

一式当たり内訳書

基礎設置作業土工

第　5号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 30-8-25(20)(普通) 養生無し 有り 全ての費用	m３	0.5	53,110	26,555			
鉄筋	SD295 D13 全ての費用	t	0.03	562,900	16,887			
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	2	3,273	6,546			
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	1	1,869	1,869			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	1.9	6,243	11,861			
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	2.5	14,760	36,900			
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.0km以下	m３	0.1	7,277	727			
アンカーボルト材料費		ｋｇ	5.5	975	5,362			
合　計					106,707			

一式当たり内訳書

支給品運搬

第　6号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 有り 23.5km以下	t	1	19,730	19,730			
合　計					19,730			

一式当たり内訳書

電気通信施設資産管理用データ作成費

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信施設資産管理用データ作成費用	10台まで	台	7	1,331	9,317			
合　計					9,317			

一式当たり内訳書

Ｄ種接地
第　1号内訳書　　夜間

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
接地設置	D種接地 補正なし	極	1	26,820	26,820			
連結式接地棒	径14×1500	本	1	3,310	3,310			
連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	本	1	765	765			
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径 22 0%	m	1.4	132	184			
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	7	115	805			
合　計					31,884			

一式当たり内訳書

作業土工(電気)
第　2号内訳書　　夜間

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	8	958.9	7,671			
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m２	1.6	325.8	521			
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	m２	1.6	2,521	4,033			
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン（２０） 無し 全ての費用	m２	1.6	3,176	5,081			
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	1.6	1,249	1,998			
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	0.6	3,273	1,963			
敷砂，保護砂（材料費）		m３	0.252	4,850	1,222			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	0.32	6,243	1,997			
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	m３	0.28	2,800	784			
残土等処分		m３	0.28	8,900	2,492			
合　計					27,762			

一式当たり内訳書

殻運搬処理(電気)
第　3号内訳書　　夜間

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬 As殻	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 24.0km以下 全ての費用	m３	0.08	18,920	1,513			
処分費（ｔ）		t	0.188	6,500	1,222			
合　計					2,735			

一式当たり内訳書

発動発電設備設置

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発動発電設備据付（パッケージ型）	3kVA以下 新設 補正なし	台	1	90,350	90,350			
発動発電設備調整（パッケージ型）	3kVA以下 補正なし	台	1	49,650	49,650			
合　計					140,000			

一式当たり内訳書

基礎設置作業土工

第　5号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 30-8-25(20)(普通) 養生無し 有り 全ての費用	m３	0.5	53,110	26,555			
鉄筋	SD295 D13 全ての費用	t	0.03	562,900	16,887			
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	2	3,273	6,546			
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	1	1,869	1,869			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	1.9	6,243	11,861			
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	2.5	14,760	36,900			
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	m３	0.1	8,732	873			
アンカーボルト材料費		ｋｇ	5.5	975	5,362			
合　計					106,853			

一式当たり内訳書

支給品運搬

第　6号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 有り 20.0km以下	t	1	16,820	16,820			
合　計					16,820			

一式当たり内訳書

電気通信施設資産管理用データ作成費

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信施設資産管理用データ作成費用	10台まで	台	7	1,331	9,317			
合　計					9,317			

一式当たり内訳書

Ｄ種接地
第　1号内訳書　　夜間

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
接地設置	D種接地 補正なし	極	1	26,820	26,820			
連結式接地棒	径14×1500	本	1	3,310	3,310			
連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	本	1	765	765			
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径 22 0%	m	1.4	132	184			
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	7	115	805			
合　計					31,884			

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	8	958.9	7,671			
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m２	1.6	325.8	521			
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン（２０） 無し 全ての費用	m２	1.6	3,176	5,081			
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	m２	1.6	2,521	4,033			
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	1.6	1,249	1,998			
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	0.6	3,273	1,963			
敷砂，保護砂（材料費）		m３	0.252	4,850	1,222			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	0.32	6,243	1,997			
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m３	0.28	2,284	639			
残土等処分		m３	0.28	8,900	2,492			
合　計					27,617			

一式当たり内訳書

殻運搬処理(電気)

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬 As殻	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用	m３	0.08	11,360	908			
処分費（ｔ）		t	0.188	6,000	1,128			
合　計					2,036			

一式当たり内訳書

発動発電設備設置

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発動発電設備据付（パッケージ型）	3kVA以下 新設 補正なし	台	1	90,350	90,350			
発動発電設備調整（パッケージ型）	3kVA以下 補正なし	台	1	49,650	49,650			
合　計					140,000			

一式当たり内訳書

基礎設置作業土工

第　5号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 30-8-25(20)(普通) 養生無し 有り 全ての費用	m３	0.4	53,110	21,244			
鉄筋	SD295 D13 全ての費用	t	0.03	562,900	16,887			
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	1	3,273	3,273			
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	1.2	1,869	2,242			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	0.9	6,243	5,618			
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	1.6	14,760	23,616			
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	m３	0.1	8,732	873			
アンカーボルト材料費		ｋｇ	6.16	975	6,006			
合　計					79,759			

一式当たり内訳書

殻運搬処理(電気)

第　6号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m３	0.05	2,652	132			
処分費（ｔ）		ｔ	0.4	6,000	2,400			
合　計					2,532			

一式当たり内訳書

支給品運搬

第　7号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 有り 20.0km以下	t	1	16,820	16,820			
合　計					16,820			

一式当たり内訳書

配管配線附属品

第　8号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンボックスコネクタ　薄鋼用　５０ｍｍ	個	1	928	928			
異種間接続材	FEP50-PV50	個	1	4,730	4,730			
合　計					5,658			

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　9号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10	958.9	9,589			
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	m２	2	2,521	5,042			
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	1.2	3,273	3,927			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	0.5	6,243	3,121			
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	2	1,249	2,498			
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 0mm 密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	2	2,135	4,270			
合　計					28,447			

一式当たり内訳書

殻運搬処理(電気)

第　10号内訳書　　夜間

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	m３	1	1,224	1,224			
処分費（ｔ）		t	2	6,000	12,000			
合　計					13,224			

一式当たり内訳書

電気通信施設資産管理用データ作成費

第　11号内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信施設資産管理用データ作成費用	10台まで	台	7	1,331	9,317			
合　計					9,317			

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー1号	CCTVｶﾒﾗ装置	ＨＤ簡易型ＩＰカメラ装置 メーカー標準塗装	単位	台	数量	1	単価	1,950,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	1950000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	1,950,000	1,950,000	
計					1,950,000	
単価					1,950,000	円／台

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー2号	HD簡易型IPｶﾒﾗ装置用機側装置	LAN-SW、PoE給電装置、電源用SPD、LAN用SPD 含む	単位	台	数量	1	単価	2,750,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	2750000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	2,750,000	2,750,000	
計					2,750,000	
単価					2,750,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー3号	開閉器盤	オートリセットブレーカ、電源用SPD 含む 遠隔監視制御装置ｽﾍﾟｰｽ対応	単位	台	数量	1	単価	800,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	800000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	800,000	800,000	
計					800,000	
単価					800,000	円／台

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー4号	1000BASE-X ｲﾝﾀﾌｪｰｽ 短距離		単位	式	数量	1	単価	568,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（枚）	284000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	枚	2	284,000	568,000	
計					568,000	
単価					568,000	円／式

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー5号	遠方監視装置 リモート装置	（支給品）	単位	台	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	366000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	台	1	0	0	
計					0	
単価					0	円／台

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー6号	発動発電装置	（支給品）	単位	台	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	3020000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	台	1	0	0	
計					0	
単価					0	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー7号	CCTVｶﾒﾗ装置設置		単位	台	数量	1	単価	95,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ＣＣＴＶ装置据付		簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 新設 補正なし	台	1	59,900	59,900		
ＣＣＴＶ装置調整		簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 補正なし	台	1	35,620	35,620		
計						95,520		
単価						95,520	円／台	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー8号	CCTV機側装置設置	ポール取付型	単位	台	数量	1	単価	69,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ＣＣＴＶ装置据付		ｶﾒﾗ装置用機側装置 ﾎﾟｰﾙ 新設 補正なし	台	1	39,940	39,940		
ＣＣＴＶ装置調整		ｶﾒﾗ装置用機側装置 補正なし	台	1	29,690	29,690		
計						69,630		
単価						69,630	円／台	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー9号	LANｽｲｯﾁ設置		単位	台	数量	1	単価	40,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ＩＰネットワーク装置調整		ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	台	1	40,720	40,720		
計						40,720		
単価						40,720	円／台	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー10号	支柱設置	支柱 H=6.0m	単位	箇所	数量	1	単価	782,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）		400kg未満/基 不要 1基 無 有	基	1	98,280	98,280		
鋼構造製作物（基）		684000円/基	基	1	684,000	684,000		
計						782,280		
単価						782,300	円／箇所	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー11号	支柱基礎設置	CCTV支柱基礎　φ600×2200	単位	個所	数量	1	単価	148,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置（片持式・門型式）		片持式の基礎 4.0m3未満 無 有 無	ｍ３	1	148,800	148,800		
計						148,800		
単価						148,800	円／個所	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー12号	屋外分電盤設置		単位	面	数量	1	単価	40,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付（ポール取付）		分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	面	1	40,290	40,290		
計						40,290		
単価						40,290	円／面	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー13号	光地中配線		単位	m	数量	1	単価	751.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	365.8	365.8	
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープＷＢ型） 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟWB型)SM 1.31μm　8C	m・本	1	386	386	
計					751.8	
単価					751.8	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー14号	光屋外配線		単位	m	数量	1	単価	984.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	1	598.6	598.6	
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープＷＢ型） 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟWB型)SM 1.31μm　8C	m・本	1	386	386	
計					984.6	
単価					984.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー15号	光ｹｰﾌﾞﾙ接続		単位	箇所	数量	1	単価	50,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル直線接続		5ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	箇所	1	50,310	50,310		
計						50,310		
単価						50,310	円／箇所	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー16号	光ｹｰﾌﾞﾙ成端		単位	箇所	数量	1	単価	32,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル成端		5ﾃｰﾌﾟ(心)以下	箇所	1	32,440	32,440		
計						32,440		
単価						32,440	円／箇所	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー17号	光ｹｰﾌﾞﾙ試験 伝送損失		単位	対向	数量	1	単価	18,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル伝送損失試験		20心以下	方向	1	18,540	18,540		
計						18,540		
単価						18,540	円／対向	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー18号	光ｹｰﾌﾞﾙ試験 接続損失		単位	対向	数量	1	単価	25,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル接続損失試験		20心以下	対向	1	25,820	25,820		
計						25,820		
単価						25,820	円／対向	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー19号	通信地中配線 信号線	配線各種	単位	m	数量	1	単価	1,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	1	1,148	1,148	
ＦＣＰＥＶケーブル（着色識別ＰＥ絶縁電線）	FCPEV 0.65mm 15対	m	1	280	280	
計					1,428	
単価					1,428	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー20号	通信屋外配線 信号線	配線各種	単位	m	数量	1	単価	1,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	1	1,148	1,148	
ＦＣＰＥＶケーブル（着色識別ＰＥ絶縁電線）	FCPEV 0.65mm 15対	m	1	280	280	
計					1,428	
単価					1,428	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー21号	通信地中配線 LANケーブル	配線各種	単位	m	数量	1	単価	646.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	1	598.6	598.6	
ＬＡＮケーブル ツイストペアケーブル	カテゴリー５ｅ　４Ｐ	m	1	47.5	47.5	
計					646.1	
単価					646.1	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー22号	通信屋外配線 LANケーブル	配線各種	単位	m	数量	1	単価	645.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	1	598.6	598.6	
ツイストペアケーブル	ｶﾃｺﾞﾘｰ5e 4P	m	1	47	47	
計					645.6	
単価					645.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー23号	地中配管	FEP30 径 30ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	541.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 15%	m	1	541.5	541.5	
計					541.5	
単価					541.5	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー24号	地中配管	FEP40 径 40ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	569.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 15%	m	1	569.1	569.1	
計					569.1	
単価					569.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー25号	地中配管	HIVE22 径 22ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	798.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル管敷設	道路沿い 22mm以下 新設	m	1	798.1	798.1	
計					798.1	
単価					798.1	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー26号	地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 5.5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	3,024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	2,744	2,744	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 2心	m	1	280	280	
計					3,024	
単価					3,024	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー27号	地中配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	713.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	1	598.6	598.6	
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	1	115	115	
計					713.6	
単価					713.6	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー28号	屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 5.5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	3,024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	2,744	2,744	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 2心	m	1	280	280	
計					3,024	
単価					3,024	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー29号	屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 2.0mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	2,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	2,744	2,744	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　2mm2 3心	m	1	176	176	
計					2,920	
単価					2,920	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー30号	屋外配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	713.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	1	598.6	598.6	
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	1	115	115	
計					713.6	
単価					713.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー31号	埋設標識ｼｰﾄ敷設		単位	m	数量	50	単価	387.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	50	199.6	9,980		
埋設標識シート		150mm×50m 2倍	巻	1	9,400	9,400		
計						19,380		
単価						387.6	円／m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー32号	システム・インテグレーション		単位	式	数量	1	単価	79,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
新設時の装置設定(IPネットワーク機器)		L2SW 補正なし 補正なし	台	0.7	113,600	79,520		
計						79,520		
単価						79,520	円／式	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー33号	遠方監視装置設置		単位	面	数量	1	単価	4,633

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＩＰネットワーク装置据付	光リピータ 新設 補正なし	台	1	4,633	4,633	
計					4,633	
単価					4,633	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	1950000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	1,950,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	1,950,000	1,950,000	
計					1,950,000	
単価					1,950,000	円／台

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	2750000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	2,750,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	2,750,000	2,750,000	
計					2,750,000	
単価					2,750,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	800000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	800,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	800,000	800,000	
計					800,000	
単価					800,000	円／台

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（枚）	284000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	単位	枚	数量	1	単価	284,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		枚	1	284,000	284,000	
計					284,000	
単価					284,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	366000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	単位	台	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	366,000	0	
計					0	
単価					0	円／台

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	3020000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	単位	台	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	3,020,000	0	
計					0	
単価					0	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	59,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1.5	39,933	59,899	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					59,900	
単価					59,900	円／台

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＣＣＴＶ装置調整	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 補正なし	単位	台	数量	1	単価	35,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.6	59,364	35,618	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					35,620	
単価					35,620	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＣＣＴＶ装置据付	ｶﾒﾗ装置用機側装置 ﾎﾟｰﾙ 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	39,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1	39,933	39,933	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					39,940	
単価					39,940	円／台

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＣＣＴＶ装置調整	ｶﾒﾗ装置用機側装置 補正なし	単位	台	数量	1	単価	29,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	59,364	29,682	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					29,690	
単価					29,690	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	単位	台	数量	1	単価	40,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.41	59,364	24,339	
電気通信技術員		人	0.41	39,933	16,372	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					40,720	
単価					40,720	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 1基 無 有	単位	基	数量	1	単価	98,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ未満　設置手間	基	1	98,280	98,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					98,280	
単価					98,280	円／基

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	鋼構造製作物（基）	684000円/基	単位	基	数量	1	単価	684,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼構造製作物		基	1	684,000	684,000	
計					684,000	
単価					684,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 有 無	単位	ｍ３	数量	1	単価	148,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置	コンクリート基礎　４．０ｍ３未満	ｍ３	1	148,750	148,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					148,800	
単価					148,800	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	単位	面	数量	10	単価	40,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.2	49,878	259,365	
普通作業員		人	3.5	41,004	143,514	
諸雑費（まるめ）		式	1		21	
計					402,900	
単価					40,290	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	365.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.1	33,252	36,577		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						36,580		
単価						365.8	円／m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープＷＢ型） 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟ WB型)SM 1.31μm　8C	単位	m・本	数量	1	単価	386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル（４芯テープＷＢ）		ＳＭ　１．３１μｍ　８Ｃ	m	1	386	386		
計						386		
単価						386	円／m・本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	598.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.8	33,252	59,853	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					59,860	
単価					598.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル直線接続	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	50,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.76	39,576	30,077	
電気通信技術員		人	0.76	26,622	20,232	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					50,310	
単価					50,310	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル成端	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下	単位	箇所	数量	1	単価	32,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.49	39,576	19,392	
電気通信技術員		人	0.49	26,622	13,044	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					32,440	
単価					32,440	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	18,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.28	39,576	11,081	
電気通信技術員		人	0.28	26,622	7,454	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					18,540	
単価					18,540	円／方向

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	25,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.39	39,576	15,434	
電気通信技術員		人	0.39	26,622	10,382	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					25,820	
単価					25,820	円／対向

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,148

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3	49,878	114,719	
諸雑費（まるめ）		式	1		81	
計					114,800	
単価					1,148	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＦＣＰＥＶケーブル（着色識別ＰＥ絶縁電線）	FCPEV 0.65mm 15対	単位	m	数量	1	単価	280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　０．６５ｍｍ　１５Ｐ	m	1	280	280	
計					280	
単価					280	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	598.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	49,878	59,853	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					59,860	
単価					598.6	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ツイストペアケーブル	ｶﾃｺﾞﾘｰ5e 4P	単位	m	数量	1	単価	47

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＡＮケーブル ツイストペアケーブル	カテゴリー５ｅ　４Ｐ	m	1	47.5	47	
計					47	
単価					47	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 15%	単位	m	数量	100	単価 541.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	49,878	24,939	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	100	254	25,400	
附属品費 15%		式	1		3,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					54,150	
単価					541.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 15%	単位	m	数量	100	単価 569.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	49,878	24,939	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　４０ｍｍ	m	100	278	27,800	
附属品費 15%		式	1		4,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					56,910	
単価					569.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	硬質ビニル管敷設	道路沿い 22mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	798.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.6	49,878	79,804	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					79,810	
単価					798.1	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,744

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	49,878	274,329	
諸雑費（まるめ）		式	1		71	
計					274,400	
単価					2,744	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	1	280	280	
計					280	
単価					280	円／ｍ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５ｍｍ２	m	1	115	115	
計					115	
単価					115	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　2mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	176

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）２．０ｍｍ２　３心	m	1	176	176	
計					176	
単価					176	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	199.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	49,878	19,951	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					19,960	
単価					199.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	9,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	１５０ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	1	9,400	9,400	
計					9,400	
単価					9,400	円／巻

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	接地設置	D種接地 補正なし	単位	極	数量	1	単価 26,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	49,878	12,469	
普通作業員		人	0.35	41,004	14,351	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					26,820	
単価					26,820	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	連結式接地棒	径14×1500	単位	本	数量	1	単価	3,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１４×１５００ｍｍ	本	1	3,310	3,310	
計					3,310	
単価					3,310	円／本

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	単位	本	数量	1	単価	765

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	φ１４用　２２ｍｍ２×５００	本	1	765	765	
計					765	
単価					765	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径 22 0%	単位	m	数量	1	単価	132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐衝撃性硬質ビニル電線管		ＨＩＶＥ　２２ｍｍ	m	1	132	132		
計						132		
単価						132	円／m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	4,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		夜間	t	100	4,800	480,000		
計						480,000		
単価						4,800	円／ｔ	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	新設時の装置設定(IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	113,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＩ電気通信技術者		人	2.87	39,576	113,583	
諸雑費（まるめ）		式	1		17	
計					113,600	
単価					113,600	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＩＰネットワーク装置据付	光リピータ 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価 4,633

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.07	39,576	2,770	
電気通信技術員		人	0.07	26,622	1,863	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,633	
単価					4,633	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	20,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	20,604	20,604		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						20,610		
単価						20,610	円／人日	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	17,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	17,952	17,952		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						17,960		
単価						17,960	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	30,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	30,906	30,906	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					30,910	
単価					30,910	円／人日

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	26,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	26,928	26,928	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					26,930	
単価					26,930	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	発動発電設備据付（パッケージ型）	3kVA以下 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	90,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.5	39,933	19,966	
電工		人	1	49,878	49,878	
普通作業員		人	0.5	41,004	20,502	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					90,350	
単価					90,350	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	発動発電設備調整（パッケージ型）	3kVA以下 補正なし	単位	台	数量	1	単価	49,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	59,364	29,682	
電気通信技術員		人	0.5	39,933	19,966	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					49,650	
単価					49,650	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	アンカーボルト材料費		単位	ｋｇ	数量	1	単価	975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識設置工　加算額	アンカーボルト材料	ｋｇ	1	975	975	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					975	
単価					975	円／ｋｇ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	電気通信施設資産管理用データ作成費用	10台まで	単位	台	数量	1	単価	1,331

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.05	26,622	1,331	
計					1,331	
単価					1,331	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー1号	CCTVｶﾒﾗ装置	ＨＤ簡易型ＩＰカメラ装置 メーカー標準塗装	単位	台	数量	1	単価	1,950,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		1950000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	1,950,000	1,950,000		
計						1,950,000		
単価						1,950,000	円／台	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー2号	HD簡易型IPｶﾒﾗ装置用機側装置	LAN-SW、PoE給電装置、電源用SPD、LAN用SPD 含む	単位	台	数量	1	単価	2,750,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費（台）		2750000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	2,750,000	2,750,000		
計						2,750,000		
単価						2,750,000	円／台	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー3号	開閉器盤	オートリセットブレーカ、電源用SPD 含む 遠隔監視制御装置ｽﾍﾟｰｽ対応	単位	台	数量	1	単価	800,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	800000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	800,000	800,000	
計					800,000	
単価					800,000	円／台

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー4号	1000BASE-X ｲﾝﾀﾌｪｰｽ 短距離		単位	式	数量	1	単価	568,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（枚）	284000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	枚	2	284,000	568,000	
計					568,000	
単価					568,000	円／式

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー5号	遠方監視装置 リモート装置	（支給品）	単位	台	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	366000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	台	1	0	0	
計					0	
単価					0	円／台

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー6号	発動発電装置	（支給品）	単位	台	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	3020000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	台	1	0	0	
計					0	
単価					0	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー7号	CCTVｶﾒﾗ装置設置		単位	台	数量	1	単価	95,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ＣＣＴＶ装置据付		簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 新設 補正なし	台	1	59,900	59,900		
ＣＣＴＶ装置調整		簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 補正なし	台	1	35,620	35,620		
計						95,520		
単価						95,520	円／台	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー8号	CCTV機側装置設置 自立型		単位	台	数量	1	単価	89,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ＣＣＴＶ装置据付		ｶﾒﾗ装置用機側装置 自立型 新設 補正なし	台	1	59,900	59,900		
ＣＣＴＶ装置調整		ｶﾒﾗ装置用機側装置 補正なし	台	1	29,690	29,690		
計						89,590		
単価						89,590	円／台	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー9号	機側基礎設置作業土工		単位	式	数量	1	単価	64,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 21-8-25(20)(普通) 養生無し 有り 全ての費用	m３	0.2	52,580	10,516	
鉄筋	SD295 D13 全ての費用	t	0.02	562,900	11,258	
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	1.5	3,273	4,909.5	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0.6	1,869	1,121.4	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	1.5	6,243	9,364.5	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	1.4	14,760	20,664	
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り	m３	0.1	14,560	1,456	
アンカーボルト材料費		ｋｇ	5.5	975	5,362.5	
計					64,651.9	
単価					64,660	円／式

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー10号	LANｽｲｯﾁ設置		単位	台	数量	1	単価	40,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ＩＰネットワーク装置調整		ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	台	1	40,720	40,720		
計						40,720		
単価						40,720	円／台	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー11号	支柱設置	歩道橋支柱 H=3.56	単位	箇所	数量	1	単価	315,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）		400kg未満/基 不要 1基 無 有	基	1	98,280	98,280		
鋼構造製作物（基）		217000円/基	基	1	217,000	217,000		
計						315,280		
単価						315,300	円／箇所	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー12号	屋外分電盤設置		単位	面	数量	1	単価	40,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付（ポール取付）		分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	面	1	40,290	40,290		
計						40,290		
単価						40,290	円／面	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー13号	光地中配線		単位	m	数量	1	単価	751.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	365.8	365.8		
光ケーブル配線各種		光ケーブル 光ケーブル（４芯テープＷＢ型） 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟWB型)SM 1.31μm 8C	m・本	1	386	386		
計						751.8		
単価						751.8	円／m	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー14号	光ｹｰﾌﾞﾙ接続		単位	箇所	数量	1	単価	50,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル直線接続		5ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	箇所	1	50,310	50,310		
計						50,310		
単価						50,310	円／箇所	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー15号	光ｹｰﾌﾞﾙ成端		単位	箇所	数量	1	単価	32,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル成端		5ﾃｰﾌﾟ(心)以下	箇所	1	32,440	32,440		
計						32,440		
単価						32,440	円／箇所	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー16号	光ｹｰﾌﾞﾙ試験 伝送損失		単位	対向	数量	1	単価	18,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル伝送損失試験		20心以下	方向	1	18,540	18,540		
計						18,540		
単価						18,540	円／対向	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー17号	光ｹｰﾌﾞﾙ試験 接続損失		単位	対向	数量	1	単価	25,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル接続損失試験		20心以下	対向	1	25,820	25,820		
計						25,820		
単価						25,820	円／対向	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー18号	通信地中配線 FCPEV0.65-15P	配線各種	単位	m	数量	1	単価	1,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	1	1,148	1,148	
ＦＣＰＥＶケーブル（着色識別ＰＥ絶縁電線）	FCPEV 0.65mm 15対	m	1	280	280	
計					1,428	
単価					1,428	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー19号	通信地中配線 LANケーブル	配線各種	単位	m	数量	1	単価	646.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	1	598.6	598.6	
ＬＡＮケーブル ツイストペアケーブル	カテゴリー５ｅ　４Ｐ	m	1	47.5	47.5	
計					646.1	
単価					646.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー20号	通信屋外配線 LANケーブル	配線各種	単位	m	数量	1	単価	645.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	1	598.6	598.6	
ツイストペアケーブル	ｶﾃｺﾞﾘｰ5e 4P	m	1	47	47	
計					645.6	
単価					645.6	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー21号	地中配管	FEP30 径 30ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	541.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 15%	m	1	541.5	541.5	
計					541.5	
単価					541.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー22号	地中配管	FEP40 径 40ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	569.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 15%	m	1	569.1	569.1	
計					569.1	
単価					569.1	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー23号	屋外配管	G28 径 28ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	3,991

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設	m	1	3,243	3,243	
厚鋼電線管（G）	呼び径 28 0%	m	1	748	748	
計					3,991	
単価					3,991	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー24号	屋外配管	G36 径 36ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	4,207

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設	m	1	3,243	3,243	
厚鋼電線管（G）	呼び径 36 0%	m	1	964	964	
計					4,207	
単価					4,207	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー25号	屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 5.5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	3,024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	2,744	2,744	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 2心	m	1	280	280	
計					3,024	
単価					3,024	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー26号	地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 5.5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	3,024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	2,744	2,744	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 2心	m	1	280	280	
計					3,024	
単価					3,024	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー27号	地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 2.0mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	2,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	2,744	2,744	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　2mm2 3心	m	1	176	176	
計					2,920	
単価					2,920	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー28号	地中配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	713.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	1	598.6	598.6	
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	1	115	115	
計					713.6	
単価					713.6	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー29号	屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 2.0mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	2,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	2,744	2,744	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　2mm2 3心	m	1	176	176	
計					2,920	
単価					2,920	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー30号	屋外配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	713.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	1	598.6	598.6	
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	1	115	115	
計					713.6	
単価					713.6	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー31号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	300×300×150×1.5　防水	単位	個	数量	1	単価	39,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	各種 新設 30cm 30cm 15cm	個	1	18,710	18,710	
材料費（個）	20700円/個	個	1	20,700	20,700	
計					39,410	
単価					39,410	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー32号	埋設標識ｼｰﾄ敷設		単位	m	数量	50	単価	387.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	50	199.6	9,980		
埋設標識シート		150mm×50m 2倍	巻	1	9,400	9,400		
計						19,380		
単価						387.6	円／m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー33号	システム・インテグレーション		単位	式	数量	1	単価	79,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
新設時の装置設定(IPネットワーク機器)		L2SW 補正なし 補正なし	台	0.7	113,600	79,520		
計						79,520		
単価						79,520	円／式	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー34号	遠方監視装置設置		単位	面	数量	1	単価	6,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ＩＰネットワーク装置据付		光リピータ 新設 補正なし	台	1	6,950	6,950		
計						6,950		
単価						6,950	円／面	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー35号	交通誘導警備員 昼間		単位	式	数量	1	単価	113,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	2	20,610	41,220		
交通誘導警備員Ｂ			人日	4	17,960	71,840		
計						113,060		
単価						113,100	円／式	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー36号	交通誘導警備員 夜間		単位	式	数量	1	単価	485,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	7	30,910	216,370	
交通誘導警備員Ｂ		人日	10	26,930	269,300	
計					485,670	
単価					485,700	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	1950000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	1,950,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	1,950,000	1,950,000	
計					1,950,000	
単価					1,950,000	円／台

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	2750000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	2,750,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	2,750,000	2,750,000	
計					2,750,000	
単価					2,750,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	800000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	800,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1	800,000	800,000		
計						800,000		
単価						800,000	円／台	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（枚）	284000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	単位	枚	数量	1	単価	284,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			枚	1	284,000	284,000		
計						284,000		
単価						284,000	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	366000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	単位	台	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	366,000	0	
計					0	
単価					0	円／台

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	3020000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	単位	台	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	3,020,000	0	
計					0	
単価					0	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	59,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1.5	39,933	59,899	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					59,900	
単価					59,900	円／台

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＣＣＴＶ装置調整	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 補正なし	単位	台	数量	1	単価	35,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.6	59,364	35,618	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					35,620	
単価					35,620	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＣＣＴＶ装置据付	ｶﾒﾗ装置用機側装置 自立型 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	59,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1.5	39,933	59,899	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					59,900	
単価					59,900	円／台

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＣＣＴＶ装置調整	ｶﾒﾗ装置用機側装置 補正なし	単位	台	数量	1	単価	29,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	59,364	29,682	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					29,690	
単価					29,690	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	アンカーボルト材料費		単位	ｋｇ	数量	1	単価 975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識設置工　加算額	アンカーボルト材料	ｋｇ	1	975	975	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					975	
単価					975	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	単位	台	数量	1	単価	40,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.41	59,364	24,339	
電気通信技術員		人	0.41	39,933	16,372	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					40,720	
単価					40,720	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 1基 無 有	単位	基	数量	1	単価	98,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ未満　設置手間	基	1	98,280	98,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					98,280	
単価					98,280	円／基

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	鋼構造製作物（基）	217000円/基	単位	基	数量	1	単価	217,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼構造製作物		基	1	217,000	217,000	
計					217,000	
単価					217,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	単位	面	数量	10	単価	40,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.2	49,878	259,365	
普通作業員		人	3.5	41,004	143,514	
諸雑費（まるめ）		式	1		21	
計					402,900	
単価					40,290	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	365.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.1	33,252	36,577	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					36,580	
単価					365.8	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープＷＢ型） 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟWB型)SM 1.31μm　8C	単位	m・本	数量	1	単価	386

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル（４芯テープＷＢ）	ＳＭ　１．３１μｍ　８Ｃ	m	1	386	386	
計					386	
単価					386	円／m・本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル直線接続	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	50,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.76	39,576	30,077	
電気通信技術員		人	0.76	26,622	20,232	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					50,310	
単価					50,310	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル成端	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下	単位	箇所	数量	1	単価	32,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.49	39,576	19,392	
電気通信技術員		人	0.49	26,622	13,044	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					32,440	
単価					32,440	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	18,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.28	39,576	11,081	
電気通信技術員		人	0.28	26,622	7,454	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					18,540	
単価					18,540	円／方向

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	25,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.39	39,576	15,434	
電気通信技術員		人	0.39	26,622	10,382	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					25,820	
単価					25,820	円／対向

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,148

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3	49,878	114,719	
諸雑費（まるめ）		式	1		81	
計					114,800	
単価					1,148	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＦＣＰＥＶケーブル（着色識別ＰＥ絶縁電線）	FCPEV 0.65mm 15対	単位	m	数量	1	単価	280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　０．６５ｍｍ　１５Ｐ	m	1	280	280	
計					280	
単価					280	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	598.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	49,878	59,853	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					59,860	
単価					598.6	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ツイストペアケーブル	ｶﾃｺﾞﾘｰ5e 4P	単位	m	数量	1	単価	47

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＡＮケーブル ツイストペアケーブル	カテゴリー５ｅ　４Ｐ	m	1	47.5	47	
計					47	
単価					47	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 15%	単位	m	数量	100	単価 541.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	49,878	24,939	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	100	254	25,400	
附属品費 15%		式	1		3,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					54,150	
単価					541.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 15%	単位	m	数量	100	単価 569.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	49,878	24,939	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　４０ｍｍ	m	100	278	27,800	
附属品費 15%		式	1		4,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					56,910	
単価					569.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	3,243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6.5	49,878	324,207		
諸雑費（まるめ）			式	1		93		
計						324,300		
単価						3,243	円／m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	厚鋼電線管（G）	呼び径 28 0%	単位	m	数量	1	単価	748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		Ｇ２８	m	1	748.4	748		
計						748		
単価						748	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	厚鋼電線管（G）	呼び径 36 0%	単位	m	数量	1	単価	964

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	Ｇ３６	m	1	964.2	964	
計					964	
単価					964	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,744

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	49,878	274,329	
諸雑費（まるめ）		式	1		71	
計					274,400	
単価					2,744	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	1	280	280	
計					280	
単価					280	円／ｍ

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　2mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	176

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）２．０ｍｍ２　３心	m	1	176	176	
計					176	
単価					176	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５ｍｍ２	m	1	115	115	
計					115	
単価					115	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	プルボックス設置	各種 新設 30cm 30cm 15cm	単位	個	数量	1	単価	18,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.375	49,878	18,704	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					18,710	
単価					18,710	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	材料費（個）	20700円/個	単位	個	数量	1	単価	20,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1	20,700	20,700	
計					20,700	
単価					20,700	円／個

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	199.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	49,878	19,951	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					19,960	
単価					199.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	9,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	１５０ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	1	9,400	9,400	
計					9,400	
単価					9,400	円／巻

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	接地設置	D種接地 補正なし	単位	極	数量	1	単価 26,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	49,878	12,469	
普通作業員		人	0.35	41,004	14,351	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					26,820	
単価					26,820	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	連結式接地棒	径14×1500	単位	本	数量	1	単価	3,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１４×１５００ｍｍ	本	1	3,310	3,310	
計					3,310	
単価					3,310	円／本

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	単位	本	数量	1	単価	765

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	φ１４用　２２ｍｍ２×５００	本	1	765	765	
計					765	
単価					765	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径 22 0%	単位	m	数量	1	単価	132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐衝撃性硬質ビニル電線管	ＨＩＶＥ　２２ｍｍ	m	1	132	132	
計					132	
単価					132	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	インターロッキングブロック撤去（再設置）	撤去及び再設置 直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm 空練りﾓﾙﾀﾙ(普通) 30mm 100m2未満 無 有	単位	ｍ２	数量	100	単価	8,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去工	再使用	ｍ２	100	3,684.24	368,424	
インターロッキングブロック設置工　一般部	Ｔ＝６ｃｍ　標準品　直線配置	ｍ２	100	8,432.49	843,249	
インターロッキングブロック	ブロック厚６ｃｍ　標準品	ｍ２	100	-4,437	-443,700	
インターロッキングブロック	ブロック厚６ｃｍ　標準品	ｍ２	2	4,350	8,700	
空練モルタル　材料（１：３）	普通	ｍ３	3.42	19,450	66,519	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					843,200	
単価					8,432	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	5,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		夜間	ｔ	100	5,800	580,000		
計						580,000		
単価						5,800	円／ｔ	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	新設時の装置設定(IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	113,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ＳＩ電気通信技術者			人	2.87	39,576	113,583		
諸雑費（まるめ）			式	1		17		
計						113,600		
単価						113,600	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＩＰネットワーク装置据付	光リピータ 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価 6,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.07	59,364	4,155	
電気通信技術員		人	0.07	39,933	2,795	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,950	
単価					6,950	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	発動発電設備据付（パッケージ型）	3kVA以下 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	90,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.5	39,933	19,966	
電工		人	1	49,878	49,878	
普通作業員		人	0.5	41,004	20,502	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					90,350	
単価					90,350	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	発動発電設備調整（パッケージ型）	3kVA以下 補正なし	単位	台	数量	1	単価	49,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	59,364	29,682	
電気通信技術員		人	0.5	39,933	19,966	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					49,650	
単価					49,650	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	20,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	20,604	20,604		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						20,610		
単価						20,610	円／人日	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	17,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	17,952	17,952		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						17,960		
単価						17,960	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	30,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	30,906	30,906		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						30,910		
単価						30,910	円／人日	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	26,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	26,928	26,928		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						26,930		
単価						26,930	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	電気通信施設資産管理用データ作成費用	10台まで	単位	台	数量	1	単価	1,331

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.05	26,622	1,331	
計					1,331	
単価					1,331	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	空練モルタル　材料（１：３）	普通	単位	ｍ３	数量	1	単価 19,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入	t	0.53	24,200	12,826	
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	1.05	6,300	6,615	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					19,450	
単価					19,450	円／ｍ３

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー1号	CCTVｶﾒﾗ装置	ＨＤ簡易型ＩＰカメラ装置 メーカー標準塗装	単位	台	数量	1	単価	1,950,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	1950000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	1,950,000	1,950,000	
計					1,950,000	
単価					1,950,000	円／台

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー2号	HD簡易型IPｶﾒﾗ装置用機側装置	LAN-SW、PoE給電装置、電源用SPD、LAN用SPD 含む	単位	台	数量	1	単価	2,750,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	2750000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	2,750,000	2,750,000	
計					2,750,000	
単価					2,750,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー3号	開閉器盤	オートリセットブレーカ、電源用SPD 含む 遠隔監視制御装置ｽﾍﾟｰｽ対応	単位	台	数量	1	単価	800,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	800000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	800,000	800,000	
計					800,000	
単価					800,000	円／台

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー4号	1000BASE-X ｲﾝﾀﾌｪｰｽ 短距離		単位	式	数量	1	単価	568,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（枚）	284000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	枚	2	284,000	568,000	
計					568,000	
単価					568,000	円／式

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー5号	遠方監視装置 リモート装置	（支給品）	単位	台	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	366000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	台	1	0	0	
計					0	
単価					0	円／台

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー6号	発動発電装置	（支給品）	単位	台	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	3020000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	台	1	0	0	
計					0	
単価					0	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー7号	CCTVｶﾒﾗ装置設置		単位	台	数量	1	単価	95,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ＣＣＴＶ装置据付		簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 新設 補正なし	台	1	59,900	59,900		
ＣＣＴＶ装置調整		簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 補正なし	台	1	35,620	35,620		
計						95,520		
単価						95,520	円／台	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー8号	CCTV機側装置設置		単位	台	数量	1	単価	69,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ＣＣＴＶ装置据付		ｶﾒﾗ装置用機側装置 ﾎﾟｰﾙ 新設 補正なし	台	1	39,940	39,940		
ＣＣＴＶ装置調整		ｶﾒﾗ装置用機側装置 補正なし	台	1	29,690	29,690		
計						69,630		
単価						69,630	円／台	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー9号	LANｽｲｯﾁ設置		単位	台	数量	1	単価	40,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ＩＰネットワーク装置調整		ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	台	1	40,720	40,720		
計						40,720		
単価						40,720	円／台	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー10号	支柱設置	支柱 H=6.0m	単位	箇所	数量	1	単価	782,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）		400kg未満/基 不要 1基 無 有	基	1	98,280	98,280		
鋼構造製作物（基）		684000円/基	基	1	684,000	684,000		
計						782,280		
単価						782,300	円／箇所	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー11号	支柱基礎設置	CCTV支柱基礎　φ600×2200	単位	個所	数量	1	単価	148,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置（片持式・門型式）		片持式の基礎 4.0m3未満 無 有 無	ｍ３	1	148,800	148,800		
計						148,800		
単価						148,800	円／個所	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー12号	屋外分電盤設置		単位	面	数量	1	単価	40,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付（ポール取付）		分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	面	1	40,290	40,290		
計						40,290		
単価						40,290	円／面	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー13号	光地中配線		単位	m	数量	1	単価	751.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	365.8	365.8	
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープＷＢ型） 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟWB型)SM 1.31μm 8C	m・本	1	386	386	
計					751.8	
単価					751.8	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー14号	光屋外配線		単位	m	数量	1	単価	984.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	1	598.6	598.6	
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープＷＢ型） 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟWB型)SM 1.31μm 8C	m・本	1	386	386	
計					984.6	
単価					984.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー15号	光ｹｰﾌﾞﾙ接続		単位	箇所	数量	1	単価	50,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル直線接続		5ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	箇所	1	50,310	50,310		
計						50,310		
単価						50,310	円／箇所	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー16号	光ｹｰﾌﾞﾙ成端		単位	箇所	数量	1	単価	32,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル成端		5ﾃｰﾌﾟ(心)以下	箇所	1	32,440	32,440		
計						32,440		
単価						32,440	円／箇所	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー17号	光ｹｰﾌﾞﾙ試験 伝送損失		単位	対向	数量	1	単価	18,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル伝送損失試験		20心以下	方向	1	18,540	18,540		
計						18,540		
単価						18,540	円／対向	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー18号	光ｹｰﾌﾞﾙ試験 接続損失		単位	対向	数量	1	単価	25,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル接続損失試験		20心以下	対向	1	25,820	25,820		
計						25,820		
単価						25,820	円／対向	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー19号	通信地中配線 信号線	配線各種	単位	m	数量	1	単価	1,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	1	1,148	1,148	
ＦＣＰＥＶケーブル（着色識別ＰＥ絶縁電線）	FCPEV 0.65mm 15対	m	1	280	280	
計					1,428	
単価					1,428	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー20号	通信屋外配線 信号線	配線各種	単位	m	数量	1	単価	1,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	1	1,148	1,148	
ＦＣＰＥＶケーブル（着色識別ＰＥ絶縁電線）	FCPEV 0.65mm 15対	m	1	280	280	
計					1,428	
単価					1,428	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー21号	通信地中配線 LANケーブル	配線各種	単位	m	数量	1	単価	646.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	1	598.6	598.6	
ＬＡＮケーブル ツイストペアケーブル	カテゴリー５ｅ　４Ｐ	m	1	47.5	47.5	
計					646.1	
単価					646.1	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー22号	通信屋外配線 LANケーブル	配線各種	単位	m	数量	1	単価	645.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	1	598.6	598.6	
ツイストペアケーブル	ｶﾃｺﾞﾘｰ5e 4P	m	1	47	47	
計					645.6	
単価					645.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー23号	地中配管 夜間	FEP30 径 30ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	541.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 15%	m	1	541.5	541.5	
計					541.5	
単価					541.5	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー24号	地中配管 夜間	FEP40 径 40ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	569.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 15%	m	1	569.1	569.1	
計					569.1	
単価					569.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー25号	地中配線 夜間	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 8.0mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	3,124

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	2,744	2,744	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　8mm2 2心	m	1	380	380	
計					3,124	
単価					3,124	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー26号	地中配線 夜間	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	713.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	1	598.6	598.6	
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	1	115	115	
計					713.6	
単価					713.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー27号	屋外配線 夜間	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 8.0mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	3,124

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	2,744	2,744	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　8mm2 2心	m	1	380	380	
計					3,124	
単価					3,124	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー28号	屋外配線 夜間	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 2.0mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	2,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	2,744	2,744	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　2mm2 3心	m	1	176	176	
計					2,920	
単価					2,920	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー29号	屋外配線 夜間	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	713.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	1	598.6	598.6	
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	1	115	115	
計					713.6	
単価					713.6	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー30号	埋設標識ｼｰﾄ敷設 夜間		単位	m	数量	50	単価	387.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	m	50	199.6	9,980	
埋設標識シート	150mm×50m 2倍	巻	1	9,400	9,400	
計					19,380	
単価					387.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー31号	システム・インテグレーション		単位	式	数量	1	単価	79,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
新設時の装置設定(IPネットワーク機器)		L2SW 補正なし 補正なし	台	0.7	113,600	79,520		
計						79,520		
単価						79,520	円／式	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー32号	遠方監視装置設置		単位	面	数量	1	単価	6,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ＩＰネットワーク装置据付		光リピータ 新設 補正なし	台	1	6,950	6,950		
計						6,950		
単価						6,950	円／面	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー33号	交通誘導警備員 昼間		単位	式	数量	1	単価	56,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	20,610	20,610		
交通誘導警備員Ｂ			人日	2	17,960	35,920		
計						56,530		
単価						56,530	円／式	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー34号	交通誘導警備員 夜間		単位	式	数量	1	単価	347,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	6	30,910	185,460		
交通誘導警備員Ｂ			人日	6	26,930	161,580		
計						347,040		
単価						347,100	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	1950000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	1,950,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	1,950,000	1,950,000	
計					1,950,000	
単価					1,950,000	円／台

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	2750000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	2,750,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	2,750,000	2,750,000	
計					2,750,000	
単価					2,750,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	800000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	800,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	800,000	800,000	
計					800,000	
単価					800,000	円／台

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（枚）	284000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	単位	枚	数量	1	単価	284,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		枚	1	284,000	284,000	
計					284,000	
単価					284,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	366000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	単位	台	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	366,000	0	
計					0	
単価					0	円／台

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	3020000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	単位	台	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	3,020,000	0	
計					0	
単価					0	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	59,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1.5	39,933	59,899	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					59,900	
単価					59,900	円／台

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＣＣＴＶ装置調整	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 補正なし	単位	台	数量	1	単価	35,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.6	59,364	35,618	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					35,620	
単価					35,620	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＣＣＴＶ装置据付	ｶﾒﾗ装置用機側装置 ﾎﾟｰﾙ 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	39,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	1	39,933	39,933		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						39,940		
単価						39,940	円／台	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＣＣＴＶ装置調整	ｶﾒﾗ装置用機側装置 補正なし	単位	台	数量	1	単価	29,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0.5	59,364	29,682		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						29,690		
単価						29,690	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	単位	台	数量	1	単価	40,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.41	59,364	24,339	
電気通信技術員		人	0.41	39,933	16,372	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					40,720	
単価					40,720	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 1基 無 有	単位	基	数量	1	単価	98,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ未満　設置手間	基	1	98,280	98,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					98,280	
単価					98,280	円／基

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	鋼構造製作物（基）	684000円/基	単位	基	数量	1	単価	684,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼構造製作物		基	1	684,000	684,000	
計					684,000	
単価					684,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 有 無	単位	ｍ３	数量	1	単価	148,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置	コンクリート基礎　４．０ｍ３未満	ｍ３	1	148,750	148,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					148,800	
単価					148,800	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	単位	面	数量	10	単価	40,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.2	49,878	259,365	
普通作業員		人	3.5	41,004	143,514	
諸雑費（まるめ）		式	1		21	
計					402,900	
単価					40,290	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	365.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.1	33,252	36,577	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					36,580	
単価					365.8	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープＷＢ型） 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟ WB型)SM 1.31μm 8C	単位	m・本	数量	1	単価	386

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル（４芯テープＷＢ）	ＳＭ １．３１μｍ ８Ｃ	m	1	386	386	
計					386	
単価					386	円／m・本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価 598.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.8	33,252	59,853	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					59,860	
単価					598.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル直線接続	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	50,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.76	39,576	30,077	
電気通信技術員		人	0.76	26,622	20,232	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					50,310	
単価					50,310	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル成端	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下	単位	箇所	数量	1	単価	32,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.49	39,576	19,392	
電気通信技術員		人	0.49	26,622	13,044	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					32,440	
単価					32,440	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	18,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.28	39,576	11,081	
電気通信技術員		人	0.28	26,622	7,454	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					18,540	
単価					18,540	円／方向

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	25,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.39	39,576	15,434	
電気通信技術員		人	0.39	26,622	10,382	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					25,820	
単価					25,820	円／対向

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,148

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3	49,878	114,719	
諸雑費（まるめ）		式	1		81	
計					114,800	
単価					1,148	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＦＣＰＥＶケーブル（着色識別ＰＥ絶縁電線）	FCPEV 0.65mm 15対	単位	m	数量	1	単価	280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　０．６５ｍｍ　１５Ｐ	m	1	280	280	
計					280	
単価					280	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	598.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	49,878	59,853	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					59,860	
単価					598.6	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ツイストペアケーブル	ｶﾃｺﾞﾘｰ5e 4P	単位	m	数量	1	単価	47

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＡＮケーブル ツイストペアケーブル	カテゴリー５ｅ　４Ｐ	m	1	47.5	47	
計					47	
単価					47	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 15%	単位	m	数量	100	単価 541.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	49,878	24,939	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	100	254	25,400	
附属品費 15%		式	1		3,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					54,150	
単価					541.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 40mm 1条 15%	単位	m	数量	100	単価 569.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	49,878	24,939	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　４０ｍｍ	m	100	278	27,800	
附属品費 15%		式	1		4,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					56,910	
単価					569.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,744

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	49,878	274,329	
諸雑費（まるめ）		式	1		71	
計					274,400	
単価					2,744	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　8mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）８ｍｍ２　２心	m	1	380	380	
計					380	
単価					380	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５ｍｍ２	m	1	115	115	
計					115	
単価					115	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　2mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	176

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）２．０ｍｍ２　３心	m	1	176	176	
計					176	
単価					176	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	199.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	49,878	19,951	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					19,960	
単価					199.6	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	9,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	１５０ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	1	9,400	9,400	
計					9,400	
単価					9,400	円／巻

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	接地設置	D種接地 補正なし	単位	極	数量	1	単価 26,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	49,878	12,469	
普通作業員		人	0.35	41,004	14,351	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					26,820	
単価					26,820	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	連結式接地棒	径14×1500	単位	本	数量	1	単価	3,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１４×１５００ｍｍ	本	1	3,310	3,310	
計					3,310	
単価					3,310	円／本

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	単位	本	数量	1	単価	765

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	φ１４用　２２ｍｍ２×５００	本	1	765	765	
計					765	
単価					765	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径 22 0%	単位	m	数量	1	単価	132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐衝撃性硬質ビニル電線管		ＨＩＶＥ　２２ｍｍ	m	1	132	132		
計						132		
単価						132	円／m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	6,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		夜間	t	100	6,500	650,000		
計						650,000		
単価						6,500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	新設時の装置設定(IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	113,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＩ電気通信技術者		人	2.87	39,576	113,583	
諸雑費（まるめ）		式	1		17	
計					113,600	
単価					113,600	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＩＰネットワーク装置据付	光リピータ 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	6,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.07	59,364	4,155	
電気通信技術員		人	0.07	39,933	2,795	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,950	
単価					6,950	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	20,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	20,604	20,604		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						20,610		
単価						20,610	円／人日	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	17,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	17,952	17,952		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						17,960		
単価						17,960	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	30,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	30,906	30,906		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						30,910		
単価						30,910	円／人日	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	26,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	26,928	26,928		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						26,930		
単価						26,930	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	発動発電設備据付（パッケージ型）	3kVA以下 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	90,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.5	39,933	19,966	
電工		人	1	49,878	49,878	
普通作業員		人	0.5	41,004	20,502	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					90,350	
単価					90,350	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	発動発電設備調整（パッケージ型）	3kVA以下 補正なし	単位	台	数量	1	単価	49,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	59,364	29,682	
電気通信技術員		人	0.5	39,933	19,966	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					49,650	
単価					49,650	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	アンカーボルト材料費		単位	ｋｇ	数量	1	単価	975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識設置工　加算額		アンカーボルト材料	ｋｇ	1	975	975		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						975		
単価						975	円／ｋｇ	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	電気通信施設資産管理用データ作成費用	10台まで	単位	台	数量	1	単価	1,331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	0.05	26,622	1,331		
計						1,331		
単価						1,331	円／台	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー1号	CCTVｶﾒﾗ装置	ＨＤ簡易型ＩＰカメラ装置 メーカー標準塗装	単位	台	数量	1	単価	1,950,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	1950000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	1,950,000	1,950,000	
計					1,950,000	
単価					1,950,000	円／台

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー2号	HD簡易型IPｶﾒﾗ装置用機側装置	LAN-SW、PoE給電装置、電源用SPD、LAN用SPD 含む	単位	台	数量	1	単価	2,750,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	2750000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	2,750,000	2,750,000	
計					2,750,000	
単価					2,750,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー3号	開閉器盤	オートリセットブレーカ、電源用SPD 含む 遠隔監視制御装置ｽﾍﾟｰｽ対応	単位	台	数量	1	単価	800,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	800000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	800,000	800,000	
計					800,000	
単価					800,000	円／台

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー4号	1000BASE-X ｲﾝﾀﾌｪｰｽ 短距離		単位	式	数量	1	単価	568,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（枚）	284000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	枚	2	284,000	568,000	
計					568,000	
単価					568,000	円／式

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー5号	遠方監視装置 リモート装置	（支給品）	単位	台	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	366000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	台	1	0	0	
計					0	
単価					0	円／台

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー6号	発動発電装置	（支給品）	単位	台	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	3020000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	台	1	0	0	
計					0	
単価					0	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー7号	CCTVｶﾒﾗ装置設置		単位	台	数量	1	単価	95,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ＣＣＴＶ装置据付		簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 新設 補正なし	台	1	59,900	59,900		
ＣＣＴＶ装置調整		簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 補正なし	台	1	35,620	35,620		
計						95,520		
単価						95,520	円／台	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー8号	CCTV機側装置設置		単位	台	数量	1	単価	69,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ＣＣＴＶ装置据付		ｶﾒﾗ装置用機側装置 ﾎﾟｰﾙ 新設 補正なし	台	1	39,940	39,940		
ＣＣＴＶ装置調整		ｶﾒﾗ装置用機側装置 補正なし	台	1	29,690	29,690		
計						69,630		
単価						69,630	円／台	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー9号	LANｽｲｯﾁ設置		単位	台	数量	1	単価	40,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ＩＰネットワーク装置調整		ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	台	1	40,720	40,720		
計						40,720		
単価						40,720	円／台	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー10号	支柱設置	支柱 H=6.0m	単位	箇所	数量	1	単価	782,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）		400kg未満/基 不要 1基 無 有	基	1	98,280	98,280		
鋼構造製作物（基）		684000円/基	基	1	684,000	684,000		
計						782,280		
単価						782,300	円／箇所	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー11号	支柱基礎設置	CCTV支柱基礎　φ600×2200	単位	個所	数量	1	単価	148,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置（片持式・門型式）		片持式の基礎 4.0m3未満 無 有 無	ｍ３	1	148,800	148,800		
計						148,800		
単価						148,800	円／個所	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー12号	屋外分電盤設置		単位	面	数量	1	単価	40,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付（ポール取付）		分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	面	1	40,290	40,290		
計						40,290		
単価						40,290	円／面	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー13号	光地中配線		単位	m	数量	1	単価	751.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	365.8	365.8	
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープＷＢ型） 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟWB型)SM 1.31μm 8C	m・本	1	386	386	
計					751.8	
単価					751.8	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー14号	光屋外配線		単位	m	数量	1	単価	984.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	1	598.6	598.6	
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープＷＢ型） 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟWB型)SM 1.31μm 8C	m・本	1	386	386	
計					984.6	
単価					984.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー15号	光ｹｰﾌﾞﾙ接続		単位	箇所	数量	1	単価	50,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル直線接続		5ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	箇所	1	50,310	50,310		
計						50,310		
単価						50,310	円／箇所	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー16号	光ｹｰﾌﾞﾙ成端		単位	箇所	数量	1	単価	32,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル成端		5ﾃｰﾌﾟ(心)以下	箇所	1	32,440	32,440		
計						32,440		
単価						32,440	円／箇所	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－17号	光ｹｰﾌﾞﾙ試験 伝送損失		単位	対向	数量	1	単価	18,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル伝送損失試験		20心以下	方向	1	18,540	18,540		
計						18,540		
単価						18,540	円／対向	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－18号	光ｹｰﾌﾞﾙ試験 接続損失		単位	対向	数量	1	単価	25,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル接続損失試験		20心以下	対向	1	25,820	25,820		
計						25,820		
単価						25,820	円／対向	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー19号	通信地中配線 信号線	配線各種	単位	m	数量	1	単価	1,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	1	1,148	1,148	
ＦＣＰＥＶケーブル（着色識別ＰＥ絶縁電線）	FCPEV 0.65mm 15対	m	1	280	280	
計					1,428	
単価					1,428	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー20号	通信屋外配線 信号線	配線各種	単位	m	数量	1	単価	1,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	1	1,148	1,148	
ＦＣＰＥＶケーブル（着色識別ＰＥ絶縁電線）	FCPEV 0.65mm 15対	m	1	280	280	
計					1,428	
単価					1,428	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー21号	通信地中配線 LANケーブル	配線各種	単位	m	数量	1	単価	646.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	1	598.6	598.6	
ＬＡＮケーブル ツイストペアケーブル	カテゴリー５ｅ　４Ｐ	m	1	47.5	47.5	
計					646.1	
単価					646.1	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー22号	通信屋外配線 LANケーブル	配線各種	単位	m	数量	1	単価	645.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	1	598.6	598.6	
ツイストペアケーブル	ｶﾃｺﾞﾘｰ5e 4P	m	1	47	47	
計					645.6	
単価					645.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー23号	地中配管	FEP40 径 40ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	1,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 50mm以下 新設 FEP 40mm 1条 0%	m	1	1,575	1,575	
計					1,575	
単価					1,575	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー24号	地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 5.5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	3,024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	2,744	2,744	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 2心	m	1	280	280	
計					3,024	
単価					3,024	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー25号	地中配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	713.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	1	598.6	598.6	
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	1	115	115	
計					713.6	
単価					713.6	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー26号	屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 5.5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	3,024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	2,744	2,744	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 2心	m	1	280	280	
計					3,024	
単価					3,024	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー27号	屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 2.0mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	2,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	2,744	2,744	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　2mm2 3心	m	1	176	176	
計					2,920	
単価					2,920	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー28号	屋外配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	713.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	1	598.6	598.6	
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	1	115	115	
計					713.6	
単価					713.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー29号	埋設標識ｼｰﾄ敷設		単位	m	数量	50	単価	387.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	m	50	199.6	9,980	
埋設標識シート	150mm×50m 2倍	巻	1	9,400	9,400	
計					19,380	
単価					387.6	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー30号	システム・インテグレーション		単位	式	数量	1	単価	79,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
新設時の装置設定(IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし	台	0.7	113,600	79,520	
計					79,520	
単価					79,520	円／式

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー31号	遠方監視装置設置		単位	面	数量	1	単価	4,633
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ＩＰネットワーク装置据付		光リピータ 新設 補正なし	台	1	4,633	4,633		
計						4,633		
単価						4,633	円／面	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー32号	交通誘導警備員 昼間		単位	式	数量	1	単価	74,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	1	20,610	20,610		
交通誘導警備員Ｂ			人日	3	17,960	53,880		
計						74,490		
単価						74,490	円／式	

１次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー33号	交通誘導警備員 夜間		単位	式	数量	1	単価	374,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	6	30,910	185,460		
交通誘導警備員Ｂ			人日	7	26,930	188,510		
計						373,970		
単価						374,000	円／式	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

単ー34号	埋設標識ｼｰﾄ敷設		単位	m	数量	50	単価	387.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	50	199.6	9,980		
埋設標識シート		150mm×50m 2倍	巻	1	9,400	9,400		
計						19,380		
単価						387.6	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	1950000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	1,950,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	1,950,000	1,950,000	
計					1,950,000	
単価					1,950,000	円／台

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	2750000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	2,750,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	2,750,000	2,750,000	
計					2,750,000	
単価					2,750,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	800000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	800,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1	800,000	800,000		
計						800,000		
単価						800,000	円／台	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（枚）	284000円/枚 機器製作及び据付・調整を行う	単位	枚	数量	1	単価	284,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			枚	1	284,000	284,000		
計						284,000		
単価						284,000	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	366000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	単位	台	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	366,000	0	
計					0	
単価					0	円／台

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	3020000円/台 機器を支給（据付調整のみ）	単位	台	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	3,020,000	0	
計					0	
単価					0	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	59,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1.5	39,933	59,899	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					59,900	
単価					59,900	円／台

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＣＣＴＶ装置調整	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 補正なし	単位	台	数量	1	単価	35,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.6	59,364	35,618	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					35,620	
単価					35,620	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＣＣＴＶ装置据付	ｶﾒﾗ装置用機側装置 ﾎﾟｰﾙ 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	39,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1	39,933	39,933	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					39,940	
単価					39,940	円／台

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＣＣＴＶ装置調整	ｶﾒﾗ装置用機側装置 補正なし	単位	台	数量	1	単価	29,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	59,364	29,682	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					29,690	
単価					29,690	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	単位	台	数量	1	単価	40,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.41	59,364	24,339	
電気通信技術員		人	0.41	39,933	16,372	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					40,720	
単価					40,720	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 1基 無 有	単位	基	数量	1	単価	98,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ未満　設置手間	基	1	98,280	98,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					98,280	
単価					98,280	円／基

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	鋼構造製作物（基）	684000円/基	単位	基	数量	1	単価	684,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼構造製作物		基	1	684,000	684,000	
計					684,000	
単価					684,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 有 無	単位	ｍ３	数量	1	単価	148,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置	コンクリート基礎　４．０ｍ３未満	ｍ３	1	148,750	148,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					148,800	
単価					148,800	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	単位	面	数量	10	単価	40,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.2	49,878	259,365	
普通作業員		人	3.5	41,004	143,514	
諸雑費（まるめ）		式	1		21	
計					402,900	
単価					40,290	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	365.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.1	33,252	36,577	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					36,580	
単価					365.8	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープＷＢ型） 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟ WB型)SM 1.31μm　8C	単位	m・本	数量	1	単価	386

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル（４芯テープＷＢ）	ＳＭ　１．３１μｍ　８Ｃ	m	1	386	386	
計					386	
単価					386	円／m・本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価 598.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.8	33,252	59,853	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					59,860	
単価					598.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル直線接続	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	50,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.76	39,576	30,077	
電気通信技術員		人	0.76	26,622	20,232	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					50,310	
単価					50,310	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル成端	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下	単位	箇所	数量	1	単価	32,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.49	39,576	19,392	
電気通信技術員		人	0.49	26,622	13,044	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					32,440	
単価					32,440	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	18,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.28	39,576	11,081	
電気通信技術員		人	0.28	26,622	7,454	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					18,540	
単価					18,540	円／方向

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	25,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.39	39,576	15,434	
電気通信技術員		人	0.39	26,622	10,382	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					25,820	
単価					25,820	円／対向

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,148

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3	49,878	114,719	
諸雑費（まるめ）		式	1		81	
計					114,800	
単価					1,148	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＦＣＰＥＶケーブル（着色識別ＰＥ絶縁電線）	FCPEV 0.65mm 15対	単位	m	数量	1	単価	280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　０．６５ｍｍ　１５Ｐ	m	1	280	280	
計					280	
単価					280	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	598.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	49,878	59,853	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					59,860	
単価					598.6	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ツイストペアケーブル	ｶﾃｺﾞﾘｰ5e 4P	単位	m	数量	1	単価	47

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＡＮケーブル ツイストペアケーブル	カテゴリー５ｅ　４Ｐ	m	1	47.5	47	
計					47	
単価					47	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 50mm以下 新設 FEP 40mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.6	49,878	129,682	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　４０ｍｍ	m	100	278	27,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					157,500	
単価					1,575	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,744

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	49,878	274,329	
諸雑費（まるめ）		式	1		71	
計					274,400	
単価					2,744	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	1	280	280	
計					280	
単価					280	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５ｍｍ２	m	1	115	115	
計					115	
単価					115	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　2mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	176

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）２．０ｍｍ２　３心	m	1	176	176	
計					176	
単価					176	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	199.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	49,878	19,951	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					19,960	
単価					199.6	円／m

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	9,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	１５０ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	1	9,400	9,400	
計					9,400	
単価					9,400	円／巻

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	接地設置	D種接地 補正なし	単位	極	数量	1	単価 26,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	49,878	12,469	
普通作業員		人	0.35	41,004	14,351	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					26,820	
単価					26,820	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	連結式接地棒	径14×1500	単位	本	数量	1	単価	3,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１４×１５００ｍｍ	本	1	3,310	3,310	
計					3,310	
単価					3,310	円／本

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	単位	本	数量	1	単価	765

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	φ１４用　２２ｍｍ２×５００	本	1	765	765	
計					765	
単価					765	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径 22 0%	単位	m	数量	1	単価	132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐衝撃性硬質ビニル電線管		ＨＩＶＥ　２２ｍｍ	m	1	132	132		
計						132		
単価						132	円／m	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	6,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		夜間	t	100	6,000	600,000		
計						600,000		
単価						6,000	円／ｔ	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	新設時の装置設定(IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	113,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＩ電気通信技術者		人	2.87	39,576	113,583	
諸雑費（まるめ）		式	1		17	
計					113,600	
単価					113,600	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＩＰネットワーク装置据付	光リピータ 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	4,633

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.07	39,576	2,770	
電気通信技術員		人	0.07	26,622	1,863	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,633	
単価					4,633	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	20,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	20,604	20,604		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						20,610		
単価						20,610	円／人日	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	17,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	17,952	17,952		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						17,960		
単価						17,960	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	30,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	30,906	30,906		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						30,910		
単価						30,910	円／人日	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	26,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	26,928	26,928		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						26,930		
単価						26,930	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	発動発電設備据付（パッケージ型）	3kVA以下 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	90,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.5	39,933	19,966	
電工		人	1	49,878	49,878	
普通作業員		人	0.5	41,004	20,502	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					90,350	
単価					90,350	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	発動発電設備調整（パッケージ型）	3kVA以下 補正なし	単位	台	数量	1	単価	49,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	59,364	29,682	
電気通信技術員		人	0.5	39,933	19,966	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					49,650	
単価					49,650	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002500

	アンカーボルト材料費		単位	ｋｇ	数量	1	単価	975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識設置工　加算額		アンカーボルト材料	ｋｇ	1	975	975		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						975		
単価						975	円／ｋｇ	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	電気通信施設資産管理用データ作成費用	10台まで	単位	台	数量	1	単価	1,331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	0.05	26,622	1,331		
計						1,331		
単価						1,331	円／台	

（電気通信設備工事）

Ｒ７東京国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事

（　当　　初　）　請負工事費計算書

（1）機器単体費	24,272,000		
（2）直接工事費	10,426,562		
（3）共通仮設費	3,711,268		
（4）純工事費 （2）＋（3）	14,137,830		
（5）現場管理費	8,301,000		
（6）工期延長等に伴う現場維持等の費用	0		
（7）機器間接費	6,588,000		
（8）工事原価 （4）＋（5）＋（6）＋（7）＋（18）	29,026,830	(18)工場製作原価	0
(9’)一般管理費等（計上額）	4,721,170	((9)一般管理費等（計算額）	4,721,448)
(10’）その他費目計	0		
(11）業務委託料等	0		
(12）工事価格 （1）＋（8）＋(9’）＋(10’)＋(11)（万円未満切り捨て）	58,020,000		

(13)消費税相当額	5,802,000
(14)請負工事費 (12)＋(13)	63,822,000
(15)入札書比較価格 (請負工事費の100/110)	58,020,000
(16)調査基準価格	57,629,000
(17)調査基準価格の100/110	52,390,000

(工事契約：万円未満切り捨て　製造製作契約：円未満切り捨て)