

工 事 設 計 書

工事設計書のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
宇都宮国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 ・ 9 ・ 1 0 国分寺出張所管内維持工事
工事地名	国分寺出張所管内

2. 工事内容

1)	発注年月	令和8年1月	1 2)	設計年月	令和8年3月		
2)	事務所名	宇都宮国道事務所 管理第二課	1 3)	機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
3)	工事番号	2026010001	1 4)	単価適用年月	2026年 3月		
4)	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5)	歩掛適用年月	2026年 3月		
5)	変更回数	0 回	1 6)	前請負工事費			
6)	主 工 種	道路維持工事	1 7)	前 契 約 額		0	
7)	工 事 量		1 8)	調 整 区 分		0	
8)	工 期	1096 日間 自 令和 8 年 4 月 1 日 (当初) 至 令和 11 年 3 月 31 日 (回変更) 至 令和 年 月 日	1 9)	共通仮設費対象額			
			2 0)	現場管理費対象額			
9)	施 工 県	栃木県	2 1)	一般管理費等対象額			
1 0)	地 区	宇都宮地区	2 2)	処分費等		7,755,000	
1 1)	河川・路線	一般国道4号	2 3)	公告日	令和 8年 1月 19日		
			2 4)	入札締切日	年 月 日		

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 ・ 9 ・ 1 0 国分寺出張所管内維持工事（当初） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 （R 8 年度）			式	1		103,761,435			
巡視・巡回工			式	1		32,153,615			
道路巡回工			式	1		32,153,615			
通常巡回			式	1		32,153,615			内-1号
舗装工			式	1		3,359,700			
アスファルト舗装補修工			式	1		3,359,700			
パッチング (1)		RA②(20) 1t未満	t	10	141,500	1,415,000			単-1号
パッチング (2)		RA②(20) 1t以上2t未満	t	10	98,890	988,900			単-2号
パッチング (3)		RA②(20) 2t以上5t未満	t	10	59,680	596,800			単-3号
パッチング (4)		RA②(20) 5t以上20t未満	t	10	35,900	359,000			単-4号
排水構造物工			式	1		55,940			
側溝工			式	1		55,940			

設計内訳書

工事名	R 8 ・ 9 ・ 1 0 国分寺出張所管内維持工事（当初） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋 (1)		鉄筋コンクリートU形 1種 JIS A 5372 360 46×6.5×60	枚	10	2,542	25,420			単-5号
側溝蓋 (2)		鉄筋コンクリートU形 1種 JIS A 5372 450 56×7×60	枚	10	3,052	30,520			単-6号
防護柵工			式	1		2,612,500			
路側防護柵工			式	1		1,981,500			
ガードレール		標準型 Gr-A-4E ビーム補強金具無 景観色(グレーベージュ)	m	50	17,550	877,500			単-7号
ガードパイプ		Gp-Bp-2E 景観色(グレーベージュ)	m	50	22,080	1,104,000			単-8号
防止柵工			式	1		631,000			
転落(横断)防止柵		柵高 1.1m 縦格子 景観色(グレーベージュ)	m	50	12,620	631,000			単-9号
区画線工			式	1		103,000			
区画線工			式	1		103,000			
溶融式区画線 (1)		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	100	372.7	37,270			単-10号
溶融式区画線 (2)		溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	100	657.3	65,730			単-11号

設計内訳書

工事名	R 8 ・ 9 ・ 1 0 国分寺出張所管内維持工事（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
	（当 初）					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草工			式	1		26,452,000			
道路除草工			式	1		26,452,000			
道路除草(複合) (1)		ハンドガイド式	m2	20,000	47.39	947,800			単-12号
道路除草(複合) (2)		肩掛式（防草工無し）	m2	40,000	105.6	4,224,000			単-13号
道路除草(複合) (3)		肩掛式（防草工有り）	m2	100,000	118.4	11,840,000			単-14号
積込運搬 (1)		宇都宮市 運搬距離 L=11.5km以下	m2	35,000	33.46	1,171,100			単-15号
積込運搬 (2)		上三川町 運搬距離 L=6.5km以下	m2	15,000	32.26	483,900			単-16号
積込運搬 (3-1)		下野市（刈草） 運搬距離 L=17.5km以下	m2	10,000	35.86	358,600			単-17号
積込運搬 (3-2)		下野市（枝葉） 運搬距離 L=28.0km以下	m2	10,000	43.08	430,800			単-18号
積込運搬 (4-1)		小山市（刈草） 運搬距離 L=11.5km以下	m2	30,000	33.46	1,003,800			単-19号
積込運搬 (4-2)		小山市（枝葉） 運搬距離 L=19.5km以下	m2	30,000	37.07	1,112,100			単-20号
積込運搬 (5)		結城市 運搬距離 L= 14.5km以下	m2	25,000	34.66	866,500			単-21号

設計内訳書

工事名	R 8 ・ 9 ・ 1 0 国分寺出張所管内維持工事（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込運搬 (6)		古河市(旧総和町、旧三和町) 運搬距離 L=17.5km以下	m2	20,000	35.86	717,200			単-22号
積込運搬 (7)		境町 運搬距離 L=14.5km以下	m2	5,000	34.66	173,300			単-23号
積込運搬 (8)		五霞町 運搬距離 L=17.5km以下	m2	15,000	35.86	537,900			単-24号
除草処分 (1)		宇都宮市	t	20	20,500	410,000			単-25号
除草処分 (2)		上三川町	t	10	20,500	205,000			単-26号
除草処分 (3-1)		下野市（刈草）	t	5	22,700	113,500			単-27号
除草処分 (3-2)		下野市（枝葉）	t	5	22,700	113,500			単-28号
除草処分 (4-1)		小山市（刈草）	t	20	22,700	454,000			単-29号
除草処分 (4-2)		小山市（枝葉）	t	20	22,700	454,000			単-30号
除草処分 (5)		結城市	t	15	25,000	375,000			単-31号
除草処分 (6)		古河市(旧総和町、旧三和町)	t	10	20,000	200,000			単-32号
除草処分 (7)		境町	t	3	20,000	60,000			単-33号

設計内訳書

工事名	R 8 ・ 9 ・ 1 0 国分寺出張所管内維持工事（当初） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草処分 (8)		五霞町	t	10	20,000	200,000			単-34号
応急処理工			式	1		35,431,220			
応急処理事業工			式	1		35,431,220			
応急作業 (1)		昼間施工	式	1		29,823,520			内-2号
応急作業 (2) 【夜間】		夜間施工	式	1		5,607,700			内-3号
仮設工			式	1		3,593,460			
交通管理工			式	1		3,593,460			
交通誘導警備員			式	1		3,593,460			内-4号
直接工事費			式	1		103,761,435			
共通仮設費			式	1		6,860,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		6,860,000			
純工事費			式	1		110,621,435			

設計内訳書

工事名	R 8 ・ 9 ・ 1 0 国分寺出張所管内維持工事（当初）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		44,947,000				
工事原価		式	1		155,568,435				
一般管理費等		式	1		25,121,565				
工事価格		式	1		180,690,000				
消費税相当額		式	1		18,069,000				
工事費計		式	1		198,759,000				

設計内訳書

工事名	R 8 ・ 9 ・ 1 0 国分寺出張所管内維持工事（当初）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 （R 9 年度）			式	1		103, 947, 263			
巡視・巡回工			式	1		32, 339, 443			
道路巡回工			式	1		32, 339, 443			
通常巡回			式	1		32, 339, 443			内-1号
舗装工			式	1		3, 359, 700			
アスファルト舗装補修工			式	1		3, 359, 700			
パ ッチンク [°] (1)		RA②(20) 1t未満	t	10	141, 500	1, 415, 000			単-1号
パ ッチンク [°] (2)		RA②(20) 1t以上2t未満	t	10	98, 890	988, 900			単-2号
パ ッチンク [°] (3)		RA②(20) 2t以上5t未満	t	10	59, 680	596, 800			単-3号
パ ッチンク [°] (4)		RA②(20) 5t以上20t未満	t	10	35, 900	359, 000			単-4号
排水構造物工			式	1		55, 940			
側溝工			式	1		55, 940			

設計内訳書

工事名	R 8 ・ 9 ・ 1 0 国分寺出張所管内維持工事（当初） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋 (1)		鉄筋コンクリートU形 1種 JIS A 5372 360 46×6.5×60	枚	10	2,542	25,420			単-5号
側溝蓋 (2)		鉄筋コンクリートU形 1種 JIS A 5372 450 56×7×60	枚	10	3,052	30,520			単-6号
防護柵工			式	1		2,612,500			
路側防護柵工			式	1		1,981,500			
ガードレール		標準型 Gr-A-4E ビーム補強金具無 景観色(グレーベージュ)	m	50	17,550	877,500			単-7号
ガードパイプ		Gp-Bp-2E 景観色(グレーベージュ)	m	50	22,080	1,104,000			単-8号
防止柵工			式	1		631,000			
転落(横断)防止柵		柵高 1.1m 縦格子 景観色(グレーベージュ)	m	50	12,620	631,000			単-9号
区画線工			式	1		103,000			
区画線工			式	1		103,000			
溶融式区画線 (1)		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	372.7	37,270			単-10号
溶融式区画線 (2)		溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	657.3	65,730			単-11号

設計内訳書

工事名	R 8 ・ 9 ・ 1 0 国分寺出張所管内維持工事（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草工			式	1		26,452,000			
道路除草工			式	1		26,452,000			
道路除草(複合) (1)		ハンドガイド式	m2	20,000	47.39	947,800			単-12号
道路除草(複合) (2)		肩掛式（防草工無し）	m2	40,000	105.6	4,224,000			単-13号
道路除草(複合) (3)		肩掛式（防草工有り）	m2	100,000	118.4	11,840,000			単-14号
積込運搬 (1)		宇都宮市 運搬距離 L=11.5km以下	m2	35,000	33.46	1,171,100			単-15号
積込運搬 (2)		上三川町 運搬距離 L=6.5km以下	m2	15,000	32.26	483,900			単-16号
積込運搬 (3-1)		下野市（刈草） 運搬距離 L=17.5km以下	m2	10,000	35.86	358,600			単-17号
積込運搬 (3-2)		下野市（枝葉） 運搬距離 L=28.0km以下	m2	10,000	43.08	430,800			単-18号
積込運搬 (4-1)		小山市（刈草） 運搬距離 L=11.5km以下	m2	30,000	33.46	1,003,800			単-19号
積込運搬 (4-2)		小山市（枝葉） 運搬距離 L=19.5km以下	m2	30,000	37.07	1,112,100			単-20号
積込運搬 (5)		結城市 運搬距離 L= 14.5km以下	m2	25,000	34.66	866,500			単-21号

設計内訳書

工事名	R 8 ・ 9 ・ 1 0 国分寺出張所管内維持工事（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込運搬 (6)		古河市(旧総和町、旧三和町) 運搬距離 L=17.5km以下	m2	20,000	35.86	717,200			単-22号
積込運搬 (7)		境町 運搬距離 L=14.5km以下	m2	5,000	34.66	173,300			単-23号
積込運搬 (8)		五霞町 運搬距離 L=17.5km以下	m2	15,000	35.86	537,900			単-24号
除草処分 (1)		宇都宮市	t	20	20,500	410,000			単-25号
除草処分 (2)		上三川町	t	10	20,500	205,000			単-26号
除草処分 (3-1)		下野市（刈草）	t	5	22,700	113,500			単-27号
除草処分 (3-2)		下野市（枝葉）	t	5	22,700	113,500			単-28号
除草処分 (4-1)		小山市（刈草）	t	20	22,700	454,000			単-29号
除草処分 (4-2)		小山市（枝葉）	t	20	22,700	454,000			単-30号
除草処分 (5)		結城市	t	15	25,000	375,000			単-31号
除草処分 (6)		古河市(旧総和町、旧三和町)	t	10	20,000	200,000			単-32号
除草処分 (7)		境町	t	3	20,000	60,000			単-33号

設計内訳書

工事名	R 8 ・ 9 ・ 1 0 国分寺出張所管内維持工事（当初） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草処分 (8)		五霞町	t	10	20,000	200,000			単-34号
応急処理工			式	1		35,431,220			
応急処理事業工			式	1		35,431,220			
応急作業 (1)		昼間施工	式	1		29,823,520			内-2号
応急作業 (2) 【夜間】		夜間施工	式	1		5,607,700			内-3号
仮設工			式	1		3,593,460			
交通管理工			式	1		3,593,460			
交通誘導警備員			式	1		3,593,460			内-4号
直接工事費			式	1		103,947,263			
共通仮設費			式	1		6,860,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		6,860,000			
純工事費			式	1		110,807,263			

設計内訳書

工事名	R 8 ・ 9 ・ 1 0 国分寺出張所管内維持工事（当初）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		45,021,000				
工事原価		式	1		155,828,263				
一般管理費等		式	1		25,151,737				
工事価格		式	1		180,980,000				
消費税相当額		式	1		18,098,000				
工事費計		式	1		199,078,000				

設計内訳書

工事名	R 8 ・ 9 ・ 1 0 国分寺出張所管内維持工事（当初） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 （R 1 0 年度）			式	1		103,761,435			
巡視・巡回工			式	1		32,153,615			
道路巡回工			式	1		32,153,615			
通常巡回			式	1		32,153,615			内-1号
舗装工			式	1		3,359,700			
アスファルト舗装補修工			式	1		3,359,700			
パッチング (1)		RA②(20) 1t未満	t	10	141,500	1,415,000			単-1号
パッチング (2)		RA②(20) 1t以上2t未満	t	10	98,890	988,900			単-2号
パッチング (3)		RA②(20) 2t以上5t未満	t	10	59,680	596,800			単-3号
パッチング (4)		RA②(20) 5t以上20t未満	t	10	35,900	359,000			単-4号
排水構造物工			式	1		55,940			
側溝工			式	1		55,940			

設計内訳書

工事名	R 8 ・ 9 ・ 1 0 国分寺出張所管内維持工事（当初）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋 (1)		鉄筋コンクリートU形 1種 JIS A 5372 360 46×6.5×60	枚	10	2,542	25,420			単-5号
側溝蓋 (2)		鉄筋コンクリートU形 1種 JIS A 5372 450 56×7×60	枚	10	3,052	30,520			単-6号
防護柵工			式	1		2,612,500			
路側防護柵工			式	1		1,981,500			
ガードレール		標準型 Gr-A-4E ビーム補強金具無 景観色(クレベージュ)	m	50	17,550	877,500			単-7号
ガードパイプ		Gp-Bp-2E 景観色(クレベージュ)	m	50	22,080	1,104,000			単-8号
防止柵工			式	1		631,000			
転落(横断)防止柵		柵高 1.1m 縦格子 景観色(クレベージュ)	m	50	12,620	631,000			単-9号
区画線工			式	1		103,000			
区画線工			式	1		103,000			
溶融式区画線 (1)		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	100	372.7	37,270			単-10号
溶融式区画線 (2)		溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	100	657.3	65,730			単-11号

設計内訳書

工事名	R 8 ・ 9 ・ 1 0 国分寺出張所管内維持工事（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
	（当 初）					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草工			式	1		26,452,000			
道路除草工			式	1		26,452,000			
道路除草(複合) (1)		ハンドガイド式	m2	20,000	47.39	947,800			単-12号
道路除草(複合) (2)		肩掛式（防草工無し）	m2	40,000	105.6	4,224,000			単-13号
道路除草(複合) (3)		肩掛式（防草工有り）	m2	100,000	118.4	11,840,000			単-14号
積込運搬 (1)		宇都宮市 運搬距離 L=11.5km以下	m2	35,000	33.46	1,171,100			単-15号
積込運搬 (2)		上三川町 運搬距離 L=6.5km以下	m2	15,000	32.26	483,900			単-16号
積込運搬 (3-1)		下野市（刈草） 運搬距離 L=17.5km以下	m2	10,000	35.86	358,600			単-17号
積込運搬 (3-2)		下野市（枝葉） 運搬距離 L=28.0km以下	m2	10,000	43.08	430,800			単-18号
積込運搬 (4-1)		小山市（刈草） 運搬距離 L=11.5km以下	m2	30,000	33.46	1,003,800			単-19号
積込運搬 (4-2)		小山市（枝葉） 運搬距離 L=19.5km以下	m2	30,000	37.07	1,112,100			単-20号
積込運搬 (5)		結城市 運搬距離 L= 14.5km以下	m2	25,000	34.66	866,500			単-21号

設計内訳書

工事名	R 8 ・ 9 ・ 1 0 国分寺出張所管内維持工事（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込運搬 (6)		古河市(旧総和町、旧三和町) 運搬距離 L=17.5km以下	m2	20,000	35.86	717,200			単-22号
積込運搬 (7)		境町 運搬距離 L=14.5km以下	m2	5,000	34.66	173,300			単-23号
積込運搬 (8)		五霞町 運搬距離 L=17.5km以下	m2	15,000	35.86	537,900			単-24号
除草処分 (1)		宇都宮市	t	20	20,500	410,000			単-25号
除草処分 (2)		上三川町	t	10	20,500	205,000			単-26号
除草処分 (3-1)		下野市（刈草）	t	5	22,700	113,500			単-27号
除草処分 (3-2)		下野市（枝葉）	t	5	22,700	113,500			単-28号
除草処分 (4-1)		小山市（刈草）	t	20	22,700	454,000			単-29号
除草処分 (4-2)		小山市（枝葉）	t	20	22,700	454,000			単-30号
除草処分 (5)		結城市	t	15	25,000	375,000			単-31号
除草処分 (6)		古河市(旧総和町、旧三和町)	t	10	20,000	200,000			単-32号
除草処分 (7)		境町	t	3	20,000	60,000			単-33号

設計内訳書

工事名	R 8 ・ 9 ・ 1 0 国分寺出張所管内維持工事（当初） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草処分 (8)		五霞町	t	10	20,000	200,000			単-34号
応急処理工			式	1		35,431,220			
応急処理事業工			式	1		35,431,220			
応急作業 (1)		昼間施工	式	1		29,823,520			内-2号
応急作業 (2) 【夜間】		夜間施工	式	1		5,607,700			内-3号
仮設工			式	1		3,593,460			
交通管理工			式	1		3,593,460			
交通誘導警備員			式	1		3,593,460			内-4号
直接工事費			式	1		103,761,435			
共通仮設費			式	1		6,860,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		6,860,000			
純工事費			式	1		110,621,435			

設計内訳書

工事名	R 8 ・ 9 ・ 1 0 国分寺出張所管内維持工事（当初） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		44,947,000				
工事原価		式	1		155,568,435				
一般管理費等		式	1		25,121,565				
工事価格		式	1		180,690,000				
消費税相当額		式	1		18,069,000				
工事費計		式	1		198,759,000				

設計内訳書

工事名	R 8 ・ 9 ・ 1 0 国分寺出張所管内維持工事（当初）					事業区分			
						工事区分			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		180,690,000			1年目
工事価格			式	1		180,980,000			2年目
工事価格			式	1		180,690,000			3年目
工事価格			式	1		542,360,000			工事全体
消費税相当額			式	1		54,236,000			
工事費計			式	1		596,596,000			

一式当たり内訳書

通常巡回

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【巡回内訳】								
道路巡回員		人	495	33,250	16,458,750			
道路運行員		人	547	26,920	14,725,240			
【パトロールカー(第1班用)】								
軽油		L	4,041.7	132	533,504			
油脂類		式	1		113,976			
【パトロールカー(第2班用)】								
軽油		L	2,010.9	132	265,438			
油脂類		式	1		56,707			
合 計					32,153,615			

一式当たり内訳書

第 2号内訳書 応急作業
(1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員		人	800	24,786	19,828,800			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 3 ～ 3.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	400	7,456	2,982,400			
標識車	L E D表示式 クレーン装置付	時間	180	6,734	1,212,120			
凍結防止剤散布装置 (車載式) [乾式・ガソリン]	コンベア式 ホッパ容量 1.0 ～ 1.5 m ³	時間	100	592	59,200			
一般材料費		式	1		5,741,000			
合 計					29,823,520			

一式当たり内訳書

第 3号内訳書
応急作業
(2)
【夜間】

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員		人	100	37,179	3,717,900			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 3～3.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	100	9,875	987,500			
標識車	L E D表示式 クレーン装置付	時間	100	9,023	902,300			
合 計					5,607,700			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員

第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【昼間】								
交通誘導警備員A		人	50	19,584	979,200			
交通誘導警備員B		人	100	17,850	1,785,000			
【夜間】								
交通誘導警備員A		人	10	29,376	293,760			
交通誘導警備員B		人	20	26,775	535,500			
合 計					3,593,460			

一式当たり内訳書

通常巡回

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【巡回内訳】								
道路巡回員		人	498	33,250	16,558,500			
道路運行員		人	550	26,920	14,806,000			
【パトロールカー(第1班用)】								
軽油		L	4,052.8	132	534,969			
油脂類		式	1		114,288			
【パトロールカー(第2班用)】								
軽油		L	2,033	132	268,356			
油脂類		式	1		57,330			
合 計					32,339,443			

一式当たり内訳書

第 2号内訳書 応急作業 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員		人	800	24,786	19,828,800			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 3 ～ 3.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	400	7,456	2,982,400			
標識車	L E D表示式 クレーン装置付	時間	180	6,734	1,212,120			
凍結防止剤散布装置 (車載式) [乾式・ガソリン]	コンベア式 ホッパ容量 1.0 ～ 1.5 m ³	時間	100	592	59,200			
一般材料費		式	1		5,741,000			
合 計					29,823,520			

一式当たり内訳書

第 3号内訳書
応急作業
(2)
【夜間】

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員		人	100	37,179	3,717,900			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 3 ～ 3.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	100	9,875	987,500			
標識車	L E D 表示式 クレーン装置付	時間	100	9,023	902,300			
合 計					5,607,700			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員

第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【昼間】								
交通誘導警備員A		人	50	19,584	979,200			
交通誘導警備員B		人	100	17,850	1,785,000			
【夜間】								
交通誘導警備員A		人	10	29,376	293,760			
交通誘導警備員B		人	20	26,775	535,500			
合 計					3,593,460			

一式当たり内訳書

通常巡回

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【巡回内訳】								
道路巡回員		人	495	33,250	16,458,750			
道路運行員		人	547	26,920	14,725,240			
【パトロールカー(第1班用)】								
軽油		L	4,041.7	132	533,504			
油脂類		式	1		113,976			
【パトロールカー(第2班用)】								
軽油		L	2,010.9	132	265,438			
油脂類		式	1		56,707			
合 計					32,153,615			

一式当たり内訳書

第 2号内訳書 応急作業
(1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員		人	800	24,786	19,828,800			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 3 ～ 3.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	400	7,456	2,982,400			
標識車	L E D表示式 クレーン装置付	時間	180	6,734	1,212,120			
凍結防止剤散布装置 (車載式) [乾式・ガソリン]	コンベア式 ホッパ容量 1.0 ～ 1.5 m ³	時間	100	592	59,200			
一般材料費		式	1		5,741,000			
合 計					29,823,520			

一式当たり内訳書

第 3号内訳書
応急作業
(2)
【夜間】

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員		人	100	37,179	3,717,900			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 3 ～ 3.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	100	9,875	987,500			
標識車	L E D 表示式 クレーン装置付	時間	100	9,023	902,300			
合 計					5,607,700			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員

第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【昼間】								
交通誘導警備員A		人	50	19,584	979,200			
交通誘導警備員B		人	100	17,850	1,785,000			
【夜間】								
交通誘導警備員A		人	10	29,376	293,760			
交通誘導警備員B		人	20	26,775	535,500			
合 計					3,593,460			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一1号	パッチング (1)	RA②(20) 1t未満	単位	t	数量	1	単価	141,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t未満	t	1	141,500	141,500		
計						141,500		
単価						141,500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	パッチング (2)	RA②(20) 1t以上2t未満	単位	t	数量	1	単価	98,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t以上2t未満	t	1	98,890	98,890		
計						98,890		
単価						98,890	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	パッチング (3)	RA②(20) 2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	59,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	59,680	59,680		
計						59,680		
単価						59,680	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	パッチング (4)	RA②(20) 5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	35,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		5t以上20t未満	t	1	35,900	35,900		
計						35,900		
単価						35,900	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一5号	側溝蓋 (1)	鉄筋コンクリートU形 1種 JIS A 5372 360 46×6.5×60	単位	枚	数量	1	単価	2,542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 360 46×6.5×60 無し 無し	枚	1	2,542	2,542		
計						2,542		
単価						2,542	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一6号	側溝蓋 (2)	鉄筋コンクリートU形 1種 JIS A 5372 450 56×7×60	単位	枚	数量	1	単価	3,052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 450 56×7×60 無し 無し	枚	1	3,052	3,052		
計						3,052		
単価						3,052	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0
単一7号	カーポートレベル	標準型 Gr-A-4E ヒール補強金具無 景観色(グレーヘーシェ)	単位	m	数量	1	単価 17, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-A-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	m	1	3, 150	3, 150	
材料費（m） カーポートレベル			m	1	14, 400	14, 400	
計						17, 550	
単価						17, 550	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0
単一8号	カーポートハブ	Gp-Bp-2E 景観色(グレーヘーシェ)	単位	m	数量	1	単価 22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 5 0 m以上 1 0 0 m未満 無 無 無	m	1	4, 971	4, 971	
材料費（m） カーポートハブ			m	1	17, 100	17, 100	
計						22, 071	
単価						22, 080	円／m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一9号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 縦格子 景観色(ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾝｸﾞ ｹ)	単位	m	数量	1	単価	12,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		土中建込 ビｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m以上100m未満 無	m	1	12,620	12,620		
計						12,620		
単価						12,620	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一10号	溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	372.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	372.7	372.7		
計						372.7		
単価						372.7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一11号	溶融式区画線 (2)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	657.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	657.3	657.3		
計						657.3		
単価						657.3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一12号	道路除草(複合) (1)	ハンドガイド式	単位	m2	数量	1	単価	47.39
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(ハンドガイド式)・集草			m 2	1	47.39	47.39		
計						47.39		
単価						47.39	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一13号	道路除草(複合) (2)	肩掛式(防草工無し)	単位	m2	数量	1	単価	105.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草		無し	m 2	1	105.6	105.6		
計						105.6		
単価						105.6	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一14号	道路除草(複合) (3)	肩掛式(防草工有り)	単位	m2	数量	1	単価	118.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草		有り	m 2	1	118.4	118.4		
計						118.4		
単価						118.4	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一15号	積込運搬 (1)	宇都宮市 運搬距離 L=11.5km以下	単位	m2	数量	1	単価	33.46
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	m 2	1	33.46	33.46		
計						33.46		
単価						33.46	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一16号	積込運搬 (2)	上三川町 運搬距離 L=6.5km以下	単位	m2	数量	1	単価	32.26
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用	m 2	1	32.26	32.26		
計						32.26		
単価						32.26	円/m2	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	積込運搬 (3-1)	下野市（刈草） km以下	運搬距離 L=17.5	単位	m2	数量	1	単価	35. 86	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 17. 5km以下 全ての費用		m 2	1	35. 86	35. 86			
計							35. 86			
単価							35. 86	円／m2		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	積込運搬 (3-2)	下野市（枝葉） km以下	運搬距離 L=28.0	単位	m2	数量	1	単価	43. 08	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 28. 0km以下 全ての費用		m 2	1	43. 08	43. 08			
計							43. 08			
単価							43. 08	円／m2		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一19号	積込運搬 (4-1)	小山市 (刈草) 運搬距離 L=11.5 km以下	単位	m2	数量	1	単価	33.46
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	m 2	1	33.46	33.46		
計						33.46		
単価						33.46	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一20号	積込運搬 (4-2)	小山市 (枝葉) 運搬距離 L=19.5 km以下	単位	m2	数量	1	単価	37.07
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 19.5km以下 全ての費用	m 2	1	37.07	37.07		
計						37.07		
単価						37.07	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一21号	積込運搬 (5)	結城市 運搬距離 L=14.5km以下	単位	m2	数量	1	単価	34.66
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	m 2	1	34.66	34.66		
計						34.66		
単価						34.66	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一22号	積込運搬 (6)	古河市(旧総和町、旧三和町) 運搬距離 L=17.5km以下	単位	m2	数量	1	単価	35.86
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 17.5km以下 全ての費用	m 2	1	35.86	35.86		
計						35.86		
単価						35.86	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一23号	積込運搬 (7)	境町 運搬距離 L=14.5km以下	単位	m2	数量	1	単価	34.66
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	m 2	1	34.66	34.66		
計						34.66		
単価						34.66	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一24号	積込運搬 (8)	五霞町 運搬距離 L=17.5km以下	単位	m2	数量	1	単価	35.86
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 17.5km以下 全ての費用	m 2	1	35.86	35.86		
計						35.86		
単価						35.86	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	除草処分 (1)	宇都宮市	単位	t	数量	1	単価	20, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	20, 500	20, 500		
計						20, 500		
単価						20, 500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	除草処分 (2)	上三川町	単位	t	数量	1	単価	20, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	20, 500	20, 500		
計						20, 500		
単価						20, 500	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	除草処分 (3-1)	下野市 (刈草)	単位	t	数量	1	単価	22, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	22, 700	22, 700		
計						22, 700		
単価						22, 700	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	除草処分 (3-2)	下野市 (枝葉)	単位	t	数量	1	単価	22, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	22, 700	22, 700		
計						22, 700		
単価						22, 700	円／ t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一29号	除草処分 (4-1)	小山市 (刈草)	単位	t	数量	1	単価	22,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	22,700	22,700		
計						22,700		
単価						22,700	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一30号	除草処分 (4-2)	小山市 (枝葉)	単位	t	数量	1	単価	22,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	22,700	22,700		
計						22,700		
単価						22,700	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一31号	除草処分 (5)	結城市	単位	t	数量	1	単価	25,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	25,000	25,000		
計						25,000		
単価						25,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一32号	除草処分 (6)	古河市(旧総和町、旧三和町)	単位	t	数量	1	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	20,000	20,000		
計						20,000		
単価						20,000	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	除草処分 (7)	境町	単位	t	数量	1	単価	20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	20, 000	20, 000		
計						20, 000		
単価						20, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	除草処分 (8)	五霞町	単位	t	数量	1	単価	20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	20, 000	20, 000		
計						20, 000		
単価						20, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	道路巡回員		単位	人	数量	1	単価	33, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	33, 252	33, 252		
計						33, 252		
単価						33, 250	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	道路運行員		単位	人	数量	1	単価	26, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	26, 928	26, 928		
計						26, 928		
単価						26, 920	円／人	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1	単価	141,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.98	33,252	32,586		
	特殊作業員		人	1.51	28,050	42,355		
	普通作業員		人	1.96	24,786	48,580		
	アスファルト混合物	再生密粒度A s 混合物（20）	t	1	11,900	11,900		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,079		
	計					141,500		
	単価					141,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	1t以上2t未満	単位	t	数量	1	単価	98,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.64	33,252	21,281		
	特殊作業員		人	1	28,050	28,050		
	普通作業員		人	1.29	24,786	31,973		
	アスファルト混合物	再生密粒度A s 混合物（20）	t	1	11,900	11,900		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		5,686		
	計					98,890		
	単価					98,890	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	59, 680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 24	33, 252	7, 980		
	特殊作業員		人	0. 53	28, 050	14, 866		
	普通作業員		人	0. 51	24, 786	12, 640		
	振動ローラ運転		日	0. 28	33, 800	9, 464		
	アスファルト混合物	再生密粒度 A s 混合物（２０）	t	1	11, 900	11, 900		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		2, 830		
	計					59, 680		
	単価					59, 680	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	35, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 11	33, 252	3, 657		
	特殊作業員		人	0. 23	28, 050	6, 451		
	普通作業員		人	0. 22	24, 786	5, 452		
	振動ローラ運転		日	0. 19	33, 800	6, 422		
	アスファルト混合物	再生密粒度 A s 混合物（２０）	t	1	11, 900	11, 900		
	諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		2, 018		
	計					35, 900		
	単価					35, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 360 46×6.5×60 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,542
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	1,001.64	100,164		
	U形用蓋	1種 360 46×6.5×60	枚	100	1,540	154,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		36		
	計					254,200		
	単価					2,542	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 450 56×7×60 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,052
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	1,001.64	100,164		
	U形用蓋	1種 450 56×7×60	枚	100	2,050	205,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		36		
	計					305,200		
	単価					3,052	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - A - 4 E 塗装	m	1	15,950	15,950		
	ガードレール 路側用	土中建込 G r - A - 4 E 塗装	m	1	-12,800	-12,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,150		
	単価					3,150	円／m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 5 0 m以上1 0 0 m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4,971
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - B p - 2 E 塗装	m	1	20,471	20,471		
	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 E 土中建込 塗装	m	1	-15,500	-15,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,971		
	単価					4,971	円／m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m以上100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	12,620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,218.5	221,850		
	材料費（転落防止柵）	縦格子型 土中用 H=1.1m クレーン作業	m	100	10,400	1,040,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		150		
	計					1,262,000		
	単価					12,620	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	372.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	209.1	209,100		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
	軽油		L	40	132	5,280		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,745		
	計					372,700		
	単価					372.7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	657.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	334.56	334,560		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,130	235	265,550		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	50	180	9,000		
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	485	24,250		
	軽油		L	65	132	8,580		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,360		
	計					657,300		
	単価					657.3	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	20,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 クリーンパーク茂原			t	100	20,500	2,050,000		
計						2,050,000		
単価						20,500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	22,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 中央清掃センター			t	100	22,700	2,270,000		
計						2,270,000		
単価						22,700	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	22, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 南部清掃センター			t	100	22, 700	2, 270, 000		
計						2, 270, 000		
単価						22, 700	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	25, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 野辺工業			t	100	25, 000	2, 500, 000		
計						2, 500, 000		
単価						25, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	20,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 さしまクリーンセンター寺久		t	100	20,000	2,000,000		
計					2,000,000		
単価					20,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 3～3.5 t 積 吊能力 2.9 t	単位	時間	数量	1	単価	7,456
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	28,458	4,837		
	軽油		L	5.3	132	699		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 3～3.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	1,920	1,920		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,456		
	単価					7,456	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識車	L E D表示式 クレーン装置付	単位	時間	数量	1	単価	6,734
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	26,928	4,577		
軽油			L	7.1	132	937		
標識車		L E D表示式 クレーン装置付	時間	1	1,220	1,220		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,734		
単価						6,734	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布装置（車載式）〔乾式・ガソリン〕	コンベア式 ホッパ容量1. 0～1. 5 m ³	単位	時間	数量	1	単価	592
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	0.71	141	100		
	凍結防止剤散布装置（車載式）〔乾式・ガソリン〕	コンベア式 ホッパ容量1. 0～1. 5 m ³	時間	1	492	492		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					592		
	単価					592	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

一般材料費		単位	式	数量		1	単価	5,741,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標	土中 片面 反射体 径100以下 支柱径34	本	100	4,330	433,000			
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式） φ80 h650	本	100	17,900	1,790,000			
目地注入材	低弾性タイプ	kg	500	425	212,500			
材料費（kg） 常温合材		kg	400	32	12,800			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	t	100	11,900	1,190,000			
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（13）	t	100	12,100	1,210,000			
材料費（kg） アスファルト舗装用シール材		kg	1,000	390	390,000			
生コンクリート 高炉	18-8-40 W/C指定なし	m3	10	20,500	205,000			
生コンクリート 早強	18-8-40	m3	10	21,800	218,000			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	20	1,600	32,000			
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3	10	4,600	46,000			

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 3 ～ 3. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	9, 875
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	42, 687	7, 256		
軽油			L	5. 3	132	699		
トラック [クレーン装置付]			時間	1	1, 920	1, 920		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 875		
単価						9, 875	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	標識車	L E D表示式 クレーン装置付	単位	時間	数量	1	単価	9,023
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	40,392	6,866			
軽油		L	7.1	132	937			
標識車	L E D表示式 クレーン装置付	時間	1	1,220	1,220			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					9,023			
単価					9,023	円／時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	33, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	28, 050	28, 050		
軽油			L	11	132	1, 452		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量2. 4～2. 6 t	日	1. 4	3, 070	4, 298		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						33, 800		
単価						33, 800	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（k g） 常温合材		単位 k g	数量		1	単価	32
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費		常温合材	k g	1	32	32		
計						32		
単価						32	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（k g） アスファルト舗装用シール材		単位 k g	数量		1	単価	390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費		アスファルト舗装用シール材	k g	1	390	390		
計						390		
単価						390	円／k g	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一1号	パッチング (1)	RA②(20) 1t未満	単位	t	数量	1	単価	141,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t未満	t	1	141,500	141,500		
計						141,500		
単価						141,500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	パッチング (2)	RA②(20) 1t以上2t未満	単位	t	数量	1	単価	98,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t以上2t未満	t	1	98,890	98,890		
計						98,890		
単価						98,890	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	パッチング (3)	RA②(20) 2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	59,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	59,680	59,680		
計						59,680		
単価						59,680	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	パッチング (4)	RA②(20) 5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	35,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		5t以上20t未満	t	1	35,900	35,900		
計						35,900		
単価						35,900	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一5号	側溝蓋 (1)	鉄筋コンクリート形 1種 JIS A 5372 360 46×6.5×60	単位	枚	数量	1	単価	2,542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 鉄筋コンクリート型 1種 JIS A 5372 360 46×6.5×60 無し 無し	枚	1	2,542	2,542		
計						2,542		
単価						2,542	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一6号	側溝蓋 (2)	鉄筋コンクリート形 1種 JIS A 5372 450 56×7×60	単位	枚	数量	1	単価	3,052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 鉄筋コンクリート型 1種 JIS A 5372 450 56×7×60 無し 無し	枚	1	3,052	3,052		
計						3,052		
単価						3,052	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	カーポートレベル	標準型 Gr-A-4E ヒール補強金具無 景観色(グレーヘーシェ)	単位	m	数量	1	単価	17, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-A-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	m	1	3, 150	3, 150		
材料費（m） カーポートレベル			m	1	14, 400	14, 400		
計						17, 550		
単価						17, 550	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	カーポートハブ	Gp-Bp-2E 景観色(グレーヘーシェ)	単位	m	数量	1	単価	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 5 0 m以上1 0 0 m未満 無 無 無	m	1	4, 971	4, 971		
材料費（m） カーポートハブ			m	1	17, 100	17, 100		
計						22, 071		
単価						22, 080	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一9号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 縦格子 景観色(ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾝｸﾞ ｹ)	単位	m	数量	1	単価	12,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		土中建込 ビｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m以上100m未満 無	m	1	12,620	12,620		
計						12,620		
単価						12,620	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一10号	溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	372.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	372.7	372.7		
計						372.7		
単価						372.7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一11号	溶融式区画線 (2)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	657.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	657.3	657.3		
計						657.3		
単価						657.3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一12号	道路除草(複合) (1)	ハンドガイド式	単位	m2	数量	1	単価	47.39
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(ハンドガイド式)・集草			m 2	1	47.39	47.39		
計						47.39		
単価						47.39	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一13号	道路除草(複合) (2)	肩掛式(防草工無し)	単位	m2	数量	1	単価	105.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草		無し	m 2	1	105.6	105.6		
計						105.6		
単価						105.6	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一14号	道路除草(複合) (3)	肩掛式(防草工有り)	単位	m2	数量	1	単価	118.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草		有り	m 2	1	118.4	118.4		
計						118.4		
単価						118.4	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一15号	積込運搬 (1)	宇都宮市 運搬距離 L=11.5km以下	単位	m2	数量	1	単価	33.46
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	m 2	1	33.46	33.46		
計						33.46		
単価						33.46	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一16号	積込運搬 (2)	上三川町 運搬距離 L=6.5km以下	単位	m2	数量	1	単価	32.26
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用	m 2	1	32.26	32.26		
計						32.26		
単価						32.26	円/m2	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	積込運搬 (3-1)	下野市（刈草） km以下	運搬距離 L=17.5	単位	m2	数量	1	単価	35.86	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 17.5km以下 全ての費用		m 2	1	35.86	35.86			
計							35.86			
単価							35.86	円／m2		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	積込運搬 (3-2)	下野市（枝葉） km以下	運搬距離 L=28. 0	単位	m2	数量	1	単価	43. 08	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 28. 0km以下 全ての費用		m 2	1	43. 08	43. 08			
計							43. 08			
単価							43. 08	円／m2		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一19号	積込運搬 (4-1)	小山市 (刈草) 運搬距離 L=11.5 km以下	単位	m2	数量	1	単価	33.46
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	m 2	1	33.46	33.46		
計						33.46		
単価						33.46	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一20号	積込運搬 (4-2)	小山市 (枝葉) 運搬距離 L=19.5 km以下	単位	m2	数量	1	単価	37.07
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 19.5km以下 全ての費用	m 2	1	37.07	37.07		
計						37.07		
単価						37.07	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一21号	積込運搬 (5)	結城市 運搬距離 L=14.5km以下	単位	m2	数量	1	単価	34.66
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	m 2	1	34.66	34.66		
計						34.66		
単価						34.66	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一22号	積込運搬 (6)	古河市(旧総和町、旧三和町) 運搬距離 L=17.5km以下	単位	m2	数量	1	単価	35.86
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 17.5km以下 全ての費用	m 2	1	35.86	35.86		
計						35.86		
単価						35.86	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一23号	積込運搬 (7)	境町 運搬距離 L=14.5km以下	単位	m2	数量	1	単価	34.66
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	m 2	1	34.66	34.66		
計						34.66		
単価						34.66	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一24号	積込運搬 (8)	五霞町 運搬距離 L=17.5km以下	単位	m2	数量	1	単価	35.86
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 17.5km以下 全ての費用	m 2	1	35.86	35.86		
計						35.86		
単価						35.86	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	除草処分 (1)	宇都宮市	単位	t	数量	1	単価	20, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	20, 500	20, 500		
計						20, 500		
単価						20, 500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	除草処分 (2)	上三川町	単位	t	数量	1	単価	20, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	20, 500	20, 500		
計						20, 500		
単価						20, 500	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一27号	除草処分 (3-1)	下野市 (刈草)	単位	t	数量	1	単価	22,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	22,700	22,700		
計						22,700		
単価						22,700	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一28号	除草処分 (3-2)	下野市 (枝葉)	単位	t	数量	1	単価	22,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	22,700	22,700		
計						22,700		
単価						22,700	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	除草処分 (4-1)	小山市 (刈草)	単位	t	数量	1	単価	22, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	22, 700	22, 700		
計						22, 700		
単価						22, 700	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	除草処分 (4-2)	小山市 (枝葉)	単位	t	数量	1	単価	22, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	22, 700	22, 700		
計						22, 700		
単価						22, 700	円／ t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一31号	除草処分 (5)	結城市	単位	t	数量	1	単価	25,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	25,000	25,000		
計						25,000		
単価						25,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一32号	除草処分 (6)	古河市(旧総和町、旧三和町)	単位	t	数量	1	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	20,000	20,000		
計						20,000		
単価						20,000	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一33号	除草処分 (7)	境町	単位	t	数量	1	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	20,000	20,000		
計						20,000		
単価						20,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一34号	除草処分 (8)	五霞町	単位	t	数量	1	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	20,000	20,000		
計						20,000		
単価						20,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	道路巡回員		単位	人	数量	1	単価	33, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	33, 252	33, 252		
計						33, 252		
単価						33, 250	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	道路運行員		単位	人	数量	1	単価	26, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	26, 928	26, 928		
計						26, 928		
単価						26, 920	円／人	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1	単価	141,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.98	33,252	32,586		
	特殊作業員		人	1.51	28,050	42,355		
	普通作業員		人	1.96	24,786	48,580		
	アスファルト混合物	再生密粒度A s 混合物（20）	t	1	11,900	11,900		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,079		
	計					141,500		
	単価					141,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	1t以上2t未満	単位	t	数量	1	単価	98,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.64	33,252	21,281		
	特殊作業員		人	1	28,050	28,050		
	普通作業員		人	1.29	24,786	31,973		
	アスファルト混合物	再生密粒度A s 混合物（20）	t	1	11,900	11,900		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		5,686		
	計					98,890		
	単価					98,890	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	59, 680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 24	33, 252	7, 980		
	特殊作業員		人	0. 53	28, 050	14, 866		
	普通作業員		人	0. 51	24, 786	12, 640		
	振動ローラ運転		日	0. 28	33, 800	9, 464		
	アスファルト混合物	再生密粒度 A s 混合物（２０）	t	1	11, 900	11, 900		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		2, 830		
	計					59, 680		
	単価					59, 680	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	35, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 11	33, 252	3, 657		
	特殊作業員		人	0. 23	28, 050	6, 451		
	普通作業員		人	0. 22	24, 786	5, 452		
	振動ローラ運転		日	0. 19	33, 800	6, 422		
	アスファルト混合物	再生密粒度 A s 混合物（２０）	t	1	11, 900	11, 900		
	諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		2, 018		
	計					35, 900		
	単価					35, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 360 46×6.5×60 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,542
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	1,001.64	100,164		
	U形用蓋	1 種 3 6 0 4 6 × 6 . 5 × 6 0	枚	100	1,540	154,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		36		
	計					254,200		
	単価					2,542	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 450 56×7×60 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,052
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	1,001.64	100,164		
	U形用蓋	1 種 4 5 0 5 6 × 7 × 6 0	枚	100	2,050	205,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		36		
	計					305,200		
	単価					3,052	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - A - 4 E 塗装	m	1	15,950	15,950		
	ガードレール 路側用	土中建込 G r - A - 4 E 塗装	m	1	-12,800	-12,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,150		
	単価					3,150	円／m	

参考資料 (1)

單價使用年月	2026. 3
步掛使用年月	2026. 3
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 5 0 m以上1 0 0 m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4,971
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - B p - 2 E 塗装	m	1	20,471	20,471		
	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 E 土中建込 塗装	m	1	-15,500	-15,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,971		
	単価					4,971	円／m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m以上100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	12,620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,218.5	221,850		
	材料費（転落防止柵）	縦格子型 土中用 H=1.1m グレーベージユ	m	100	10,400	1,040,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		150		
	計					1,262,000		
	単価					12,620	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	372.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	209.1	209,100		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
	軽油		L	40	132	5,280		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,745		
	計					372,700		
	単価					372.7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	657.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	334.56	334,560		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,130	235	265,550		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	50	180	9,000		
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	485	24,250		
	軽油		L	65	132	8,580		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,360		
	計					657,300		
	単価					657.3	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	20,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 クリーンパーク茂原			t	100	20,500	2,050,000		
計						2,050,000		
単価						20,500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	22,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 中央清掃センター			t	100	22,700	2,270,000		
計						2,270,000		
単価						22,700	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	22, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 南部清掃センター			t	100	22, 700	2, 270, 000		
計						2, 270, 000		
単価						22, 700	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	25, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 野辺工業			t	100	25, 000	2, 500, 000		
計						2, 500, 000		
単価						25, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	20,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 さしまクリーンセンター寺久		t	100	20,000	2,000,000		
計					2,000,000		
単価					20,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 3～3.5 t 積 吊能力 2.9 t	単位	時間	数量	1	単価	7,456
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	28,458	4,837		
	軽油		L	5.3	132	699		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 3～3.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	1,920	1,920		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,456		
	単価					7,456	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識車	L E D表示式 クレーン装置付	単位	時間	数量	1	単価	6,734
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	26,928	4,577		
軽油			L	7.1	132	937		
標識車		L E D表示式 クレーン装置付	時間	1	1,220	1,220		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,734		
単価						6,734	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布装置（車載式）〔乾式・ガソリン〕	コンベア式 ホッパ容量1. 0～1. 5 m ³	単位	時間	数量	1	単価	592
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	0.71	141	100		
	凍結防止剤散布装置（車載式）〔乾式・ガソリン〕	コンベア式 ホッパ容量1. 0～1. 5 m ³	時間	1	492	492		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					592		
	単価					592	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

一般材料費		単位	式	数量		1	単価	5,741,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標	土中 片面 反射体 径100以下 支柱径34	本	100	4,330	433,000			
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式） φ80 h650	本	100	17,900	1,790,000			
目地注入材	低弾性タイプ	kg	500	425	212,500			
材料費（kg） 常温合材		kg	400	32	12,800			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	t	100	11,900	1,190,000			
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（13）	t	100	12,100	1,210,000			
材料費（kg） アスファルト舗装用シール材		kg	1,000	390	390,000			
生コンクリート 高炉	18-8-40 W/C指定なし	m3	10	20,500	205,000			
生コンクリート 早強	18-8-40	m3	10	21,800	218,000			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	20	1,600	32,000			
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3	10	4,600	46,000			

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 3 ～ 3. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	9, 875
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 17	42, 687	7, 256		
	軽油		L	5. 3	132	699		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 3 ～ 3. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	1, 920	1, 920		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9, 875		
	単価					9, 875	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	標識車	L E D表示式 クレーン装置付	単位	時間	数量	1	単価	9,023
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	40,392	6,866		
軽油			L	7.1	132	937		
標識車		L E D表示式 クレーン装置付	時間	1	1,220	1,220		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,023		
単価						9,023	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	33, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	28, 050	28, 050		
軽油			L	11	132	1, 452		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量2. 4～2. 6 t	日	1. 4	3, 070	4, 298		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						33, 800		
単価						33, 800	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（k g） 常温合材		単位 k g	数量		1	単価	32
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費		常温合材	k g	1	32	32		
計						32		
単価						32	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（k g） アスファルト舗装用シール材		単位 k g	数量		1	単価	390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費		アスファルト舗装用シール材	k g	1	390	390		
計						390		
単価						390	円／k g	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一1号	パッチング (1)	RA②(20) 1t未満	単位	t	数量	1	単価	141,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t未満	t	1	141,500	141,500		
計						141,500		
単価						141,500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一2号	パッチング (2)	RA②(20) 1t以上2t未満	単位	t	数量	1	単価	98,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t以上2t未満	t	1	98,890	98,890		
計						98,890		
単価						98,890	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一3号	パッチング (3)	RA②(20) 2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	59,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	59,680	59,680		
計						59,680		
単価						59,680	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一4号	パッチング (4)	RA②(20) 5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	35,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		5t以上20t未満	t	1	35,900	35,900		
計						35,900		
単価						35,900	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一5号	側溝蓋 (1)	鉄筋コンクリート形 1種 JIS A 5372 360 46×6.5×60	単位	枚	数量	1	単価	2,542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 鉄筋コンクリート型 1種 JIS A 5372 360 46×6.5×60 無し 無し	枚	1	2,542	2,542		
計						2,542		
単価						2,542	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一6号	側溝蓋 (2)	鉄筋コンクリート形 1種 JIS A 5372 450 56×7×60	単位	枚	数量	1	単価	3,052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 鉄筋コンクリート型 1種 JIS A 5372 450 56×7×60 無し 無し	枚	1	3,052	3,052		
計						3,052		
単価						3,052	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	カーポートレベル	標準型 Gr-A-4E ヒール補強金具無 景観色(グレーベージュ)	単位	m	数量	1	単価	17, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-A-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	m	1	3, 150	3, 150		
材料費（m） カーポートレベル			m	1	14, 400	14, 400		
計						17, 550		
単価						17, 550	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	カーポートハブ	Gp-Bp-2E 景観色(グレーベージュ)	単位	m	数量	1	単価	22, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 5 0 m以上 1 0 0 m未満 無 無 無	m	1	4, 971	4, 971		
材料費（m） カーポートハブ			m	1	17, 100	17, 100		
計						22, 071		
単価						22, 080	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 縦格子 景観色(ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾝｸﾞ ｹ)	単位	m	数量	1	単価	12, 620	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		土中建込 ビｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 50m以上100m未満 無	m	1	12, 620	12, 620			
計						12, 620			
単価						12, 620	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－10号	溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	372. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	372. 7	372. 7		
計						372. 7		
単価						372. 7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一11号	溶融式区画線 (2)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	657.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	657.3	657.3		
計						657.3		
単価						657.3	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一12号	道路除草(複合) (1)	ハンドガイド式	単位	m2	数量	1	単価	47.39
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(ハンドガイド式)・集草			m 2	1	47.39	47.39		
計						47.39		
単価						47.39	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一13号	道路除草(複合) (2)	肩掛式(防草工無し)	単位	m2	数量	1	単価	105.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草		無し	m 2	1	105.6	105.6		
計						105.6		
単価						105.6	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一14号	道路除草(複合) (3)	肩掛式(防草工有り)	単位	m2	数量	1	単価	118.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草		有り	m 2	1	118.4	118.4		
計						118.4		
単価						118.4	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一15号	積込運搬 (1)	宇都宮市 運搬距離 L=11.5km以下	単位	m2	数量	1	単価	33.46
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	m 2	1	33.46	33.46		
計						33.46		
単価						33.46	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一16号	積込運搬 (2)	上三川町 運搬距離 L=6.5km以下	単位	m2	数量	1	単価	32.26
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 6.5km以下 全ての費用	m 2	1	32.26	32.26		
計						32.26		
単価						32.26	円/m2	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	積込運搬 (3-1)	下野市（刈草） km以下	運搬距離 L=17.5	単位	m2	数量	1	単価	35. 86	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 17. 5km以下 全ての費用		m 2	1	35. 86	35. 86			
計							35. 86			
単価							35. 86	円／m2		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	積込運搬 (3-2)	下野市（枝葉） km以下	運搬距離 L=28. 0	単位	m2	数量	1	単価	43. 08	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 28. 0km以下 全ての費用		m 2	1	43. 08	43. 08			
計							43. 08			
単価							43. 08	円／m2		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一19号	積込運搬 (4-1)	小山市 (刈草) 運搬距離 L=11.5 km以下	単位	m2	数量	1	単価	33.46
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	m 2	1	33.46	33.46		
計						33.46		
単価						33.46	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一20号	積込運搬 (4-2)	小山市 (枝葉) 運搬距離 L=19.5 km以下	単位	m2	数量	1	単価	37.07
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 19.5km以下 全ての費用	m 2	1	37.07	37.07		
計						37.07		
単価						37.07	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一21号	積込運搬 (5)	結城市 運搬距離 L=14.5km以下	単位	m2	数量	1	単価	34.66
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	m 2	1	34.66	34.66		
計						34.66		
単価						34.66	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一22号	積込運搬 (6)	古河市(旧総和町、旧三和町) 運搬距離 L=17.5km以下	単位	m2	数量	1	単価	35.86
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 17.5km以下 全ての費用	m 2	1	35.86	35.86		
計						35.86		
単価						35.86	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一23号	積込運搬 (7)	境町 運搬距離 L=14.5km以下	単位	m2	数量	1	単価	34.66
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	m 2	1	34.66	34.66		
計						34.66		
単価						34.66	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一24号	積込運搬 (8)	五霞町 運搬距離 L=17.5km以下	単位	m2	数量	1	単価	35.86
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 17.5km以下 全ての費用	m 2	1	35.86	35.86		
計						35.86		
単価						35.86	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	除草処分 (1)	宇都宮市	単位	t	数量	1	単価	20, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	20, 500	20, 500		
計						20, 500		
単価						20, 500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	除草処分 (2)	上三川町	単位	t	数量	1	単価	20, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	20, 500	20, 500		
計						20, 500		
単価						20, 500	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	除草処分 (3-1)	下野市 (刈草)	単位	t	数量	1	単価	22, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	22, 700	22, 700		
計						22, 700		
単価						22, 700	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	除草処分 (3-2)	下野市 (枝葉)	単位	t	数量	1	単価	22, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	22, 700	22, 700		
計						22, 700		
単価						22, 700	円／ t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一29号	除草処分 (4-1)	小山市 (刈草)	単位	t	数量	1	単価	22,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	22,700	22,700		
計						22,700		
単価						22,700	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一30号	除草処分 (4-2)	小山市 (枝葉)	単位	t	数量	1	単価	22,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	22,700	22,700		
計						22,700		
単価						22,700	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一31号	除草処分 (5)	結城市	単位	t	数量	1	単価	25,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	25,000	25,000		
計						25,000		
単価						25,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一32号	除草処分 (6)	古河市(旧総和町、旧三和町)	単位	t	数量	1	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	20,000	20,000		
計						20,000		
単価						20,000	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一33号	除草処分 (7)	境町	単位	t	数量	1	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	20,000	20,000		
計						20,000		
単価						20,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一34号	除草処分 (8)	五霞町	単位	t	数量	1	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	20,000	20,000		
計						20,000		
単価						20,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	道路巡回員		単位	人	数量	1	単価	33, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	33, 252	33, 252		
計						33, 252		
単価						33, 250	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	道路運行員		単位	人	数量	1	単価	26, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	26, 928	26, 928		
計						26, 928		
単価						26, 920	円／人	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1	単価	141,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.98	33,252	32,586		
	特殊作業員		人	1.51	28,050	42,355		
	普通作業員		人	1.96	24,786	48,580		
	アスファルト混合物	再生密粒度A s 混合物（20）	t	1	11,900	11,900		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,079		
	計					141,500		
	単価					141,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	1t以上2t未満	単位	t	数量	1	単価	98,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.64	33,252	21,281		
	特殊作業員		人	1	28,050	28,050		
	普通作業員		人	1.29	24,786	31,973		
	アスファルト混合物	再生密粒度A s 混合物（20）	t	1	11,900	11,900		
	諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		5,686		
	計					98,890		
	単価					98,890	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	59, 680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 24	33, 252	7, 980		
	特殊作業員		人	0. 53	28, 050	14, 866		
	普通作業員		人	0. 51	24, 786	12, 640		
	振動ローラ運転		日	0. 28	33, 800	9, 464		
	アスファルト混合物	再生密粒度 A s 混合物（２０）	t	1	11, 900	11, 900		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		2, 830		
	計					59, 680		
	単価					59, 680	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	35, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 11	33, 252	3, 657		
	特殊作業員		人	0. 23	28, 050	6, 451		
	普通作業員		人	0. 22	24, 786	5, 452		
	振動ローラ運転		日	0. 19	33, 800	6, 422		
	アスファルト混合物	再生密粒度 A s 混合物（２０）	t	1	11, 900	11, 900		
	諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		2, 018		
	計					35, 900		
	単価					35, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 360 46×6.5×60 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,542
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	1,001.64	100,164		
	U形用蓋	1 種 3 6 0 4 6 × 6 . 5 × 6 0	枚	100	1,540	154,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		36		
	計					254,200		
	単価					2,542	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 450 56×7×60 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,052
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	1,001.64	100,164		
	U形用蓋	1 種 4 5 0 5 6 × 7 × 6 0	枚	100	2,050	205,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		36		
	計					305,200		
	単価					3,052	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,150
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - A - 4 E 塗装	m	1	15,950	15,950		
	ガードレール 路側用	土中建込 G r - A - 4 E 塗装	m	1	-12,800	-12,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,150		
	単価					3,150	円／m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 5 0 m以上1 0 0 m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	4,971
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - B p - 2 E 塗装	m	1	20,471	20,471		
	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 E 土中建込 塗装	m	1	-15,500	-15,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,971		
	単価					4,971	円／m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m以上100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	12,620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,218.5	221,850		
	材料費（転落防止柵）	縦格子型 土中用 H=1.1m クレーン・ジョッキ	m	100	10,400	1,040,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		150		
	計					1,262,000		
	単価					12,620	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	372.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	209.1	209,100		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
	軽油		L	40	132	5,280		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,745		
	計					372,700		
	単価					372.7	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	657.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	334.56	334,560		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,130	235	265,550		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	50	180	9,000		
	接着用プライマー	区画線用	k g	50	485	24,250		
	軽油		L	65	132	8,580		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		15,360		
	計					657,300		
	単価					657.3	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	20,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 クリーンパーク茂原			t	100	20,500	2,050,000		
計						2,050,000		
単価						20,500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	22,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 中央清掃センター			t	100	22,700	2,270,000		
計						2,270,000		
単価						22,700	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	22, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 南部清掃センター			t	100	22, 700	2, 270, 000		
計						2, 270, 000		
単価						22, 700	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	25, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 野辺工業			t	100	25, 000	2, 500, 000		
計						2, 500, 000		
単価						25, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	20,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	さしまクリーンセンター寺久		t	100	20,000	2,000,000		
	計					2,000,000		
	単価					20,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 3 ～ 3. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	7, 456
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 17	28, 458	4, 837		
	軽油		L	5. 3	132	699		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 3 ～ 3. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	時間	1	1, 920	1, 920		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 456		
	単価					7, 456	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	標識車	L E D表示式 クレーン装置付	単位	時間	数量	1	単価	6,734
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	26,928	4,577		
軽油			L	7.1	132	937		
標識車		L E D表示式 クレーン装置付	時間	1	1,220	1,220		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,734		
単価						6,734	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	凍結防止剤散布装置（車載式）〔乾式・ガソリン〕	コンベア式 ホッパ容量1. 0～1. 5 m ³	単位	時間	数量	1	単価	592
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	0.71	141	100		
	凍結防止剤散布装置（車載式）〔乾式・ガソリン〕	コンベア式 ホッパ容量1. 0～1. 5 m ³	時間	1	492	492		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					592		
	単価					592	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

一般材料費		単位	式	数量		1	単価	5,741,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標	土中 片面 反射体 径100以下 支柱径34	本	100	4,330	433,000			
車線分離標（ラバーポール）	固定式（貼付式） φ80 h650	本	100	17,900	1,790,000			
目地注入材	低弾性タイプ	kg	500	425	212,500			
材料費（kg） 常温合材		kg	400	32	12,800			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	t	100	11,900	1,190,000			
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（13）	t	100	12,100	1,210,000			
材料費（kg） アスファルト舗装用シール材		kg	1,000	390	390,000			
生コンクリート 高炉	18-8-40 W/C指定なし	m3	10	20,500	205,000			
生コンクリート 早強	18-8-40	m3	10	21,800	218,000			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	20	1,600	32,000			
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3	10	4,600	46,000			

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 3 ～ 3. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	9, 875
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	42, 687	7, 256		
軽油			L	5. 3	132	699		
トラック [クレーン装置付]			時間	1	1, 920	1, 920		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 875		
単価						9, 875	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	標識車	L E D表示式 クレーン装置付	単位	時間	数量	1	単価	9,023
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	40,392	6,866		
軽油			L	7.1	132	937		
標識車		L E D表示式 クレーン装置付	時間	1	1,220	1,220		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,023		
単価						9,023	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	33, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	28, 050	28, 050		
軽油			L	11	132	1, 452		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量2. 4～2. 6 t	日	1. 4	3, 070	4, 298		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						33, 800		
単価						33, 800	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（k g） 常温合材		単位 k g	数量		1	単価	32
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費		常温合材	k g	1	32	32		
計						32		
単価						32	円／k g	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
	材料費（k g） アスファルト舗装用シール材		単位 k g	数量		1	単価	390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費		アスファルト舗装用シール材	k g	1	390	390		
計						390		
単価						390	円／k g	

R 8 ・ 9 ・ 1 0 国分寺出張所管内維持工事 (当初)

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	103, 761, 435
(2) 共通仮設費 -----	6, 860, 000
(3) 純工事費 -----	110, 621, 435

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	44, 947, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	155, 568, 435
-----------------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	25, 121, 565
------------------------	--------------

(8') その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
-------------------	---

(10) 工事価格 -----	180, 690, 000
-----------------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	18, 069, 000
-------------------	--------------

(12) 請負工事価格 -----	198, 759, 000
-------------------	---------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	180, 690, 000
--------------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	180, 785, 000
-------------------	---------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	164, 350, 000
---------------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額) -----	25, 127, 305
-------------------------	--------------

R 8 ・ 9 ・ 1 0 国分寺出張所管内維持工事 (当初)

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	103, 947, 263
(2) 共通仮設費 -----	6, 860, 000
(3) 純工事費 -----	110, 807, 263

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	45, 021, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	155, 828, 263
-----------------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	25, 151, 737
------------------------	--------------

(8') その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
-------------------	---

(10) 工事価格 -----	180, 980, 000
-----------------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	18, 098, 000
-------------------	--------------

(12) 請負工事価格 -----	199, 078, 000
-------------------	---------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	180, 980, 000
--------------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	181, 082, 000
-------------------	---------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	164, 620, 000
---------------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額) -----	25, 153, 825
-------------------------	--------------

R 8 ・ 9 ・ 1 0 国分寺出張所管内維持工事 (当初)

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	103, 761, 435
(2) 共通仮設費 -----	6, 860, 000
(3) 純工事費 -----	110, 621, 435

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	44, 947, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	155, 568, 435
-----------------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	25, 121, 565
------------------------	--------------

(8') その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
-------------------	---

(10) 工事価格 -----	180, 690, 000
-----------------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	18, 069, 000
-------------------	--------------

(12) 請負工事価格 -----	198, 759, 000
-------------------	---------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	180, 690, 000
--------------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	180, 785, 000
-------------------	---------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	164, 350, 000
---------------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額) -----	25, 127, 305
-------------------------	--------------

R 8 ・ 9 ・ 1 0 国分寺出張所管内維持工事 (当初)

請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	311, 470, 133
(2) 共通仮設費 -----	20, 580, 000
(3) 純工事費 -----	332, 050, 133

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	134, 915, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	466, 965, 133
-----------------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	75, 394, 867
------------------------	--------------

(8) その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
-------------------	---

(10) 工事価格 -----	542, 360, 000
-----------------	---------------

(6)+(7')+(8)+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	54, 236, 000
-------------------	--------------

(12) 請負工事価格 -----	596, 596, 000
-------------------	---------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	542, 360, 000
--------------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	542, 652, 000
-------------------	---------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	493, 320, 000
---------------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額)	75, 408, 435	)
-------------------	--------------	---

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路維持工事			合算工事： 0			
対象工事費	103,761,435	直接工事費	103,761,435	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	2,585,000	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		32,519,419				
管理費区分 1		32,153,615	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2, 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		365,804	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		2,365,400				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		73,607,416	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		71,388,220		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		6.66 %		0 %		
施工地域等補正		1.4	ICT 施工補正	1		
率（補正後）		9.32 %				
計上額		6,860,000		0		0
比較結果						
	当該追加工事	A				
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	0	直接工事費	103,761,435		
非対象額計（－）	34,738,615				
管理費区分1	32,153,615	(橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分2、7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	2,585,000	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	2,365,400				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地				
率（補正後）	0 %				
計上額	0		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					6,860,000

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	110,621,435	単独（追加工事）直接工事費	103,761,435	単独（追加工事）共通仮設費	6,860,000
非対象額計（－）	365,804				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	365,804	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	2,365,400				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	112,621,031	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	110,401,835		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	32.29％		0％		0％
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0％	熱中症補正	0％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0％				
砂防・地すべり補正	0％		0％		
率（補正後）	39.91％（38.75％×週休1.03）		0％		
計上額	44,947,000		0		0
			8,438,223（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名 宇都宮国道事務所 管理第二課

工事番号 2026010001

第 0 回変更

発注年月 令和08年01月

契約区分 国債（翌債を含む）の分任官

主工種 道路維持工事

工事原価	155,568,435				
純工事費	110,621,435	現場管理費	44,947,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（一）	365,804				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	365,804	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	155,202,631	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	152,983,435	現工事	0	合算工事	0
（調整工事入力で使用）					
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	155,202,631				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	16.15 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	25,121,565				
業務委託料等	0				
調査基準価格	180,785,000				
調査基準価格の100/110	164,350,000	（ 90.96 %）			

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路維持工事			合算工事： 0			
対象工事費	103, 947, 263	直接工事費	103, 947, 263	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	2, 585, 000	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		32, 705, 247				
管理費区分 1		32, 339, 443（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）				
管理費区分 2， 7		0（工場原価）				
管理費区分 5		0（一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分 9		0（間接費非対象額）				
管理費区分 T		365, 804（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）				
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		2, 365, 400				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		73, 607, 416		現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		71, 388, 220			0	0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		6. 66 %		0 %		
施工地域等補正		1. 4		ICT施工補正 1		
率（補正後）		9. 32 %				
計上額		6, 860, 000		0 0		
比較結果						
当該追加工事		A				
0		0		調整工事計上額 0		

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	0	直接工事費	103,947,263		
非対象額計（－）	34,924,443				
管理費区分1	32,339,443	(橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分2、7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	2,585,000	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	2,365,400				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地				
率（補正後）	0 %				
計上額	0		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					6,860,000

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	110,807,263	単独（追加工事）直接工事費	103,947,263	単独（追加工事）共通仮設費	6,860,000
非対象額計（－）	365,804				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	365,804	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	2,365,400				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	112,806,859	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	110,587,663		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	32.29％		0％		0％
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0％	熱中症補正	0％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0％				
砂防・地すべり補正	0％		0％		
率（補正後）	39.91％（38.75％×週休1.03）		0％		
計上額	45,021,000		0		0
			8,451,766（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名 宇都宮国道事務所 管理第二課

工事番号 2026010001

第 0 回変更

発注年月 令和08年01月

契約区分 国債（翌債を含む）の分任官

主工種 道路維持工事

工事原価	155,828,263				
純工事費	110,807,263	現場管理費	45,021,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（一）	365,804				
管理費区分 9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分 T	365,804	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	155,462,459	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	153,243,263	現工事	0	合算工事	0
（調整工事入力で使用）					
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	155,462,459				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	16.14 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	25,151,737				
業務委託料等	0				
調査基準価格	181,082,000				
調査基準価格の100/110	164,620,000	（ 90.96 % ）			

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路維持工事			合算工事： 0			
対象工事費	103,761,435	直接工事費	103,761,435	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	2,585,000	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		32,519,419				
管理費区分 1		32,153,615	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2, 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		365,804	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		2,365,400				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		73,607,416	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		71,388,220		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		6.66 %		0 %		
施工地域等補正		1.4	ICT 施工補正	1		
率（補正後）		9.32 %				
計上額		6,860,000		0		0
比較結果						
	当該追加工事	A				
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	0	直接工事費	103,761,435		
非対象額計（－）	34,738,615				
管理費区分1	32,153,615	(橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分2、7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	2,585,000	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	2,365,400				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地				
率（補正後）	0 %				
計上額	0		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					6, 860, 000

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	110,621,435	単独（追加工事）直接工事費	103,761,435	単独（追加工事）共通仮設費	6,860,000
非対象額計（－）	365,804				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	365,804	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	2,365,400				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	112,621,031	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	110,401,835		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	32.29％		0％		0％
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0％	熱中症補正	0％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0％				
砂防・地すべり補正	0％		0％		
率（補正後）	39.91％（38.75％×週休1.03）		0％		
計上額	44,947,000		0		0
			8,438,223（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名 宇都宮国道事務所 管理第二課

工事番号 2026010001

第 0 回変更

発注年月 令和08年01月

契約区分 国債（翌債を含む）の分任官

主工種 道路維持工事

工事原価	155,568,435				
純工事費	110,621,435	現場管理費	44,947,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（一）	365,804				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	365,804	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	155,202,631	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	152,983,435	現工事	0	合算工事	0
（調整工事入力で使用）					
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	155,202,631				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	16.15 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	25,121,565				
業務委託料等	0				
調査基準価格	180,785,000				
調査基準価格の100/110	164,350,000	（ 90.96 %）			

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名 R 8 ・ 9 ・ 1 0 国分寺出張所管内維持工事（当初）

国土交通省 関東地方整備局
宇都宮国道事務所 管理第二課

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ 9 ・ 1 0 国分寺出張所管内維持工事（当初） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路維持 （R 8 年度）		式		1		
巡視・巡回工		式		1		
道路巡回工		式		1		
通常巡回		式		1		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装補修工		式		1		
パッチング (1)	RA②(20) 1t未満	t		10		
パッチング (2)	RA②(20) 1t以上2t未満	t		10		
パッチング (3)	RA②(20) 2t以上5t未満	t		10		
パッチング (4)	RA②(20) 5t以上20t未満	t		10		
排水構造物工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ 9 ・ 1 0 国分寺出張所管内維持工事（当初）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
側溝工		式		1		
側溝蓋 (1)	鉄筋コンクリートU形 1種 JIS A 5372 360 46×6.5×60	枚		10		
側溝蓋 (2)	鉄筋コンクリートU形 1種 JIS A 5372 450 56×7×60	枚		10		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ガードレール	標準型 Gr-A-4E ビーム補強金具無 景観色(ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ)	m		50		
ガードパイプ	Gp-Bp-2E 景観色(ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ)	m		50		
防止柵工		式		1		
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 縦格子 景観色(ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ)	m		50		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ 9 ・ 1 0 国分寺出張所管内維持工事（当初） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m		100		
溶融式区画線 (2)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m		100		
除草工		式		1		
道路除草工		式		1		
道路除草(複合) (1)	ハンドガイド式	m2		20,000		
道路除草(複合) (2)	肩掛式（防草工無し）	m2		40,000		
道路除草(複合) (3)	肩掛式（防草工有り）	m2		100,000		
積込運搬 (1)	宇都宮市 運搬距離 L=11.5km以下	m2		35,000		
積込運搬 (2)	上三川町 運搬距離 L=6.5km以下	m2		15,000		
積込運搬 (3-1)	下野市（刈草） 運搬距離 L=17.5km以下	m2		10,000		
積込運搬 (3-2)	下野市（枝葉） 運搬距離 L=28.0km以下	m2		10,000		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ 9 ・ 1 0 国分寺出張所管内維持工事（当初） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
積込運搬 (4-1)	小山市（刈草） 運搬距離 L=11.5km以下	m2		30,000		
積込運搬 (4-2)	小山市（枝葉） 運搬距離 L=19.5km以下	m2		30,000		
積込運搬 (5)	結城市 運搬距離 L=14.5km以下	m2		25,000		
積込運搬 (6)	古河市(旧総和町、旧三和町) 運搬 距離 L=17.5km以下	m2		20,000		
積込運搬 (7)	境町 運搬距離 L=14.5km以下	m2		5,000		
積込運搬 (8)	五霞町 運搬距離 L=17.5km以下	m2		15,000		
除草処分 (1)	宇都宮市	t		20		
除草処分 (2)	上三川町	t		10		
除草処分 (3-1)	下野市（刈草）	t		5		
除草処分 (3-2)	下野市（枝葉）	t		5		
除草処分 (4-1)	小山市（刈草）	t		20		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ 9 ・ 1 0 国分寺出張所管内維持工事（当初） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
除草処分 (4-2)	小山市（枝葉）	t		20		
除草処分 (5)	結城市	t		15		
除草処分 (6)	古河市(旧総和町、旧三和町)	t		10		
除草処分 (7)	境町	t		3		
除草処分 (8)	五霞町	t		10		
応急処理工		式		1		
応急処理事業工		式		1		
応急作業 (1)	昼間施工	式		1		
応急作業 (2) 【夜間】	夜間施工	式		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ 9 ・ 1 0 国分寺出張所管内維持工事（当初） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ 9 ・ 1 0 国分寺出張所管内維持工事（当初） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路維持 （R 9 年度）		式		1		
巡視・巡回工		式		1		
道路巡回工		式		1		
通常巡回		式		1		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装補修工		式		1		
パッチング (1)	RA②(20) 1t未満	t		10		
パッチング (2)	RA②(20) 1t以上2t未満	t		10		
パッチング (3)	RA②(20) 2t以上5t未満	t		10		
パッチング (4)	RA②(20) 5t以上20t未満	t		10		
排水構造物工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ 9 ・ 1 0 国分寺出張所管内維持工事（当初）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
側溝工		式		1		
側溝蓋 (1)	鉄筋コンクリートU形 1種 JIS A 5372 360 46×6.5×60	枚		10		
側溝蓋 (2)	鉄筋コンクリートU形 1種 JIS A 5372 450 56×7×60	枚		10		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ガードレール	標準型 Gr-A-4E ビーム補強金具無 景観色(ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ)	m		50		
ガードパイプ	Gp-Bp-2E 景観色(ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ)	m		50		
防止柵工		式		1		
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 縦格子 景観色(ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ)	m		50		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ 9 ・ 1 0 国分寺出張所管内維持工事（当初） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m		100		
溶融式区画線 (2)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m		100		
除草工		式		1		
道路除草工		式		1		
道路除草(複合) (1)	ハンドガイド式	m2		20,000		
道路除草(複合) (2)	肩掛式（防草工無し）	m2		40,000		
道路除草(複合) (3)	肩掛式（防草工有り）	m2		100,000		
積込運搬 (1)	宇都宮市 運搬距離 L=11.5km以下	m2		35,000		
積込運搬 (2)	上三川町 運搬距離 L=6.5km以下	m2		15,000		
積込運搬 (3-1)	下野市（刈草） 運搬距離 L=17.5km以下	m2		10,000		
積込運搬 (3-2)	下野市（枝葉） 運搬距離 L=28.0km以下	m2		10,000		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ 9 ・ 1 0 国分寺出張所管内維持工事（当初） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
積込運搬 (4-1)	小山市（刈草） 運搬距離 L=11.5km以下	m2		30,000		
積込運搬 (4-2)	小山市（枝葉） 運搬距離 L=19.5km以下	m2		30,000		
積込運搬 (5)	結城市 運搬距離 L=14.5km以下	m2		25,000		
積込運搬 (6)	古河市(旧総和町、旧三和町) 運搬 距離 L=17.5km以下	m2		20,000		
積込運搬 (7)	境町 運搬距離 L=14.5km以下	m2		5,000		
積込運搬 (8)	五霞町 運搬距離 L=17.5km以下	m2		15,000		
除草処分 (1)	宇都宮市	t		20		
除草処分 (2)	上三川町	t		10		
除草処分 (3-1)	下野市（刈草）	t		5		
除草処分 (3-2)	下野市（枝葉）	t		5		
除草処分 (4-1)	小山市（刈草）	t		20		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ 9 ・ 1 0 国分寺出張所管内維持工事（当初） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
除草処分 (4-2)	小山市（枝葉）	t		20		
除草処分 (5)	結城市	t		15		
除草処分 (6)	古河市(旧総和町、旧三和町)	t		10		
除草処分 (7)	境町	t		3		
除草処分 (8)	五霞町	t		10		
応急処理工		式		1		
応急処理作業工		式		1		
応急作業 (1)	昼間施工	式		1		
応急作業 (2) 【夜間】	夜間施工	式		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ 9 ・ 1 0 国分寺出張所管内維持工事（当初） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ 9 ・ 1 0 国分寺出張所管内維持工事（当初） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路維持 （R 1 0 年度）		式		1		
巡視・巡回工		式		1		
道路巡回工		式		1		
通常巡回		式		1		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装補修工		式		1		
パッチング (1)	RA②(20) 1t未満	t		10		
パッチング (2)	RA②(20) 1t以上2t未満	t		10		
パッチング (3)	RA②(20) 2t以上5t未満	t		10		
パッチング (4)	RA②(20) 5t以上20t未満	t		10		
排水構造物工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ 9 ・ 1 0 国分寺出張所管内維持工事（当初）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
側溝工		式		1		
側溝蓋 (1)	鉄筋コンクリートU形 1種 JIS A 5372 360 46×6.5×60	枚		10		
側溝蓋 (2)	鉄筋コンクリートU形 1種 JIS A 5372 450 56×7×60	枚		10		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ガードレール	標準型 Gr-A-4E ビーム補強金具無 景観色(ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ)	m		50		
ガードパイプ	Gp-Bp-2E 景観色(ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ)	m		50		
防止柵工		式		1		
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 縦格子 景観色(ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ)	m		50		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ 9 ・ 1 0 国分寺出張所管内維持工事（当初） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m		100		
溶融式区画線 (2)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m		100		
除草工		式		1		
道路除草工		式		1		
道路除草(複合) (1)	ハンドガイド式	m2		20,000		
道路除草(複合) (2)	肩掛式（防草工無し）	m2		40,000		
道路除草(複合) (3)	肩掛式（防草工有り）	m2		100,000		
積込運搬 (1)	宇都宮市 運搬距離 L=11.5km以下	m2		35,000		
積込運搬 (2)	上三川町 運搬距離 L=6.5km以下	m2		15,000		
積込運搬 (3-1)	下野市（刈草） 運搬距離 L=17.5km以下	m2		10,000		
積込運搬 (3-2)	下野市（枝葉） 運搬距離 L=28.0km以下	m2		10,000		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ 9 ・ 1 0 国分寺出張所管内維持工事（当初） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
積込運搬 (4-1)	小山市（刈草） 運搬距離 L=11.5km以下	m2		30,000		
積込運搬 (4-2)	小山市（枝葉） 運搬距離 L=19.5km以下	m2		30,000		
積込運搬 (5)	結城市 運搬距離 L=14.5km以下	m2		25,000		
積込運搬 (6)	古河市(旧総和町、旧三和町) 運搬 距離 L=17.5km以下	m2		20,000		
積込運搬 (7)	境町 運搬距離 L=14.5km以下	m2		5,000		
積込運搬 (8)	五霞町 運搬距離 L=17.5km以下	m2		15,000		
除草処分 (1)	宇都宮市	t		20		
除草処分 (2)	上三川町	t		10		
除草処分 (3-1)	下野市（刈草）	t		5		
除草処分 (3-2)	下野市（枝葉）	t		5		
除草処分 (4-1)	小山市（刈草）	t		20		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ 9 ・ 1 0 国分寺出張所管内維持工事（当初） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
除草処分 (4-2)	小山市（枝葉）	t		20		
除草処分 (5)	結城市	t		15		
除草処分 (6)	古河市(旧総和町、旧三和町)	t		10		
除草処分 (7)	境町	t		3		
除草処分 (8)	五霞町	t		10		
応急処理工		式		1		
応急処理作業工		式		1		
応急作業 (1)	昼間施工	式		1		
応急作業 (2) 【夜間】	夜間施工	式		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ 9 ・ 1 0 国分寺出張所管内維持工事（当初） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ 9 ・ 1 0 国分寺出張所管内維持工事（当初）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事価格		式		1		1年目
工事価格		式		1		2年目
工事価格		式		1		3年目
工事価格		式		1		工事全体
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		

R 8 ・ 9 ・ 1 0 国分寺出張所管内維持工事

特記仕様書

令和 8 年 1 月

国土交通省関東地方整備局

宇都宮国道事務所

第1編 共通編

第1章 総則

第1条 適用

1. この特記仕様書は、関東地方整備局土木工事共通仕様書(令和7年度版)(以下「共通仕様書」という。)という特記仕様書で、本工事の施工に適用する。
2. この工事の施工にあたっての一般的事項は、共通仕様書によるものとする。
3. この特記仕様書に添付されていない別紙様式等については以下 URL よりダウンロードするものとする。
URL <https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/index00000015.html>
4. 本工事における「条件明示」については、別紙ー1「明示項目および明示事項」に記載のとおりとする。

第2条 主任技術者等

本工事の主任技術者又は監理技術者は、受注者が提出した競争参加資格確認申請書に記述した配置予定の技術者でなければならない。

なお、下記に該当する場合で監督職員と協議のうえ認められた者以外は、原則、当該技術者を変更することはできないものとする。

- ①傷病により職務の遂行が出来ないと判断された場合
- ②死亡した場合
- ③退職した場合
- ④真にやむを得ない理由により転勤となる場合
- ⑤発注者の責により工期延期となる場合
- ⑥契約日から令和9年3月31日まで当該技術者が連続して従事した場合。ただし、変更予定技術者が、令和9年3月1日以前の日より本工事に従事している場合に限り変更を可能とする。

第3条 主任技術者等の専任期間

1. 令和8年3月31日までの期間については、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。
2. 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日(例:「完成通知書」等における日付)とする。

3. 主任技術者又は監理技術者が技術研鑽のための研修、講習、試験等で短期間工事現場を離れる場合は、適切な施工ができる体制を確保したうえで、監督職員の承諾を得るものとする。

第4条 専任特例1号の場合の監理技術者又は主任技術者の配置

本工事は、建設業法第26条第3項第一号の規定の適用を受ける監理技術者又は主任技術者の配置は認めない。

第5条 専任特例2号の場合の監理技術者の配置

1. 本工事において、建設業法第26条第3項第二号の規定の適用を受ける監理技術者（以下、「専任特例2号の場合の監理技術者」という。）の配置を行う場合は以下の（1）～（9）の要件を全て満たさなければならない。
 - （1）建設業法第26条第3項第二号による監理技術者の職務を補佐する者（以下、「監理技術者補佐」という。）を専任で配置すること。
 - （2）監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、専任特例2号の場合の監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
 - （3）監理技術者補佐は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
 - （4）同一の専任特例2号の場合の監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に2件までとする。なお、専任特例1号の場合の監理技術者又は主任技術者を活用した工事と兼務することは出来ない。（ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるものについては、これら複数の工事を一の工事とみなす。）
 - （5）専任特例2号の場合の監理技術者が兼務できる工事は栃木県内及び茨城県内の工事でなければならない。
 - （6）専任特例2号の場合の監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。
 - （7）専任特例2号の場合の監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
 - （8）監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
 - （9）専任特例2号の場合の監理技術者が兼務できる工事は維持工事※以外の工事でないなければならない。（※「維持工事」とは通年維持工事等（24時間体制での応急処理工や緊急巡回等が必要な工事）をいう。）

2. 現場の安全管理体制について、平成7年4月21日付基発第267号の2「元方事業者による建設現場安全管理指針」において、「統括安全衛生責任者の選任を要するときには、その事業場に専属の者とする。」とされていることから、施工体制に留意すること。
3. 本工事の監理技術者が専任特例2号の場合の監理技術者として兼務し、本工事に監理技術者補佐を配置する事を予定している場合、以下の書類を提出すること。
 - 1) 監理技術者補佐の資格を有する書類（一級施工管理技士等の国家資格者の合格証の写しなど）
 - 2) 監理技術者補佐の直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する書類（監理技術者資格者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料（いずれも写し可））
 - 3) 専任特例2号の場合の監理技術者が兼務する工事の箇所、内容を示す書類（CORINSの写し）
4. 本工事の監理技術者が専任特例2号の場合の監理技術者として兼務し、本工事に監理技術者補佐を配置する事となった場合、第1項（5）～（8）について施工計画書へ記載し、提出すること。
5. 本工事において、専任特例2号の場合の監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は、コリンズ（CORINS）への登録・修正を適切に行うこと。

第6条 コリンズ（CORINS）への登録

1. 工事カルテの作成、登録については、土木工事共通仕様書「1-1-1-7コリンズ（CORINS）への登録」によるものとする。
2. 受注者は、工事受注後又は施工中において当該工事に係る悪質で不正実な行為（一括下請負等）が発覚し、指名停止の措置を受けた場合は、登録済みの工事カルテの取り下げを行うものとする。

第7条 コリンズ（CORINS）への位置情報の入力

土木工事共通仕様書1-1-1-7コリンズ（CORINS）への登録に定める「登録のための確認のお願い」を作成するにあたり、位置情報については以下のとおりとし、工事場所および座標（緯度、経度）を記載するものとする。なお、座標は、世界測地系（JGD2024）に準拠する。

起点	茨城県猿島郡五霞町大字幸主	緯度 36° 04' 51" 経度 139° 46' 11"
終点	栃木県宇都宮市平出工業団地	緯度 36° 35' 20" 経度 139° 56' 05"

第8条 コリンズ（CORINS）への工事概要の入力

土木工事共通仕様書 1-1-1-7 コリンズ（CORINS）への登録に定める「登録のための確認のお願い」を受注時に作成するにあたり、工事概要について必須登録とし、記載例を参考にすること。

記載例）

本工事は、一般国道4号（L＝35.7km）、新4号国道（L＝61.7km）における道路巡回、除草作業、舗装補修及び道路付属物補修等を行うものである。また、異常気象時等での迅速な応急処理を実施する工事である。

工事内容については、以下を予定している。

・工事内容（令和8年度・令和9年度・令和10年度）

巡視・巡回工：1式

舗装工：1式

排水構造物工：1式

防護柵工：1式

区画線工：1式

除草工：1式

応急処理工：1式

仮設工：1式

第9条 施工体制台帳

工事成績優秀企業に認定され、認定有効期限内に、工事発注の契約を行った工事の監理技術者、主任技術者（工事成績優秀企業に認定された下請負を含む）は、工事成績優秀企業認定マークの使用や金色帯線（黄色もしくは橙色の帯線でも可）を名札上部に印刷することが出来るものとする。

監理（主任）技術者	
写真 2cm×3cm 程 度	氏名 ○○ ○○ 工事名 ○○改良工事 工期 自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日 会社 ◇◇建設株式会社 印
	2006年度 優 土木の発展 工事成績優秀企業 認定マーク

注意 1）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。

注意 2）所属会社の写真とする。

第 10 条 調査・試験に対する協力（低入札価格調査制度調査対象工事）

1. 契約担当官等が工事の中間において技術検査の必要を認めた場合は、速やかに監督職員
の指示に従い、検査を受けなければならない。なお、検査は工事請負契約書及び共通仕
様書に適用する条項に準じて行うものとする。
2. 予算決算及び会計令第 85 条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合において
は、受注者は下記の調査に協力しなければならない。
 - （1）受注者は、下請負者の協力を得て間接工事費等諸経費動向調査票（営繕工事にお
いては共通費実態調査票）の作成を行い、工事完了後、速やかに発注者に提出する
ものとする。
 - （2）受注者は、提出された間接工事費等諸経費動向調査票（営繕工事においては共通
費実態調査票）の費用の内訳についてヒアリング調査に応じるものとする。この場
合において、受注者は下請負者についてもヒアリングに参加させるものとする。
 - （3）工事コスト調査（調査結果でも可）に係る資料は、下記のとおりとし、関東地方
整備局又は宇都宮国道事務所のホームページにより公表する。
 - （4）低入札価格調査と工事コスト調査の結果に大きな乖離がある場合、又は、工事コ
スト調査資料の提出が無い場合には、工事成績評点を減点する場合がある。

なお、低入札価格調査対象工事については、工事コスト調査終了後に、工事成績
評点を通知する。

公表資料は以下のとおり。（別紙様式—0—1～10参照）

資料名	内容
低価格理由とその詳細	当該工事が低価格で施工可能となる理由を示した資料
比較表-1	積算内訳書の発注者と元請における当初と実績の比較表
比較表-2	積算内訳書に対する明細書の発注者と元請における当初と実績の比較表
比較表-3	元請の手持ち資材の当初と実績の比較表
比較表-4	元請の資材購入先一覧の当初と実績の比較表
比較表-5	手持ち機械の当初と実績の比較表
比較表-6	労務者確保計画の当初と実績の比較表
比較表-7	工種別労務者配置計画の当初と実績の比較表
比較表-8	建設副産物の搬出の当初と実績の比較表
諸経費動向調査（工事費）	元請、下請の工事費内訳書

第 11 条 低入札契約におけるモニターカメラの設置

本工事は、予算決算及び会計令第 85 条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合
においては、工事の監督補助としてモニターカメラの設置を行う対象工事とする。

なお、モニターカメラの設置費用については、発注者の負担によるものとする。

第 12 条 不具合等発生時の措置

受注者は、工事施工途中に工事目的物や工事材料等の不具合等が発生した場合、又は公益
通報者等から当該工事に関する情報が寄せられた場合には、その内容を監督職員に直ちに通
知しなければならない。

第 13 条 工事書類の作成

1. 工事書類の作成に当たっては、別に定める「土木工事電子書類作成マニュアル（令和 7 年 3 月）」に基づき実施するものとする。
2. 工事書類の作成に当たっては、別に定める「土木工事電子書類スリム化ガイド（令和 7 年 3 月）」を参考に書類の電子化、受発注者間での作成書類の役割分担の明確化、書類の削減等に留意すること。
3. 「工事関係書類一覧表」（別紙様式ー 15）により、工事着手前に「作成書類の役割分担」、「作成書類の位置付け」に関して「協議」するものとする。
また、「協議」の内容を変更する場合は、改めて、受発注者で協議を行うものとする。
4. 電子により提出、提示した書類については、検査時その他の場合においても紙での提示、提出は行わないものとする。

第 14 条 設計図書の照査

発注者は、設計図書の照査の範囲を超える資料の作成については、監督職員の指示とし、その作成費用は、設計変更の対象とする。なお、設計変更の対象については、「土木工事における工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）：令和 7 年 3 月」によるものとする。

第 15 条 情報共有システムの活用

1. 本工事は、監督職員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象工事である。なお、活用にあたっては「土木工事・業務の情報共有システム活用ガイドライン」（令和 7 年 3 月版）に基づき実施すること。
2. 受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、使用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。
 - ・ 工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件（Rev5.7）
令和 7 年 3 月版 国土交通省（国土技術政策総合研究所）
3. 監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行うものとする。また、利用開始日、必要なユーザー ID 数、ディスク容量等の仕様やワークフロー機能の対象者等については、監督職員の確認を得た上で決定すること。
4. 受注者は、サービス提供者と次の内容を含めた契約を締結するものとする。
 - ① 情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整える旨
 - ② サービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アクセス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに受注者に連絡を行い適正な処置を行う旨

- ③②の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると監督職員若しくは受注者が判断した場合、又は復旧若しくは処理対応が不適切な場合には、受注者はサービス提供者と協議の上情報共有システムの利用を停止することができる旨
5. 受注者は、監督職員等から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第16条 契約内容の変更手続きについて

本工事における契約内容の変更は、以下によるものとする。

- ①本工事における設計変更や契約変更は書面に基づき行うことを徹底し、指示書・協議書があるもののみを契約変更の対象とする。
- ②受注者は、工事期間中及び工事完成後において、監督職員から契約図書の規定に違反する等の不適切な指示を受けたと思料されるときは、当該監督職員を経由せずに、事務所長へ直接又は契約担当課長経由で書面により、その旨を報告することができる。

第17条 設計図書の変更

設計変更等については、契約書第18条から第25条及び共通仕様書共通編1-1-1-16から1-1-1-18に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）：令和7年3月」によることとする。

第18条 スライド条項

工事請負契約書第26条（スライド条項）については、物価水準の変動により請負代金が高額となったと認められた時に、相手方に請負代金の変更を請求することができる条項となっている。

単品スライドについては、鋼材類・燃料油の他、コンクリート類、購入土などの主要工事材料も対象となるので、物価水準の変動により請負代金が高額となった場合には、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

第19条 貸与機械

貸付機械は別紙内訳書-1のとおりとし、無償貸付とする。その取り扱いについては、「請負工事用建設機械無償貸付仕様書」によるものとする。

第20条 公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領（土木）

1. 受注者は、下記の資材の使用に際し、再生資材を利用するものとする。

資材名	規格	備考
再生加熱アスファルト混合物	As量5.5%再生密粒	パッチング

なお、使用に際し「舗装再生便覧」等を遵守するものとする。

2. 本工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号 最終改正令和4年6月17日法律68号）。以下「建設リサイクル法」という。）に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「8 解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし工事発注後に明らかになった事情により予定した条件により難しい場合は監督職員と協議するものとする。

（1）分別解体等の方法

工程ごと作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑥その他	その他の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

3. 受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告することとする。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン（平成14年5月）」に定めた様式1〔再生資源利用計画書（実施書）〕及び様式2〔再生資源利用促進計画書（実施書）〕を兼ねるものとする。

- ・再生資源化等が完了した年月日
- ・再生資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再生資源化等に要した費用

4. 工事発注後に明らかになった事情により予定していた条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

第 2 1 条 建設リサイクル法第 1 1 条通知の徹底

受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成 1 2 年 5 月 3 1 日法律第 1 0 4 号）第 1 1 条に基づく、都道府県知事に対する通知を行った旨の書面を監督職員より受領した後に、工事着手（建設リサイクル法第 1 0 条第 1 項に規定する工事着手をいう。）するものとする。なお、これによりがたい場合は監督職員と協議の上決定するものとする。

第 2 2 条 コンクリート副産物から再生された資源について

1. コンクリート副産物から再生された資材を利用する場合には、「コンクリート副産物の再生利用に関する用途別品質基準」によるものとする。
2. 受注者は、コンクリート副産物から再生された資材の利用を希望する場合は、工事着手時にその適用の有無を監督職員と協議するものとする。
3. 受注者は、工場が発行する再生骨材コンクリートの配合計画書及び納入書を整備および管理し、監督職員または検査職員からの請求があった場合は速やかに提示しなければならない。
4. 受注者は、再生骨材コンクリートの品質を確かめるための検査を JIS A 5022（再生骨材 M を用いたコンクリート）、JIS A 5023（再生骨材 L を用いたコンクリート）により実施しなければならない。また、再生骨材 M を用いたプレキャストコンクリート製品の検査については、JIS A 5365（プレストキャストコンクリート製品—検査方法通則）により実施しなければならない。なお、生産者等に検査のため試験を代行させる場合は受注者がその試験に臨場しなければならない。
5. 再生骨材コンクリートの配合については、「土木工事共通仕様書第 1 編 3－3－3 配合」に従うものとする。

第 2 3 条 施工管理

1. 本工事の施工管理は、関東地方整備局土木工事施工管理基準及び規格値（令和 7 年度版）によるものとする。なお、この管理基準により難しい場合及び基準、規格値が定められていない工種については、監督職員と協議の上、施工管理を行うものとする。
2. 本工事の写真管理は、関東地方整備局土木工事写真管理基準（令和 7 年度版）によるものとする。なお、「撮影項目」、「撮影頻度」等が工事内容に合致しない場合は、監督職員の指示により追加、削減するものとする。

第 2 4 条 デジタル工事写真の小黑板情報電子化について

デジタル工事写真の小黑板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黑板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。

工事では、以下の 1. から 4. の全てを実施することとする。

1. 対象機器の導入

受注者は、デジタル工事写真の小黑板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以降、「使用機器」と称する）については、関東地方整備局土木工事写真管理基準（令和7年度版）（以下、写真管理基準）「2-2 撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。

なお、信憑性確認（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」（URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」）に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。

なお、使用機器の事例を以下に示す。

【使用機器の事例】

デジタル工事写真の小黑板情報電子化対応ソフトウェア，（一社）施工管理ソフトウェア産業協会，< <https://www.jcomsia.org/kokuban>>.

※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない

2. デジタル工事写真における小黑板情報の電子的記入

受注者は、同条1.の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黑板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黑板情報の電子的記入を行う項目は、写真管理基準「2-2 撮影方法」による。

ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

3. 小黑板情報の電子的記入の取扱い

本工事の工事写真の取扱いは、写真管理基準及びデジタル写真管理情報基準（以下、デジタル写真管理情報基準）に準ずるが、同条2.に示す小黑板情報の電子的記入については、写真管理基準「2-5 写真編集等」及びデジタル写真管理情報基準「6. 写真編集等」で規定されている写真編集には該当しない。

4. 小黑板情報の電子的記入を行った写真の納品

受注者は、同条2.に示す小黑板情報の電子的記入を行った写真（以下、「小黑板情報電子化写真」と称する。）を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお納品時に、受注者はUR（http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_digital.html）のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黑板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。

また、下記のチェックツールを使用して信憑性確認を行い、結果を出力したものでもよい。

【チェックツールの事例】

信憑性チェックツール（一社）施工管理ソフトウェア産業協会

〈<https://www.jcomsia.org/kokuban>〉.

※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの選定に限定するものではないなお、デジタル工事写真の小黑板情報電子化を実施しない工事写真がある場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得ること。

第25条 現場環境改善（快適トイレの設置）

1. 内容

受注者は快適トイレの設置について、監督職員と協議することとする。

快適トイレを設置する場合は、受注者は現場に以下の（１）～（１１）の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。

（１２）～（１７）については、満たしていればより快適に使用出来ると思われる項目であり、必須ではない。

【快適トイレに求める機能】

- （１）洋式（洋風）便器
- （２）水洗及び簡易水洗機能
（し尿処理装置付き含む）
- （３）臭い逆流防止機能
- （４）容易に開かない施錠機能
- （５）照明設備
- （６）衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等（耐荷重を5kg以上とする）

【付属品として備えるもの】

- （７）現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
- （８）周囲からトイレの入口が直接見えない工夫
- （９）サニタリーボックス
（女性用トイレに必ず設置）
- （１０）鏡と手洗器
- （１１）便座除菌クリーナー等の衛生用品

【推奨する仕様、付属品】

- （１２）室内寸法 900mm×900mm 以上（面積ではない）
- （１３）擬音装置（機能を含む）
- （１４）着替え台
- （１５）臭気対策機能の多重化
- （１６）室内温度の調整が可能な設備
- （１７）小物置き場（トイレットペーパー予備置き場等）

2. 快適トイレに要する費用

快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。

受注者は、上記 1 の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。

【快適トイレに求める機能】（１）～（６）及び【付属品として備えるもの】（７）～（１１）の費用については、従来品相当を差し引いた後、51,000 円/基・月を上限に設計変更の対象とする。

なお、設計変更数量の上限は、男女別で各 1 基ずつ 2 基/工事（施工箇所）※までとする。

また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとし、2 基/工事（施工箇所）※より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費（率）を想定しており、別途計上は行わない。

※「施工箇所が点在する工事の積算」適用工事や施工延長が長いなどのトイレを施工箇所に応じて複数設置する必要性が認められる工事については、「工事」を「施工箇所」に読み替え、個々の施工箇所計上できるものとする。

3. その他

快適トイレの手配が困難の場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする。

第 26 条 工事中の安全確保

1. 工事の施工にあたっては、関東地方整備局長が定める「重点的安全対策」について留意し、工事故の防止を図らなければならない。

なお、令和 7 年度における重点的安全対策項目は以下の 7 項目である。

- I. 架空線等上空施設の損傷事故防止
- II. 建設機械等の稼働に関連した人身事故防止
- III. 資機材等の下敷きによる人身事故防止
- IV. 足場・法面等からの墜落事故防止
- V. 地下埋設物の損傷事故防止
- VI. 第三者の負傷・第三者車両等に対する損害
- VII. 事故防止

2. 受注者は、工事に従事する就業制限業務及び作業主任者を選任する業務における資格者のうち、資格取得後一定期間経過した資格者に対し、次に掲げる再教育の受講が推進されるよう努めるものとする。

- ①労働安全衛生法第 19 条の 2 に基づく足場組立等作業主任者等に対する能力向上教育
- ②労働安全衛生法第 60 条の 2 に基づく車両系建設機械運転従事者、移動式クレーン運転士、玉掛業務従事者等に対する危険有害業務従事者教育
- ③厚生労働省通達に基づくドラグ・ショベル運転業務従事者等に対する危険再認識教育

3. 工事の施工にあたっては、工事等の時期、工事等の方法の概要及び工事等を行なう場合における道路交通に対する措置について「道路工事保安施設設置基準（案）（令和 6 年 2 月）」に基づき監督職員へ確認を行うものとする。

4. 工事中看板、工事情報看板及び工事説明看板の記載内容及び設置箇所については、監督職員の承諾を得るものとする。
5. 工事期間中は、夜間における安全確保のため保安要員を巡回させ、道路灯、バリケード等保安施設の保安点検を行うものとする。
6. 工事期間中に配置する交通誘導警備員は、以下のとおり計上するものとする。ただし、交通管理者等との協議条件など社会的要件、現地精査に基づき配置人員の変更が必要になった場合は、監督職員と協議するものとする。

令和8年度

工種	作業区分	交通誘導警備員（延人数）
下記以外の全ての作業	昼間作業	150人（うち有資格誘導員50人）
応急処理(2)	夜間作業	30人（うち有資格誘導員10人）

令和9年度

工種	作業区分	交通誘導警備員（延人数）
下記以外の全ての作業	昼間作業	150人（うち有資格誘導員50人）
応急処理(2)	夜間作業	30人（うち有資格誘導員10人）

令和10年度

工種	作業区分	交通誘導警備員（延人数）
下記以外の全ての作業	昼間作業	150人（うち有資格誘導員50人）
応急処理(2)	夜間作業	30人（うち有資格誘導員10人）

第27条 熱中症対策に資する現場管理費の補正

1. 本工事は、夏季における真夏日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に掛かる経費に関して「熱中症対策に資する現場管理費の補正」を行う試行工事である。
2. 真夏日の考え方は下記のとおりである。

（1）真夏日の定義

日最高気温が30℃以上の日を指す。

ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が30℃以上の場合とする。

（2）試行にあたっての真夏日の計上の考え方

下記①～③のいずれかに該当する場合、真夏日として計上する。

①環境省が公表している暑さ指数（WBGT）が日最高 25℃以上の場合。

施工現場から最寄りの環境省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT）が 25℃以上となる日を真夏日とみなす。

②気象庁が公表している地上気象観測所の日最高気温が 30℃以上の場合。

施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温が 30℃以上の日を真夏日とする。

③夜間工事については、作業時間帯の最高気温が 30℃以上の場合。

施工現場から最寄りの観測地点における作業時間帯の最高気温が 30℃以上、又は暑さ指数（WBGT）が 25℃以上の場合を真夏日とする。

なお、休工日においては、上記に該当した場合でも真夏日としない。

上記①～③によりがたい場合は、監督職員と協議すること。

（３）工期

工事着手から工事完成日までの期間を指す。なお、年末年始休暇 6 日間、夏季休暇 3 日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

（４）基準日

受発注者協議により、「基準日」を定めるものとする。「基準日」は工事着手日を基本とする。

当該「基準日」より工期末までの期間のうち、真夏日にあたる日数を算出する。

なお、夏季休暇 3 日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、現場休工日は含まないものとする。

（５）真夏日率

以下の式により算出された率をいう。

・真夏日率＝基準日から工期末までの真夏日÷工期

（６）現場管理費の補正

現場管理費の補正は、工期中の日最高気温の状況に応じて補正値を算出し、現場管理費率に加算する。なお、補正は変更契約において行うものとする。

・補正値（％）＝真夏日率×補正係数※

※真夏日補正係数：１．２

第 28 条 安全管理推進技術査等認定について

１．概要

関東地方整備局（港湾・空港部・営繕部関係を除く）が発注した工事（以下、「直轄工事」という）において、無事故で完成させた技術者に対して、「安全管理推進技術者」（以下、「認定技術者」という）として認定する

２．認定条件

対象とする技術者は、以下の条件によって認定する。

- ・直轄工事において、無事故にて完成させた「安全管理担当者」として、施工期間中、全ての工事（準備工を除く）に従事した者。なお、「安全管理担当者」とは、施工体制上、受注者が配置する「統括安全衛生責任者」、「元方安全衛生管理者」、「ずい道等救護技術管理者」、「店社安全衛生管理者」、「工事現場責任者」として安全管理に従事した者で、現場代理人または、主任（監理）技術者が兼務した場合も認定するものとする。
- ・直轄工事にて、認定技術者として過去５回認定された者については、「優秀安全管理推進技術者」（以下、「優秀認定技術者」という）として認定する。

３．認定技術者の認証

- ・認定技術者及び優秀認定技術者に認定された者については、「安全管理推進技術者認定ロゴマーク」（以下、「認定ロゴマーク」という）を「企業の名刺」、「ヘルメット貼付」等に使用（印刷、シール）することができる。
- ・紛失等による認定書の再発行は行わない。
- ・「認定ロゴマーク」については、当該地方整備局管内で行う直轄工事のみに使用でき、それに要する費用は、当該企業が負担するものとする。

４．認定技術者の認証期間

認定技術者へ授与した認証については、その使用期間に制限を設けないものとする。

５．不適切事項への措置による認証の取り扱い

認定技術者が関係する工事にて、粗雑工事等の発覚より、関東地方整備局から措置（指名停止、文書注意、口頭注意）を受けた場合であっても、過去の認証の取り消しは行わない。ただし、工事完成後、安全管理に関して不適切な事象が発覚した場合、または、不正による認定取得が確認された場合については、認定を取り消す。

第２９条 交通誘導警備員の資格

交通誘導警備員については、資格者（警備業法第２３条に規定する都・県公安委員会の行う１級又は２級検定に合格した者）１名以上を充て、他は経験１年以上の者を配置すること。

なお、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

第３０条 路上工事の縮減等

受注者は、路上工事による交通への影響の緩和を図るため、施工方法・規制時間帯・施工日数の短縮等の検討を行い、監督職員に提出するとともに工事完了時に実施結果を提出するものとし、路上工事の縮減等に努めるものとする。

第３１条 交通規制日数の報告

現道上での（改築・維持修繕）工事等により交通規制を実施した場合には、月毎に実交通規制日数を監督職員へ提出するものとする。（別紙－２）

第 3 2 条 特定調達品目の調達実績の調査について

受注者は、本工事の資材、建設機械の使用にあたっては、必要とされる強度や耐久性、機能の確保等に留意しつつ、環境物品等の調達の推進に関する基本方針に定められた国土交通省の特定調達品目（以下、「特定調達品目」という）の使用を積極的に推進するものとする。設計図書に定めがあるものについて、特定調達品目への変更が可能である場合は、監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。ただし、東日本大震災の影響により、特定調達品目の使用が困難な場合には、監督職員と協議するものとする。

受注者は、特定調達品目の調達実績の集計を行い、工事完了後に、電子データにより監督職員に提出するものとする。集計の方法については、監督職員より指示する。

第 3 3 条 建設機械の使用

受注者は、本工事において「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」（昭和 6 2 年 3 月 3 0 日建設省経機第 58 号）に基づき、低騒音型建設機械の仕様原則を図られた場合は、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」に基づき指定された低騒音型建設機械を使用するものとする。

第 3 4 条 工事現場管理

受注者は、工事の施工にあたっては、次の事項を遵守するものとする。

1. 積載重量制限を超えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
2. さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
3. 過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等過積載を助長することのないようにすること。
4. 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行った場合、さし枠装着車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
5. 建設発生土の処理及び骨材の購入等にあたって、下請事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
6. 以上のことにつき、下請業者にも十分指導すること。

第 3 5 条 貸付建設機械への受注者名の標示

発注者所有の建設機械を貸与されて行う作業（工事）及び業務の実施にあたっては、受注者名を貸付建設機械に標示するものとする。

なお、標示方法等の詳細については、監督職員と協議するものとする。

第 3 6 条 現場環境改善

主に現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策については、工事契約後、監督職員と協議するものとする。

第37条 工期変更

1. 工期は、令和8年4月1日から令和11年3月31日までとする。

第38条 工事工程クリティカルパスの共有

受注者は、現場着手前（準備期間内）に設計図書等を踏まえた工事工程表（クリティカルパスを含む）を作成し、監督職員と共有すること。工程に影響する事項がある場合は、その事項の処理対応者（「発注者」又は「受注者」）を明確にすること。

施工中に工事工程表のクリティカルパスに変更が生じた場合は、適切に受発注者間で共有することとし、工程の変更理由が以下の①～⑤に示すような受注者の責によらない場合は、工期の延長が可能となる場合があるので協議すること。

- ①受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた場合
- ②著しい悪天候や気象状況より「天候等による作業不能日」が工程（官積算）で見込んでいる日数から著しく乖離し、かつ、作業を休止せざるを得なかった場合
- ③工事中止や工事一部中止により全体工程に影響が生じた場合
- ④資機材や労働需要のひっ迫により、全体工程に影響が生じた場合
- ⑤その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合

第39条 週休二日の対応

1. 本工事は、技術者及び技能労働者が交替しながら休日確保に取り組む「週休2日交替制適用工事」の試行工事である。

受注者は、工事契約後、完全週休2日交替制の取組を希望するか判断の上、発注者に協議するものとし、希望しない場合は月単位の週休2日交替制に取り組むものとする。

2. 週休2日の考え方は下記のとおりである。

1) 週休2日

①完全週休2日交替制

対象期間内の全ての週において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合（以下「休日率」という。）が、28.5%（2日/7日）以上となる休日確保を行ったと認められる状態をいう。

②月単位の週休2日交替制

対象期間内の全ての月において、現場に従事した技術者及び技能労働者の休日率が、28.5%（8日/28日）以上となる休日確保を行ったと認められる状態をいう。

2) 対象期間

工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。

※年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間については、対象期間内に現場に従事した技術者及び技能労働者の休日日数が確保されていること。

また、工事着手後、受注者の責によらず週休2日の実施が困難な期間が生じる場合は、受発注者間で協議して週休2日の対象外とする作業と期間を決定するとともに、変更契約時の設計図書に対象外とする作業と期間を明示する。ただし、対象外とする期間は災害対応等のやむを得ない期間に限定すること。

3. 天候等を天候等による作業環境が厳しい時期を避けることを目的に、1年単位の変形労働時間制を活用する場合は、1週40時間または1日8時間を超える労働時間を設定した月は、週休2日工事の対象期間外とする。また1年単位の変形労働時間制の活用について施工計画書に反映し、労働基準監督署へ提出した下記の資料を提出すること。

- ・ 1年単位の変形労働時間制を活用する労働者とその使用者が締結した労使協定
- ・ 変更した就業規則

4. 技術者及び技能労働者の休日の確認方法等

受注者は、技術者及び技能労働者の休日を確保するための施工体制の内容や休日確保状況を証明する方法を具体的に明示した施工計画書を提出のうえ、工事着手前に監督職員と協議するものとする。

5. 施工計画書に基づき、受発注者間で休日確保状況を確認するものとし、受注者側の週休2日の取組状況が十分でない場合は、受発注者双方において要因を分析し、週休2日が確保できるよう改善に取り組むものとする。

6. 工事完了後、週休2日の取得結果が確認できる「取得報告書」を作成し、監督職員に提出するものとする。

7. アンケート調査を実施する場合はこれに協力すること。

8. 明らかに受注者側に月単位の週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、工事成績評定から内容に応じて、点数を減ずる措置を行うものとする。

9. 週休2日に掛かる費用については、当初予定価格から完全週休2日交替制を達成した場合の補正係数を労務費、市場単価、土木工事標準単価、現場管理費率に乗じているが、休日率の達成状況を確認後、完全週休2日交替制が未達成の場合は、月単位の週休2日交替制の補正係数に変更する。月単位の週休2日交替制が未達成の場合は、補正係数を除して変更する。

完全週休2日交替制の取組を希望しない場合は、月単位の週休2日交替制の補正係数に変更する。また、休日率の達成状況を確認後、月単位の週休2日交替制が未達成の場合は、補正係数を除して変更する。

第40条 悪天候等により工期変更が必要となる場合の協議を簡素化する試行

1. 受注者は、著しい悪天候により作業不稼働日が多く発生し、工期内に工事を完成することが困難な場合はその理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

著しい悪天候とは、当該工事の工期月の雨休率が、直近5カ年における工期月の雨休率の平均値を超える場合をいう。

工期月とは、工事着手日から工事完成予定日までの期間のうちの、工期の延長変更請求時までにかかる月（ただし、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は除く）をいう。

なお、本工事の降雨降雪日は、宇都宮観測所（気象庁のデータ）における1日の降雨・降雪量雨が10mm以上/日の日を想定している。

2. アンケート調査を行う場合は、これに協力すること。

第41条 個人情報の取扱について

（基本的事項）

1. 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）第66条第2項第1号の規定に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

（秘密の保持）

2. 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

（取得の制限）

3. 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。

（利用及び提供の制限）

4. 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

（複写等の禁止）

5. 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。

（再委託の禁止）

6. 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。なお、発注者の指示又は承諾により第三者に個人情報の取り扱いを伴う事務を再委託する場合（二以上の段階にわたる委託を含む。）には、受注者は当該第三者に対して、個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）第66条第2項第4号に基づく個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じさせなければならない。

(事案発生時における報告)

7. 受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(資料等の返却等)

8. (1) 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに発注者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。なお、発注者の指示又は承諾により個人情報が記録された資料等を複写等した場合には、確実にそれらを廃棄又は消去するとともに、証明書(別紙-3)を発注者に提出しなければならない。
- (2) 前項の規定は、発注者の指示又は承諾により第三者に個人情報の取り扱いを伴う事務を再委託する場合(二以上の段階にわたる委託を含む。)において準用する。

(管理の確認等)

9. 発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。また、発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。

(管理体制の整備)

10. 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定めなければならない。

(従事者への周知)

11. 受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。

第42条 施工時期及び施工時間の変更

1. 本工事の作業区分は下記によるものとする。

作業区分	施工区分	標準作業時間
昼間作業	下記を除く全ての工事	8:00～17:00
夜間作業	応急作業(2)	20:00～5:00

上記については、積算上の条件明示であり、作業時間を指定するものではない。
※各々の標準作業時間には、日々の作業準備、後片付け、KY等安全活動なども含まれる。

ただし、上記区分に変更を要する場合は、監督職員と協議するものとする。

2. 夜間作業における道路使用許可の時間帯は、20時～5時を見込んでいる。

3. 本工事は、働き方改革、熱中症予防の一環として、猛暑期間（7～8月頃）において現場施工を回避（休工や施工時間帯の変更）することについて、監督職員と協議を行うことができる。

なお、現場施工の回避に伴う工期延期については、詳細な工事スケジュールを作成し、必要に応じて設計変更の対象とする。

第43条 協議資料作成

施工にあたり関係機関等との協議資料が必要になった場合は、監督職員と協議するものとする。

第44条 概算・概略数量

本工事は、概略数量を示したものであり、詳細については、監督職員の指示によるものとする。

第45条 新技術の活用「新技術の定義」

1. 本工事は、新技術活用の促進を図ることを目的とした、新技術活用工事である。

2. 新技術の定義

新技術活用の原則化における新技術の定義は以下による。

- ①技術の成立性が技術を開発した民間事業者等により実験等の方法で確認されている技術
- ②公共工事等において実用段階に達している技術
- ③当該技術の適用範囲において従来技術に比べて活用の効果が同程度以上の技術又は同程度以上と見込まれる技術
- ④実用段階に達していない技術又は要素技術など研究開発段階にある技術であって国により導入促進を図る技術

3. 対象とする新技術

新技術活用の原則義務化の対象とする新技術は以下のとおりとする。

- 1) 新技術情報提供システム（NETIS）登録技術

URL : <http://www.netis.mlit.go.jp>

- 2) NETIS のテーマ設定型の技術比較表に掲載されている技術

- 3) 新技術導入促進（Ⅱ）型により活用する技術

- 4) 新技術のニーズ・シーズマッチングにより現場実証し、従来技術と同等以上と確認できた技術

対象とする技術は、NETIS「マッチング」に掲載された技術のうち、「標準化推進技術」「普及促進技術」のいずれかに該当するものとする。

なお、NETIS 掲載期間終了技術は対象外とする。

第46条 新技術の活用（施工者選定型）

1. 本工事は、施工者が原則1技術以上の新技術を選択したうえで活用を図る新技術活用工事である。
2. 本工事において、第45条新技術の活用「新技術の定義」3. 対象とする新技術に示す1)～4)の技術が選定されていない場合、受注者は施工に先立ち、当該工事内容について十分把握の上、新技術を原則一つ以上選定し、監督職員の承諾を得た上で活用するものとし、活用する新技術の名称及び内容等を施工計画書に記載するものとする。活用する新技術がNETIS登録技術の場合は新技術活用計画書も提出するものとする。
3. 受注者は、選定した新技術が第45条新技術の活用「新技術の定義」3. 対象とする新技術に示す（1）～（4）のいずれの新技術であるか確認できるよう、施工計画書に記載する。
4. 当該技術については、設計図書等で定められた事項に係る部分でない場合は、設計変更の対象としない
5. 受注者は、試行現場照会中の技術を活用する場合において当該技術の施工にあたりNETIS申請者が実施する「試行調査」に協力するものとする。なお、試行調査に係る費用はNETIS申請者が負担する。
6. 試行現場照会中の技術を活用する場合、当該工事の実施箇所において標準的に使用される技術の施工費相当額を超える費用については、試行調査に係る費用とみなし、NETIS申請者の負担とする。
7. 受注者は、活用する新技術が情報種別記号「ーVE」以外のNETIS登録技術の場合は、当該技術の施工にあたり「活用効果調査」を行うものとする。「活用効果調査」は、「新技術情報提供システム(NETIS)」より作成し、監督職員に提出するものとする。
8. 受注者は、本工事によって知り得た当該技術に係わる情報は、監督職員の許可なく公表してはならない。

第47条 建設現場における遠隔臨場の実施

1. 建設現場における遠隔臨場の実施

「建設現場における遠隔臨場の実施」は、受注者における「段階確認に伴う手待ち時間の削減や確認書類の簡素化」や発注者（監督員）における「現場臨場の削減による効率的な時間の活用」を目指し、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）とWeb会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」の遠隔臨場を行うものとする。

なお、遠隔臨場の実施にあたっては「建設現場における遠隔臨場に関する実施要領（案）R5.3」を参考に実施するものとする。

URL <https://www.mlit.go.jp/tec/content/001594449.pdf>

2. 遠隔臨場を適用する工種、確認項目

現場での適用・不適用については、受発注者間にて協議の上、適用する工種・確認項目を選定することとする。

3. 実施内容

(1) 段階確認・材料確認、立会での確認

①受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により取得した映像及び音声を Web 会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」を行うものとする。

②確認実施者が現場技術員の場合、現場技術員は使用する PC にて遠隔臨場の映像（実施状況）を画面キャプチャ等で記録し、情報共有システム（ASP）等に登録して保管する。（従来の立会資料の管理と同様とする。）

(2) 動画撮影

動画撮影は、撮影者の安全を確保するため、撮影者が移動の際に横転等が考えられるいわゆる「歩きスマホ」（カメラを手を持って歩きながら撮影）での撮影はしないこと。

動画撮影は、静止して撮影又は撮影者のヘルメットや胸ポケットに付ける等の安全に配慮するものとする。

(3) 機器の準備

遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）や Web 会議システム等は受注者が手配、設置するものとする。これによらない場合は監督職員等と協議し決定するものとする。

なお、配信に利用するシステムは、「パッケージ化したシステム」、「情報共有システム（ASP）」、「Web 会議システム（teams、zoom 等）」等、何れのシステムを利用してよい。

(4) 遠隔臨場を中断した場合の対応

電波状況等により遠隔臨場が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で協議を行うものとする。対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で記録したものをメール等の代替手段で共有し、監督職員等は机上確認することも可能とする。

なお、本項目は受発注者間で協議し、別日の現場臨場に変更することを妨げるものではない。

(5) フォローアップ調査

工事完了時に**別紙様式－19**を監督職員へ提出するものとする。

また、遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示によるものとする。

(6) 費用

遠隔臨場にかかる費用については、工事実施に必要な施工管理費として、全必要額を技術管理費に積み上げ計上し、設計変更するものとする。

なお、機器の手配は基本的にリースとし、その賃料を計上するものとするが、やむを得ず購入せざるを得ない機器がある場合は、その購入費に、機器の耐用年数に対する使用期間（日単位）割合を乗じた分を計上するものとする。また、受注者が所持する機器を使用する場合も、基本的には同様の考え方とするものとする。

(7) 不正行為

遠隔臨場において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準 令和5年3月3日（国不建第578号）」等に従い、監督処分を実施する場合がある。

遠隔臨場の実施にあたり、現場の通信環境が不良と確認された場合は、対応策を検討の上、監督職員と協議を行うものとする。

第48条 建設現場における遠隔臨場を活用した工事検査の実施

1. 建設現場における遠隔臨場を活用した工事検査の実施

「遠隔臨場を活用した工事検査」は、受注者における「工事検査に伴う移動時間の削減や工事関係書類の簡素化」や発注者（監督職員・検査職員）における「現場実地（現場臨場）の削減による効率的な時間の活用」等を目指し、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、360度カメラ等）とWeb会議システム等を介して工事実施状況、出来形、品質と出来ばえの各検査項目を遠隔で行うものである。なお、遠隔臨場による工事検査は、『遠隔臨場による工事検査に関する実施要領（案）』の内容に従い実施する。

2. 遠隔臨場を活用した工事検査の対象

遠隔臨場を活用した工事検査は、完成検査、中間技術検査、既済部分検査、完済部分検査における、工事実施状況、出来形、品質、出来ばえの各検査項目を対象とし、以下の表に示す。また、全ての検査を対象とするが、現場条件や、『遠隔臨場による工事検査に関する実施要領（案）』「7.3 検査項目の適応性」を踏まえ、従来方法（対面書類検査、現場実地検査）を選択することも可能である。

凡例 ○：遠隔臨場による工事検査の対処

	工事実施 状 況	出来形		品質		出来映え	
	書類	書類	実地	書類	実地	書類	実地
完成検査	○	○	○	○	○	○	○
中間技術検査	○	○	○	○	○	○	○
既済部分検査	○	○	○	○	○	○	○
完済部分検査	○	○	○	○	○	○	○

3. 遠隔臨場を活用した工事検査を適用する検査項目

現場条件により遠隔臨場による工事検査の適応性が一致しない場合も想定されることから、検査項目での適用・不適用については、監督職員が検査職員と調整・決定し、受注者に遠隔臨場による工事検査を適用する検査項目を連絡する。遠隔臨場による工事検査を適用する検査項目については、『遠隔臨場による工事検査に関する実施要領（案）』「7.3 検査項目の適応性」を踏まえ判断する。

4. 実施内容

(1) 技術検査、工事検査での実施

受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、360 度カメラ等）により取得した映像及び音声を Web 会議システム等を介して工事実施状況、出来形、品質と出来ばえの各検査を実施するものである。

(2) 機器の準備

遠隔臨場による工事検査に要する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、360 度カメラ等）や Web 会議システム等は受注者が手配、設置するものとする。これによらない場合は監督職員と協議し決定するものとする。

(3) 遠隔臨場による工事検査を中断した場合の対応

電波状況等により遠隔臨場による工事検査が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で予備日を取り決めて検査日を連絡する。

(4) 効果の検証

遠隔臨場による工事検査を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

(5) 費用

遠隔臨場による工事検査にかかる費用については、受発注者間の協議を踏まえ、技術管理費に積上げ計上する。なお、監督業務で遠隔臨場を実施する工事については、遠隔検査を行うために追加で要する費用が生じた場合に監督職員と協議するものとする。

(6) 不正行為

遠隔臨場による工事検査において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、『建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準 令和 3 年 9 月 30 日（国不建第 273 号）』等に従い、監督処分を実施する場合がある。

第 49 条 契約後 V E 方式

(定義について)

「V E 提案」とは、契約書第 19 条の 2 の規定に基づき、設計図書に定める工事の目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする工事材料、施工方法等に係る設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案である。

(V E 提案の意義及び範囲について)

1. 受注者が V E 提案を行う範囲は、設計図書に定められている内容のものとする。

2. 以下の提案は、V E 提案の範囲に含まないものとする。

(1) 施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案。

(2) 契約書第 18 条に規定された条件変更等に該当する事実との関係が認められる提案。

(3) 提案の実施に当たり、関係機関協議等、第三者との調整等を要する提案。

(V E提案書の提出について)

1. 受注者は、前項のV E提案を行う場合は、次に掲げる事項をV E提案書（別紙様式－1～4）に記載し、発注者に提出しなければならない。
 - (1)設計図書に定める内容とV E提案の内容の対比及び提案理由
 - (2)V E提案の実施方法に関する事項（当該提案に係る施工上の条件等を含む）
 - (3)V E提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠
 - (4)発注者が別途発注する関連工事との関係
 - (5)工業所有権等の排他的権利を含むV E提案である場合、その取扱いに関する事項
 - (6)その他V E提案が採用された場合に留意すべき事項
2. 発注者は、提出されたV E提案書に関する追加的資料、図書その他の書類の提出を受注者に求めることができる。
3. 受注者は、前項のV E提案を契約の締結日より、当該V E提案に係る部分の施工に着手する35日前までに、発注者に提出できるものとする。
4. V E提案の提出費用は、受注者の負担とする。

(V E提案の審査について)

提出されたV E提案は、施工の確実性、安全性が確保され、かつ設計図書に定める工事の目的物と比較し、機能、性能等が同等以上で経済性が優位であると判断されるものについては、V E提案として採用することを原則として審査を行い、当該提案の採否を決定するものとする。

(V E提案の採否等について)

V E提案の採否について、原則として、V E提案の受領後14日以内に書面（別紙様式－5）により通知するものとする。ただし、受注者の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。また、V E提案を採用しなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。

(V E提案を採用した場合の設計変更等について)

- (1)V E提案を採用した場合において、必要があるときは、発注者は設計図書の変更を行わなければならない。
- (2)前項の規定により設計図書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があるときは請負代金額を変更しなければならない。
- (3)前項の変更を行う場合においては、V E提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の10分の5に相当する金額（以下「V E管理費」という。）を削減しないものとする。
- (4)V E提案を採用した後、契約書第18条の条件変更が生じた場合、発注者がV E提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。なお、V E管理費については、原則として変更しないものとする。

(V E提案の活用と保護について)

評定の結果、当該V E提案内容の活用が効果的であると認められた場合は、他の工事においても積極的に活用を図るものとする。その場合、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、当該権利の保護に留意するものとする。

第50条 生産性向上チャレンジ工事

1. 試行の実施

本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組みを推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。

2. 試行の内容

工事契約後、受注者は、当該工事において、省人化等の生産性向上に資する取組みを実施することができる。

本取組みを実施する場合は、施工計画書に「生産性向上チャレンジ工事」の項目を設け、①取組内容、②期待される効果等を明記するものとし、完成検査までに実施内容及び効果を報告するものとする。また、期待される効果等について、人員削減や作業時間削減等の定量的な効果を記載できる場合は記載することとする。

なお、「技術提案で提案済みの内容」及び「特記仕様書第45条新技術活用「新技術の定義」」において採用した取組については本試行の対象外とする。

3. 工事成績評定

施工計画書で位置づけられた「生産性向上チャレンジ工事」の取組の履行が確認できた場合は加点を行うこととする。

4. 本試行に係る費用については、原則、受注者負担によるものとする。

第51条 出来高部分払方式

本工事の部分払は、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施し、円滑かつ速やかな工事代金の流通を確保することによって、より双務性及び質の高い施工体制の確保を目指すため、「出来高部分払方式実施要領」〔国土交通省 HP https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html 参照〕に基づき行うものとする。

第52条 直轄土木工事における賃金・労働時間等の実態調査（試行）（受注者希望方式）

1. 本工事は、受注者の協力の下、賃金・労働時間・労務費（以下「賃金・労働時間等」という。）の実態を調査する試行工事である。

2. 受注者は、契約締結後、賃金・労働時間等の実態調査に協力する意向がある場合には、実態調査に協力する工種・種別・細別（以下、「工種等」という。）を発注者へ報告するものとする。

3. 発注者は、実態調査に協力する工種等の報告を受けた工種等より調査対象を選定するとともに、調査対象工種等の施工が完了した後、受注者は、別途監督職員より通知される実態調査要領に基づき資料を提出するものとする。

4. 発注者は、提出された資料をもとに賃金、労働時間等の実施率・達成率を算出後、積算上の作業時間を示した資料を提出するとともに、賃金、労働時間等の実施率・達成率を工事完成検査後に受注者、下請業者（注文者）、下請業者（使用者）に通知するものとする。

第2章 土工

第53条 建設発生土の受け入れ地

受注者は、本工事から建設発生土を100m³以上搬出する場合は、別紙様式－8により搬出前に搬出先区市町村の建設発生土担当窓口あてに建設発生土に関する下記の情報を郵送・FAX等で提出しなければならない。

なお、情報提供後速やかにその写しを監督職員に提出しなければならない。

1. 工事件名、工事概要、工事場所
2. 工事発注機関名、工事発注機関監督職員名、連絡先
3. 工事請負業者名、現場代理人名、連絡先
4. 建設発生土の運搬業者名
5. 建設発生土の受入先名（搬出先事業所名等）、住所
6. 建設発生土の発生場所から受入地までの運搬経路
7. 建設発生土の搬出時期（搬出期間）
8. 建設発生土の土質（砂、ローム等）、土量（m³）

第2編 材料編

第1章 土木工事材料

第54条 区画線

塗装厚は、下表のとおりとする。

1. 溶融式

幅（cm）	厚（mm）	摘要
15 30	1.5	夜間の視認性が優れたもの。

ただし、上記によりがたい場合は監督職員と協議するものとする。

2. 区画線設置様式は、別添－2のとおりとする。

第3編 土木工事共通編

第1章 総則

第55条 建設業担い手確保・育成貢献の取組

受注者は、自ら立案実施した建設業担い手の確保・育成に関する取組について、工事完成時までに**様式－1**及び**様式－2**により、監督職員に提出することができる。

第56条 現場技術員

本工事は、現場技術員の配置対象工事であり、現場技術業務を委託する予定である。

なお、本工事を担当する現場技術員の氏名は、別途監督職員より通知する。

第57条 施工体制調査員

本工事は、現場における施工体制の点検補助業務を委託する予定である。

また、本工事の施工体制の点検を担当する施工体制調査員の氏名は、別途監督職員より通知する。

なお、施工体制調査員は、工事の情報共有システム（ASP）により電子書類を閲覧し、点検を行うため、施工体制調査員を情報共有システム（ASP）のユーザーに登録するものとする。（「閲覧のみ可能」で登録）

第58条 施工体制の点検

1. 受注者は「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（平成12年法律第127号最終改正令和6年12月13日）第15条3により発注者から施工体制について点検を求められたときは、これを受けることを拒んではない。
2. 施工体制の点検員は当該工事の監督職員、施工体制調査員及び発注担当事務所の職員である。
3. 施工体制調査員は、業務証明書を携帯し、胸に委託業務名、委託先、業務職（施工体制調査員）、氏名、顔写真の入った名札を着用している。
4. 当該工事の監督職員及び発注担当事務所の職員は、所属、氏名、顔写真の入った名札を着用している。
5. 施工体制調査員は、施工体制の点検を行う者で、指示等の権限は有しない。
6. 施工体制調査員は、電子書類の点検を工事の情報共有システム（ASP）により「閲覧」し、点検する。
7. 施工体制調査員は、第1回目の現地点検は現地で点検するが、以降の点検は、映像により点検が可能な項目は、必要に応じ、工事の受注者が導入しているWEB会議や遠隔臨場システムを活用し、点検することを可能とする。

ただし、立会や打合せ等においてWEB会議や遠隔臨場システムを導入していない工事や現地で点検を希望する工事は、従来通り、現地で点検する。

第59条 工事完成図書の納品（電子納品）

1. 本工事は電子納品対象工事とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは、「工事完成図書の電子納品等要領(令和5年3月)：(以下「要領」という。)」に基づいて作成した電子データを指す。

「要領」で特に記載がない項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、「要領」の解釈に疑義がある場合は監督職員と協議の上、電子化の是非を決定する。

なお、電子納品の運用にあたっては、「電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】(令和6年3月)」を参考とするものとする。

2. 本工事は「オンライン電子納品実施要領」に基づき、オンライン電子納品を行うものとする。

オンライン電子納品は、発注者が用意した電子納品保管管理サーバへのオンラインによる納品を原則とする。

なお、オンラインによる納品が実施できない場合は、監督職員と協議の上、電子媒体に格納して納品するものとする。

3. 成果品の提出の際には、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウィルス対策を実施したうえで提出すること。

第60条 書類限定検査

1. 本工事は、検査に必要な書類を限定し、監督職員と技術検査官の重複確認廃止の徹底及び受注者における説明用資料等の書類削減により効率化を図る「書類限定検査」の対象である。
2. 書類限定検査とは、検査時に下記の10書類に限定して資料検査を行うものとする。

①施工計画書	⑥出来形管理図表
②施工体制台帳（下請引取検査書類を含む。）	⑦品質管理図表
③工事打合せ簿（協議）	⑧品質規格証明資料
④工事打合せ簿（提出）	⑨品質証明書
⑤工事打合せ簿（承諾）	⑩工事写真

なお、以下の工事については対象外とする。

- ・「低入札価格対象工事」又は「監督体制強化工事」は対象外
- ・施工中、監督職員より文書等により改善指示が発出された工事は対象外

3. 実施状況や改善点等を把握するためのアンケートに協力する。

第61条 ウィルス対策

受注者は、電子納品時のみならず、監督職員に工事に関する事項について電子データを提出する際には、ウィルス対策を実施した上で提出しなければならない。

また、ウィルスチェックソフトは常に最新データに更新（アップデート）しなければならない。

第2章 一般施工

第62条 防護柵設置工における出来形確保対策について

1. 受注者は、防護柵設置工の出来形管理方法について、防護柵設置工着手前に監督職員と協議しなければならない。
2. 受注者は、支柱の建て込み時に現地の状況等により建て込みが困難な場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
3. 受注者は、防護柵の所定の根入れ長を確保するため、非破壊試験による出来形管理を行う。ただし、以下の場合はビデオカメラによる出来形管理とすることができる。
 - (1) 防護柵が「非破壊試験による鋼製防護柵の根入れ長測定要領（案）」（以下「測定要領(案)」という。）[国土交通省HP <http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekou.html> 参照]の適用範囲外の場合
 - (2) 受注者が測定機器を調達できない場合
 - (3) 測定機器が測定要領(案)で定める性能基準を満たさない場合
 - (4) 非破壊試験による出来形管理が妥当ではないと判断される場合
 - (5) その他非破壊試験によって出来形管理ができない場合
4. 非破壊試験による出来形管理にあたっては、測定要領(案)に従う。
5. ビデオカメラによる出来形管理にあたっては、以下の状況をビデオカメラにより全部分撮影する。
 - (1) 支柱建て込み前の根入れ長測定状況
 - (2) 支柱建て込み直前(機械セット時)から建て込み完了まで連続撮影なお、撮影したビデオテープ等の記録媒体は施工確認書（別紙様式－13）とともに監督職員へ提出する。
6. これらに定められていない場合は、監督職員と協議する。
7. 非破壊試験費用は見込んでいないが、監督職員と協議のうえ非破壊試験による出来形管理を行うこととした場合は設計変更の対象とする。

第63条 路側防護柵工

受注者は、既設防護柵の撤去時に支柱の状況を確認するとともに、支柱の切断等が発見された場合には、その内容を監督職員に直ちに報告しなければならない。

第4編 道路編

第1章 舗装

第64条 材料

粒状路盤材クラッシャーランは、RC40とする。

加熱アスファルト混合物の示方アスファルト量及び骨材の最大粒径は、下記のとおりとする。

呼び名	混合物の種類	最大粒径	アスファルト量	摘 要
RA②	再生密粒度アスコン	20mm	5.5%	パッチング

第65条 パッチング

アスファルト合材の数量は、プラント購入数量とし、証明する購入伝票を監督職員に提出すること。

第66条 加熱アスファルト混合物

受注者は、本工事に使用する加熱アスファルト混合物（以下「混合物」という。）で、アスファルト混合物事前審査の認定を受けた混合所の混合物を使用する場合は、「アスファルト混合物事前審査における土木工事仕様書」及び「アスファルト混合物事前審査における品質管理基準」によるものとする。

第2章 道路維持

第67条 応急処理工

受注者は日々の作業が終了した時に速やかに関係書類（出来高報告）を作成し、その確認を受けなければならない。

1. 応急処理とは道路上で発生し、短時間で処理可能な全般的な作業をいう。
2. 作業日、作業場所、作業内容はすべて監督職員の指示に基づいて行うものとする。
3. 作業終了後、関係書類（別紙様式－11）を速やかに提出し、監督職員の確認を得るものとする。
4. 受注者は、監督職員から受けた指示は、その指示内容に対して忠実に作業を行わなければならない。また、急を要する作業で、電話で指示を受けた場合も同様とする。
5. 応急作業における数量は、別紙内訳書－2～10のとおりとする。

第68条 施工体制

1. 受注者は、契約日までに、作業基地を当該工事区間より直線距離で15kmの範囲内に確保するものとする。
2. 受注者は、契約日までに、資機材として常温合材250kg以上を保有するほか、下記の保安施設等を保有するものとする。

カラーコーン	25個	標示板（道路工事中）	2基
バリケード	25個	標示板（通行中の皆様へ）	2基
標示板（工事予告）	4基	工事中（内部照明型）	1基
警戒標識（213）	1基	警戒標識（212）	2基
規制標識（311）	1基	停止線標識	2基
3. 受注者は、24時間緊急の連絡体制を確保するものとする。また、緊急時には緊急の出動ができる体制（世話役1名、運転手1名、作業員2名以上等）を整えるものとする。
4. 作業基地とは、作業車（貸与車を含む2t車以上の車）を1台以上保管でき、作業員4人以上（世話役1名、運転手1名、作業員2名以上）が詰められる施設であり、これらを常設している敷地（詰所、資材置場、駐車場等を含む。）を確保している拠点を示すものとする。

第3章 道路除草

第69条 除草回数

除草回数は年1回で、部分刈りを基本とする。なお、除草箇所・除草方法の詳細及び除草作業の時期については監督職員の指示によるものとする。

第70条 ハンドガイド式による作業

ハンドガイド式作業に先立ち、作業箇所に散乱している危険物等は必ず除去するものとする。

第71条 肩掛式による作業

草刈車、ハンドガイド式による作業が困難な場合は、肩掛式によって作業を行うものとする。

なお、作業に先立ち、作業場所に散乱している危険物等は必ず撤去するものとする。

第72条 道路除草工

1. 除草の施工前には、空き缶等の障害物を除去しておくこと。
2. 機械除草の施工においては、現地条件から判断し、飛石等により第三者に危険が及ばないように、飛石防護（以下、「防護工」と言う）を行うことが出来るものとする。

なお、防護工を追加する場合は、監督職員と協議するものとする。

第73条 道路除草工

1. 作業箇所の清掃及び後片付けは、刈草等が歩道・車道等に蓄積しないよう完全に処理するものとする。
2. 肩掛け式による作業で発生した刈草の処分にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の諸法令を遵守し、適切に搬出処理しなければならない。

※なお、刈草等の受入場所については、下記のとおり見込んでいるが、これによりがたい場合は監督職員と協議の上、変更契約の対象とする。

施工箇所	受入場所	運搬距離	受入費用	受入条件
(1) 宇都宮市 (刈草・剪定枝)	クリーンパーク茂原 (宇都宮市茂原777-1)	10.9km	20,500円/t	草：土を落とす 剪定枝：直径が10cm以下、 長さが2.5m以下 受け入れ数量：刈草・枝葉合わせて1 日当たり2t車2台まで（午前・午後 各1台）
(2) 上三川町 (刈草・剪定枝)	クリーンパーク茂原 (宇都宮市茂原777-1)	6.2km	20,500円/t	草：土を落とす 剪定枝：直径が10cm以下、 長さが2.5m以下 受け入れ数量：刈草・枝葉合わせて1 日当たり2t車2台まで（午前・午後 各1台）
(3-1) 下野市 (刈草)	中央清掃センター (小山市大字塩沢576-1 5)	15.4km	22,700円/t	受入日：月曜日から金曜日（祝日を 除く） 毎月第2・第4土曜日（祝日に当たる 場合も開場） 8：30～11：30／13：00～16：30 草のみ 原則、2t車1台/日 搬入前に打合せを行うため、事前に 連絡する。 発生市町ごとに廃棄物処理施設利用 許可申請を提出

(3-2) 下野市 (枝葉)	南部清掃センター (下都賀郡野木町大字 丸橋613-11)	26.2km	22,700円/t	受入日：月曜日から金曜日（祝日を除く） 毎月第2・第4土曜日（祝日に当たる場合も開場） 8：30～11：30／13：00～16：30 剪定枝のみ （太さ20cm、長さ200cm以内） 原則、2 t 車 1 台/日 搬入前に打合せを行うため、事前に連絡する。 発生市町ごとに廃棄物処理施設利用許可申請を提出
(4-1) 小山市 (刈草)	中央清掃センター (小山市大字塩沢576-15)	7.7km	22,700円/t	受入日：月曜日から金曜日（祝日を除く） 毎月第2・第4土曜日（祝日に当たる場合も開場） 8：30～11：30／13：00～16：30 草のみ 原則、2 t 車 1 台/日 搬入前に打合せを行うため、事前に連絡する。 発生市町ごとに廃棄物処理施設利用許可申請を提出
(4-2) 小山市 (枝葉)	南部清掃センター (下都賀郡野木町大字 丸橋613-11)	17.6km	22,700円/t	受入日：月曜日から金曜日（祝日を除く） 毎月第2・第4土曜日（祝日に当たる場合も開場） 8：30～11：30／13：00～16：30 剪定枝のみ （太さ20cm、長さ200cm以内） 原則、2 t 車 1 台/日 搬入前に打合せを行うため、事前に連絡する。 発生市町ごとに廃棄物処理施設利用許可申請を提出

(5) 結城市 (刈草・剪定枝)	(有)野辺工業 (下都賀郡野木町佐川 野1755-1)	14.1km	25,000円/t	受入日：月曜日～土曜日 8:30～12:00/13:00～16:30 (日曜、祝日、第1・第3土曜、年末年始は休業) 野木町佐川野工場にて剪定枝・幹・刈草・枝葉等受入可能 1日2t車1台まで 直径1.0m以下 長さ6.0m以下 搬入前に打合せを行うため、事前連絡 軽トラック～大型車まで対応可能 要 搬入前日までに電話予約
(6) 古河市 (旧総和町、 旧三和町) (刈草・剪定枝)	さしまクリーンセンタ ー寺久 (茨城県坂東市寺久13 53-1)	15.3km	20,000円/t	受入日：月曜日～金曜日 9:00～11:30/13:00～16:30 (土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始(12月29日～1月3日))休業) 4t以下のダンプ、パッカー車で1日5台まで、合計で3t以下 施設の定期点検期間中は受入れ不可 可燃ごみ：刈草と枝葉の長さは50cm以下、太さ5cm以下粗 大ごみ：長さ50cm以上2m以下、太さ5cm以上15cm以下上記 以上の長さ、太さは搬入不可。可燃ごみと粗大ごみの混在 不可。 パッカー車への積み過ぎによるトラブルがないこと 搬入数日前に「ごみ搬入許可申請書」を提出 刈草と枝葉は水分を十分に切り乾燥させてから搬入する ゴミの減量にご協力する
(7) 境町 (刈草・剪定枝)	さしまクリーンセンタ ー寺久 (茨城県坂東市寺久13 53-1)	12.8km	20,000円/t	受入日：月曜日～金曜日 9:00～11:30/13:00～16:30 (土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始(12月29日～1月3日))休業) 4t以下のダンプ、パッカー車で1日5台まで、合計で3t以下 施設の定期点検期間中は受入れ不可 可燃ごみ：刈草と枝葉の長さは50cm以下、太さ5cm以下粗 大ごみ：長さ50cm以上2m以下、太さ5cm以上15cm以下上記 以上の長さ、太さは搬入不可。可燃ごみと粗大ごみの混在 不可。 パッカー車への積み過ぎによるトラブルがないこと 搬入数日前に「ごみ搬入許可申請書」を提出 刈草と枝葉は水分を十分に切り乾燥させてから搬入する ゴミの減量にご協力する

(8) 五霞町 (刈草・剪定枝)	さしまクリーンセンター 寺久 (茨城県坂東市寺久13 53-1)	16.2km	20,000円/t	受入日：月曜日～金曜日 9:00～11:30/13:00～16:30 (土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始(12月29日～1月3日))休業) 4t以下のダンプ、パッカー車で1日5台まで、合計で3t以下 施設の定期点検期間中は受入れ不可 可燃ごみ：刈草と枝葉の長さは50cm以下、太さ5cm以下粗 大ごみ：長さ50cm以上2m以下、太さ5cm以上15cm以下上記 以上の長さ、太さは搬入不可。可燃ごみと粗大ごみの混在 不可。 パッカー車への積み過ぎによるトラブルがないこと 搬入数日前に「ごみ搬入許可申請書」を提出 刈草と枝葉は水分を十分に切り乾燥させてから搬入する ゴミの減量にご協力する
---------------------	---	--------	-----------	---

3. 除草処分の処分費は、積算上は刈草単価で計上している。これによりがたい場合は監督職員と協議するものとする。
4. 実際に要した受入費を証明する資料を監督職員に提出しなければならない。

第5編 道理維持編

第1章 道路巡回工（パトロール車乗務）

第74条 道路巡回の目的及び内容

道路巡回は、道路が常時良好な状態に保たれるよう、道路及び道路の利用状況を把握し、道路の異常及び不法占用等に対して、適宜措置を講ずるとともに道路管理上に必要な情報及び資料を収集することを目的とする。

巡回の内容については、平成26年3月31日改定「関東地方整備局道路巡回実施要領(案)」(以下、「巡回要領」という。)に準じて行うものとする。

第75条 履行体制等

1. 期間

令和8年4月1日から令和11年3月31日までの間

2. 場所

国分寺出張所管内（国道4号、新4号国道）

3. 編成

原則として、道路巡回員及び巡回運行員（以下、「道路巡回員等」という。）で構成する2名を2班想定している。

班の構成は、以下の通りとする。

第1班：新4号国道（本線・ランプ部）。

第2班：国道4号および新4号国道（側道）。

4. 従事人員及び日数

通常巡回

- ・新4号国道（本線、ランプ）は、1日に1回の巡回を基本とする。
- ・国道4号は、2日に1回の巡回を基本とする。
- ・新4号国道（側道）は、側道を北側、中央、南側に分割し6日に1回の巡回を基本とする。

（1）発注者及び巡回運行員の体制

第1班

- ・新4号国道（本線、ランプ）：2週間に1回

※のべ令和 8年度：27回

令和 9年度：26回

令和10年度：26回

第2班

- ・国道4号及び新4号国道（側道）：2週間に1回

※のべ令和 8年度：25回

令和 9年度：26回

令和10年度：26回

（2）道路巡回員及び巡回運行員の体制

第1班

- ・新4号国道（本線、ランプ）：発注者及び巡回運行員（2週間に1回）を除く

※のべ令和 8年度：338回（土日、休日を含む）

令和 9年度：340回（土日、休日を含む）

令和10年度：339回（土日、休日を含む）

第2班

- ・国道4号及び新4号国道（側道）：発注者及び巡回運行員（2週間に1回）を除く
（新4号国道（側道）は、側道を北側、中央、南側に分割し6日に1回）

※のべ令和 8年度：157回（土日、休日を含む）

令和 9年度：158回（土日、休日を含む）

令和10年度：156回（土日、休日を含む）

5. 業務時間

通常巡回：1回あたり8時30分から17時15分までを原則とする。

6. その他

業務遂行上必要がある場合は、時間外においても実施するものとする。

回数及び業務時間に変更が生じた場合については、設計変更の対象とする。

第76条 道路巡回員及び巡回運行員の資格

1. 道路巡回員は、下記のいずれかの資格を有する者とする。

- (1) 技術士（総合技術管理部門又は建設部門）の資格を有する者
- (2) 一級又は二級土木施工管理技士の資格を有する者
- (3) 土木学会特別上級技術者、土木学会上級技術者又は土木学会一級土木技術者の資格を有する者
- (4) R C C MまたはR C C Mと同等の能力を有する者（技術士部門と同様の部門に限る）
- (5) 道路法第71条第4項の道路監理員の経験を1年以上有する者
- (6) 道路又は河川関係の技術的行政経験を25年以上有する者
- (7) 道路巡回業務、施設点検業務及び道路の維持管理に関する業務の経験を1年以上有する者

2. 巡回運行員の資格は、下記(1)及び(2)の要件を満たす者とする。

- (1) 普通自動車運転免許（A T車限定を除く。）を取得し、免許を受けていた期間が3年以上の者
- (2) 年齢が70歳未満の者。（65歳以上の者は適齢診断（高齢運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものをいう。）※を受診し、運転に支障が無いことを受注者が証明すること。）
（各年度4月1日現在）

※適齢診断については業務開始日の1年以内に受診していることを条件とする。

第77条 道路巡回員等の選任

道路巡回に携わる道路巡回員等は複数登録できるものとし、受注者は作業着手時に道路巡回員及び巡回運行員の氏名及び資格証明書等の写しを監督職員に提出し、確認を受けるものとする。なお、変更する場合についても同様とする。

第78条 道路巡回員等の役割

1. 道路巡回員

原則としてパトロール車に乗車して、第79条に掲げる任務を巡回運行員と協力して行うものとする。

2. 巡回運行員

パトロール車の日常管理及び運転を行うほか、第79条に掲げる任務を道路巡回と協力して行うものとする。

なお、発注者が同乗する場合において、発注者が第79条第2項各号に掲げる道路異常等臨機の事由を発見したと認められるときは、自主的に安全な場所にパトロールカーを停車させて同条の任務を行うことができるものとする。

3. 道路巡回員等は、必要に応じて徒歩による巡回を行うものとする。

第79条 道路巡回員等の任務

1. 事前の準備

- (1) 道路巡回の出発に当たり巡回区間の状況を把握し、必要な車載常備機材の確認を行う等、十分な準備を行うこと。
- (2) 腕章を着用するとともに発注者が発行する道路巡回員証を携帯し、巡回中に第三者から請求があった場合は、これを提示するものとする。

2. 路上障害等発見時の措置

道路巡回中に本項各号の道路及び道路付属物の異常や路上障害等を発見した場合若しくは、道路の不法占用を発見したときなどは、パトロール車を停車させ、その状況について、調査・把握を行い、必要により速やかに電話等で監督職員に状況を報告するものとする。

なお、交通の危険を防止するため、緊急的に措置を行わなければならない場合は適切な措置を講ずるとともに、必要によりその状況について速やかに電話等で監督職員に報告するものとする。

- (1) 落下物を発見したとき
- (2) 路面ポットホールを発見したとき
- (3) ポットホール以外の路面損傷（ジョイント損傷・陥没）を発見したとき
- (4) 交通に危険を及ぼすおそれのある油漏れ等の汚染を発見したとき
- (5) 道路付属物（側溝・縁石等）の損傷を発見したとき
- (6) 道路占用物件の異常・損傷（水道の水漏れ、電柱の破損・倒壊等）を発見したとき
- (7) 防災施設（擁壁・法面等）の異常を発見したとき
- (8) 交通安全施設（ガードレール、防止柵、標識等）の損傷を発見したとき
- (9) 工事等による交通規制方法の不適切を発見したとき
- (10) 土砂崩れや落石を発見したとき
- (11) 交通に危険を及ぼすおそれのある道路区域外の倒木等を発見したとき
- (12) プリンカーライトや道路照明の不点灯や異常点灯を発見したとき
- (13) 散水融雪設備の故障や異常を発見したとき
- (14) 路面冠水・路面凍結を発見したとき
- (15) 新たな不法占用を発見したとき
- (16) 道路工事許可を受けていない工事を発見したとき
- (17) 交通事故を目撃し、道路管理者として対応すべき時
- (18) その他、歩行者や車両交通の安全に影響を及ぼす事象を発見したとき

3. 安全対策の徹底

任務遂行に当たっては、以下の安全対策を行うものとする。

- (1) 黄色回転灯を点滅させて後続車両の追突防止を図ること。
- (2) パトロールカーは、路肩または非常駐車帯等の安全な場所に停車すること。
- (3) パトロールカーの標識装置を有効に活用すること。
- (4) その他、交通量、気象状況、地形等を考慮して必要な対策を講じること。

4. 道路巡回状況の資料化

- (1) 道路巡回中に措置を行った事象については、必ず写真撮影を行うものとする。
- (2) 占用工事の実施状況や道路交通状況等について適時写真撮影を行い、道路管理状況を記録すること。

5. パトロール日誌の提出等

道路巡回結果の記録は、次の各号によるものとする。

- (1) 道路巡回により把握した事項、措置した事項についてはパトロール日誌を作成の上、写真等の関連資料とともに道路巡回終了後監督職員に提出しなければならない。
ただし、閉庁日等の理由で上記によりがたい場合は、翌実施日に提出するものとする。
- (2) パトロール日誌の様式及び記入方法については、巡回要領に準じて行うものとする。
- (3) 道路巡回中に撮影した写真は、日時・状態を記録し、整理するものとする。

第80条 異常気象時における道路巡回

宇都宮国道事務所の「災害業務計画」により、風水害・地震災害等による体制が発令され、監督職員から指示された場合には、道路巡回等を行うものとし、設計変更の対象とする。

第81条 パトロール車

1. 原形復旧義務等

受注者は、使用するパトロール車（車両の附属品を含む。）を滅失したときは、同等品以上の代物を弁償し、毀損したときは原形に復旧しなければならないものとする。

2. パトロール車の保管場所等

受注者に管理を委託するパトロール車及び保管場所は、**道路巡回工別紙－1**のとおりとする。

3. 車両の管理及び点検等

次の各号とおりとする。

なお、受注者は各月末をもって「車両走行実績及び車両管理報告書」を**道路巡回工別紙－2**により作成し翌月10日までに監督職員に提出するものとする。

(1) 車両の管理

(2) 車両の日常点検整備

受注者は、業務の履行時間内に車両の整備及びワックスがけ等を適宜行うものとする。

(3) ガソリン・軽油・油脂の購入と給油

(4) 消耗品、備品の管理

(5) 自動車保険（任意保険）に関する事項

(6) 事故処理に関する事項

(7) その他各号に付帯する事項

4. 受注者の遵守事項

(1) 監督職員の承諾なしにパトロール車を本工事以外の目的に使用してはならないものとする。

(2) 道路交通法その他関係法令等を遵守し、関連道路等の地理に精通しておかなければならないものとする。

5. パトロール車の変更等

(1) 監督職員は、必要がある場合は、受注者に対して書面による通知をもってパトロール車を変更できるものとし、設計変更の対象とする場合がある。

(2) パトロール車に故障等が生じて使用できない場合は、受注者は監督職員に遅滞なく報告を行い、指示を受けること。

(3) 車両点検等で官所有のパトロール車が使用できない場合は、監督職員と協議を行うものとし、設計変更の対象とする。

6. 自動車保険の加入

(1) 自動車保険は、受注者の負担により次の①～④に掲げる担保種類について、当該項目に掲げる金額の自動車損害賠償保険契約を締結するものとする。

なお、本項において受注者が契約を締結する自動車保険は、運転者年齢条件、限定運転手の条件等は付けないものとし、受注者の定める車両管理員以外の者が委託車両を運行した場合においても保険の適用が可能なものとする。また、車両と作業装置は一体のものとする。

①対人賠償無制限

②対物賠償無制限

③搭乗者賠償500万円以上

④車両保険当該車両査定額

(2) 受注者は、前項により自動車保険契約を締結したときは、遅滞なくその保険証券等を発注者に提示し、その写しを提出しなければならない。

なお、直ちに提出できないときは、契約締結を証明できる関係書類を提出しなければならない。

(3) 保険加入に必要な車両の仕様は、**道路巡回工別紙－３**のとおりである。

なお、自動車保険の保険金額は当初見込んでいないため、保険費用は設計変更の対象とする。

7. 費用負担

パトロール車にかかる費用負担については、**道路巡回工別紙－４**の費用負担区分表に基づき注文者及び受注者が負担するものとする。

なお、費用負担区分に定めのない事項については、協議のうえ行うものとする。

8. 燃料等

パトロール車に使用する燃料等は、次の各号に定めるものを使用するものとする。

(1) 燃料は、軽油（又はガソリン、CNG）を使用するものとする。

(2) エンジンオイルは、四季を通じて使用可能なものとし、冬期は不凍液を使用する。

(3) その他のものは、車種による純正品を使用する。

9. エンジンオイルの交換

パトロール車の走行距離が概ね4,000km毎にエンジンオイルを交換するものとする。オイルフィルターは、エンジンオイル交換2回につき、1回交換するものとする。

10. 事故等の報告

(1) 受注者は、作業中に事故等が発生した場合は、負傷者の救護、警察・消防への報告及び危険防止の措置を講ずるとともに速やかにその状況を監督職員に報告しなければならない。

(2) 受注者は、事故等に伴い業務の遂行に支障がでないよう速やかに要員等の確保に努めるものとする。

第82条 定期巡回

国分寺出張所管内について、定期巡回（徒歩パト）を1回／年実施すること。

第83条 成果品

第79条第5項によりパトロール日誌及び写真等の関連資料を提出するものとする。

第84条 その他

(1) 業務の履行に当たっては、閉庁日を除き庁舎の一部を使用することができるものとする。

なお、庁舎使用については、別途使用貸借契約を締結するものとする。

(2) 業務に必要な机・椅子等の備品及び消耗品は、別途使用契約を締結するものとする。

(3) 受注者は、貸与された備品及び消耗品は、善良な管理を行わなければならない。

(4) 道路巡回員等の作業服・安全帽等は受注者で用意するものとする。

第 8 5 条 道路巡回工

1. 道路巡回工は点検支援技術の活用を原則とする工種である。道路巡回工における点検支援技術の活用は、機器等の特性を生かして、「国が管理する一般国道及び高速自動車国道の維持管理基準（案）」における道路巡回時の「道路の異常」や「道路施設の状況等」の確認作業を実施することで、確認・記録作業の省力化と高度化を図ることを目的とする。ここでいう点検支援技術とは、「点検支援技術 性能カタログ（国土交通省）」に掲載されている技術などを指す。

（参考）点検支援技術性能カタログ（国土交通省）

<https://www.mlit.go.jp/road/tech/zyunshi-list.html>

受注者は、ポットホールの確認及び区画線の劣化状況の把握について、「点検支援技術性能カタログ」に掲載された技術を原則として活用するものとし、カタログに掲載している技術のうち、ポットホールの確認についてはポットホールの検出率が 80% 以上のものから選定することを基本とする。区画線の劣化状況の把握については区画線のランク 1 判定の検出率、的中率がいずれも 80% 以上のものから選定することを基本とする。

ただし、携帯電話端末やドライブレコーダなどによる車両搭載機器型は、道路管理者所有の車両に設置し、一定期間繰り返し走行し測定することを想定しており、データを積み重ねて精度を高めることが出来るため、カタログ掲載された技術であれば、80% 未満の精度であっても選定可能とする。その場合、具体的な調査方法や活用する箇所等については、調査職員と協議のうえ決定する。なお、現地状況や機器調達などの受注者の責によらない場合や点検支援技術の活用による効率化や業務品質確保が図られない場合は、調査職員と協議のうえ対象外とすることができる。

2. 点検支援技術の活用に係る費用設計変更の対象とする。

第 6 編 その他

第 1 章 その他

第 8 6 条 震災対策

1. 地震発生等の天災に備えて、あらかじめその対応策を定めておくものとする。
2. 地震注意情報等が発令された場合は、直ちに工事を中断し、その情報に応じた適切な保全措置等を講ずるものとする。

第 8 7 条 道路施設基本データの作成

本工事完成時には、以下に示す「道路施設基本データ」を作成し、監督職員に提出するものとする。ただし、本工事に該当しない施設の基本データは作成しないものとする。

なお、完成後でも、発注者は受注者に対して、「道路施設基本データ」の内容について、説明を求める事がある。

1. 道路施設基本データの種類

区分	施設番号	施設名	区分	施設番号	施設名
道路構造	C020	縦断勾配	付属物及び付属施設	E060	道路情報板
	C030	平面線形		E070	交通遮断機
	C050	舗装		E080	I. T. V
	C060	道路交差点		E090	車両感知器
	C070	鉄道交差点		E100	車両諸元計測施設
	C080	歩道及び自転車歩行者道		E110	気象観測施設
	C090	独立専用自歩道		E120	災害予知装置
	C100	中央帯		E130	自動車駐車場等
	C110	環境施設帯		E140	自転車駐車場
構造物	D010	橋梁		E150	雪崩防止施設
	D020	橋側歩道橋		E160	落石防止施設
	D030	横断歩道橋		E170	消雪パイプ
	D040	トンネル		E180	ロードヒーティング
	D050	洞門		E190	除雪ステーション
	D060	スノーシート		E200	防災備蓄
	D070	地下横断歩道		E210	共同溝
	D080	道路BOX等		E220	CAB電線共同溝
	D090	横断BOX等		E230	植栽
	D100	パイプガバート		E240	遮音施設
	D120	擁壁		E250	遮光フェンス
	D130	スノーシェルター		E270	流雪溝
	E010	防護柵		E310	防雪林
	E020	道路照明		E320	路側放送
	E030	視線誘導標(反射式)		E330	光ケーブル施設
	E040	視線誘導標(自光式)		E340	道路反射鏡
	E050	道路標識		E350	ビーコン

- 道路施設基本データの作成は、別に定める『道路管理データベースデータ作成マニュアル(案)』によるものとする。
- 道路施設基本データは、『道路施設基本データ作成システム』で作成する。
- 道路施設基本データ作成にあたっての工事番号は、CORINS 登録時の「工事契約コード番号」とする。
- 道路施設基本データに係わる以下のものを電子データにて提出すること。

- ①道路施設台帳作成総括表
- ②道路施設基本データ総括表
- ③道路施設基本データ一覧表
- ④道路施設台帳チェックシート
- ⑤「道路工事完成図等チェックプログラム」によるチェック結果
- ⑥「電子納品チェックプログラム」によるチェック結果
- ⑦工事数量総括表

第 88 条 「問合せ番号」及び「路上規制情報システム」

受注者は、「路上規制情報提供システム」への入力を行うものとし、別途監督職員が通知する「問合せ番号」を工事情報看板及び工事説明看板に掲示するものとする。

なお、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

第 89 条 工事現場における説明性の向上

受注者は、事業名、事業の目的・内容・効果、工事名、工事内容、連絡先を記した工事説明書を作成し、近隣住民等から事業内容等の説明を求められた場合は、工事の安全確保に支障のない範囲において、当該工事説明書を配布する等、工事現場の説明性の向上を図るものとする。

また、受注者は工事現場作業員に対し、工事内容及び事業目的・効果を周知するものとする。

第 90 条 特定外来生物の対応

本工事施工にあたり、道路区域内で「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」による特定外来生物が確認された場合は、速やかに監督職員に報告するものとし、対応については監督職員の指示によるものとする。

以上