

工 事 設 計 書

工事設計書のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
宇都宮国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 小山出張所管内路面補修工事（当初）
工事地名	栃木県小山市大字上泉地先外 3 箇所

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年12月
2) 事務所名	宇都宮国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025010035	1 4) 単価適用年月	2026年 2月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	239日間 自 令和 8年 5月 1日 (当初) 至 令和 8年12月25日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	栃木県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	小山地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 5 0 号	2 2) 処 分 費 等	3, 256, 630
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月19日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 7 小山出張所管内路面補修工事（当初） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 【上泉地区】			式	1		29,894,960			
舗装工			式	1		27,308,460			
舗装打換え工			式	1		1,779,900			
舗装版切断 【夜間】		アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	式	1		269,700			内-1号
舗装版破碎(急速施工) 【夜間】		アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m2	100	1,619	161,900			単-1号
殻運搬 【夜間】		舗装版破碎 運搬距離 13.5km以下	m3	25	3,695	92,375			単-2号
殻処分 【夜間】		アスファルト殻	m3	25	3,525	88,125			単-3号
不陸整正 【夜間】		補足材有り M-40	m2	100	583	58,300			単-4号
上層路盤 【夜間】		RAst(40) t=100mm	m2	100	3,767	376,700			単-5号
基層 【夜間】		RA①(20) t=50mm	m2	100	2,260	226,000			単-6号
中間層 【夜間】		改ⅡA①(20) t=50mm	m2	100	2,781	278,100			単-7号
表層 【夜間】		RA②(20) t=50mm	m2	100	2,287	228,700			単-8号

設計内訳書

工事名	R 7 小山出張所管内路面補修工事（当初） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ工			式	1		25,191,960			
切削オーバーレイ (1) 【夜間】		7cmを超え12cm以下 二層 改ⅡA①(20) t=50mm 改ⅡA②(20) t=50mm	m2	3,000	6,204	18,612,000			単-9号
切削オーバーレイ (2) 【夜間】		7cm以下 一層 改ⅡA②(20) t=50mm	m2	1,200	3,578	4,293,600			単-10号
殻運搬(路面切削) 【夜間】		切削殻 運搬距離 13.5km以下	m3	360	2,826	1,017,360			単-11号
殻処分 【夜間】		切削殻	m3	360	3,525	1,269,000			単-12号
アスファルト舗装補修工			式	1		336,600			
クラック防止シート張 【夜間】		w=1.0	m	100	2,378	237,800			単-13号
パッチング 【夜間】		改ⅡA②	t	2	49,400	98,800			単-14号
区画線工			式	1		879,400			
区画線工			式	1		879,400			
溶融式区画線 (1) 【夜間】		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	1,000	468.6	468,600			単-15号

設計内訳書

工事名	R 7 小山出張所管内路面補修工事（当初） （当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線 (2) 【夜間】		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	500	502.8	251,400			単-16号
溶融式区画線 (3) 【夜間】		溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	100	1,034	103,400			単-17号
溶融式区画線 (4) 【夜間】		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	50	1,120	56,000			単-18号
仮設工			式	1		1,707,100			
交通管理工			式	1		1,707,100			
交通誘導警備員 【夜間】			式	1		1,707,100			内-2号
直接工事費			式	1		29,894,960			
共通仮設費			式	1		5,806,175			
共通仮設費			式	1		641,175			
運搬費			式	1		216,000			
建設機械運搬費		路面切削機 運搬距離 L=38.4km	式	1		216,000			内-3号
技術管理費			式	1		63,175			

設計内訳書

工事名	R 7 小山出張所管内路面補修工事（当初）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ入力費		式	1		63,175			内-4号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		362,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		5,165,000				
純工事費		式	1		35,701,135				
現場管理費		式	1		13,507,000				
工事原価		式	1		126,356,304				
一般管理費等		式	1		19,293,696				
工事価格		式	1		145,650,000				
消費税相当額		式	1		14,565,000				
工事費計		式	1		160,215,000				

設計内訳書

工事名	R 7 小山出張所管内路面補修工事【中田地区】					(当 初)	事業区分	道路維持・修繕		
							工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 【中田地区】			式	1		1,590,138				
舗装工			式	1		973,918				
切削オーバーレイ工			式	1		926,058				
切削オーバーレイ (2) 【夜間】		7cm以下 一層 改ⅡA② (20) t=50mm	m2	230	3,684	847,320			単-1号	
殻運搬(路面切削) 【夜間】		切削殻 運搬距離 6.5km以下	m3	11	1,753	19,283			単-2号	
殻処分 【夜間】		切削殻	m3	11	5,405	59,455			単-3号	
アスファルト舗装補修工			式	1		47,860				
クラック防止シート張 【夜間】		w=1.0	m	20	2,393	47,860			単-4号	
区画線工			式	1		70,220				
区画線工			式	1		70,220				
溶融式区画線 (1) 【夜間】		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	100	474.6	47,460			単-5号	
溶融式区画線 (4) 【夜間】		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	20	1,138	22,760			単-6号	

設計内訳書

工事名	R 7 小山出張所管内路面補修工事【中田地区】 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		546,000				
交通管理工		式	1		546,000				
交通誘導警備員 【夜間】		式	1		546,000			内-1号	
直接工事費		式	1		1,590,138				
共通仮設費		式	1		635,000				
共通仮設費		式	1		250,000				
運搬費		式	1		216,000				
建設機械運搬費	路面切削機 運搬距離 L=39.5km	式	1		216,000			内-2号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		34,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		385,000				
純工事費		式	1		2,225,138				
現場管理費		式	1		1,117,000				

設計内訳書

工事名	R 7 小山出張所管内路面補修工事【旭町一丁目地区】(当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 【旭町一丁目地区】			式	1		21,893,546			
舗装工			式	1		19,506,046			
舗装打換え工			式	1		1,917,530			
舗装版切断 【夜間】		アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	式	1		270,450			内-1号
舗装版破碎(急速施工) 【夜間】		アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m2	100	1,670	167,000			単-1号
殻運搬 【夜間】		舗装版破碎 運搬距離 28.5km以下	m3	25	5,927	148,175			単-2号
殻処分 【夜間】		アスファルト殻	m3	25	3,525	88,125			単-3号
不陸整正 【夜間】		補足材有り M-40	m2	100	626.8	62,680			単-4号
上層路盤 【夜間】		RAst(40) t=100mm	m2	100	4,042	404,200			単-5号
基層 【夜間】		RA①(20) t=50mm	m2	100	2,425	242,500			単-6号
中間層 【夜間】		改ⅡA①(20) t=50mm	m2	100	2,891	289,100			単-7号
表層 【夜間】		RA②(20) t=50mm	m2	100	2,453	245,300			単-8号

設計内訳書

工事名	R 7 小山出張所管内路面補修工事【旭町一丁目地区】（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ工			式	1		17,248,636			
切削オーバーレイ (1) 【夜間】		7cmを超え12cm以下 二層 改ⅡA①(20) t=50mm 改ⅡA②(20) t=50mm	m2	1,770	6,398	11,324,460			単-9号
切削オーバーレイ (2) 【夜間】		7cm以下 一層 改ⅡA②(20) t=50mm	m2	1,100	3,684	4,052,400			単-10号
殻運搬(路面切削) 【夜間】		切削殻 運搬距離 25.5km以下	m3	232	4,543	1,053,976			単-11号
殻処分 【夜間】		切削殻	m3	232	3,525	817,800			単-12号
アスファルト舗装補修工			式	1		339,880			
クラック防止シート張 【夜間】		w=1.0	m	100	2,393	239,300			単-13号
パッチング 【夜間】		改ⅡA②	t	2	50,290	100,580			単-14号
区画線工			式	1		890,900			
区画線工			式	1		890,900			
溶融式区画線 (1) 【夜間】		溶融式手動 実線 15cm厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,000	474.6	474,600			単-15号

設計内訳書

工事名	R 7 小山出張所管内路面補修工事【旭町一丁目地区】(当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線 (2) 【夜間】		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	500	509.8	254,900			単-16号
溶融式区画線 (3) 【夜間】		溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	100	1,045	104,500			単-17号
溶融式区画線 (4) 【夜間】		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	50	1,138	56,900			単-18号
仮設工			式	1		1,496,600			
交通管理工			式	1		1,496,600			
交通誘導警備員 【夜間】			式	1		1,496,600			内-2号
直接工事費			式	1		21,893,546			
共通仮設費			式	1		4,896,000			
共通仮設費			式	1		847,000			
運搬費			式	1		216,000			
建設機械運搬費		路面切削機 運搬距離 L=48.2km	式	1		216,000			内-3号
現場環境改善費（率計上）			式	1		631,000			

設計内訳書

工事名	R 7 小山出張所管内路面補修工事【友沼地区】					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 【友沼地区】			式	1		21,486,485			
舗装工			式	1		19,311,035			
舗装打換え工			式	1		1,840,675			
舗装版切断 【夜間】		アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	式	1		269,700			内-1号
舗装版破碎(急速施工) 【夜間】		アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m2	100	1,619	161,900			単-1号
殻運搬 【夜間】		舗装版破碎 運搬距離 28.5km以下	m3	25	6,126	153,150			単-2号
殻処分 【夜間】		アスファルト殻	m3	25	3,525	88,125			単-3号
不陸整正 【夜間】		補足材有り M-40	m2	100	583	58,300			単-4号
上層路盤 【夜間】		RAst(40) t=100mm	m2	100	3,767	376,700			単-5号
基層 【夜間】		RA①(20) t=50mm	m2	100	2,260	226,000			単-6号
中間層 【夜間】		改ⅡA①(20) t=50mm	m2	100	2,781	278,100			単-7号
表層 【夜間】		RA②(20) t=50mm	m2	100	2,287	228,700			単-8号

設計内訳書

工事名	R 7 小山出張所管内路面補修工事【友沼地区】					事業区分	道路維持・修繕		
	(当 初)					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ工			式	1		17,133,760			
切削オーバーレイ (1) 【夜間】		7cmを超え12cm以下 二層 改ⅡA①(20) t=50mm 改ⅡA②(20) t=50mm	m2	2,000	6,204	12,408,000			単-9号
切削オーバーレイ (2) 【夜間】		7cm以下 一層 改ⅡA②(20) t=50mm	m2	800	3,578	2,862,400			単-10号
殻運搬(路面切削) 【夜間】		切削殻 運搬距離 22.0km以下	m3	240	4,239	1,017,360			単-11号
殻処分 【夜間】		切削殻	m3	240	3,525	846,000			単-12号
アスファルト舗装補修工			式	1		336,600			
クラック防止シート張 【夜間】		w=1.0	m	100	2,378	237,800			単-13号
パッチング 【夜間】		改ⅡA②	t	2	49,400	98,800			単-14号
区画線工			式	1		735,400			
区画線工			式	1		735,400			
溶融式区画線 (1) 【夜間】		溶融式手動 実線 15cm厚1.5mm 排水性舗装 無	m	800	468.6	374,880			単-15号

設計内訳書

工事名	R 7 小山出張所管内路面補修工事【友沼地区】 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線 (2) 【夜間】		溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	400	502.8	201,120			単-16号
溶融式区画線 (3) 【夜間】		溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	100	1,034	103,400			単-17号
溶融式区画線 (4) 【夜間】		溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	50	1,120	56,000			単-18号
仮設工			式	1		1,440,050			
交通管理工			式	1		1,440,050			
交通誘導警備員 【夜間】			式	1		1,440,050			内-2号
直接工事費			式	1		21,486,485			
共通仮設費			式	1		4,475,000			
共通仮設費			式	1		493,000			
運搬費			式	1		216,000			
建設機械運搬費		路面切削機 運搬距離 L=44.1km	式	1		216,000			内-3号
現場環境改善費（率計上）			式	1		277,000			

一式当たり内訳書

[栃木県小山市大字上泉地先外 3 箇所]

舗装版切断
第 1号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	150	1, 798	269, 700			
合 計					269, 700			

一式当たり内訳書

[栃木県小山市大字上泉地先外 3 箇所]

交通誘導警備員
第 2号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【夜間】								
交通誘導警備員A		人日	25	28,620	715,500			
交通誘導警備員B		人日	40	24,790	991,600			
合 計					1,707,100			

一式当たり内訳書

[栃木県小山市大字上泉地先外 3 箇所]

建設機械運搬費
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【搬入】								
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付) 2.0m 38.4km 無 有 21000円	台	1	108,000	108,000			
（運搬される建設機械の運搬中の損料=0.2日）								
【搬出】								
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイル式・廃材積込装置付) 2.0m 38.4km 無 有 21000円	台	1	108,000	108,000			
（運搬される建設機械の運搬中の損料=0.2日）								
合 計					216,000			

一式当たり内訳書

[栃木県小山市大字上泉地先外 3 箇所]

道路施設基本データ入力費
第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術員	(週休二日補正対象外)	人	1.75	36,100	63,175			
合 計					63,175			

一式当たり内訳書

[茨城県古河市中田地先

]

交通誘導警備員
第 1号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【夜間】								
交通誘導警備員A		人日	8	28,770	230,160			
交通誘導警備員B		人日	12	26,320	315,840			
合 計					546,000			

一式当たり内訳書

[茨城県古河市中田地先]

建設機械運搬費
第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【搬入】								
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホィール式・廃材積込装置付) 2.0m 39.5km 無 有 21000円	台	1	108,000	108,000			
（運搬される建設機械の運搬中の損料=0.2日）								
【搬出】								
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホィール式・廃材積込装置付) 2.0m 39.5km 無 有 21000円	台	1	108,000	108,000			
（運搬される建設機械の運搬中の損料=0.2日）								
合 計					216,000			

一式当たり内訳書

[自) 茨城県古河市旭町一丁目 至) 茨城県古河市雷電]

舗装版切断
第 1号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	150	1,803	270,450			
合 計					270,450			

一式当たり内訳書

[自) 茨城県古河市旭町一丁目 至) 茨城県古河市雷電]

交通誘導警備員
第 2号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【夜間】								
交通誘導警備員A		人日	20	28,770	575,400			
交通誘導警備員B		人日	35	26,320	921,200			
合 計					1,496,600			

一式当たり内訳書

[自) 茨城県古河市旭町一丁目 至) 茨城県古河市雷電]

建設機械運搬費
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【搬入】								
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホーヾ式・廃材積込装置付) 2. 0m 48. 2km 無 有 21000円	台	1	108, 000	108, 000			
（運搬される建設機械の運搬中の損料=0. 2日）								
【搬出】								
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホーヾ式・廃材積込装置付) 2. 0m 48. 2km 無 有 21000円	台	1	108, 000	108, 000			
（運搬される建設機械の運搬中の損料=0. 2日）								
合 計					216, 000			

一式当たり内訳書

[栃木県下都賀郡野木町大字友沼地先]

舗装版切断
第 1号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	150	1,798	269,700			
合 計					269,700			

一式当たり内訳書

[栃木県下都賀郡野木町大字友沼地先]

交通誘導警備員
第 2号内訳書 【夜間】

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【夜間】								
交通誘導警備員A		人日	20	28,620	572,400			
交通誘導警備員B		人日	35	24,790	867,650			
合 計					1,440,050			

一式当たり内訳書

[栃木県下都賀郡野木町大字友沼地先]

建設機械運搬費
第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【搬入】								
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホィール式・廃材積込装置付) 2.0m 44.1km 無 有 21000円	台	1	108,000	108,000			
（運搬される建設機械の運搬中の損料=0.2日）								
【搬出】								
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホィール式・廃材積込装置付) 2.0m 44.1km 無 有 21000円	台	1	108,000	108,000			
（運搬される建設機械の運搬中の損料=0.2日）								
合 計					216,000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一1号	舗装版破碎(急速施工) 【夜間】	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 有	m 2	1	1,619	1,619		
計						1,619		
単価						1,619	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一2号	殻運搬 【夜間】	舗装版破碎 運搬距離 13.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	3,695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 13.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,695	3,695		
計						3,695		
単価						3,695	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-3号	殻処分 【夜間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-4号	不陸整正 【夜間】	補足材有り M-40	単位	m2	数量	1,000	単価	583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正 (路床又は路盤の補足材数均し転圧)		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 有	m2	1,000	459.1	459,100		
粒度調整碎石		M-40	m3	38.1	3,250	123,825		
計						582,925		
単価						583	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一5号	上層路盤 【夜間】	RAst(40) t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	3,767
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 有	m 2	1	3,767	3,767		
※アスファルト単価は夜間割増を含んでいる。								
計						3,767		
単価						3,767	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一6号	基層 【夜間】	RA①(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 有	m 2	1	2,260	2,260		
※アスファルト単価は夜間割増を含んでいる。								
計						2,260		
単価						2,260	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一7号	中間層 【夜間】	改ⅡA①(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 有	m 2	1	2,781	2,781		
※アスファルト単価は夜間割増を含んでいる。								
計						2,781		
単価						2,781	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一8号	表層 【夜間】	RA②(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,287
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 有	m 2	1	2,287	2,287		
※アスファルト単価は夜間割増を含んでいる。								
計						2,287		
単価						2,287	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単一9号	切削オーバーレイ (1) 【夜間】	7cmを超え12cm以下 二層 改ⅡA①(20) t=50mm 改ⅡA②(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価 6,204
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート 各種 0L/100m2	m 2	1	6,204	6,204	
※アスファルト単価は夜間割増を含んでいる。							
計						6,204	
単価						6,204	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単一10号	切削オーバーレイ (2) 【夜間】	7cm以下 一層 改ⅡA②(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価 3,578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	3,578	3,578	
※アスファルト単価は夜間割増を含んでいる。							
計						3,578	
単価						3,578	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-11号	殻運搬(路面切削) 【夜間】	切削殻 運搬距離 13.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	2,826
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 13.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,826	2,826		
計						2,826		
単価						2,826	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-12号	殻処分 【夜間】	切削殻	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-50	
単一13号	クラック防止シート張 【夜間】	w=1. 0	単位	m	数量	1	単価	2, 378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	479. 6	479. 6		
クラック防止シート（材料費）			m	1. 11	1, 710	1, 898. 1		
計						2, 377. 7		
単価						2, 378	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-50	
単一14号	パッチング 【夜間】	改ⅡA②	単位	t	数量	1	単価	49, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		5t以上20t未満	t	1	49, 400	49, 400		
※アスファルト単価は夜間割増を含んでいる。								
計						49, 400		
単価						49, 400	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一15号	溶融式区画線 (1) 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	468.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	468.6	468.6		
計						468.6		
単価						468.6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一16号	溶融式区画線 (2) 【夜間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	502.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	502.8	502.8		
計						502.8		
単価						502.8	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一17号	溶融式区画線 (3) 【夜間】	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1,034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,034	1,034		
計						1,034		
単価						1,034	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	溶融式区画線 (4) 【夜間】	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,120	1,120		
計						1,120		
単価						1,120	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 有	単位	m ²	数量	100	単価 1,619
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.281	46,359	13,026	
	特殊作業員		人	0.842	40,239	33,881	
	普通作業員		人	1.122	36,414	40,856	
	（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.684	29,760	20,355	
	コンクリート圧砕装置（小割機）	開口幅730mm 破砕力600kN	日	0.684	15,600	10,670	
	バックホウ（山積0.45m ³ ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	36,910	29,823	
	諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		13,289	
	計					161,900	
	単価					1,619	円／m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m3）		単位	m3	数量	100	単価	3,525
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		世紀東急工業（株）佐野混合所	m3	100	3,525	352,500		
	計					352,500		
	単価					3,525	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 有	単位	m ²	数量	100	単価	459.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.058	46,359	2,688		
特殊作業員			人	0.173	40,239	6,961		
普通作業員			人	0.231	36,414	8,411		
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0.304	31,410	9,548		
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え	日	0.143	51,950	7,428		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.146	48,540	7,086		
諸雑費（率＋まるめ） 9%			式	1		3,788		
計						45,910		
単価						459.1	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 有	単位	m ²	数量	100	単価	3,767
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.074	46,359	3,430		
特殊作業員			人	0.223	40,239	8,973		
普通作業員			人	0.297	36,414	10,814		
アスファルト混合物		再生瀝青安定処理(40) 小山地区 夜間単価	t	25.145	11,200	281,624		
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	51,950	9,558		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	48,540	9,125		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	66,520	22,151		
諸雑費（率＋まるめ） 9%			式	1		31,025		
計						376,700		
単価						3,767	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 有	単位	m ²	数量	100	単価	2,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.074	46,359	3,430		
	特殊作業員		人	0.223	40,239	8,973		
	普通作業員		人	0.297	36,414	10,814		
	アスファルト混合物	再生粗粒度アスファルト(20) 小山地区 夜間単価	t	12.573	11,400	143,332		
	タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	51,950	9,558		
	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	48,540	9,125		
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	66,520	22,151		
	諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		18,617		
	計					226,000		
	単価					2,260	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 有	単位	m ²	数量	100	単価	2,781
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.074	46,359	3,430		
特殊作業員			人	0.223	40,239	8,973		
普通作業員			人	0.297	36,414	10,814		
アスファルト混合物		改質Ⅱ型粗粒度アスファルト(20) 小山地区 夜間単価	t	12.573	15,200	191,109		
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	51,950	9,558		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	48,540	9,125		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	66,520	22,151		
諸雑費（率＋まるめ） 9%			式	1		22,940		
計						278,100		
単価						2,781	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 有	単位	m ²	数量	100	単価	2,287
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.074	46,359	3,430		
特殊作業員			人	0.223	40,239	8,973		
普通作業員			人	0.297	36,414	10,814		
アスファルト混合物		再生密粒度アスファルト(20) 小山地区 夜間単価	t	12.573	11,600	145,846		
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	51,950	9,558		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	48,540	9,125		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	66,520	22,151		
諸雑費（率＋まるめ） 9%			式	1		18,803		
計						228,700		
単価						2,287	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート 各種 0L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価 6,204
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.199	46,359	9,225		
特殊作業員		人	0.596	40,239	23,982		
普通作業員		人	0.994	36,414	36,195		
アスファルト混合物	改質Ⅱ型粗粒度アスファルト(20) 小山地区 夜間単価	t	12.573	15,200	191,109		
アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20) 小山地区 夜間単価	t	12.573	15,400	193,624		
アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43	111	4,773		
アスファルト乳剤		L	0	0	0		
路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	267,100	53,152		
路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	87,200	17,352		
アスファルトフィニッシャ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	175,300	34,884		
ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	70,110	13,951		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート 各種 0L/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	6,204
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	69,710	13,872		
	諸雑費（率+まるめ） 14%		式	1		28,281		
	計					620,400		
	単価					6,204	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	3,578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.137	46,359	6,351		
特殊作業員			人	0.41	40,239	16,497		
普通作業員			人	0.683	36,414	24,870		
アスファルト混合物		改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20) 小山地区 夜間単価	t	12.573	15,400	193,624		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	111	4,773		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	268,100	36,729		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	87,330	11,964		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	162,900	22,317		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	69,720	9,551		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	67,000	9,179		
諸雑費（率+まるめ） 16%			式	1		21,945		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3,578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						357,800		
単価						3,578	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	49,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.11	46,359	5,099		
	特殊作業員		人	0.23	40,239	9,254		
	普通作業員		人	0.22	36,414	8,011		
	振動ローラ運転		日	0.19	45,990	8,738		
	アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20) 小山地区 夜間単価	t	1	15,400	15,400		
	諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		2,898		
	計					49,400		
	単価					49,400	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 468.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	304.98	304,980	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125	
	軽油		L	40	132	5,280	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,765	
	計					468,600	
	単価					468.6	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 502.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	338.64	338,640	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125	
	軽油		L	44	132	5,808	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,777	
	計					502,800	
	単価					502.8	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 1,034
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	552.84	552,840	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,700	235	399,500	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	75	180	13,500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	485	36,375	
	軽油		L	73	132	9,636	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,149	
	計					1,034,000	
	単価					1,034	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価 1,120
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	761.94	914,328	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	235	160,740	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30	180	5,400	
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	485	14,550	
	軽油		L	120	132	15,840	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,142	
	計					1,120,000	
	単価					1,120	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	28,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28,611	28,611		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						28,620		
単価						28,620	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	24,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	24,786	24,786		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						24,790		
単価						24,790	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホール式・廃材積込装置付）2.0m 38.4km 無 有 21000円	単位	台	数量	1	単価	108,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	21,000	21,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					108,000		
	単価					108,000	円／台	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	(コンクリート圧砕機ベースマシン) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	29,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.48	41,310	19,828		
軽油			L	18	132	2,376		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	1.36	5,550	7,548		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						29,760		
単価						29,760	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	バックホウ（山積0. 4 5 m 3）運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	36,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.65	41,310	26,851		
軽油			L	24	132	3,168		
バックホウ（クローラ）〔標準〕			日	1.24	5,550	6,882		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						36,910		
単価						36,910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	31,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.58	41,310	23,959		
	軽油		L	7	132	924		
	小型バックホウ（クローラ）〔標準・超低騒音型〕	排ガス対策型（第3次）山積0.09～0.11m3	供用日	1.14	5,720	6,520		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					31,410		
	単価					31,410	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ（8～20 t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	51,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41,310	41,310		
軽油			L	34	132	4,488		
タイヤローラ〔普通型〕			日	1.34	4,590	6,150		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						51,950		
単価						51,950	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	48,540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	41,310	41,310		
	軽油		L	18	132	2,376		
	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4 t	日	1.34	3,620	4,850		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					48,540		
	単価					48,540	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	66,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.68	41,310	28,090		
軽油			L	38	132	5,016		
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	1.11	30,100	33,411		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						66,520		
単価						66,520	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	267,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	41,310	41,310		
	軽油		L	207	132	27,324		
	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		66		
	計					267,100		
	単価					267,100	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	87,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	39,627	39,627		
	軽油		L	38	132	5,016		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.15	37,000	42,550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					87,200		
	単価					87,200	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	175,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	41,310	41,310		
	軽油		L	65	132	8,580		
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.41	88,900	125,349		
	諸雑費（まるめ）		式	1		61		
	計					175,300		
	単価					175,300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	70,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	41,310	41,310		
	軽油		L	32	132	4,224		
	ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					70,110		
	単価					70,110	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	69,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41,310	41,310		
軽油			L	25	132	3,300		
タイヤローラ〔普通型・排ガス対策2014年規制〕		運転質量13～14t	供用日	1.41	17,800	25,098		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						69,710		
単価						69,710	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	268,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	41,310	41,310		
	軽油		L	215	132	28,380		
	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					268,100		
	単価					268,100	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	87,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	39,627	39,627		
	軽油		L	39	132	5,148		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.15	37,000	42,550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					87,330		
	単価					87,330	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	162,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	41,310	41,310		
	軽油		L	59	132	7,788		
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.28	88,900	113,792		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					162,900		
	単価					162,900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	69,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41,310	41,310		
軽油			L	29	132	3,828		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]			運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						69,720		
単価						69,720	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	67,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41,310	41,310		
軽油			L	22	132	2,904		
タイヤローラ〔普通型・排ガス対策2014年規制〕		運転質量13～14t	供用日	1.28	17,800	22,784		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						67,000		
単価						67,000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	45,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	1	40,239	40,239		
	軽油		L	11	132	1,452		
	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,070	4,298		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					45,990		
	単価					45,990	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-50	
単一1号	切削オーバーレイ (2) 【夜間】	7cm以下 一層 改ⅡA②(20) t=50mm	単位	m2	数量		単価	
						1		3,684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	3,684	3,684		
※アスファルト単価は夜間割増を含んでいる。								
計						3,684		
単価						3,684	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-50	
単一2号	殻運搬(路面切削) 【夜間】	切削殻 運搬距離 6.5km以下	単位	m3	数量		単価	
						1		1,753
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,753	1,753		
計						1,753		
単価						1,753	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-3号	殻処分 【夜間】	切削殻	単位	m3	数量	1	単価	5,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,405	5,405		
計						5,405		
単価						5,405	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-4号	クラック防止シート張 【夜間】	w=1.0	単位	m	数量	1	単価	2,393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	494.3	494.3		
クラック防止シート (材料費)			m	1.11	1,710	1,898.1		
計						2,392.4		
単価						2,393	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一5号	溶融式区画線 (1) 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	474. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	474. 6	474. 6		
計						474. 6		
単価						474. 6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	溶融式区画線 (4) 【夜間】	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1. 5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1, 138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1, 138	1, 138		
計						1, 138		
単価						1, 138	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価 3,684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.137	45,900	6,288	
特殊作業員			人	0.41	40,086	16,435	
普通作業員			人	0.683	38,097	26,020	
アスファルト混合物		改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20) 土浦地区 夜間単価	t	12.573	16,000	201,168	
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	111	4,773	
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	271,400	37,181	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	84,960	11,639	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	166,500	22,810	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	73,330	10,046	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	70,630	9,676	
諸雑費（率+まるめ） 16%			式	1		22,364	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3,684
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					368,400		
	単価					3,684	円／m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	5,405
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		鹿島道路(株)栗橋合材製造所	m ³	100	5,405	540,500		
	計					540,500		
	単価					5,405	円／m ³	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 474.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	311.1	311,100		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500		
接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125		
軽油		L	40	130	5,200		
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,725		
計					474,600		
単価					474.6	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価 1,138
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	777.24	932,688		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	235	160,740		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30	180	5,400		
接着用プライマー	区画線用	k g	30	485	14,550		
軽油		L	120	130	15,600		
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,022		
計					1,138,000		
単価					1,138	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-50
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価 28, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	28, 764	28, 764	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						28, 770	
単価						28, 770	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-50
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価 26, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	26, 316	26, 316	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						26, 320	
単価						26, 320	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホール式・廃材積込装置付）2.0m 39.5km 無 有 21000円	単位	台	数量		単価	
						1		108,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで						
			台	1	87,000	87,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）						
			台	1	21,000	21,000		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					108,000		
	単価					108,000	円／台	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	271, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	44, 982	44, 982		
	軽油		L	215	130	27, 950		
	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次） 切削幅２．０m 深さ２３cm	供用日	1. 28	155, 000	198, 400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		68		
	計					271, 400		
	単価					271, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	84, 960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	37, 332	37, 332		
	軽油		L	39	130	5, 070		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1. 15	37, 000	42, 550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					84, 960		
	単価					84, 960	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	166, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	44, 982	44, 982		
軽油			L	59	130	7, 670		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]			排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	供用日	1. 28	88, 900	113, 792	
諸雑費（まるめ）			式	1		56		
計						166, 500		
単価						166, 500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	73,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	44,982	44,982		
軽油			L	29	130	3,770		
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						73,330		
単価						73,330	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	70, 630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	44, 982	44, 982		
軽油			L	22	130	2, 860		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	供用日	1. 28	17, 800	22, 784		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						70, 630		
単価						70, 630	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一1号	舗装版破碎(急速施工) 【夜間】	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 有	m 2	1	1,670	1,670		
計						1,670		
単価						1,670	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一2号	殻運搬 【夜間】	舗装版破碎 運搬距離 28.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	5,927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 28.5km以下 全ての費用	m 3	1	5,927	5,927		
計						5,927		
単価						5,927	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-3号	殻処分 【夜間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-4号	不陸整正 【夜間】	補足材有り M-40	単位	m2	数量	1,000	単価	626.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正 (路床又は路盤の補足材数均し転圧)		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 有	m2	1,000	481.2	481,200		
粒度調整碎石		M-40	m3	38.1	3,820	145,542		
計						626,742		
単価						626.8	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一5号	上層路盤 【夜間】	RAst(40) t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	4,042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 有	m 2	1	4,042	4,042		
※アスファルト単価は夜間割増を含んでいる。								
計						4,042		
単価						4,042	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一6号	基層 【夜間】	RA①(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,425
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 有	m 2	1	2,425	2,425		
※アスファルト単価は夜間割増を含んでいる。								
計						2,425		
単価						2,425	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一7号	中間層 【夜間】	改ⅡA①(20) t=50mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	2,891	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 有	m 2	1	2,891	2,891		
※アスファルト単価は夜間割増を含んでいる。								
計						2,891		
単価						2,891	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一8号	表層 【夜間】	RA②(20) t=50mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	2,453	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 有	m 2	1	2,453	2,453		
※アスファルト単価は夜間割増を含んでいる。								
計						2,453		
単価						2,453	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単一9号	切削オーバーレイ (1) 【夜間】	7cmを超え12cm以下 二層 改ⅡA①(20) t=50mm 改ⅡA②(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価 6,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート 各種 0L/100m2	m 2	1	6,398	6,398	
※アスファルト単価は夜間割増を含んでいる。							
計						6,398	
単価						6,398	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
単一10号	切削オーバーレイ (2) 【夜間】	7cm以下 一層 改ⅡA②(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価 3,684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	3,684	3,684	
※アスファルト単価は夜間割増を含んでいる。							
計						3,684	
単価						3,684	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一11号	殻運搬(路面切削) 【夜間】	切削殻 運搬距離 25.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	4,543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 25.5km以下 全ての費用	m 3	1	4,543	4,543		
計						4,543		
単価						4,543	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	殻処分 【夜間】	切削殻	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-50	
単一13号	クラック防止シート張 【夜間】	w=1. 0	単位	m	数量	1	単価	2, 393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	494. 3	494. 3		
クラック防止シート (材料費)			m	1. 11	1, 710	1, 898. 1		
計						2, 392. 4		
単価						2, 393	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-50	
単一14号	パッチング 【夜間】	改ⅡA②	単位	t	数量	1	単価	50, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		5t以上20t未満	t	1	50, 290	50, 290		
※アスファルト単価は夜間割増を含んでいる。								
計						50, 290		
単価						50, 290	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一15号	溶融式区画線 (1) 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 474.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	474.6	474.6	
計						474.6	
単価						474.6	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一16号	溶融式区画線 (2) 【夜間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価 509.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	509.8	509.8	
計						509.8	
単価						509.8	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一17号	溶融式区画線 (3) 【夜間】	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1,045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,045	1,045		
計						1,045		
単価						1,045	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	溶融式区画線 (4) 【夜間】	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,138	1,138		
計						1,138		
単価						1,138	円／m	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 有	単位	m ²	数量	100	単価 1,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.281	45,900	12,897	
	特殊作業員		人	0.842	40,086	33,752	
	普通作業員		人	1.122	38,097	42,744	
	(コンクリート圧砕機ベースマシン) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.684	31,480	21,532	
	コンクリート圧砕装置 (小割機)	開口幅730mm 破砕力600kN	日	0.684	15,600	10,670	
	バックホウ (山積0.45m ³) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.808	39,240	31,705	
	諸雑費 (率+まるめ) 9%		式	1		13,700	
	計					167,000	
	単価					1,670	円/m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	3,525
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		世紀東急工業（株）佐野混合所	m ³	100	3,525	352,500		
	計					352,500		
	単価					3,525	円／m ³	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
	不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷 均し転圧)	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 有	単位	m ²	数量	100	単価	481.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.058	45,900	2,662		
特殊作業員			人	0.173	40,086	6,934		
普通作業員			人	0.231	38,097	8,800		
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0.304	33,520	10,190		
タイヤローラ (8～20 t) 運転		舗装版のみの打換え	日	0.143	55,560	7,945		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.146	52,180	7,618		
諸雑費 (率+まるめ) 9%			式	1		3,971		
計						48,120		
単価						481.2	円/m ²	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 有	単位	m ²	数量	100	単価 4,042
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.074	45,900	3,396		
特殊作業員		人	0.223	40,086	8,939		
普通作業員		人	0.297	38,097	11,314		
アスファルト混合物	再生瀝青安定処理(40) 土浦地区 夜間単価	t	25.145	12,100	304,254		
タイヤローラ (8～20t) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	55,560	10,223		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	52,180	9,809		
アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	68,940	22,957		
諸雑費 (率+まるめ) 9%		式	1		33,308		
計					404,200		
単価					4,042	円/m ²	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 有	単位	m ²	数量	100	単価 2,425
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.074	45,900	3,396		
特殊作業員		人	0.223	40,086	8,939		
普通作業員		人	0.297	38,097	11,314		
アスファルト混合物	再生粗粒度アスファルト(20) 土浦地区 夜間単価	t	12.573	12,400	155,905		
タイヤローラ (8～20t) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	55,560	10,223		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	52,180	9,809		
アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	68,940	22,957		
諸雑費 (率+まるめ) 9%		式	1		19,957		
計					242,500		
単価					2,425	円/m ²	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
	舗装の敷均し転圧	1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 有	単位	m ²	数量	100	単価 2,891
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.074	45,900	3,396	
	特殊作業員		人	0.223	40,086	8,939	
	普通作業員		人	0.297	38,097	11,314	
	アスファルト混合物	改質Ⅱ型粗粒度アスファルト(20) 土浦地区 夜間単価	t	12.573	15,800	198,653	
	タイヤローラ (8～20t) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	55,560	10,223	
	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	52,180	9,809	
	アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	68,940	22,957	
	諸雑費 (率+まるめ) 9%		式	1		23,809	
	計					289,100	
	単価					2,891	円/m ²

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50
	舗装の敷均し転圧	1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 有	単位	m ²	数量	100	単価 2,453
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.074	45,900	3,396		
特殊作業員		人	0.223	40,086	8,939		
普通作業員		人	0.297	38,097	11,314		
アスファルト混合物	再生密粒度アスファルト(20) 土浦地区 夜間単価	t	12.573	12,600	158,419		
タイヤローラ (8～20t) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	55,560	10,223		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	52,180	9,809		
アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	68,940	22,957		
諸雑費 (率+まるめ) 9%		式	1		20,243		
計					245,300		
単価					2,453	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2. 35t/m3 2. 35t/m3 タックコート 各種 0L/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	6, 398
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 199	45, 900	9, 134		
	特殊作業員		人	0. 596	40, 086	23, 891		
	普通作業員		人	0. 994	38, 097	37, 868		
	アスファルト混合物	改質Ⅱ型粗粒度アスファルト(20) 土浦地区 夜間単価	t	12. 573	15, 800	198, 653		
	アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20) 土浦地区 夜間単価	t	12. 573	16, 000	201, 168		
	アスファルト乳剤	P K- 4 タックコート用	L	43	111	4, 773		
	アスファルト乳剤		L	0	0	0		
	路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	270, 300	53, 789		
	路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	84, 830	16, 881		
	アスファルトフィニッシャ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	178, 800	35, 581		
	ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	73, 720	14, 670		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2. 35t/m3 2. 35t/m3 タックコート 各種 0L/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	6, 398
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	73, 330	14, 592		
	諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		28, 800		
	計					639, 800		
	単価					6, 398	円／m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 684
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 137	45, 900	6, 288		
	特殊作業員		人	0. 41	40, 086	16, 435		
	普通作業員		人	0. 683	38, 097	26, 020		
	アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20) 土浦地区 夜間単価	t	12. 573	16, 000	201, 168		
	アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43	111	4, 773		
	路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0. 137	271, 400	37, 181		
	路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0. 137	84, 960	11, 639		
	アスファルトフィニッシャー運転	7cm以下 一層	日	0. 137	166, 500	22, 810		
	ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0. 137	73, 330	10, 046		
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0. 137	70, 630	9, 676		
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		22, 364		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3,684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						368,400		
単価						3,684	円／m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	50, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 11	45, 900	5, 049		
	特殊作業員		人	0. 23	40, 086	9, 219		
	普通作業員		人	0. 22	38, 097	8, 381		
	振動ローラ運転		日	0. 19	45, 820	8, 705		
	アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20) 土浦地区 夜間単価	t	1	16, 000	16, 000		
	諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		2, 936		
	計					50, 290		
	単価					50, 290	円／ t	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 474.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	311.1	311,100	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125	
	軽油		L	40	130	5,200	
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,725	
	計					474,600	
	単価					474.6	円/m

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 509.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	345.78	345,780	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125	
	軽油		L	44	130	5,720	
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,725	
	計					509,800	
	単価					509.8	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,045
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	564.06	564,060		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,700	235	399,500		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	75	180	13,500		
	接着用プライマー	区画線用	k g	75	485	36,375		
	軽油		L	73	130	9,490		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		22,075		
	計					1,045,000		
	単価					1,045	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,138
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	777.24	932,688		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	235	160,740		
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30	180	5,400		
	接着用プライマー	区画線用	k g	30	485	14,550		
	軽油		L	120	130	15,600		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		9,022		
	計					1,138,000		
	単価					1,138	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-50
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価 28, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	28, 764	28, 764	
諸雑費 (まるめ)			式	1		6	
計						28, 770	
単価						28, 770	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-50
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価 26, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	26, 316	26, 316	
諸雑費 (まるめ)			式	1		4	
計						26, 320	
単価						26, 320	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホール式・廃材積込装置付）2. 0m 48. 2km 無 有 21000円	単位	台	数量	1	単価	108, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87, 000	87, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K’）	台	1	21, 000	21, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					108, 000		
	単価					108, 000	円／台	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	(コンクリート圧砕機ベースマシン) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	31, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0. 48	44, 982	21, 591		
軽油			L	18	130	2, 340		
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)	日	1. 36	5, 550	7, 548		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						31, 480		
単価						31, 480	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	バックホウ (山積0. 4 5 m 3) 運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	39, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	0. 65	44, 982	29, 238		
	軽油		L	24	130	3, 120		
	バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)	日	1. 24	5, 550	6, 882		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					39, 240		
	単価					39, 240	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	33,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	0.58	44,982	26,089		
	軽油		L	7	130	910		
	小型バックホウ (クローラ) [標準・超低騒音型]	排ガス対策型 (第3次) 山積0.09~0.11m3	供用日	1.14	5,720	6,520		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1		
	計					33,520		
	単価					33,520	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	タイヤローラ (8 ~ 20 t) 運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	55, 560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	44, 982	44, 982		
軽油			L	34	130	4, 420		
タイヤローラ [普通型]			日	1. 34	4, 590	6, 150		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						55, 560		
単価						55, 560	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	52,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	44,982	44,982		
軽油			L	18	130	2,340		
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]			日	1.34	3,620	4,850		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						52,180		
単価						52,180	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	68, 940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0. 68	44, 982	30, 587		
軽油			L	38	130	4, 940		
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ~ 6. 0 m	日	1. 11	30, 100	33, 411		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						68, 940		
単価						68, 940	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	270, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	1	44, 982	44, 982		
	軽油		L	207	130	26, 910		
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2. 0 m 深さ23 cm	供用日	1. 28	155, 000	198, 400		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
	計					270, 300		
	単価					270, 300	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	84,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)		人	1	37,332	37,332		
	軽油		L	38	130	4,940		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.15	37,000	42,550		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
	計					84,830		
	単価					84,830	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	178,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	44,982	44,982		
軽油			L	65	130	8,450		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策 2014年規制 舗装幅 2.3～6.0m	供用日	1.41	88,900	125,349		
諸雑費 (まるめ)			式	1		19		
計						178,800		
単価						178,800	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	73,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	1	44,982	44,982		
	軽油		L	32	130	4,160		
	ロードローラ [マカダム・排ガス型 2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
	計					73,720		
	単価					73,720	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	73,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	1	44,982	44,982		
	軽油		L	25	130	3,250		
	タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	供用日	1.41	17,800	25,098		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					73,330		
	単価					73,330	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	271, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	1	44, 982	44, 982		
	軽油		L	215	130	27, 950		
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2. 0m 深さ23cm	供用日	1. 28	155, 000	198, 400		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		68		
	計					271, 400		
	単価					271, 400	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	84, 960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	1	37, 332	37, 332		
軽油			L	39	130	5, 070		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1. 15	37, 000	42, 550		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						84, 960		
単価						84, 960	円／日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	166, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	1	44, 982	44, 982		
	軽油		L	59	130	7, 670		
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策 2014年規制 舗装幅 2.3～6.0m	供用日	1.28	88, 900	113, 792		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		56		
	計					166, 500		
	単価					166, 500	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	73,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	1	44,982	44,982		
	軽油		L	29	130	3,770		
	ロードローラ [マカダム・排ガス型 2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
	計					73,330		
	単価					73,330	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	70,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	1	44,982	44,982		
	軽油		L	22	130	2,860		
	タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	供用日	1.28	17,800	22,784		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
	計					70,630		
	単価					70,630	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	45, 820
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	40, 086	40, 086		
軽油			L	11	130	1, 430		
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量2. 4～2. 6 t	日	1. 4	3, 070	4, 298		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						45, 820		
単価						45, 820	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一1号	舗装版破碎(急速施工) 【夜間】	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,619
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし掘削積込		舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 有	m 2	1	1,619	1,619		
計						1,619		
単価						1,619	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一2号	殻運搬 【夜間】	舗装版破碎 運搬距離 28.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	6,126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 28.5km以下 全ての費用	m 3	1	6,126	6,126		
計						6,126		
単価						6,126	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-3号	殻処分 【夜間】	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単-4号	不陸整正 【夜間】	補足材有り M-40	単位	m2	数量	1,000	単価	583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正 (路床又は路盤の補足材数均し転圧)		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 有	m2	1,000	459.1	459,100		
粒度調整碎石		M-40	m3	38.1	3,250	123,825		
計						582,925		
単価						583	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一5号	上層路盤 【夜間】	RAst(40) t=100mm	単位	m2	数量	1	単価	3,767
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 有	m 2	1	3,767	3,767		
※アスファルト単価は夜間割増を含んでいる。								
計						3,767		
単価						3,767	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一6号	基層 【夜間】	RA①(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 有	m 2	1	2,260	2,260		
※アスファルト単価は夜間割増を含んでいる。								
計						2,260		
単価						2,260	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一7号	中間層 【夜間】	改ⅡA①(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 有	m 2	1	2,781	2,781		
※アスファルト単価は夜間割増を含んでいる。								
計						2,781		
単価						2,781	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一8号	表層 【夜間】	RA②(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,287
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 有	m 2	1	2,287	2,287		
※アスファルト単価は夜間割増を含んでいる。								
計						2,287		
単価						2,287	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一9号	切削オーバーレイ (1) 【夜間】	7cmを超え12cm以下 二層 改ⅡA①(20) t=50mm 改ⅡA②(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	6,204
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート 各種 0L/100m2	m 2	1	6,204	6,204		
※アスファルト単価は夜間割増を含んでいる。								
計						6,204		
単価						6,204	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単一10号	切削オーバーレイ (2) 【夜間】	7cm以下 一層 改ⅡA②(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	3,578	3,578		
※アスファルト単価は夜間割増を含んでいる。								
計						3,578		
単価						3,578	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
単－11号	殻運搬(路面切削) 【夜間】	切削殻 運搬距離 22.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	4,239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬（路面切削）		有り 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,239	4,239		
計						4,239		
単価						4,239	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単－12号	殻処分 【夜間】	切削殻	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-50	
単一13号	クラック防止シート張 【夜間】	w=1. 0	単位	m	数量	1	単価	2, 378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	479. 6	479. 6		
クラック防止シート（材料費）			m	1. 11	1, 710	1, 898. 1		
計						2, 377. 7		
単価						2, 378	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-50	
単一14号	パッチング 【夜間】	改ⅡA②	単位	t	数量	1	単価	49, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		5t以上20t未満	t	1	49, 400	49, 400		
※アスファルト単価は夜間割増を含んでいる。								
計						49, 400		
単価						49, 400	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一15号	溶融式区画線 (1) 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	468.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	468.6	468.6		
計						468.6		
単価						468.6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一16号	溶融式区画線 (2) 【夜間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	502.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	502.8	502.8		
計						502.8		
単価						502.8	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一17号	溶融式区画線 (3) 【夜間】	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1,034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,034	1,034		
計						1,034		
単価						1,034	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	溶融式区画線 (4) 【夜間】	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,120	1,120		
計						1,120		
単価						1,120	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 有	単位	m 2	数量	100	単価	1, 619
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 281	46, 359	13, 026		
	特殊作業員		人	0. 842	40, 239	33, 881		
	普通作業員		人	1. 122	36, 414	40, 856		
	（コンクリート圧砕機ベースマシン）バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 684	29, 760	20, 355		
	コンクリート圧砕装置（小割機）	開口幅7 3 0 mm 破砕力6 0 0 k N	日	0. 684	15, 600	10, 670		
	バックホウ（山積0. 4 5 m 3）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 808	36, 910	29, 823		
	諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		13, 289		
	計					161, 900		
	単価					1, 619	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 525
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		世紀東急工業（株）佐野混合所	m 3	100	3, 525	352, 500		
	計					352, 500		
	単価					3, 525	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-50	
	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 有	単位	m 2	数量	100	単価	459. 1
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	0. 058	46, 359	2, 688		
特殊作業員			人	0. 173	40, 239	6, 961		
普通作業員			人	0. 231	36, 414	8, 411		
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 304	31, 410	9, 548		
タイヤローラ（8～2 0 t）運転		舗装版のみの打換え	日	0. 143	51, 950	7, 428		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0. 146	48, 540	7, 086		
諸雑費（率＋まるめ） 9%			式	1		3, 788		
計						45, 910		
単価						459. 1	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 100mm 有	単位	m ²	数量	100	単価	3,767
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.074	46,359	3,430		
特殊作業員			人	0.223	40,239	8,973		
普通作業員			人	0.297	36,414	10,814		
アスファルト混合物		再生瀝青安定処理(40) 小山地区 夜間単価	t	25.145	11,200	281,624		
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	51,950	9,558		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	48,540	9,125		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	66,520	22,151		
諸雑費（率＋まるめ） 9%			式	1		31,025		
計						376,700		
単価						3,767	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1, 000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2. 35t/m3 1層 50mm 有	単位	m 2	数量	100	単価	2, 260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 074	46, 359	3, 430		
	特殊作業員		人	0. 223	40, 239	8, 973		
	普通作業員		人	0. 297	36, 414	10, 814		
	アスファルト混合物	再生粗粒度アスファルト(20) 小山地区 夜間単価	t	12. 573	11, 400	143, 332		
	タイヤローラ（８～２０ｔ）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 184	51, 950	9, 558		
	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0. 188	48, 540	9, 125		
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0. 333	66, 520	22, 151		
	諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		18, 617		
	計					226, 000		
	単価					2, 260	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 有	単位	m ²	数量	100	単価	2,781
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.074	46,359	3,430		
	特殊作業員		人	0.223	40,239	8,973		
	普通作業員		人	0.297	36,414	10,814		
	アスファルト混合物	改質Ⅱ型粗粒度アスファルト(20) 小山地区 夜間単価	t	12.573	15,200	191,109		
	タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	51,950	9,558		
	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	48,540	9,125		
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	66,520	22,151		
	諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		22,940		
	計					278,100		
	単価					2,781	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-50	
	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 有	単位	m ²	数量	100	単価	2,287
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.074	46,359	3,430		
特殊作業員			人	0.223	40,239	8,973		
普通作業員			人	0.297	36,414	10,814		
アスファルト混合物		再生密粒度アスファルト(20) 小山地区 夜間単価	t	12.573	11,600	145,846		
タイヤローラ（８～２０ｔ）運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	51,950	9,558		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	48,540	9,125		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	66,520	22,151		
諸雑費（率＋まるめ） 9%			式	1		18,803		
計						228,700		
単価						2,287	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート 各種 0L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価	6,204
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.199	46,359	9,225		
特殊作業員			人	0.596	40,239	23,982		
普通作業員			人	0.994	36,414	36,195		
アスファルト混合物		改質Ⅱ型粗粒度アスファルト(20) 小山地区 夜間単価	t	12.573	15,200	191,109		
アスファルト混合物		改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20) 小山地区 夜間単価	t	12.573	15,400	193,624		
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	111	4,773		
アスファルト乳剤			L	0	0	0		
路面切削機運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	267,100	53,152		
路面清掃車運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	87,200	17,352		
アスファルトフィニッシャ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	175,300	34,884		
ロードローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	70,110	13,951		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2. 35t/m3 2. 35t/m3 タックコート 各種 0L/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	6, 204
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0. 199	69, 710	13, 872		
	諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		28, 281		
	計					620, 400		
	単価					6, 204	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2. 35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 578
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 137	46, 359	6, 351		
	特殊作業員		人	0. 41	40, 239	16, 497		
	普通作業員		人	0. 683	36, 414	24, 870		
	アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20) 小山地区 夜間単価	t	12. 573	15, 400	193, 624		
	アスファルト乳剤	P K－4 タックコート用	L	43	111	4, 773		
	路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0. 137	268, 100	36, 729		
	路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0. 137	87, 330	11, 964		
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0. 137	162, 900	22, 317		
	ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0. 137	69, 720	9, 551		
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0. 137	67, 000	9, 179		
	諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		21, 945		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3,578
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					357,800		
	単価					3,578	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	49, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 11	46, 359	5, 099		
	特殊作業員		人	0. 23	40, 239	9, 254		
	普通作業員		人	0. 22	36, 414	8, 011		
	振動ローラ運転		日	0. 19	45, 990	8, 738		
	アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20) 小山地区 夜間単価	t	1	15, 400	15, 400		
	諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		2, 898		
	計					49, 400		
	単価					49, 400	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 468.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	304.98	304,980	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125	
	軽油		L	40	132	5,280	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,765	
	計					468,600	
	単価					468.6	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 502.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	338.64	338,640	
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	570	235	133,950	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25	180	4,500	
	接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125	
	軽油		L	44	132	5,808	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,777	
	計					502,800	
	単価					502.8	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 1,034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	552.84	552,840	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	75	180	13,500	
接着用プライマー		区画線用	k g	75	485	36,375	
軽油			L	73	132	9,636	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		22,149	
計						1,034,000	
単価						1,034	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価 1,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	761.94	914,328	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	684	235	160,740	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	30	180	5,400	
接着用プライマー		区画線用	k g	30	485	14,550	
軽油			L	120	132	15,840	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9,142	
計						1,120,000	
単価						1,120	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	28, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28, 611	28, 611		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						28, 620		
単価						28, 620	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	24, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	24, 786	24, 786		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						24, 790		
単価						24, 790	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	路面切削機（ホール式・廃材積込装置付）2. 0m 44. 1km 無 有 21000円	単位	台	数量		単価	
						1		108, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで						
			台	1	87, 000	87, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K’）						
			台	1	21, 000	21, 000		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					108, 000		
	単価					108, 000	円／台	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	(コンクリート圧砕機ベースマシン) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	29, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 48	41, 310	19, 828		
軽油			L	18	132	2, 376		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1. 36	5, 550	7, 548		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						29, 760		
単価						29, 760	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	バックホウ（山積0. 4 5 m 3）運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	36,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.65	41,310	26,851		
軽油			L	24	132	3,168		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1.24	5,550	6,882		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						36,910		
単価						36,910	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	31, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0. 58	41, 310	23, 959		
	軽油		L	7	132	924		
	小型バックホウ（クローラ）〔標準・超低騒音型〕	排ガス対策型（第3次）山積0. 0 9～0. 1 1 m 3	供用日	1. 14	5, 720	6, 520		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					31, 410		
	単価					31, 410	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	51,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41,310	41,310		
軽油			L	34	132	4,488		
タイヤローラ〔普通型〕			日	1.34	4,590	6,150		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						51,950		
単価						51,950	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	48,540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	41,310	41,310		
	軽油		L	18	132	2,376		
	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4 t	日	1.34	3,620	4,850		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					48,540		
	単価					48,540	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	66, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 68	41, 310	28, 090		
軽油			L	38	132	5, 016		
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	日	1. 11	30, 100	33, 411		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						66, 520		
単価						66, 520	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	267,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	41,310	41,310		
	軽油		L	207	132	27,324		
	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		66		
	計					267,100		
	単価					267,100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	87,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	39,627	39,627		
	軽油		L	38	132	5,016		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1.15	37,000	42,550		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					87,200		
	単価					87,200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	175, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41, 310	41, 310		
軽油			L	65	132	8, 580		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	供用日	1. 41	88, 900	125, 349		
諸雑費（まるめ）			式	1		61		
計						175, 300		
単価						175, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	70,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	41,310	41,310		
	軽油		L	32	132	4,224		
	ロードローラ [マカダム・排ガス型 2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					70,110		
	単価					70,110	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	69, 710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41, 310	41, 310		
軽油			L	25	132	3, 300		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]			運転質量13～14t	供用日	1. 41	17, 800	25, 098	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						69, 710		
単価						69, 710	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	268, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	41, 310	41, 310		
	軽油		L	215	132	28, 380		
	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ23cm	供用日	1. 28	155, 000	198, 400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					268, 100		
	単価					268, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	87, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	39, 627	39, 627		
軽油			L	39	132	5, 148		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1. 15	37, 000	42, 550		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						87, 330		
単価						87, 330	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	162, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	41, 310	41, 310		
	軽油		L	59	132	7, 788		
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	供用日	1. 28	88, 900	113, 792		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					162, 900		
	単価					162, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	69,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	41,310	41,310		
	軽油		L	29	132	3,828		
	ロードローラ [マカダム・排ガス型 2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					69,720		
	単価					69,720	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	67, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	41, 310	41, 310		
軽油			L	22	132	2, 904		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	供用日	1. 28	17, 800	22, 784		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						67, 000		
単価						67, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	45, 990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	40, 239	40, 239		
軽油			L	11	132	1, 452		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量2. 4～2. 6 t	日	1. 4	3, 070	4, 298		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						45, 990		
単価						45, 990	円／日	

R 7 小山出張所管内路面補修工事 (当初)

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	74, 865, 129
(2) 共通仮設費 -----	15, 812, 175
(3) 純工事費 -----	90, 677, 304

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	35, 679, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	126, 356, 304
-----------------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	19, 293, 696
------------------------	--------------

(8') その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
-------------------	---

(10) 工事価格 -----	145, 650, 000
-----------------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	14, 565, 000
-------------------	--------------

(12) 請負工事価格 -----	160, 215, 000
-------------------	---------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	145, 650, 000
--------------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	145, 288, 000
-------------------	---------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	132, 080, 000
---------------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額) -----	19, 300, 934
-------------------------	--------------

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 舗装工事			合算工事： 0			
対象工事費	74,865,129	直接工事費	74,865,129	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	3,256,630	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		1,010,677				
管理費区分 1		0（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）				
管理費区分 2， 7		0（工場原価）				
管理費区分 5		0（一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分 9		0（間接費非対象額）				
管理費区分 T		1,010,677（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）				
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		73,854,452		現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		71,608,499			0	0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		10.16 %		0 %		
施工地域等補正		1.4 ICT施工補正		1		
率（補正後）		14.5 %（14.22% × 週休1.02）				
計上額		10,708,000		0 0		
比較結果						
当該追加工事		A				
0		0		調整工事計上額 0		

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	71,608,499	直接工事費	74,865,129		
非対象額計（－）	3,256,630				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2、7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	3,256,630	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	71,608,499	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.05 %	0	%	0	%
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.05 %				
計上額	751,000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	927, 175				
運搬費	864, 000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	63, 175
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					12, 386, 175

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 舗装工事			合算工事： 0			
対象工事費	29,894,960	直接工事費	29,894,960	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	1,357,125	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		460,277				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		460,277	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		29,434,683	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く 共通仮設費対象額		28,537,835		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		12.29 %		0 %		
施工地域等補正		1.4	ICT施工補正	1		
率（補正後）		17.55 %	（17.21% × 週休1.02）			
計上額		5,165,000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
0		0	調整工事計上額 0			

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	28,537,835	直接工事費	29,894,960		
非対象額計（－）	1,357,125				
管理費区分 1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T	1,357,125	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	28,537,835	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.27 %	0	%	0	%
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.27 %				
計上額	362,000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	279, 175				
運搬費	216, 000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	63, 175
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					5, 806, 175

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 舗装工事			合算工事： 0			
対象工事費	1,590,138	直接工事費	1,590,138	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	59,455	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		11,751				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		11,751	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		1,578,387	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		1,530,683		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		17.09 %		0 %		
施工地域等補正		1.4	ICT施工補正	1		
率（補正後）		24.41 %	（23.93% × 週休1.02）			
計上額		385,000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	1, 530, 683	直接工事費	1, 590, 138		
非対象額計 (一)	59, 455				
管理費区分 1	0	(橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分 2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分 5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分 T	59, 455	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支 給 品 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (P i)					
単独 (追加工事)	1, 530, 683	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	2. 28 %	0	%	0	%
施工地域等補正	市街地以外				
率 (補正後)	2. 28 %				
計上額	34, 000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	216,000				
運搬費	216,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					635,000

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 舗装工事			合算工事： 0			
対象工事費	21, 893, 546	直接工事費	21, 893, 546	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	905, 925	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）	249, 119					
管理費区分 1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）				
管理費区分 2， 7	0	（工場原価）				
管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分 9	0	（間接費非対象額）				
管理費区分 T	249, 119	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）				
対象額 支 給 品（＋）	0					
無償貸付機械評価額（＋）	0					
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）	21, 644, 427	現工事	0	合算工事	0	
全処分費等を除く 共通仮設費対象額	20, 987, 621		0		0	
共通仮設費（率分）						
率（補正前）	13. 1 %		0 %			
施工地域等補正	1. 4	ICT施工補正	1			
率（補正後）	18. 71 %	（18. 34% × 週休1. 02）				
計上額	4, 049, 000		0		0	
比較結果						
当該追加工事	A					
0	0	調整工事計上額 0				

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	20,987,621	直接工事費	21,893,546		
非対象額計 (一)	905,925				
管理費区分1	0	(橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	905,925	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支 給 品 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (P i)					
単独 (追加工事)	20,987,621	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	3.01 %	0	%	0	%
施工地域等補正	市街地				
率 (補正後)	3.01 %				
計上額	631,000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 舗装工事			合算工事： 0			
対象工事費	21,486,485	直接工事費	21,486,485	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	934,125	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）		289,531				
管理費区分 1		0（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）				
管理費区分 2， 7		0（工場原価）				
管理費区分 5		0（一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分 9		0（間接費非対象額）				
管理費区分 T		289,531（全処分費等のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額）				
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		21,196,954		現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く 共通仮設費対象額		20,552,360			0	0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		13.16 %		0 %		
施工地域等補正		1.4 ICT施工補正		1		
率（補正後）		18.79 %（18.42% × 週休1.02）				
計上額		3,982,000		0 0		
比較結果						
当該追加工事		A				
0		0		調整工事計上額 0		

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	20,552,360	直接工事費	21,486,485		
非対象額計（－）	934,125				
管理費区分1	0	(橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	934,125	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	20,552,360	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.35 %	0	%	0	%
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.35 %				
計上額	277,000	0		0	
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	216,000				
運搬費	216,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					4,475,000

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	87,251,304	単独（追加工事）直接工事費	74,865,129	単独（追加工事）共通仮設費	12,386,175
非対象額計（－）	1,010,677				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	1,010,677	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額　支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	86,240,627	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	83,994,674		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	26.62％		0％		0％
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0％	熱中症補正	0％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0％				
砂防・地すべり補正	0％		0％		
率（補正後）	32.9％（31.94％×週休1.03）		0％		
計上額	28,373,000		0		0
			5,636,655（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	35,701,135	単独（追加工事）直接工事費	29,894,960	単独（追加工事）共通仮設費	5,806,175
非対象額計（一）	460,277				
管理費区分 2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T	460,277	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	35,240,858	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	34,344,010		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	31.01 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	38.33 %（37.21% × 週休1.03）		0 %		
計上額	13,507,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	2, 225, 138	単独（追加工事）直接工事費	1, 590, 138	単独（追加工事）共通仮設費	635, 000
非対象額計（－）	11, 751				
管理費区分 2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T	11, 751	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	2, 213, 387	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	2, 165, 683		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	40. 83 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1. 2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	50. 47 %（49 % × 週休1. 03）		0 %		
計上額	1, 117, 000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独 (追加工事) 純工事費	26,789,546	単独 (追加工事) 直接工事費	21,893,546	単独 (追加工事) 共通仮設費	4,896,000
非対象額計 (一)	249,119				
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	249,119	(全処分費等のうち3%または3000万円を超える額)			
対象額 支給品 (+)	0				
無償貸付機械等評価額 (+)	0				
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)	26,540,427	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	25,883,621		0		0
現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)	32.54 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率 (補正後)	40.22 % (39.05% × 週休1.03)		0 %		
計上額	10,674,000		0		0
				(工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額)	
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	25,961,485	単独（追加工事）直接工事費	21,486,485	単独（追加工事）共通仮設費	4,475,000
非対象額計（－）	289,531				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	289,531	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	25,671,954	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	25,027,360		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	32.72％		0％		0％
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0％	熱中症補正	0％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0％				
砂防・地すべり補正	0％		0％		
率（補正後）	40.44％（39.26％×週休1.03）		0％		
計上額	10,381,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名	宇都宮国道事務所 管理第二課			工事番号	2025010035	第 0 回変更
発注年月	令和08年01月	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	主工種	舗装工事	
工事原価	115,624,304					
純工事費	87,251,304	現場管理費	28,373,000	工期延長等に伴う現場維持費	0	
非対象額計（一）	1,010,677					
管理費区分 9	0	（支給品を除く間接費非対象額）				
管理費区分 T	1,010,677	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）				
一般管理費等対象工事原価						
単独（追加工事）	114,613,627	現工事	0	合算工事	0	
全処分費等を除く						
一般管理費等対象工事原価	112,367,674	現工事	0	合算工事	0	
（調整工事入力で使用）						
前払金支出割合による補正係数	1	現工事				
財団法人等による補正係数	1					
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	114,613,627					
契約保証に係る補正值	0.04 %					
一般管理費率						
単独（追加工事）	16.8 %	現工事	0 %	合算工事	0 %	
一般管理費	19,293,696					
業務委託料等	0					
調査基準価格	145,288,000					
調査基準価格の100/110	132,080,000	（ 90.68 % ）				

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名 R 7 小山出張所管内路面補修工事（当初）

国土交通省 関東地方整備局
宇都宮国道事務所 管理第二課

工事数量総括表

工事名	R 7 小山出張所管内路面補修工事（当初） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕 【上泉地区】		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断 【夜間】	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	式		1		
舗装版破碎(急速施工) 【夜間】	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m2		100		
殻運搬 【夜間】	舗装版破碎 運搬距離 13.5km以下	m3		25		
殻処分 【夜間】	アスファルト殻	m3		25		
不陸整正 【夜間】	補足材有り M-40	m2		100		
上層路盤 【夜間】	RAst(40) t=100mm	m2		100		
基層 【夜間】	RA①(20) t=50mm	m2		100		
中間層 【夜間】	改ⅡA①(20) t=50mm	m2		100		

工事数量総括表

工事名	R 7 小山出張所管内路面補修工事（当初）						（ 当 初 ）
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
表層 【夜間】	RA②(20) t=50mm	m2		100			
切削オーバーレイ工		式		1			
切削オーバーレイ (1) 【夜間】	7cmを超え12cm以下 二層 改ⅡA①(20) t=50mm 改ⅡA②(20) t=50mm	m2		3,000			
切削オーバーレイ (2) 【夜間】	7cm以下 一層 改ⅡA②(20) t=50mm	m2		1,200			
殻運搬(路面切削) 【夜間】	切削殻 運搬距離 13.5km以下	m3		360			
殻処分 【夜間】	切削殻	m3		360			
アスファルト舗装補修工		式		1			
クラック防止シート張 【夜間】	w=1.0	m		100			
パッチング 【夜間】	改ⅡA②	t		2			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			

工事数量総括表

工事名	R 7 小山出張所管内路面補修工事（当初） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
溶融式区画線 (1) 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m		1,000		
溶融式区画線 (2) 【夜間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m		500		
溶融式区画線 (3) 【夜間】	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m		100		
溶融式区画線 (4) 【夜間】	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m		50		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 【夜間】		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 小山出張所管内路面補修工事（当初） （ 当 初 ）						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
建設機械運搬費	路面切削機 運搬距離 L=38.4km	式		1			
技術管理費		式		1			
道路施設基本データ入力費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税相当額		式		1			

工事数量総括表

工事名	R 7 小山出張所管内路面補修工事（当初）						（ 当 初 ）
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事費計			式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 小山出張所管内路面補修工事【中田地区】 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕 【中田地区】		式		1		
舗装工		式		1		
切削オーバーレイ工		式		1		
切削オーバーレイ (2) 【夜間】	7cm以下 一層 改ⅡA②(20) t=50mm	m2		230		
殻運搬(路面切削) 【夜間】	切削殻 運搬距離 6.5km以下	m3		11		
殻処分 【夜間】	切削殻	m3		11		
アスファルト舗装補修工		式		1		
クラック防止シート張 【夜間】	w=1.0	m		20		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線 (1) 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m		100		

工事数量総括表

工事名	R 7 小山出張所管内路面補修工事【中田地区】 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
溶融式区画線 (4) 【夜間】	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m		20		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 【夜間】		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費	路面切削機 運搬距離 L=39.5km	式		1		
現場環境改善費 (率計上)		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 小山出張所管内路面補修工事【中田地区】						(当 初)
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 小山出張所管内路面補修工事【旭町一丁目地区】 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕 【旭町一丁目地区】		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断 【夜間】	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	式		1		
舗装版破碎(急速施工) 【夜間】	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m2		100		
殻運搬 【夜間】	舗装版破碎 運搬距離 28.5km以下	m3		25		
殻処分 【夜間】	アスファルト殻	m3		25		
不陸整正 【夜間】	補足材有り M-40	m2		100		
上層路盤 【夜間】	RAst(40) t=100mm	m2		100		
基層 【夜間】	RA①(20) t=50mm	m2		100		
中間層 【夜間】	改ⅡA①(20) t=50mm	m2		100		

工事数量総括表

工事名	R 7 小山出張所管内路面補修工事【旭町一丁目地区】 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
表層 【夜間】	RA②(20) t=50mm	m2		100		
切削オーバーレイ工		式		1		
切削オーバーレイ (1) 【夜間】	7cmを超え12cm以下 二層 改ⅡA①(20) t=50mm 改ⅡA②(20) t=50mm	m2		1,770		
切削オーバーレイ (2) 【夜間】	7cm以下 一層 改ⅡA②(20) t=50mm	m2		1,100		
殻運搬(路面切削) 【夜間】	切削殻 運搬距離 25.5km以下	m3		232		
殻処分 【夜間】	切削殻	m3		232		
アスファルト舗装補修工		式		1		
クラック防止シート張 【夜間】	w=1.0	m		100		
パッチング 【夜間】	改ⅡA②	t		2		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 小山出張所管内路面補修工事【旭町一丁目地区】 （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
溶融式区画線 (1) 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m		1,000		
溶融式区画線 (2) 【夜間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m		500		
溶融式区画線 (3) 【夜間】	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m		100		
溶融式区画線 (4) 【夜間】	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m		50		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 【夜間】		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 小山出張所管内路面補修工事【旭町一丁目地区】						(当 初)	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
建設機械運搬費		路面切削機 運搬距離 L=48.2km		式		1		
現場環境改善費 (率計上)				式		1		
共通仮設費 (率計上)				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 小山出張所管内路面補修工事【友沼地区】 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕 【友沼地区】		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断 【夜間】	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	式		1		
舗装版破碎(急速施工) 【夜間】	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m2		100		
殻運搬 【夜間】	舗装版破碎 運搬距離 28.5km以下	m3		25		
殻処分 【夜間】	アスファルト殻	m3		25		
不陸整正 【夜間】	補足材有り M-40	m2		100		
上層路盤 【夜間】	RAst(40) t=100mm	m2		100		
基層 【夜間】	RA①(20) t=50mm	m2		100		
中間層 【夜間】	改ⅡA①(20) t=50mm	m2		100		

工事数量総括表

工事名	R 7 小山出張所管内路面補修工事【友沼地区】 （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
表層 【夜間】	RA②(20) t=50mm	m2		100		
切削オーバーレイ工		式		1		
切削オーバーレイ (1) 【夜間】	7cmを超え12cm以下 二層 改ⅡA①(20) t=50mm 改ⅡA②(20) t=50mm	m2		2,000		
切削オーバーレイ (2) 【夜間】	7cm以下 一層 改ⅡA②(20) t=50mm	m2		800		
殻運搬(路面切削) 【夜間】	切削殻 運搬距離 22.0km以下	m3		240		
殻処分 【夜間】	切削殻	m3		240		
アスファルト舗装補修工		式		1		
クラック防止シート張 【夜間】	w=1.0	m		100		
パッチング 【夜間】	改ⅡA②	t		2		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 小山出張所管内路面補修工事【友沼地区】 （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
溶融式区画線 (1) 【夜間】	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m		800		
溶融式区画線 (2) 【夜間】	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m		400		
溶融式区画線 (3) 【夜間】	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m		100		
溶融式区画線 (4) 【夜間】	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m		50		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 【夜間】		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 小山出張所管内路面補修工事【友沼地区】 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
建設機械運搬費	路面切削機 運搬距離 L=44.1km	式		1		
現場環境改善費 (率計上)		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

R 7 小山出張所管内路面補修工事 (当初)

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	74, 865, 129
(2) 共通仮設費 -----	15, 812, 175
(3) 純工事費 -----	90, 677, 304

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	35, 679, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	126, 356, 304
-----------------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	19, 293, 696
------------------------	--------------

(8') その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
-------------------	---

(10) 工事価格 -----	145, 650, 000
-----------------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	14, 565, 000
-------------------	--------------

(12) 請負工事価格 -----	160, 215, 000
-------------------	---------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	145, 650, 000
--------------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	145, 288, 000
-------------------	---------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	132, 080, 000
---------------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額) -----	19, 300, 934
-------------------------	--------------

R 7 小山出張所管内路面補修工事

特記仕様書

令和 8 年 1 月

国土交通省関東地方整備局

宇都宮国道事務所

第 1 編 共通編

第 1 章 総則

第 1 条 適用

1. この特記仕様書は、関東地方整備局土木工事共通仕様書(令和 7 年度版)(以下「共通仕様書」という。)という特記仕様書で、本工事の施工に適用する。
2. この工事の施工にあたっての一般的事項は、共通仕様書によるものとする。
3. この特記仕様書に添付されていない別紙様式等については以下 URL よりダウンロードするものとする。
URL <https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/index00000015.html>
4. 本工事における「条件明示」については、別紙ー 1「明示項目および明示事項」に記載のとおりとする。

第 2 条 主任技術者等

本工事の主任技術者又は監理技術者は、受注者が提出した競争参加資格確認申請書に記述した配置予定の技術者でなければならない。

第 3 条 主任技術者等の専任期間

1. 契約締結日の翌日から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。
2. 契約締結日の翌日から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限り、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。
3. 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限り、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日(例:「完成通知書」等における日付)とする。
4. 主任技術者又は監理技術者が技術研鑽のための研修、講習、試験等で短期間工事現場を離れる場合は、適切な施工ができる体制を確保したうえで、監督職員の承諾を得るものとする。

第 4 条 専任特例 1 号の場合の監理技術者又は主任技術者の配置

本工事は、建設業法第 26 条第 3 項第一号の規定の適用を受ける監理技術者又は主任技術者の配置は認めない。

第5条 専任特例2号の場合の監理技術者の配置

1. 本工事において、建設業法第26条第3項第二号の規定の適用を受ける監理技術者（以下、「専任特例2号の場合の監理技術者」という。）の配置を行う場合は以下の（1）～（8）の要件を全て満たさなければならない。
 - （1）建設業法第26条第3項第二号による監理技術者の職務を補佐する者（以下、「監理技術者補佐」という。）を専任で配置すること。
 - （2）監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、専任特例2号の場合の監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
 - （3）監理技術者補佐は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
 - （4）同一の専任特例2号の場合の監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に2件までとする。なお、専任特例1号の場合の監理技術者又は主任技術者を活用した工事と兼務することは出来ない。（ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるものについては、これら複数の工事を一の工事とみなす。）
 - （5）専任特例2号の場合の監理技術者が兼務できる工事は栃木県内及び茨県内の工事でなければならない。
 - （6）専任特例2号の場合の監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。
 - （7）専任特例2号の場合の監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
 - （8）監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
2. 現場の安全管理体制について、平成7年4月21日付基発第267号の2「元方事業者による建設現場安全管理指針」において、「統括安全衛生責任者の選任を要するときには、その事業場に専属の者とする。」とされていることから、施工体制に留意すること。
3. 本工事の監理技術者が専任特例2号の場合の監理技術者として兼務し、本工事に監理技術者補佐を配置する事を予定している場合、以下の書類を提出すること。
 - 1）監理技術者補佐の資格を有する書類（一級施工管理技士等の国家資格者の合格証の写しなど）
 - 2）監理技術者補佐の直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する書類（監理技術者資格者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料（いずれも写し可））

- 3) 専任特例2号の場合の監理技術者が兼務する工事の箇所、内容を示す書類（CORINSの写し）
4. 本工事の監理技術者が専任特例2号の場合の監理技術者として兼務し、本工事に監理技術者補佐を配置する事となった場合、第1項（5）～（8）について施工計画書へ記載し、提出すること。
5. 本工事において、専任特例2号の場合の監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は、コリンズ（CORINS）への登録・修正を適切に行うこと。

第6条 コリンズ（CORINS）への登録

1. 工事カルテの作成、登録については、土木工事共通仕様書「1-1-1-7 コリンズ（CORINS）への登録」によるものとする。
2. 受注者は、工事受注後又は施工中において当該工事に係る悪質で不正実な行為（一括下請負等）が発覚し、指名停止の措置を受けた場合は、登録済みの工事カルテの取り下げを行うものとする。
3. 技術者の従事期間は、工期をもって登録するものとする。（余裕期間を含まないことに留意するものとする。）

第7条 コリンズ（CORINS）への位置情報の入力

土木工事共通仕様書1-1-1-7 コリンズ（CORINS）への登録に定める「登録のための確認のお願い」を作成するにあたり、位置情報については以下のとおりとし、工事場所および座標（緯度、経度）を記載するものとする。なお、座標は、世界測地系（JGD2024）に準拠する。

起点	栃木県小山市大字上泉地先	緯度 36° 18' 26"	経度 139° 43' 40"
終点	栃木県小山市大字上泉地先	緯度 36° 18' 31"	経度 139° 43' 59"

第8条 コリンズ（CORINS）への工事概要の入力

土木工事共通仕様書1-1-1-7 コリンズ（CORINS）への登録に定める「登録のための確認のお願い」を受注時に作成するにあたり、工事概要について必須登録とし、記載例を参考にすること。

記載例)

本工事は、一般国道4号および一般国道50号の栃木県小山市上泉地先外3箇所において、経年劣化に伴う舗装の補修を実施するものである。

主な工種および数量は以下を予定している。

舗装打換え工

・ 舗装打換え 3 0 0 m²

切削オーバーレイ工

・ 切削オーバーレイ 1 0, 1 0 0 m²

アスファルト舗装補修工 1 式

区画線工（溶融式） 4, 7 7 0 m

第 9 条 施工体制台帳

工事成績優秀企業に認定され、認定有効期限内に、工事発注の契約を行った工事の監理技術者、主任技術者（工事成績優秀企業に認定された下請負を含む）は、工事成績優秀企業認定マークの使用や金色帯線（黄色もしくは橙色の帯線でも可）を名札上部に印刷することが出来るものとする。

第 1 0 条 調査・試験に対する協力（低入札価格調査制度調査対象工事）

1. 契約担当官等が工事の中間において技術検査の必要を認めた場合は、速やかに監督職員の指示に従い、検査を受けなければならない。なお、検査は工事請負契約書及び共通仕様書に適用する条項に準じて行うものとする。
2. 予算決算及び会計令第 85 条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、受注者は下記の調査に協力しなければならない。

監理（主任）技術者	
写真 2cm×3cm 程 度	氏名 ○○ ○○ 工事名 ○○改良工事 工期 自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日 会社 ◇◇建設株式会社 印
	

注意 1）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。

注意 2）所属会社の写真とする。

- （1）受注者は、下請負者の協力を得て間接工事費等諸経費動向調査票（営繕工事においては共通費実態調査票）の作成を行い、工事完了後、速やかに発注者に提出するものとする。
- （2）受注者は、提出された間接工事費等諸経費動向調査票（営繕工事においては共通費実態調査票）の費用の内訳についてヒアリング調査に応じるものとする。この場合において、受注者は下請負者についてもヒアリングに参加させるものとする。

(3) 工事コスト調査（調査結果でも可）に係る資料は、下記のとおりとし、関東地方整備局又は宇都宮国道事務所のホームページにより公表する。

(4) 低入札価格調査と工事コスト調査の結果に大きな乖離がある場合、又は、工事コスト調査資料の提出が無い場合には、工事成績評点を減点する場合がある。

なお、低入札価格調査対象工事については、工事コスト調査終了後に、工事成績評点を通知する。

公表資料は以下のとおり。（別紙様式—0—1～10参照）

資料名	内容
低価格理由とその詳細	当該工事が低価格で施工可能となる理由を示した資料
比較表-1	積算内訳書の発注者と元請における当初と実績の比較表
比較表-2	積算内訳書に対する明細書の発注者と元請における当初と実績の比較表
比較表-3	元請の手持ち資材の当初と実績の比較表
比較表-4	元請の資材購入先一覧の当初と実績の比較表
比較表-5	手持ち機械の当初と実績の比較表
比較表-6	労務者確保計画の当初と実績の比較表
比較表-7	工種別労務者配置計画の当初と実績の比較表
比較表-8	建設副産物の搬出の当初と実績の比較表
諸経費動向調査(工事費)	元請、下請の工事費内訳書

第 1 1 条 低入札契約におけるモニターカメラの設置

本工事は、予算決算及び会計令第 85 条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、工事の監督補助としてモニターカメラの設置を行う対象工事とする。

なお、モニターカメラの設置費用については、発注者の負担によるものとする。

第 1 2 条 不可視部分の出来形管理

予算決算及び会計令第 85 条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、以下に示す工種の不可視部分について、ビデオカメラを用いた出来形管理を行うこととし、撮影した映像については監督職員に提出するものとする。

① 舗装工

第 1 3 条 不具合等発生時の措置

受注者は、工事施工途中に工事目的物や工事材料等の不具合等が発生した場合、又は公益通報者等から当該工事に関する情報が寄せられた場合には、その内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。

第 1 4 条 工事書類の作成

1. 工事書類の作成に当たっては、別に定める「土木工事電子書類作成マニュアル（令和 7 年 3 月）」に基づき実施するものとする。
2. 工事書類の作成に当たっては、別に定める「土木工事電子書類スリム化ガイド（令和 7 年 3 月）」を参考に書類の電子化、受発注者間での作成書類の役割分担の明確化、書類の削減等に留意すること。

3. 「工事関係書類一覧表」（別紙様式－１５）により、工事着手前に「作成書類の役割分担」、「作成書類の位置付け」に関して「協議」するものとする。
また、「協議」の内容を変更する場合は、改めて、受発注者で協議を行うものとする。
4. 電子により提出、提示した書類については、検査時その他の場合においても紙での提示、提出は行わないものとする。

第１５条 設計図書の照査

発注者は、設計図書の照査の範囲を超える資料の作成については、監督職員の指示とし、その作成費用は、設計変更の対象とする。なお、設計変更の対象については、「土木工事における工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）：令和７年３月」によるものとする。

第１６条 情報共有システムの活用

1. 本工事は、監督職員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象工事である。なお、活用にあたっては「土木工事・業務の情報共有システム活用ガイドライン」（令和７年３月版）に基づき実施すること。
2. 受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、使用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。
 - ・工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件（Rev5.7）
令和７年３月版 国土交通省（国土技術政策総合研究所）
3. 監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行うものとする。また、利用開始日、必要なユーザーＩＤ数、ディスク容量等の仕様やワークフロー機能の対象者等については、監督職員の確認を得た上で決定すること。
4. 受注者は、サービス提供者と次の内容を含めた契約を締結するものとする。
 - ①情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整える旨
 - ②サービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アクセス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに受注者に連絡を行い適正な処置を行う旨
 - ③②の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると監督職員若しくは受注者が判断した場合、又は復旧若しくは処理対応が不適切な場合には、受注者はサービス提供者と協議の上情報共有システムの利用を停止することができる旨
5. 受注者は、監督職員等から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第 17 条 設計審査会

本工事は、発注者と受注者が一堂に会して、現場着手前（準備期間内）に工事工程クリティカルパスの共有及び工事工程の照合（クロスチェック）を実施し、併せて協議資料作成等の受発注者間の役割分担を明確にする場、また、設計変更手続きの透明性と公正性の向上及び迅速化のため、設計変更の妥当性の審議及び設計変更等に伴う工事中止等の判断等を行う場として開催する「設計審査会」（以下、「審査会」という。）の設置対象工事である。

「審査会」の運用にあたっては、「設計審査会設置運用方針」

(<http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html>) によるものとする。

第 18 条 工事環境の改善

本工事の実施にあたっては、工事環境の改善に取り組むウィークリースタンスを考慮するものとする。

ウィークリースタンスの実施にあたっては、関東地方整備局ホームページ

<https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html> に掲載している工事環境改善実施要領に基づき、監督職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。

第 19 条 ワンデーレスポンス

1. この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。

・「ワンデーレスポンス」とは

受注者からの質問、協議等への回答は、基本的に「その日のうち」に指示、通知等行うよう対応する。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」に通知することである。

2. 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。

3. 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。

4. ワンデーレスポンスの実施にあたっては、関東地方整備局ホームページ <https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html> に掲載しているワンデーレスポンス実施の手引き（令和 5 年 12 月）に基づき、取り組むものとする。

5. 効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力すること。

第 20 条 契約内容の変更手続きについて

本工事における契約内容の変更は、以下によるものとする。

①本工事における設計変更や契約変更は書面に基づき行うことを徹底し、指示書・協議書があるもののみを契約変更の対象とする。

- ②受注者は、工事期間中及び工事完成後において、監督職員から契約図書の規定に違反する等の不適切な指示を受けたと史料されるときは、当該監督職員を経由せずに、事務所長へ直接又は契約担当課長経由で書面により、その旨を報告することができる。

第21条 設計図書の変更

設計変更等については、契約書第18条から第25条及び共通仕様書共通編1-1-1-16から1-1-1-18に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）：令和7年3月」によることとする。

第22条 スライド条項

工事請負契約書第26条（スライド条項）については、物価水準の変動により請負代金が高不相当となったと認められた時に、相手方に請負代金の変更を請求することができる条項となっている。

単品スライドについては、鋼材類・燃料油の他、コンクリート類、購入土などの主要工事材料も対象となるので、物価水準の変動により請負代金が高不相当となった場合には、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

第23条 公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領（土木）

1. 受注者は、下記の資材の使用に際し、再生資材を利用するものとする。

資材名	規格	備考
再生加熱アスファルト混合物	As量5.5%再生密粒	表層（車道）
	As量5.0%再生粗粒	基層（車道）
	As量4.0%再生瀝青安定処理	上層路盤（車道）

なお、使用に際し「舗装再生便覧」等を遵守するものとする。

2. 本工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号最終改正令和4年6月17日法律68号）。以下「建設リサイクル法」という。）に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「8解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし工事発注後に明らかになった事情により予定した条件により難しい場合は監督職員と協議するものとする。

(1) 分別解体等の方法

工 程 ご と 作 業 内 容 及 び 解 体 方 法	工程	作業内容	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑥その他（舗装打換え 工、切削オーバーレイ工）	その他の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用

(2) 分別解体等の方法

【上泉地区】

特定建設資材 廃棄物の種類	施設の名称	所在地	適用 (運搬距離)
アスファルト殻（夜間）	世紀東急工業（株）	栃木県佐野市関川町 580	L=12.7km
切削殻（夜間）	佐野混合所		

【中田地区】

特定建設資材 廃棄物の種類	施設の名称	所在地	適用 (運搬距離)
切削殻（夜間）	鹿島道路（株） 栗橋合材製造所	埼玉県久喜市高柳 2600-1	L=6.2km

【旭町一丁目地区】

特定建設資材 廃棄物の種類	施設の名称	所在地	適用 (運搬距離)
アスファルト殻（夜間）	世紀東急工業（株）	栃木県佐野市関川町 580	L=22.8km
切削殻（夜間）	佐野混合所		

【友沼地区】

特定建設資材 廃棄物の種類	施設の名称	所在地	適用 (運搬距離)
アスファルト殻（夜間）	世紀東急工業（株）	栃木県佐野市関川町 580	L=19.4km
切削殻（夜間）	佐野混合所		

上記（２）については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合でも設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項については、監督職員と協議の上、契約変更の対象とすることができる。

（３）受入時間

世紀東急工業(株)佐野混合所 : 22 時 00 分～ 5 時 00 分

鹿島道路(株)栗橋合材製造所 : 20 時 00 分～ 8 時 00 分

（４）受入条件

世紀東急工業(株)佐野混合所 : 掘削材は径 40cm 程度以下

: 切削殻は条件無し

鹿島道路(株)栗橋合材製造所 : 特に条件なし

3. 受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第 18 条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告することとする。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン（平成 14 年 5 月）」に定めた様式 1〔再生資源利用計画書（実施書）〕及び様式 2〔再生資源利用促進計画書（実施書）〕を兼ねるものとする。

- ・再生資源化等が完了した年月日
- ・再生資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再生資源化等に要した費用

4. 工事発注後に明らかになった事情により予定していた条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

第 24 条 建設リサイクル法第 11 条通知の徹底

受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成 12 年 5 月 31 日法律第 104 号）第 11 条に基づく、都道府県知事に対する通知を行った旨の書面を監督職員より受領した後に、工事着手（建設リサイクル法第 10 条第 1 項に規定する工事着手をいう。）するものとする。なお、これによりがたい場合は監督職員と協議の上決定するものとする。

第 25 条 工事完成図

本工事は、道路工事完成図等作成要領（第 2 版）（国土技術政策総合研究所資料、平成 20 年 12 月）に基づく電子納品の対象工事である。

http://www.nilim-cdrw.jp/dl_std.html

第 26 条 工事完成図の作成、納品

完成図等の作成について

受注者は、「道路工事完成図等作成要領（国土技術政策総合研究所資料、平成 20 年 12 月）」に基づいて作成した電子データを、電子媒体で提出しなければならない。

受注者は、本要領に基づき、国土技術政策総合研究所がホームページ上に無償で公開している本要領に対応したチェックプログラムによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウィルス対策を実施した上で出力資料を含む（別紙等での提出も可能）電子データを提出しなければならない。

提出資料

【電子データ（CD 入り）】

- ・ 完成平面図 SXF データ（.P21）
- ・ 完成縦断図 SXF データ（.P21）
- ・ 完成平面図：属性 XML データ（拡張子 .saf）

【出力資料（道路工事完成図等作成要領 p73 参照）】

- ・ チェック結果記録
- ・ 完成平面図
- ・ 完成縦断図
- ・ 「完成平面図」チェック結果記録
- ・ 道路工事完成図等チェックプログラム結果ログ

なお、作成に要する費用については、当初は計上していないため、設計変更の対象とする。

第 27 条 施工管理

1. 本工事の施工管理は、関東地方整備局土木工事施工管理基準及び規格値（令和 7 年度版）によるものとする。なお、この管理基準により難しい場合及び基準、規格値が定められていない工種については、監督職員と協議の上、施工管理を行うものとする。
2. 本工事の写真管理は、関東地方整備局土木工事写真管理基準（令和 7 年度版）によるものとする。なお、「撮影項目」、「撮影頻度」等が工事内容に合致しない場合は、監督職員の指示により追加、削減するものとする。
3. 本工事の施工管理における適用工種毎の基準類は、ICT 活用工事実施要領（令和 7 年 3 月改定）の関連要領等一覧（URL「https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000051.html」）によるものとする。

第 28 条 デジタル工事写真の黒板情報電子化について

デジタル工事写真の黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。

工事では、以下の 1. から 4. の全てを実施することとする。

1. 対象機器の導入

受注者は、デジタル工事写真の黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以降、「使用機器」と称する）については、関東地方整備局土木工事写真管理基準（令和 7 年度版）（以下、写真管理基準）「2-2 撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。

なお、信憑性確認（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト (CRYPTREC 暗号リスト)」 (URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」) に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。

なお、使用機器の事例を以下に示す。

【使用機器の事例】

デジタル工事写真の黒板情報電子化対応ソフトウェア, (一社) 施工管理ソフトウェア産業協会, <<https://www.jcomsia.org/kokuban>>.

※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない

2. デジタル工事写真における黒板情報の電子的記入

受注者は、同条 1. の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。黒板情報の電子的記入を行う項目は、写真管理基準「2-2 撮影方法」による。

ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

3. 黒板情報の電子的記入の取扱い

本工事の工事写真の取扱いは、写真管理基準及びデジタル写真管理情報基準（以下、デジタル写真管理情報基準）に準ずるが、同条 2. に示す黒板情報の電子的記入については、写真管理基準「2-5 写真編集等」及びデジタル写真管理情報基準「6. 写真編集等」で規定されている写真編集には該当しない。

4. 黒板情報の電子的記入を行った写真の納品

受注者は、同条 2. に示す黒板情報の電子的記入を行った写真（以下、「黒板情報電子化写真」と称する。）を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお納品時に、受注者は UR (http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_digital.html) のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。

また、下記のチェックツールを使用して信憑性確認を行い、結果を出力したものでもよい。

【チェックツールの事例】

信憑性チェックツール（一社）施工管理ソフトウェア産業協会

〈<https://www.jcomsia.org/kokuban>〉.

※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの選定に限定するものではないなお、デジタル工事写真の小黑板情報電子化を実施しない工事写真がある場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得ること。

第29条 ICT活用工事（舗装工（修繕工））について

1. ICT活用工事

本工事は、国土交通省が提唱する i-Construction に基づき、ICT 施工技術の全面的活用を図るため、受注者の提案・協議により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について 3 次元データを活用する ICT 活用工事の対象工事である。

2. 定義

（1）i-Construction とは、ICT 施工技術の全面的な活用、規格の標準化、施工時期の平準化等の施策を建設現場に導入することによって、建設現場のプロセス全体の最適化を図る取り組みである。本工事では、施工者の希望により、その実現に向けて ICT 施工技術を活用した工事（ICT 活用工事）を実施するものとする。

（2）ICT 活用工事とは、施工プロセスの以下段階において、ICT を活用する工事である。また、以下の①～⑤の段階で ICT 施工技術を活用することを ICT 活用工事という。

対象は、切削オーバーレイ工事または路面切削工事とする。

- ① 3 次元起工測量
- ② 3 次元設計データ作成
- ③ ICT 建設機械による施工
- ④ 3 次元出来形管理等の施工管理
- ⑤ 3 次元データの納品

3. 受注者は、入札にあたり「ICT 施工技術の活用」の有無（競争参加資格確認申請書別記様式－1－1「ICT 施工技術の活用」）に「あり」を記載した場合、契約後施工計画書の提出（施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む）までに監督職員へ提案・協議し、協議が整った場合に以下 4～8 により ICT 施工技術の活用を行う。

4. 原則、本工事においては上記①～⑤の段階で ICT 施工技術を活用することとし舗装工（修繕工）について施工範囲の全てで適用するが、具体的な工事内容及び対象範囲を監督職員と協議するものとする。なお、実施内容等については施工計画書に記載するものとする。

5. ICT施工技術を用い、以下の施工を実施する。

① 3次元起工測量

受注者は、交通規制を削減し、以下1)～3)から選択(複数以上可)して測量を行うものとする。起工測量は、施工現場の環境条件により、管理断面及び変化点の計測または面的な計測による測量を選択する。

- 1) 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
- 2) 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
- 3) TS(ノンプリズム方式)を用いた起工測量

② 3次元設計データ等作成

受注者は、5. ①で得られた測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、施工指示に用いる切削計画を作成する。また、ICT建設機械による施工、及び3次元出来形管理を行う場合は3次元設計データを作成する。

③ ICT建設機械による施工

5. ②で作成した3次元設計データを用い、以下1) 2)に示すICT建設機械により施工を実施するものとし、切削指示値等に積極的に3次元設計データ等を活用するものとする。

なお、ICT建設機械の調達が困難な場合は、監督職員と協議して従来型建設機械による施工を実施してもICT活用工事とする。

- 1) 3次元MCまたは3次元MG建設機械
- 2) 3次元位置を用いた施工管理システムを搭載した建設機械

建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分に基づき建設機械の作業装置を自動制御する3次元マシンコントロール技術、建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス技術、または、建設機械の作業装置位置及び切削深さ(高さ)をリアルタイムに計測・記録する施工管理の機能を有する技術を用いて、路面切削を実施する。

なお、建設機械の作業装置位置及び切削深さ(高さ)をリアルタイムに切削深さの計測・記録する方法としては、外部計測機による切削装置の計測の他切削装置に表示される指示値を取得する方法などがある。

④ 3次元出来形管理等の施工管理

5. ③による工事の施工管理において、以下のとおり出来形管理を行うものとする。

なお、監督職員と協議のうえ、従来型建設機械による施工を実施した場合は従来手法による施工管理を実施する。

(1) 出来形管理

3次元MCまたは3次元MG建設機械を使用した場合の出来形管理にあたっては、管理断面及び変化点の計測による出来形管理とし、以下1) 2) から選択(複数以上可)して実施するものとする。

1) TS等光波方式を用いた出来形管理

2) 地上写真測量を用いた出来形管理

3次元位置を用いた施工管理システムを使用した場合の出来形管理にあたっては、建設機械の作業装置位置及び切削深さ(高さ)をリアルタイムに計測・記録する施工管理システムから得られる施工履歴データにより以下3)により実施するものとする。

3) 施工履歴データを用いた出来形管理

⑤ 3次元データの納品

5. ①②④により作成した3次元データを工事完成図書として電子納品する。

6. 上記5. ①～④の施工を実施するために使用するICT機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。また、ICT施工技術の活用を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものとする。

7. 土木工事施工管理基準(案)に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量により形状が計測出来る場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。

8. 本特記仕様書に疑義を生じた場合または記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。

第30条 ICT活用工事における適用(用語の定義)について

1. 図面

図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更または追加された設計図、工事完成図、3次元モデルを復元可能なデータ(以下「3次元データ」という。)等をいう。

なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、監督職員が書面により承諾した図面を含むものとする。

第31条 ICT活用工事の費用について

1. 受注者が、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む)までに監督職員へ提案・協議を行い、協議が整った場合、ICT施工技術を活用する項目については、以下の積算要領に基づき各段階を設計変更の対象とする。

・ ICT活用工事(舗装工(修繕工)) 積算要領

(1) 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用

3次元起工測量・3次元設計データの作成（修正含む）を実施した場合は、受注者は発注者からの依頼に基づき、見積り書を提出するものとし、発注者は、費用の妥当性を確認した上で設計変更の対象とする。

なお、受注者から見積りの提出がない場合は、「3次元起工測量・3次元設計データの作成費用」は計上しないものとする。

また、「3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用」については、補正係数を乗じない共通仮設費率及び現場管理費率に含まれているため、費用の計上はしないものとする。

2. 施工合理化調査を実施する場合はこれに協力すること。

第32条 ICT活用工事の活用効果等に関する調査

ICT活用工事を行った施工者は、活用目的等の把握のための「ICT活用工事の活用効果等に関する調査」の対象であり、別途監督職員より指示される調査票に基づき実施するものとする。

施工者は、工事完了後直ちに調査票を監督職員へ提出・確認後、発注者が指示するメールアドレスまで調査票を電子メールにより提出すること。また調査票の聞き取り調査等を実施する場合はこれに協力するものとする。

調査費用については当初は計上していないため、設計変更の対象とする。

第33条 現場環境改善（快適トイレの設置）

1. 内容

受注者は、現場に以下の（1）～（11）の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。

（12）～（17）については、満たしていればより快適に使用出来ると思われる項目であり、必須ではない。

【快適トイレに求める機能】

- （1）洋式（洋風）便器
- （2）水洗及び簡易水洗機能
（し尿処理装置付き含む）
- （3）臭い逆流防止機能
- （4）容易に開かない施錠機能
- （5）照明設備
- （6）衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等（耐荷重を5kg 以上とする）

【付属品として備えるもの】

- （7）現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
- （8）周囲からトイレの入口が直接見えない工夫

- (9) サニタリーボックス
(女性用トイレに必ず設置)
- (10) 鏡と手洗器
- (11) 便座除菌クリーナー等の衛生用品

【推奨する仕様、付属品】

- (12) 室内寸法 900mm×900mm 以上（面積ではない）
- (13) 擬音装置（機能を含む）
- (14) 着替え台
- (15) 臭気対策機能の多重化
- (16) 室内温度の調整が可能な設備
- (17) 小物置き場（トイレットペーパー予備置き場等）

2. 快適トイレに要する費用

快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。

受注者は、上記 1 の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。

【快適トイレに求める機能】（１）～（６）及び【付属品として備えるもの】（７）～（１１）の費用については、従来品相当を差し引いた後、51,000 円/基・月を上限に設計変更の対象とする。

なお、設計変更数量の上限は、男女別で各 1 基ずつ 2 基／工事（施工箇所）※までとする。

また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとし、2 基／工事（施工箇所）※より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費（率）を想定しており、別途計上は行わない。

※「施工箇所が点在する工事の積算」適用工事や施工延長が長いなどのトイレを施工箇所に応じて複数設置する必要性が認められる工事については、「工事」を「施工箇所」に読み替え、個々の施工箇所で計上できるものとする。

3. 快適トイレの「質の向上」に要する費用

快適トイレの「質の向上」として、積算上限額を超える費用について現場環境改善費（率）を充当することができる。現場環境改善費（率）の充当を希望する場合は、上記 2. の協議時に見積書を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとする。

なお、現場環境改善費（率）を充当することにより、特記仕様書に明示されたその他の費目の実施が困難な場合には、実施費目数の変更を合わせて協議することとする。

4. その他

快適トイレの手配が困難の場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする。

第34条 BIM/CIM 適用工事について

本工事は、BIM/CIM 適用工事（受注者希望型）である。受注者が希望する場合、3次元モデルの活用を提案することができる。詳細については、受発注者で協議し実施する。

（参考）3次元モデル作成の目安

詳細度	200～300程度※1
	※1 構造形式がわかるモデル～主構造の形状がわかるモデル
属性情報	3次元形状データが何を表すかを識別する情報をオブジェクトごとに属性情報として設定する（BIM/CIM 取扱要領「附属資料2 オブジェクト分類」を参照）。

1. BIM/CIM 実施計画書の作成

受発注者において、BIM/CIM の実施内容や、納品方法等を協議し決定した結果を「BIM/CIM 実施計画書」として整理し、提出する。内容に変更が生じた場合は、受発注者間で協議し、BIM/CIM 実施（変更）計画書を作成する。

また、作成した BIM/CIM 実施計画書（変更含む）に基づき、本工事を実施する。

- （1）工事概要
- （2）整理すべき課題
- （3）BIM/CIM の実施内容（3次元モデルの活用内容、期待する効果等）
- （4）3次元モデルの作成仕様（作成範囲、詳細度、属性情報、別業務等で作成された3次元モデルの仕様等）
- （5）3次元モデル作成に用いるソフトウェア、オリジナルデータの種類
- （6）3次元モデル閲覧、データ共有ができるソフトウェアの種類、成果物の納品ファイル形式
- （7）3次元モデルの作成・活用に要する費用

2. BIM/CIM 実施報告書の作成

BIM/CIM 実施計画書に基づき実施した内容について、BIM/CIM 実施報告書を作成する。以下の内容を BIM/CIM 実施計画書に追記して作成する。

- （8）後段階への引継事項（データかつ用事の留意点、更なる検討が必要な内容、2次元図面との整合等）
- （9）省人化の効果（前段階から引き継いだデータの活用により省人化した効果、3次元での検討により省人化した効果等）

3. 成果物の納品

以下の内容を納品する。様式については別添資料を参照すること。

- （1）BIM/CIM 実施計画書・見積書（変更含む）
- （2）BIM/CIM 実施報告書（3次元モデル作成引継書シート、3次元モデル照査時チェックシートを含む）
- （3）作成した3次元モデル（オリジナルデータ、標準的なデータ形式（J-LandXML 形式、IFC 形式）、統合モデル、動画等）

4. その他

最新の情報はBIM/CIMポータルサイト (<https://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bimcim/bimcimindex.html>) で提供されているので、適宜参照すること。

第35条 DXデータセンターの使用

本工事はDXデータセンターを使用することで、VDIによる専用ソフトの利用及び受発注者間のデータ共有の円滑化を図る工事である。

3次元モデルを活用するにあたり、受注者が希望する場合、国土技術政策総合研究所が運用するDXデータセンターにインストールされている専用ソフトウェアを使用することができる。

DXデータセンター内の有償ソフトウェアを使用する場合は、受注者が有償ソフトウェアの使用契約手続きを行うものとする。

なお、DXデータセンターの詳細については、DXデータセンターの参考資料 (<https://dxportal.nilim.go.jp/exonym/reference>) 及びポータルサイト (<https://dxportal.nilim.go.jp/exonym>) を参照すること。

第36条 工事中の安全確保

1. 工事の施工にあたっては、関東地方整備局長が定める「重点的安全対策」について留意し、工事事故の防止を図らなければならない。

なお、令和7年度における重点的安全対策項目は以下の7項目である。

- I. 架空線等上空施設の損傷事故防止
- II. 建設機械等の稼働に関連した人身事故防止
- III. 資機材等の下敷きによる人身事故防止
- IV. 足場・法面等からの墜落事故防止
- V. 地下埋設物の損傷事故防止
- VI. 第三者の負傷・第三者車両等に対する損害
- VII. 事故防止

2. 受注者は、工事に従事する就業制限業務及び作業主任者を選任する業務における資格者のうち、資格取得後一定期間経過した資格者に対し、次に掲げる再教育の受講が推進されるよう努めるものとする。

- ①労働安全衛生法第19条の2に基づく足場組立等作業主任者等に対する能力向上教育
- ②労働安全衛生法第60条の2に基づく車両系建設機械運転従事者、移動式クレーン運転士、玉掛業務従事者等に対する危険有害業務従事者教育
- ③厚生労働省通達に基づくドラグ・ショベル運転業務従事者等に対する危険再認識教育

3. 工事の施工にあたっては、工事等の時期、工事等の方法の概要及び工事等を行なう場合における道路交通に対する措置について「道路工事保安施設設置基準（案）（令和6年2月）」に基づき監督職員へ確認を行うものとする。

4. 工事中看板、工事情報看板及び工事説明看板的記載内容及び設置箇所については、監督職員の承諾を得るものとする。
5. 工事期間中は、夜間における安全確保のため保安要員を巡回させ、道路灯、バリケード等保安施設の保安点検を行うものとする。
6. 工事期間中に配置する交通誘導警備員は、以下のとおり計上するものとする。ただし、交通管理者等との協議条件など社会的要件、現地精査に基づき配置人員の変更が必要になった場合は、監督職員と協議するものとする。

【上泉地区】

工種	作業区分	交通誘導警備員（延人数）
全ての作業	夜間作業	65人（うち有資格誘導員25人）

【中田地区】

工種	作業区分	交通誘導警備員（延人数）
全ての作業	夜間作業	20人（うち有資格誘導員 8人）

【旭町一丁目地区】

工種	作業区分	交通誘導警備員（延人数）
全ての作業	夜間作業	55人（うち有資格誘導員20人）

【友沼地区】

工種	作業区分	交通誘導警備員（延人数）
全ての作業	夜間作業	55人（うち有資格誘導員20人）

第37条 熱中症対策に資する現場管理費の補正

1. 本工事は、夏季における真夏日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に掛かる経費に関して「熱中症対策に資する現場管理費の補正」を行う試行工事である。
2. 真夏日の考え方は下記のとおりである。
 - （1）真夏日の定義

日最高気温が 30℃以上の日を指す。

ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が 30℃以上の場合とする。
 - （2）試行にあたっての真夏日の計上の考え方

下記①～③のいずれかに該当する場合、真夏日として計上する。

①環境省が公表している暑さ指数（WBGT）が日最高 25℃以上の場合。

施工現場から最寄りの環境省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT）が 25℃以上となる日を真夏日とみなす。

②気象庁が公表している地上気象観測所の日最高気温が 30℃以上の場合。

施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温が 30℃以上の日を真夏日とする。

③夜間工事については、作業時間帯の最高気温が 30℃以上の場合。

施工現場から最寄りの観測地点における作業時間帯の最高気温が 30℃以上、又は暑さ指数（WBGT）が 25℃以上の場合を真夏日とする。

なお、休工日においては、上記に該当した場合でも真夏日としない。

上記①～③によりがたい場合は、監督職員と協議すること。

（３）工期

工事着手から工事完成日までの期間を指す。なお、年末年始休暇 6 日間、夏季休暇 3 日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

（４）基準日

受発注者協議により、「基準日」を定めるものとする。「基準日」は工事着手日を基本とする。

当該「基準日」より工期末までの期間のうち、真夏日にあたる日数を算出する。

なお、夏季休暇 3 日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、現場休工日は含まないものとする。

（５）真夏日率

以下の式により算出された率をいう。

・ 真夏日率＝基準日から工期末までの真夏日÷工期

（６）現場管理費の補正

現場管理費の補正は、工期中の日最高気温の状況に応じて補正値を算出し、現場管理費率に加算する。なお、補正は変更契約において行うものとする。

・ 補正値（％）＝真夏日率×補正係数※

※真夏日補正係数：１．２

第 38 条 安全管理推進技術査等認定について

１．概要

関東地方整備局（港湾・空港部・営繕部関係を除く）が発注した工事（以下、「直轄工事」という）において、無事故で完成させた技術者に対して、「安全管理推進技術者」（以下、「認定技術者」という）として認定する

２．認定条件

対象とする技術者は、以下の条件によって認定する。

- ・直轄工事において、無事故にて完成させた「安全管理担当者」として、施工期間中、全ての工事（準備工を除く）に従事した者。なお、「安全管理担当者」とは、施工体制上、受注者が配置する「統括安全衛生責任者」、「元方安全衛生管理者」、「ずい道等救護技術管理者」、「店社安全衛生管理者」、「工事現場責任者」として安全管理に従事した者で、現場代理人または、主任（監理）技術者が兼務した場合も認定するものとする。
- ・直轄工事にて、認定技術者として過去5回認定された者については、「優秀安全管理推進技術者」（以下、「優秀認定技術者」という）として認定する。

3. 認定技術者の認証

- ・認定技術者及び優秀認定技術者に認定された者については、「安全管理推進技術者認定ロゴマーク」（以下、「認定ロゴマーク」という）を「企業の名刺」、「ヘルメット貼付」等に使用（印刷、シール）することができる。
- ・紛失等による認定書の再発行は行わない。
- ・「認定ロゴマーク」については、当該地方整備局管内で行う直轄工事のみに使用でき、それに要する費用は、当該企業が負担するものとする。

4. 認定技術者の認証期間

認定技術者へ授与した認証については、その使用期間に制限を設けないものとする。

5. 不適切事項への措置による認証の取り扱い

認定技術者が関係する工事にて、粗雑工事等の発覚より、関東地方整備局から措置（指名停止、文書注意、口頭注意）を受けた場合であっても、過去の認証の取り消しは行わない。ただし、工事完成後、安全管理に関して不適切な事象が発覚した場合、または、不正による認定取得が確認された場合については、認定を取り消す。

第39条 交通誘導警備員の資格

交通誘導警備員については、資格者（警備業法第23条に規定する都・県公安委員会の行う1級又は2級検定に合格した者）1名以上を充て、他は経験1年以上の者を配置すること。

なお、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

第40条 路上工事の縮減等

受注者は、路上工事による交通への影響の緩和を図るため、施工方法・規制時間帯・施工日数の短縮等の検討を行い、監督職員に提出するとともに工事完了時に実施結果を提出するものとし、路上工事の縮減等に努めるものとする。

第41条 交通規制日数の報告

現道上での（改築・維持修繕）工事等により交通規制を実施した場合には、月毎に実交通規制日数を監督職員へ提出するものとする。（別紙－2）

第42条 特定調達品目の調達実績の調査について

受注者は、本工事の資材、建設機械の使用にあたっては、必要とされる強度や耐久性、機能の確保等に留意しつつ、環境物品等の調達の推進に関する基本方針に定められた国土交通省の特定調達品目（以下、「特定調達品目」という）の使用を積極的に推進するものとする。設計図書に定めがあるものについて、特定調達品目への変更が可能である場合は、監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。ただし、東日本大震災の影響により、特定調達品目の使用が困難な場合には、監督職員と協議するものとする。

受注者は、特定調達品目の調達実績の集計を行い、工事完了後に、電子データにより監督職員に提出するものとする。集計の方法については、監督職員より指示する。

第43条 建設機械の使用

受注者は、本工事において「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」（昭和62年3月30日建設省経機第58号）に基づき、低騒音型建設機械の仕様原則を図られた場合は、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」に基づき指定された低騒音型建設機械を使用するものとする。

第44条 舗装版切断時に発生する濁水の適正な処理

舗装版切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水については、地方公共団体の取扱規則等に基づき適正に処理しなければならない。

なお、舗装版切断時に発生する濁水の運搬・処理費用については当初見込んでいないが、建設資材廃棄物に該当するため、適正な処理方法について選定し監督職員と協議すること。

なお、濁水の運搬・処理費用等、必要と認められる経費についても契約変更の対象とする。

「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（請負業者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供することが必要である。

なお、受注者は、排水の処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。

第45条 工事現場管理

受注者は、工事の施工にあたっては、次の事項を遵守するものとする。

1. 積載重量制限を超えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
2. さし柵装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
3. 過積載車輛、さし柵装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等過積載を助長することのないようにすること。
4. 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行った場合、さし柵装着車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。

5. 建設発生土の処理及び骨材の購入等にあたって、下請事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
6. 以上のことにつき、下請業者にも十分指導すること。

第46条 特殊車両通行許可関係図書の確認及び提出

共通仕様書 1-1-1-36 交通安全管理第14項における道路法第47条の2に基づく通行許可の確認は、下記について実施するものとする。また監督職員からの求めがあった場合には確認結果等を提示しなければならない。

- ① 当該車両に関する特殊車両通行許可証
- ② 現場到着地点及び現場出発時における荷姿（荷姿全景、ナンバープレート等通行許可証と照合可能な写真を撮影しておくこと）
- ③ 車両通行記録計（タコグラフ）（夜間走行条件の場合のみ）

なお、当該車両の特殊車両通行許可証については、当該経路に関する部分の写しを、共通仕様書 1-1-1-39 官公庁等への手続等第3項に基づき、監督職員へ提示するものとする。

第47条 通行許可等

1. 受注者は、建設機械、資材の運搬にあたり、道路法第47条第1項、車両制限令第3条における一般的制限値を超える車両を通行させようとする場合は、運搬資機材毎に運搬計画（車種区分、車両番号等、車両諸元及び積載重量、資材の積載限度数量、通行経路、許可証等の有効期限等の確認方法と確認頻度）を作成し、施工計画書に記載しなければならない。
2. 受注者は、運搬計画どおりに運行していることを確認しなければならない。また、確認を行った資料については、整理保管するとともに、監督職員または検査職員の要求があった場合は速やかに提示しなければならない。

第48条 現場環境改善

1. 現場環境改善として実施する内容は、下記のとおりとするが、現場条件等により実施が困難になった場合には、監督職員と協議するものとする。
 - （1） 仮設備関係
 - ①. 用水・電力等の供給設備 ②. 緑化・花壇 ③. ライトアップ施設
 - ④. 見学路及び椅子の設置 ⑤. 昇降設備の充実 ⑥. 環境負荷の低減
 - （2） 営繕関係
 - ①. 現場事務所の快適化 ②. 労働者宿舎の快適化
 - ③. デザインボックス（交通誘導員待機室） ④. 現場休憩所の快適化
 - ⑤. 健康関連設備および厚生施設の充実等
 - （3） 安全関係
 - ①. 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等）

- ②. 盗難防止対策（警報機等） ③. 避暑・防寒対策

（４）地域連携

- ①. 完成予想図 ②. 工法説明図 ③. 工事工程表
 ④. デザイン工事看板（各工事PR看板含む）
 ⑤. 見学会等の開催（イベント等の実施含む）
 ⑥. 見学所（インフォメーションセンター）の設置および管理運営
 ⑦. パンフレット・工法説明ビデオ
 ⑧. 地域対策費等（地域行事等の経費を含む） ⑨. 社会貢献

2. 現場環境改善については具体的な内容、実施時期について施工計画書に含め提出するものとする。
 3. 主に現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策については、工事契約後、監督職員と協議するものとし、現場環境改善費（率）の50%を上限として設計変更の対象とする。

第49条 工期変更

1. 工期は、雨天、休日等104日を見込み、契約の翌日から令和8年12月25日までとする。

なお、休日には、日曜日、祝日、年末年始休暇及び夏季休暇の他、作業期間内の全ての土曜日を含んでいる。

工期には、施工に必要な実日数（実働日数）に加えて以下の日数を見込んでいる。

①	準備期間	60日間
②	後片付け期間	30日間
③	雨休率（猛暑日補正有り） （実働工期日数に休日と天候等による作業不能日※を見込むための係数）	1.77

※雨休率を算出した際の日換算した年間の日は以下の通りである。（当該工事の作業不能日ではない。）

イ）1日の降雨・降雪量が10mm/日以上の日：29日間

ロ）8時から17時までのWBGT値が31以上の時間を足し合わせた日数：6日間

（少数第1位を四捨五入（整数止め）し、日数換算した日数）

過去5か年（2020年～2024年）の気象庁（宇都宮観測所）及び環境省（宇都宮地点）のデータより年間の平均発生日数を算出（雨休率を算出した際の日換算した年間の作業不能日）

路上工事抑制期間

（令和8年3月1日から令和8年3月31日、令和8年4月27日から令和8年5月6日及び令和8年8月8日から令和8年8月16日）

（上記日数は変更の場合がある）

2. 著しい悪天候や気象状況より工程（官積算）で見込んでいる「天候等による作業不能日」以上に作業を休止せざるを得なかった場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議することができる。
3. 後片付け期間に検査に要する各種電子データの作成を行うことを想定しているが、更なる期間が必要な場合は、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議することができる。
4. 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間と実工事期間を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定できる。なお、契約を締結するまでの間に、別紙様式-16により、工事の始期及び終期を通知すること。

余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結日の翌日から令和8年12月25日まで

※ 契約締結後において、工期の始期の変更の必要が生じた場合は、監督職員と協議の上、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。なお、条件の変更がない場合において、契約時に設定した工期の変更は行わない。

第50条 工事工程クリティカルパスの共有

受注者は、現場着手前（準備期間内）に設計図書等を踏まえた工事工程表（クリティカルパスを含む）を作成し、監督職員と共有すること。工程に影響する事項がある場合は、その事項の処理対応者（「発注者」又は「受注者」）を明確にすること。

施工中に工事工程表のクリティカルパスに変更が生じた場合は、適切に受発注者間で共有することとし、工程の変更理由が以下の①～⑤に示すような受注者の責によらない場合は、工期の延長が可能となる場合があるので協議すること。

- ①受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた場合
- ②著しい悪天候や気象状況より「天候等による作業不能日」が工程（官積算）で見込んでいる日数から著しく乖離し、かつ、作業を休止せざるを得なかった場合
- ③工事中止や工事一部中止により全体工程に影響が生じた場合
- ④資機材や労働需要のひっ迫により、全体工程に影響が生じた場合
- ⑤その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合

第51条 工事工程表の開示の試行工事

1. 本工事は、工期設定の根拠とした工事に必要な関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続きなどの進捗状況を踏まえた工事工程表を開示するとともに、設計審査会等において工事工程クリティカルパスの共有や発注者が作成する工程と受注者が作成する工事工程の照合（クロスチェック）を行うことにより、適切な工期設定の取組を行う「工事工程表の開示の試行工事」である。

2. 工事契約後、設計審査会等において、「前条 工事工程クリティカルパスの共有」により作成した工事工程表を確認し、受注者・発注者間でクリティカルパスの共有を行うものとする。
3. 設計審査会等において、発注者が開示した工事工程表（別紙ー５）との照合（クロスチェック）を実施し、必要に応じて工期延伸の判断について審査を行うなど、適正な工事工程の確保に努めるものとする。
4. 本試行に関するアンケート調査を実施する場合はこれに協力すること。

第52条 週休二日の対応

1. 本工事は、監督職員と受注者双方が工程調整を行うことにより、完全週休2日（土日）を達成するよう工事を実施する「現場閉所による週休2日制適用工事（完全週休2日）（受注者希望方式）」の試行工事である。

受注者は、工事契約後、完全週休2日（土日）の取組を希望するか判断の上、発注者に協議するものとし、希望しない場合は月単位の週休2日に取組むものとする。

2. 週休2日の考え方は下記のとおりである。

1) 週休2日

①完全週休2日（土日）

対象期間内の全ての土日において、現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、協議により、同一の週に土日に代わる現場閉所日（以下、「代替休日」という。）を設定することによって、土日に現場閉所を行ったとみなす。なお、週の定義は月曜日から日曜日までとする。

②月単位の週休2日

対象期間内の全ての月において、現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」という。）が、28.5%（8日/28日）以上となる現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

2) 対象期間

工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。

また、工事着手後、受注者の責によらず週休2日の実施が困難な期間が生じる場合は、受発注者間で協議して週休2日の対象外とする作業と期間を決定するとともに、変更契約時の設計図書に対象外とする作業と期間を明示する。ただし、対象外とする期間は災害対応等のやむを得ない期間に限定すること。

3) 現場閉所

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

3. 天候等を天候等による作業環境が厳しい時期を避けることを目的に、1年単位の変形労働時間制を活用する場合は、1週40時間または1日8時間を超える労働時間を設定した月は、週休2日工事の対象期間外とする。また1年単位の変形労働時間制の活用について施工計画書に反映し、労働基準監督署へ提出した下記の資料を提出すること。

- ・ 1年単位の変形労働時間制を活用する労働者とその使用者が締結した労使協定
- ・ 変更した就業規則

4. 現場閉所を行うときは、監督職員へ事前に連絡すること。ただし、以下に該当する場合は、連絡は不要である。

- ① 施工計画書に記載した法定休日・所定休日の場合
- ② 週間工程会議等により監督職員が事前に把握している場合
- ③ 官公庁の休日の場合

完全週休2日（土日）の実施にあたり、受注者の責に寄らず土日に施工を行わざるを得ない場合は、協議により、同一の週に代替休日を設定すること。なお、夜間工事の場合は作業に着手した日を作業日とみなす。

また、天候等による作業環境が厳しい時期を避けることを目的に、1年単位の変形労働時間制を適用し休日を振り替える場合には、振替前後の日がちが把握出来るよう施工計画書に記載しておくこと。

5. 監督職員は、受注者の月毎の現場閉所率の状況を適宜確認するものとし、受注者側の週休2日の取組状況が十分でない場合は、受発注者双方において要因を分析し、週休2日が確保できるよう改善に取り組むものとする。
6. 工事完了後、週休2日の取得結果が確認できる「取得報告書」を作成し、監督職員に提出するものとする。
7. アンケート調査を実施する場合はこれに協力すること。
8. 明らかに受注者側に月単位の週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて、工事成績評定から点数を減ずる措置を行うものとする。
9. 週休2日に掛かる費用については、当初予定価格から完全週休2日（土日）を達成した場合の補正係数を労務費、市場単価、土木工事標準単価、共通仮設費率、現場管理費率に乗じているが、現場閉所の達成状況を確認後、完全週休2日（土日）が未達成の場合は、月単位の週休2日の補正係数に変更する。月単位の週休2日が未達成の場合は、補正係数を除して変更する。

完全週休2日（土日）の取組を希望しない場合は、月単位の週休2日の補正係数に変更する。また、現場閉所の達成状況を確認後、月単位の週休2日が未達成の場合は、補正係数を除して変更する。

第53条 悪天候等により工期変更が必要となる場合の協議を簡素化する試行

1. 受注者は、著しい悪天候により作業不稼働日が多く発生し、工期内に工事を完成することが困難な場合はその理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

著しい悪天候とは、当該工事の工期月の雨休率が、直近5カ年における工期月の雨休率の平均値を超える場合をいう。

工期月とは、工事着手日から工事完成予定日までの期間のうちの、工期の延長変更請求時までにかかる月（ただし、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は除く）をいう。

なお、本工事の降雨降雪日は、宇都宮観測所（気象庁のデータ）における1日の降雨・降雪量が10mm以上/日の日を想定している。

2. アンケート調査を行う場合は、これに協力すること。

第54条 個人情報の取扱いについて

（基本的事項）

1. 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）第66条第2項第1号の規定に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

（秘密の保持）

2. 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

（取得の制限）

3. 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。

（利用及び提供の制限）

4. 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

（複写等の禁止）

5. 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。

(再委託の禁止)

6. 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。なお、発注者の指示又は承諾により第三者に個人情報の取り扱いを伴う事務を再委託する場合（二以上の段階にわたる委託を含む。）には、受注者は当該第三者に対して、個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）第66条第2項第4号に基づく個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じさせなければならない。

(事案発生時における報告)

7. 受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(資料等の返却等)

8. (1) 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに発注者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。なお、発注者の指示又は承諾により個人情報が記録された資料等を複写等した場合には、確実にそれらを廃棄又は消去するとともに、証明書（別紙－3）を発注者に提出しなければならない。

- (2) 前項の規定は、発注者の指示又は承諾により第三者に個人情報の取り扱いを伴う事務を再委託する場合（二以上の段階にわたる委託を含む。）において準用する。

(管理の確認等)

9. 発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。また、発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。

(管理体制の整備)

10. 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定めなければならない。

(従事者への周知)

11. 受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。

第55条 施工時期及び施工時間の変更

1. 本工事の作業区分は下記によるものとする。

【全ての地区】

作業区分	施工区分	標準作業時間
夜間作業	全ての作業	20:00～5:00

上記については、積算上の条件明示であり、作業時間を指定するものではない。
※各々の標準作業時間には、日々の作業準備、後片付け、KY等安全活動なども含まれる。

ただし、上記区分に変更を要する場合は、監督職員と協議するものとする。

当初設計は、上記表のとおりとするが、昼間施工についても検討を行うこと。

なお、昼間施工の検討により作業時間が変更となる場合、交通管理者等との協議による工程の見直しが必要となる場合及び現地条件の変更等に伴う作業効率の低下等による工期の延期が必要となる場合は、監督職員と協議することができる。

また、令和8年3月1日から令和8年3月31日、令和8年4月27日から令和8年5月6日及び令和8年8月8日から令和8年8月16日までの期間は路上工事抑制期間となるので、車線規制を必要とする工事は行ってはならない。（上記日数は変更の場合がある）

なお、この区間の工事開始の時期は監督職員の指示によるものとする。

2. 夜間作業における道路使用許可の時間帯は、20時～5時を見込んでいる。
3. 本工事は、働き方改革、熱中症予防の一環として、猛暑期間（7～8月頃）において現場施工を回避（休工や施工時間帯の変更）することについて、監督職員と協議を行うことができる。

なお、現場施工の回避に伴う工期延期については、詳細な工事スケジュールを作成し、必要に応じて設計変更の対象とする。

第56条 猛暑期間を休工可能とする工事について（試行）

1. 本工事は、受注者の判断に基づき猛暑期間を一定期間休工とした際の、取組の効果や必要となる費用の実態を調査する試行工事である。
2. 本工事で見込んでいる準休工期間は以下のとおりとする。

準休工期間：令和8年8月1日～令和8年8月31日

なお、発注者が示した準休工期間の中で、受注者は休工期間を任意に設定できるものとするが、最低2週間程度の休工は必須とする。ただし、天候や気象状況により、猛暑対策が不要と判断できる場合は、この限りではない。

休工期間を変更する場合は、工事契約後に監督職員と協議を行うものとし、設計変更の対象とする。

3. 休工期間における増加費用は当初計上していないが、これにより難しい場合は監督職員と協議するものとする。

4. 受注者は、本試行におけるアンケート調査に協力するものとする。アンケート用紙は別途監督職員より送付する。

第57条 概算・概略数量

本工事は、概略数量を示したものであり、詳細については、監督職員の指示によるものとする。

第58条 新技術の活用「新技術の定義」

1. 本工事は、新技術活用の促進を図ることを目的とした、新技術活用工事である。

2. 新技術の定義

新技術活用の原則化における新技術の定義は以下による。

- ①技術の成立性が技術を開発した民間事業者等により実験等の方法で確認されている技術
- ②公共工事等において実用段階に達している技術
- ③当該技術の適用範囲において従来技術に比べて活用の効果が同程度以上の技術又は同程度以上と見込まれる技術
- ④実用段階に達していない技術又は要素技術など研究開発段階にある技術であって国により導入促進を図る技術

3. 対象とする新技術

新技術活用の原則義務化の対象とする新技術は以下のとおりとする。

- 1) 新技術情報提供システム（NETIS）登録技術

URL : <http://www.netis.mlit.go.jp>

- 2) NETIS のテーマ設定型の技術比較表に掲載されている技術

- 3) 新技術導入促進（Ⅱ）型により活用する技術

- 4) 新技術のニーズ・シーズマッチングにより現場実証し、従来技術と同等以上と確認できた技術

対象とする技術は、NETIS「マッチング」に掲載された技術のうち、「標準化推進技術」「普及促進技術」のいずれかに該当するものとする。

なお、NETIS 掲載期間終了技術は対象外とする。

第59条 新技術の活用（施工者選定型）

1. 本工事は、施工者が原則1技術以上の新技術を選択したうえで活用を図る新技術活用工事である。

2. 本工事において、第58条新技術の活用「新技術の定義」3. 対象とする新技術に示す1)～4)の技術が選定されていない場合、受注者は施工に先立ち、当該工事内容について十分把握の上、新技術を原則一つ以上選定し、監督職員の承諾を得た上で活用するものとし、活用する新技術の名称及び内容等を施工計画書に記載するものとする。活用する新技術がNETIS登録技術の場合は新技術活用計画書も提出するものとする。

3. 受注者は、選定した新技術が第58条新技術の活用「新技術の定義」3. 対象とする新技術に示す(1)～(4)のいずれの新技術であるか確認できるよう、施工計画書に記載する。
4. 当該技術については、設計図書等で定められた事項に係る部分でない場合は、設計変更の対象としない
5. 受注者は、試行現場照会中の技術を活用する場合において当該技術の施工にあたり NETIS 申請者が実施する「試行調査」に協力するものとする。なお、試行調査に係る費用は NETIS 申請者が負担する。
6. 試行現場照会中の技術を活用する場合、当該工事の実施箇所において標準的に使用される技術の施工費相当額を超える費用については、試行調査に係る費用とみなし、NETIS 申請者の負担とする。
7. 受注者は、活用する新技術が情報種別記号「ーVE」以外の NETIS 登録技術の場合は、当該技術の施工にあたり「活用効果調査」を行うものとする。「活用効果調査」は、「新技術情報提供システム(NETIS)」より作成し、監督職員に提出するものとする。
8. 受注者は、本工事によって知り得た当該技術に係わる情報は、監督職員の許可なく公表してはならない。

第60条 建設現場における遠隔臨場の実施

1. 建設現場における遠隔臨場の実施

「建設現場における遠隔臨場の実施」は、受注者における「段階確認に伴う手待ち時間の削減や確認書類の簡素化」や発注者（監督員）における「現場臨場の削減による効率的な時間の活用」を目指し、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）と Web 会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」の遠隔臨場を行うものとする。

なお、遠隔臨場の実施にあたっては「建設現場における遠隔臨場に関する実施要領（案）R5.3」を参考に実施するものとする。

URL <https://www.mlit.go.jp/tec/content/001594449.pdf>

2. 遠隔臨場を適用する工種、確認項目

現場での適用・不適用については、受発注者間にて協議の上、適用する工種・確認項目を選定することとする。

3. 実施内容

(1) 段階確認・材料確認、立会での確認

①受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により取得した映像及び音声 Web 会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」を行うものとする。

②確認実施者が現場技術員の場合、現場技術員は使用する PC にて遠隔臨場の映像（実施状況）を画面キャプチャ等で記録し、情報共有システム（ASP）等に登録して保管する。（従来の立会資料の管理と同様とする。）

(2) 動画撮影

動画撮影は、撮影者の安全を確保するため、撮影者が移動の際に横転等が考えられるいわゆる「歩きスマホ」（カメラを手に持って歩きながら撮影）での撮影はしないこと。

動画撮影は、静止して撮影又は撮影者のヘルメットや胸ポケットに付ける等の安全に配慮するものとする。

(3) 機器の準備

遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）や Web 会議システム等は受注者が手配、設置するものとする。これによらない場合は監督職員等と協議し決定するものとする。

なお、配信に利用するシステムは、「パッケージ化したシステム」、「情報共有システム（ASP）」、「Web 会議システム（teams、zoom 等）」等、何れのシステムを利用してよい。

(4) 遠隔臨場を中断した場合の対応

電波状況等により遠隔臨場が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で協議を行うものとする。対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で記録したものをメール等の代替手段で共有し、監督職員等は机上確認することも可能とする。

なお、本項目は受発注者間で協議し、別日の現場臨場に変更することを妨げるものではない。

(5) フォローアップ調査

工事完了時に別紙様式－19を監督職員へ提出するものとする。

また、遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示によるものとする。

(6) 費用

遠隔臨場にかかる費用については、工事実施に必要な施工管理費として、全必要額を技術管理費に積み上げ計上し、設計変更するものとする。

なお、機器の手配は基本的にリースとし、その賃料を計上するものとするが、やむを得ず購入せざるを得ない機器がある場合は、その購入費に、機器の耐用年数に対する使用期間（日単位）割合を乗じた分を計上するものとする。また、受注者が所持する機器を使用する場合も、基本的には同様の考え方とするものとする。

(7) 不正行為

遠隔臨場において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準 令和5年3月3日（国不建第578号）」等に従い、監督処分を実施する場合がある。

遠隔臨場の実施にあたり、現場の通信環境が不良と確認された場合は、対応策を検討の上、監督職員と協議を行うものとする。

第61条 建設現場における遠隔臨場を活用した工事検査の実施

1. 建設現場における遠隔臨場を活用した工事検査の実施

「遠隔臨場を活用した工事検査」は、受注者における「工事検査に伴う移動時間の削減や工事関係書類の簡素化」や発注者（監督職員・検査職員）における「現場実地（現場臨場）の削減による効率的な時間の活用」等を目指し、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、360度カメラ等）と Web 会議システム等を介して工事実施状況、出来形、品質と出来ばえの各検査項目を遠隔で行うものである。なお、遠隔臨場による工事検査は、『遠隔臨場による工事検査に関する実施要領（案）』の内容に従い実施する。

2. 遠隔臨場を活用した工事検査の対象

遠隔臨場を活用した工事検査は、完成検査、中間技術検査、既済部分検査、完済部分検査における、工事実施状況、出来形、品質、出来ばえの各検査項目を対象とし、以下の表に示す。また、全ての検査を対象とするが、現場条件や、『遠隔臨場による工事検査に関する実施要領（案）』「7.3 検査項目の適応性」を踏まえ、従来方法（対面書類検査、現場実地検査）を選択することも可能である。

凡例 ○：遠隔臨場による工事検査の対処

	工事実施 状 況	出来形		品質		出来映え	
	書類	書類	実地	書類	実地	書類	実地
完成検査	○	○	○	○	○	○	○
中間技術検査	○	○	○	○	○	○	○
既済部分検査	○	○	○	○	○	○	○
完済部分検査	○	○	○	○	○	○	○

3. 遠隔臨場を活用した工事検査を適用する検査項目

現場条件により遠隔臨場による工事検査の適応性が一致しない場合も想定されることから、検査項目での適用・不適用については、監督職員が検査職員と調整・決定し、受注者に遠隔臨場による工事検査を適用する検査項目を連絡する。遠隔臨場による工事検査を適用する検査項目については、『遠隔臨場による工事検査に関する実施要領（案）』「7.3 検査項目の適応性」を踏まえ判断する。

4. 実施内容

（1）技術検査、工事検査での実施

受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、360度カメラ等）により取得した映像及び音声を Web 会議システム等を介して工事実施状況、出来形、品質と出来ばえの各検査を実施するものである。

（2）機器の準備

遠隔臨場による工事検査に要する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ、360度カメラ等）や Web 会議システム等は受注者が手配、設置するものとする。

る。これによらない場合は監督職員と協議し決定するものとする。

(3) 遠隔臨場による工事検査を中断した場合の対応

電波状況等により遠隔臨場による工事検査が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で予備日を取り決めて検査日を連絡する。

(4) 効果の検証

遠隔臨場による工事検査を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

(5) 費用

遠隔臨場による工事検査にかかる費用については、受発注者間の協議を踏まえ、技術管理費に積上げ計上する。なお、監督業務で遠隔臨場を実施する工事については、遠隔検査を行うために追加で要する費用が生じた場合に監督職員と協議するものとする。

(6) 不正行為

遠隔臨場による工事検査において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、『建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準 令和 3 年 9 月 30 日（国不建第 273 号）』等に従い、監督処分を実施する場合がある。

第 6 2 条 契約後 V E 方式

(定義について)

「V E 提案」とは、契約書第 19 条の 2 の規定に基づき、設計図書に定める工事の目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする工事材料、施工方法等に係る設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案である。

(V E 提案の意義及び範囲について)

1. 受注者が V E 提案を行う範囲は、設計図書に定められている内容のものとする。
2. 以下の提案は、V E 提案の範囲に含まないものとする。
 - (1) 施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案。
 - (2) 契約書第 18 条に規定された条件変更等に該当する事実との関係が認められる提案。
 - (3) 提案の実施に当たり、関係機関協議等、第三者との調整等を要する提案。

(V E 提案書の提出について)

1. 受注者は、前項の V E 提案を行う場合は、次に掲げる事項を V E 提案書（別紙様式－ 1 ～ 4）に記載し、発注者に提出しなければならない。
 - (1) 設計図書に定める内容と V E 提案の内容の対比及び提案理由
 - (2) V E 提案の実施方法に関する事項（当該提案に係る施工上の条件等を含む）
 - (3) V E 提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠
 - (4) 発注者が別途発注する関連工事との関係
 - (5) 工業所有権等の排他的権利を含む V E 提案である場合、その取扱いに関する事項
 - (6) その他 V E 提案が採用された場合に留意すべき事項
2. 発注者は、提出された V E 提案書に関する追加的資料、図書その他の書類の提出を受注

者に求めることができる。

3. 受注者は、前項のV E 提案を契約の締結日より、当該V E 提案に係る部分の施工に着手する35日前までに、発注者に提出できるものとする。

4. V E 提案の提出費用は、受注者の負担とする。

(V E 提案の審査について)

提出されたV E 提案は、施工の確実性、安全性が確保され、かつ設計図書に定める工事の目的物と比較し、機能、性能等が同等以上で経済性が優位であると判断されるものについては、V E 提案として採用することを原則として審査を行い、当該提案の採否を決定するものとする。

(V E 提案の採否等について)

V E 提案の採否について、原則として、V E 提案の受領後14日以内に書面（別紙様式－5）により通知するものとする。ただし、受注者の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。また、V E 提案を採用しなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。

(V E 提案を採用した場合の設計変更等について)

(1) V E 提案を採用した場合において、必要があるときは、発注者は設計図書の変更を行わなければならない。

(2) 前項の規定により設計図書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があるときは請負代金額を変更しなければならない。

(3) 前項の変更を行う場合においては、V E 提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の10分の5に相当する金額（以下「V E 管理費」という。）を削減しないものとする。

(4) V E 提案を採用した後、契約書第18条の条件変更が生じた場合、発注者がV E 提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。なお、V E 管理費については、原則として変更しないものとする。

(V E 提案の活用と保護について)

評価の結果、当該V E 提案内容の活用が効果的であると認められた場合は、他の工事においても積極的に活用を図るものとする。その場合、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、当該権利の保護に留意するものとする。

第63条 生産性向上チャレンジ工事

1. 試行の実施

本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取り組みを推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。

2. 試行の内容

工事契約後、受注者は、当該工事において、省人化等の生産性向上に資する取り組みを実施することができる。

本取組みを実施する場合は、施工計画書に「生産性向上チャレンジ工事」の項目を設け、①取組内容、②期待される効果等を明記するものとし、完成検査までに実施内容及び効果を報告するものとする。また、期待される効果等について、人員削減や作業時間削減等の定量的な効果を記載できる場合は記載することとする。

なお、「技術提案で提案済みの内容」及び「特記仕様書第58条新技術活用「新技術の定義」」において採用した取組については本試行の対象外とする。

3. 工事成績評定

施工計画書で位置づけられた「生産性向上チャレンジ工事」の取組の履行が確認できた場合は加点を行うこととする。

4. 本試行に係る費用については、原則、受注者負担によるものとする。

第64条 出来高部分払方式

本工事の部分払は、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施し、円滑かつ速やかな工事代金の流通を確保することによって、より双務性及び質の高い施工体制の確保を目指すため、「出来高部分払方式実施要領」〔国土交通省 HP https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html 参照〕に基づき行うものとする。

第65条 施工箇所が点在する工事

本工事は、施工箇所が点在する工事であり、上泉地区（栃木県小山市大字上泉地先）、中田地区（茨城県古河市中田地先）、旭町一丁目地区（茨城県古河市旭町一丁目～茨城県古河市雷電町）及び友沼地区（栃木県下都賀郡野木町友沼地先）で施工を行う工事である。

第66条 直轄土木工事における賃金・労働時間等の実態調査（試行）

1. 本工事は、受注者の協力の下、賃金・労働時間・労務費（以下「賃金・労働時間等」という。）の実態を調査する試行工事である。
2. 受注者は、契約締結後、賃金・労働時間等の実態調査に協力する意向がある場合には、実態調査に協力する工種・種別・細別（以下、「工種等」という。）を発注者へ報告するものとする。
3. 発注者は、実態調査に協力する工種等の報告を受けた工種等より調査対象を選定するとともに、調査対象工種等の施工が完了した後、受注者は、別途監督職員より通知される実態調査要領に基づき資料を提出するものとする。
4. 発注者は、提出された資料をもとに賃金、労働時間等の実施率・達成率を算出後、積算上の作業時間を示した資料を提出するとともに、賃金、労働時間等の実施率・達成率を工事完成検査後に受注者、下請業者（注文者）、下請業者（使用者）に通知するものとする。

第2編 材料編

第1章 土木工事材料

第67条 一般瀝青材料

ストレートアスファルトの針入度は下表のとおりとする。

用途	針入度	摘要
表層・中間層・基層	40～60	舗装工（車道部）
上層路盤	60～80	舗装工（車道部）

第68条 区画線

塗装厚は、下表のとおりとする。

1. 熔融式

幅 (cm)	厚 (mm)	摘要
15 45	1.5	夜間の視認性が優れたもの。

ただし、上記によりがたい場合は監督職員と協議するものとする。

2. 区画線設置様式は、別添－2のとおりとする。

第3編 土木工事共通編

第1章 総則

第69条 建設業担い手確保・育成貢献の取組

受注者は、自ら立案実施した建設業担い手の確保・育成に関する取組について、工事完成時までに様式－1及び様式－2により、監督職員に提出することができる。

第70条 現場技術員

本工事は、現場技術員の配置対象工事であり、現場技術業務を委託する予定である。
なお、本工事を担当する現場技術員の氏名は、別途監督職員より通知する。

第71条 施工体制調査員

本工事は、現場における施工体制の点検補助業務を委託する予定である。

また、本工事の施工体制の点検を担当する施工体制調査員の氏名は、別途監督職員より通知する。

なお、施工体制調査員は、工事の情報共有システム（ＡＳＰ）により電子書類を閲覧し、点検を行うため、施工体制調査員を情報共有システム（ＡＳＰ）のユーザーに登録するものとする。（「閲覧のみ可能」で登録）

第 7 2 条 施工体制の点検

1. 受注者は「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（平成 1 2 年法律第 1 2 7 号最終改正令和 6 年 1 2 月 1 3 日）第 1 5 条 3 により発注者から施工体制について点検を求められたときは、これを受けることを拒んではない。
2. 施工体制の点検員は当該工事の監督職員、施工体制調査員及び発注担当事務所の職員である。
3. 施工体制調査員は、業務証明書を携帯し、胸に委託業務名、委託先、業務職（施工体制調査員）、氏名、顔写真の入った名札を着用している。
4. 当該工事の監督職員及び発注担当事務所の職員は、所属、氏名、顔写真の入った名札を着用している。
5. 施工体制調査員は、施工体制の点検を行う者で、指示等の権限は有しない。
6. 施工体制調査員は、電子書類の点検を工事の情報共有システム（ＡＳＰ）により「閲覧」し、点検する。
7. 施工体制調査員は、第 1 回目の現地点検は現地で点検するが、以降の点検は、映像により点検が可能な項目は、必要に応じ、工事の受注者が導入しているＷＥＢ会議や遠隔臨場システムを活用し、点検することを可能とする。

ただし、立会や打合せ等においてＷＥＢ会議や遠隔臨場システムを導入していない工事や現地での点検を希望する工事は、従来通り、現地で点検する。

第 7 3 条 品質証明

本工事は、品質証明対象工事とする。なお、提出様式は別紙様式－ 1 2 によるものとする。

第 7 4 条 工事完成図書の納品（電子納品）

1. 本工事は電子納品対象工事とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは、「工事完成図書の電子納品等要領(令和 5 年 3 月)：(以下「要領」という。)」に基づいて作成した電子データを指す。

「要領」で特に記載がない項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、「要領」の解釈に疑義がある場合は監督職員と協議の上、電子化の是非を決定する。

なお、電子納品の運用にあたっては、「電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】（令和6年3月）」を参考とするものとする。

2. 本工事は「オンライン電子納品実施要領」に基づき、オンライン電子納品を行うものとする。

オンライン電子納品は、発注者が用意した電子納品保管管理サーバへのオンラインによる納品を原則とする。

なお、オンラインによる納品が実施できない場合は、監督職員と協議の上、電子媒体に格納して納品するものとする。

3. 成果品の提出の際には、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウィルス対策を実施したうえで提出すること。

第75条 技術検査

1. 本工事は、中間技術検査対象工事とし、実施回数は2回以上を原則とする。なお、工事成績優秀企業の適用工事にあたっては、減免することが出来るものとする。但し、低入札価格調査制度対象工事となった工事及び監督強化価格対象工事については、減免の適用の対象外とする。
2. 中間技術検査の実施時期は、完成、既済部分（完済を含む）の検査時期及び当該工事の主要工種を考慮し、施工上の重要な変化点で行うことを原則とする。実施時期は、監督職員が選定するものとし、監督職員は、受注者に対して書面をもって検査日及び検査職員名を通知するものとする。
3. 中間技術検査は、上記を標準として実施することとするが、中間技術検査の主旨を踏まえ、現場条件、工事規模、内容、工期等を考慮して、実施時期、実施回数を変更することが出来る。

第76条 書類限定検査

1. 本工事は、検査に必要な書類を限定し、監督職員と技術検査官の重複確認廃止の徹底及び受注者における説明用資料等の書類削減により効率化を図る「書類限定検査」の対象である。
2. 書類限定検査とは、検査時に下記の10書類に限定して資料検査を行うものとする。

①施工計画書	⑥出来形管理図表
②施工体制台帳（下請引取検査書類を含む。）	⑦品質管理図表
③工事打合せ簿（協議）	⑧品質規格証明資料
④工事打合せ簿（提出）	⑨品質証明書
⑤工事打合せ簿（承諾）	⑩工事写真

なお、以下の工事については対象外とする。

- ・「低入札価格対象工事」又は「監督体制強化工事」は対象外
- ・施工中、監督職員より文書等により改善指示が発出された工事は対象外

3. 実施状況や改善点等を把握するためのアンケートに協力する。

第77条 ウィルス対策

受注者は、電子納品時のみならず、監督職員に工事に関する事項について電子データを提出する際には、ウィルス対策を実施した上で提出しなければならない。

また、ウィルスチェックソフトは常に最新データに更新（アップデート）しなければならない。

第4編 道路編

第1章 舗装

第78条 適用

この工事の施工にあたっての一般的事項は、共通仕様書によるものとする。

ただし、第79条の性能を規定する対象範囲の施工にあたっては、共通仕様書の第1編第1章以外の事項を除くものとする。また、共通仕様書の第1編第1章のうち施工管理の項目（1-1-23）も除くものとする。

第79条 性能を規定する対象範囲

1. 本工事は、車道舗装の性能を規定した試行工事であり、舗装構造について受注者が発注者に舗装構造提案を行い、採否通知による採用を経て施工する工事である。
2. 本工事の性能規定対象範囲は、上層路盤・基層・中間層・表層とする。
3. 契約書第18条の条件変更が生じた場合は、変更後の条件によって標準的な舗装構造を変更するとともに、それに基づき請負代金額の変更を行うものとする。

第80条 舗装構造提案の範囲

本工事で受注者が行う舗装構造の提案範囲は、第85条車道舗装の性能指標及びその値に定める車道舗装の性能指標及びその値に適合させるものとする。

なお、舗装構造提案に伴う工期延長の変更は範囲に含めないものとする。

第81条 舗装構造提案書の提出

1. 受注者は、第79条舗装構造提案の範囲の舗装構造提案を行うものとし、次に掲げる事項を舗装構造提案書（様式-3～5）に記載し、発注者に提出しなければならない。

（1）第87条に示す性能指標及びその値に適合する舗装構造提案の内容及び提案理由

- ①設定する性能指標及びその値
- ②性能を確保する施工範囲（区間等）

- (2) 舗装構造提案の実施方法に関する事項（当該提案に係る施工上の条件等を含む）
 - ①材料仕様（アスファルト混合物事前審査認定証、配合設計書、試験練結果報告書）
 - ②施工要領（施工順序、施工方法、施工機械）
 - ③施工管理（出来形管理及び品質管理）の試験項目、頻度、試験方法及び管理基準値（規格値）
 - (3) 工業所有権等の排他的権利を含む舗装構造提案である場合その取扱いに関する事項
 - (4) 舗装構造提案が採用された場合に留意すべき事項
2. 受注者は、別途提出する施工計画書に舗装構造提案による施工の、工程管理を記載すること。
 3. 発注者は、提出された舗装構造提案書に関する追加的な資料等の提出を受注者に求めることができる。
 4. 受注者は、第79条舗装構造提案の範囲の舗装構造提案を契約の締結日より、当該舗装構造提案に係る部分の施工に着手する35日前までに、発注者に提出しなければならない。
 5. 舗装構造提案の提出に要するすべての費用は、受注者の負担とする。

第82条 舗装構造提案の審査

舗装構造提案の審査にあたり、発注者が設計図書に定める車道舗装の性能指標の値に適合させるための提案内容を審査するものとする。

第83条 舗装構造提案の採否等

1. 発注者は、舗装構造提案の採否について、舗装構造提案の受領後14日以内に書面（様式-6）により、受注者に通知しなければならない。ただし、受注者の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。
2. 提出された舗装構造提案が適正と認められなかった場合の前項の通知は、その理由を付して行うものとする。なお、舗装構造提案が適正と認められなかった場合、受注者は舗装構造の再提案を行うものとする。再提案に要するすべての費用は、受注者の負担とする。
3. 舗装構造提案が適正と認められた後、性能規定範囲で契約書第18条の条件変更が生じた場合において、発注者が舗装構造提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。なお、再提案に要する期間、採否の審査通知期間及び再提案の費用は協議するものとする。
4. 受注者が舗装構造提案を行う前に性能規定範囲で契約書第18条の条件変更が生じ、標準的な舗装構造の訂正または変更が行われた場合において、受注者は変更後の条件に基づき舗装構造提案を行わなければならない。
5. 受注者は、採用された舗装構造提案及びそれに伴って提出した施工管理（出来形管理及

- び品質管理)と別途提出する施工計画書に基づき施工するものとする。
6. 双方の責任に帰することができない理由(不可抗力や予測することが不可能な理由等)により、工事の続行が不可能な場合においては、発注者と受注者の間で協議して定めるものとする。
7. 本工事で受注者が行う舗装構造提案の適用は、以下のとおりとする。
表層、中間層(基層)の厚さは、表層は5cm、中間層(基層)は5cmとする。

第84条 舗装構造提案の保護

舗装構造提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。但し、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、この限りでない。

第85条 責任の所在(舗装構造提案)

発注者が舗装構造提案を適正と認めることにより、設計図書において施工方法等を指定しない部分の工事に関する受注者の責任が軽減されるものではない。

第86条 舗装の設計

受注者は、下記設計条件により第87条に規定する車道舗装の性能指標及びその値に適合する舗装構造及び施工方法等を発注者に提案するものとする。

- (1) 設計は「技術基準」によるものとする。
- (2) 舗装計画交通量は3000台/日・方向以上とする。

第87条 車道舗装の性能指標及びその値

性能指標	施工直後の性能指標の値	試験方法	試験頻度
塑性変形 輪数	動的安定度で3,000回/mm以上 ただし、ポリマー改質アスファルトを使用する場合で、舗装計画交通量N7 (一般部)は、4,000回/mm以上とし、N7(交差点部)は5,000回/mm以上とする。	締固め度と動的安定度の回帰曲線から求める。「舗装性能評価法」のホイールトラッキング試験方法、「舗装調査・試験法便覧」のアスファルト混合物の密度試験方法。	品質管理基準の「現場密度の測定」の試験基準及び摘要と同じ
平たん性	各車線毎に (σ)2.4mm以下	「舗装性能評価法」の舗装路面の平たん性測定方法 (3mプロフィルメーター試験方法)	各車線毎に全車線

第88条 舗装施工直後の性能評価

1. 受注者は、舗装施工直後に第87条に規定する性能指標に関して測定を行いその結果を

発注者に提出するものとする。

2. 発注者は、前項に基づき提出された性能指標の値について確認を行うものとする。
3. 第87条に規定する車道舗装の施工直後の性能指標の値に適合できなかった場合、発注者は受注者に必要な修補を行わせるものとする。

修補の方法は、受注者が発注者に提示し発注者は、現場条件等に照らして決定するものとする。

なお、次の事項は性能保持対象外とする。

- ・交差点部（車の停止線から交差点内側の車道部分）
- ・路面標示部
- ・その他（橋面部、マンホール部等）

ただし、前述以外で明らかにやむを得ない事情がある場合、受注者は発注者と協議できるものとする。

第89条 性能の再評価

1. 舗装施工直後の性能が第87条車道舗装の性能指標及びその値の性能指標に適合せず機能回復処置を行った場合、受注者は再測定を行ない、その結果を発注者に提出するものとする。この場合測定に要する費用は、受注者の負担とする。
2. 発注者は、前項で提出された性能指標の値について評価を行うものとする。

第90条 材料

加熱アスファルト混合物の示方アスファルト量及び骨材の最大粒径は、下記のとおりとする。

呼び名	混合物の種類	最大粒径	アスファルト量	摘 要
RAst	再生瀝青安定処理	40mm	4.0%	上層路盤
RA①	再生粗粒度アスコン	20mm	5.0%	基 層
RA②	再生密粒度アスコン	20mm	5.5%	表 層
改ⅡA①	改質Ⅱ型粗粒度アスコン	20mm	5.0%	中間層 基 層 (切削オーバーレイ)
改ⅡA②	改質Ⅱ型密粒度アスコン	20mm	5.5%	表 層 (切削オーバーレイ) パッチング

第91条 ポリマー改質アスファルト

1. 配合設計

耐流動対策の配合設計は、骨材粒度範囲の中央値以下を目標にし、75 μ m ふるい通過質量百分率は小さめにする。75 μ m ふるい通過分のうち、回収ダスト分は30%を越えないものとする。最適アスファルト量は、下表のマーシャル基準値を満足するアスファ

ルト量の共通範囲の中央値かそれ以下とする。

安定度 S (kN)	フロー値 F (1/100cm)	空隙 (%)	飽和 (%)	S / F (kN/m)
7. 35 以上	土木工事共通仕様書による			2500 以上

注) 突き固め回数は 75 回とする。

耐流動対策を行う場合は、最適アスファルト量でホイールトラッキング試験を行い、DS 値を確認し監督職員の承諾を得るものとする。

DS の目標値は下表のとおりとするが、目標値に達しない場合は、監督職員と協議するものとする。

種 別	交通量区分 N7 (単位：回/mm程度)	
	一般部	交差点部
表 層	4,000	5,000
基 層	4,000	5,000

注) 上表は一般部と交差点部の DS の目標値を分けて施工する場合の記載例であり、一般部と交差点部の DS の目標値を同一にする場合は交差点部の DS 値に合わせるものとする。

2. 混合

混合時間は、骨材にアスファルトの被覆が十分に行われ、均一に混合できる時間とする。混合温度は、アスファルトの動粘度が 150～300 センチストークス(セイボルトフロール度 75～150 秒)を示す温度範囲から選ぶことを原則とするが、製品により望ましい温度が異なるため留意するものとする。

3. 混合物の運搬

混合物の運搬にあたっては、十分な保温措置を施すものとする。

4. 敷均し・転圧

混合物の舗設は、通常のアスファルト混合物より高い温度で行う必要があり、しかも製品により望ましい温度が異なるため、特に温度管理に留意し速やかに敷均しを行い十分に転圧を行うものとする

5. 施工計画

一般部、交差点部の標準的な 1 日当たりの施工工程を施工計画に記載するものとする。なお、作成にあたり、夏期においては初期わだち掘れに影響を与える交通開放温度に、冬期においては締固め度に影響を与えるアスファルト混合物の温度低下に留意するものとする。

第92条 加熱アスファルト混合物

受注者は、本工事に使用する加熱アスファルト混合物（以下「混合物」という。）で、アスファルト混合物事前審査の認定を受けた混合所の混合物を使用する場合は、「アスファルト混合物事前審査における土木工事仕様書」及び「アスファルト混合物事前審査における品質管理基準」によるものとする。

第93条 中温化アスファルト舗装の試行

本工事において、中温化アスファルト舗装の試行の実施について、監督職員と協議するものとする。なお、中温化アスファルト混合物の流通状況等により、実施が困難な場合もあるため、本試行の実施は任意とする。

<試行内容>

- ・新規合材を対象とする。
- ・実施範囲や実施時期等の詳細については、監督職員と協議する。
- ・中温化アスファルト混合物は製造時の加熱温度をマイナス 20℃又はマイナス 30℃低減させて製造されるものを使用する。
- ・機械式フォームド方式を基本とするが、監督職員と協議の上、添加剤方式も可とする。
- ・本試行に伴う追加費用は設計変更の対象とする。
- ・本試行を実施した場合、実施後に監督職員より送付されるアンケートに協力するものとする。

第2章 道路修繕

第94条 路面切削工

1. 切削後の基準高の変更は、行わないものとする。
2. 縦断方向の段差は原則としてつくってはならない。やむを得ず施工する場合は、交通に支障のないよう摺付を行うものとする。
3. 段差箇所付近には「段差あり」の標識を設置しなければならない。
4. 当初設計では、切削機械の運搬費及び運搬距離について下表のとおり見込んでいる。

【上泉地区】

名称	規格	運搬基準点	施工箇所中間点	運搬距離 (km 以下)	片道運搬 (回)
切削機械	2m、29t	栃木県庁	栃木県小山市大字上泉地先 (下り線)	38.4km	2

【中田地区】

名称	規格	運搬 基準点	施工箇所中間点	運搬距離 (km 以下)	片道運搬 (回)
切削機械	2m、29t	埼玉県庁	茨城県古河市中田地先（上り線）	39.5km	2

【旭町一丁目地区】

名称	規格	運搬 基準点	施工箇所中間点	運搬距離 (km 以下)	片道運搬 (回)
切削機械	2m、29t	埼玉県庁	茨城県古河市雷電町地先 （上下線）	48.2km	2

【友沼地区】

名称	規格	運搬 基準点	施工箇所中間点	運搬距離 (km 以下)	片道運搬 (回)
切削機械	2m、29t	栃木県庁	栃木県下都賀郡野木町友沼地先 （上下線）	44.1km	2

第 9 5 条 オーバーレイ工

横断測量は、20m 間隔に行うものとする。

第 9 6 条 アスファルト舗装補修工（クラック防止シート）

1. 適用

舗装工事において施工するリフレクションクラック抑制を目的としたクラック防止シート張工に適用する。

2. 使用材料

クラック防止シート張工に使用する材料は以下に示すものでなければならない。

Ⅰ. 使用するシートは、基材に高張力のガラス繊維を用い、改質アスファルト等を含浸コーティングさせた、受難性を持ち且つ接着性に優れたシートを使用する。

Ⅱ. シートを含むアスファルトの切削殻が再生骨材としてリサイクル可能となるもの。

Ⅲ. 将来の舗装補修時に支障とならないもの。

3. クラック防止シートはガラス基材の幅 100cm を想定しており、これによらない場合は、監督職員と協議するものとする。

第5編 その他

第1章 その他

第97条 舗装台帳

舗装台帳等の資料作成は、監督職員の指示により作成し、工事完成時に下記の資料を提出するものとする。

提出資料 各2部(原稿1部、コピー1部)

- (1) 舗装台帳
- (2) 舗装施工データシート(別紙様式-14)
- (3) 舗装施工概略図
- (4) 位置図(1/50, 000)
- (5) 平面図(完成平面図)

第98条 全国道路施設点検データベース(舗装)への登録について

1. 受注者は、必要に応じ管理運営団体の定める方法によりユーザー登録を行った上で、舗装工事のデータを、全国道路施設点検データベース(舗装)(以下「点検DB(舗装)」)に登録する。登録するデータは、「道路舗装データベース 登録・利用マニュアル」によるものとし、事前に監督職員と協議しなければならない。登録するデータに係る権利は、第99条に定めるとおりとする。なお、点検DB(舗装)の管理運営団体に支払う登録料については契約変更の対象とする。

また、上記マニュアルは、全国道路施設点検データベース(舗装)の管理運営団体のホームページ(https://www.jice.or.jp/pavement_db/)で閲覧できる。

2. 受注者は、状況写真や地形図を含む一般図などの画像データ等において、個人情報が表示されないよう加工を施したものを使用するとともに、点検DB(舗装)へ登録するデータに個人情報が含まれないことを確認しなければならない。また、登録するデータに個人情報が含まれないことを確認する手法について施工計画書に明記し、個人情報が含まれないことを確認した書類として「別紙-7」に示すチェックリストを提出すること。

なお、受注者と発注者の双方がチェックリストにより、個人情報が含まれないことを確認した後でなければ、データ登録を行ってはならない。

第99条 登録するデータに係る権利について

1. 本工事の成果として点検DB(舗装)へ登録されるデータ及びこれに係る特許、実用新案登録、意匠登録等を受ける権利及び当該権利に基づき取得する産業財産権並びに著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)その他の知的財産権(ノウハウ等に関する権利を含む。)は、すべて登録・確定と同時に発注者に帰属する。

2. 点検 DB（舗装）へ登録されるデータに係る知的財産権のうち、受注者又は第三者が従前から保有していた知的財産権が含まれる場合、受注者は、発注者、発注者が指定する者及び点検 DB（舗装）を利用する者（以下「発注者等」という。）に対し、当該知的財産権の利用を許諾し、又は許諾させるものとする。
3. 受注者は、自ら（受注者に所属する者を含む。）又は第三者をして、発注者等に対し、点検 DB（舗装）へ登録されるデータを構成する著作物に係る著作権人格権を行使せず又は行使させない。
4. 前三項の場合において、受注者は、発注者に知的財産権を帰属させ若しくは発注者が適法に知的財産権を行使するため、又は発注者等による点検 DB（舗装）の運用及び利用のために必要となる一切の手続（第三者からの許諾取得を含む。）を履践するものとする。
5. 発注者及び受注者は、前四項に定める権利の帰属及び不行使並びに手続履践の対価が委託料に含まれることを相互に確認する。
6. 受注者は、点検 DB（舗装）へ登録されるデータが知的財産権を含む第三者の権利を侵害しないことを表明及び保証し、受注者がかかる表明保証に違反したことにより発注者が第三者から訴訟を提起され又は権利を主張される等の紛争が生じた場合には当該紛争の解決に協力するとともに、発注者に生じた損害、損失及び費用（合理的な範囲の弁護士費用を含む。）について、発注者に対してこれを補償するものとする。

第 100 条 震災対策

1. 地震発生等の天災に備えて、あらかじめその対応策を定めておくものとする。
2. 地震注意情報等が発令された場合は、直ちに工事を中断し、その情報に応じた適切な保全措置等を講ずるものとする。

第 101 条 道路施設基本データの作成

本工事完成時には、以下に示す「道路施設基本データ」を作成し、監督職員に提出するものとする。ただし、本工事に該当しない施設の基本データは作成しないものとする。

なお、完成後でも、発注者は受注者に対して、「道路施設基本データ」の内容について、説明を求める事がある。

1. 道路施設基本データの種類

区分	施設番号	施設名	区分	施設番号	施設名
道路構造	C020	縦断勾配	付属物及び付	E060	道路情報板
	C030	平面線形		E070	交通遮断機
	C050	舗装		E080	I. T. V
	C060	道路交差点		E090	車両感知器
	C070	鉄道交差点		E100	車両諸元計測施設
	C080	歩道及び自転車歩行者道		E110	気象観測施設

構 造 物	C090	独立専用自歩道	属 施 設	E120	災害予知装置
	C100	中央帯		E130	自動車駐車場等
	C110	環境施設帯		E140	自転車駐車場
	D010	橋梁		E150	雪崩防止施設
	D020	橋側歩道橋		E160	落石防止施設
	D030	横断歩道橋		E170	消雪パイプ
	D040	トンネル		E180	ロードヒーティング
	D050	洞門		E190	除雪ステーション
	D060	スノーシート		E200	防災備蓄
	D070	地下横断歩道		E210	共同溝
	D080	道路BOX等		E220	CAB電線共同溝
	D090	横断BOX等		E230	植栽
	D100	パイプカルバート		E240	遮音施設
	D120	擁壁		E250	遮光フェンス
	D130	スノーシェルター		E270	流雪溝
	E010	防護柵		E310	防雪林
	E020	道路照明		E320	路側放送
	E030	視線誘導標(反射式)		E330	光ケーブル施設
	E040	視線誘導標(自光式)		E340	道路反射鏡
	E050	道路標識		E350	ビーコン

2. 道路施設基本データの作成は、別に定める『道路管理データベースデータ作成マニュアル(案)』によるものとする。
3. 道路施設基本データは、『道路施設基本データ作成システム』で作成する。
4. 道路施設基本データ作成にあたっての工事番号は、CORINS 登録時の「工事契約コード番号」とする。
5. 道路施設基本データに係わる以下のものを電子データにて提出すること。
 - ①道路施設台帳作成総括表
 - ②道路施設基本データ総括表
 - ③道路施設基本データ一覧表
 - ④道路施設台帳チェックシート
 - ⑤「道路工事完成図等チェックプログラム」によるチェック結果
 - ⑥「電子納品チェックプログラム」によるチェック結果
 - ⑦工事数量総括表

第102条 「問合せ番号」及び「路上規制情報システム」

受注者は、「路上規制情報提供システム」への入力を行うものとし、別途監督職員が通知する「問合せ番号」を工事情報看板及び工事説明看板に掲示するものとする。

なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

第 103 条 工事現場における説明性の向上

受注者は、事業名、事業の目的・内容・効果、工事名、工事内容、連絡先を記した工事説明書を作成し、近隣住民等から事業内容等の説明を求められた場合は、工事の安全確保に支障のない範囲において、当該工事説明書を配布する等、工事現場の説明性の向上を図るものとする。

また、受注者は工事現場作業員に対し、工事内容及び事業目的・効果を周知するものとする。

以上