

単 価 合 意 書

令和8年3月13日に契約締結、及び令和8年3月から適用の労務単価に係る特例措置により令和8年4月22日に変更契約したR7国道17号新大宮上尾道路円阿弥地区環境整備工事（第1回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年05月18日

発注者 住所 埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目435番地

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局 大宮国道事務所長 隅藏 雄一郎

受注者 住所 埼玉県さいたま市緑区東浦和1-21-3

氏名 株式会社 内田緑化興業

代表取締役 殿井 正仁

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		90,371,047	
道路土工						
		式	1		7,510,460	
掘削工						
		式	1		7,510,460	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	1,100	344.5	378,950	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,110	6,291	6,983,010	
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,100	135	148,500	
地盤改良工						
		式	1		7,491,000	
路床安定処理工						
		式	1		7,491,000	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 15.1t/100m2 セメント系固化材 特殊土用	m2	1,650	4,540	7,491,000	
舗装工						
		式	1		16,395,720	
アスファルト舗装工						
		式	1		16,395,720	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	1,650	604.4	997,260	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm	m2	1,650	683.4	1,127,610	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80mm	m2	1,650	2,586	4,266,900	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,650	1,702	2,808,300	
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 改質Ⅱ型粗粒度アスコン 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,650	2,168	3,577,200	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 改質Ⅱ型密粒度アスコン 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,650	2,193	3,618,450	
防護柵工		式	1		26,713,830	
路側防護柵工		式	1		26,713,830	
仮設ガードレール	Gr-B-2B H鋼基礎 L=5.0m	m	507	52,690	26,713,830	
植栽維持工		式	1		4,232,503	
植樹撤去工		式	1		4,232,503	
高木伐採	幹周90cm以上120cm未満 枝葉落とし 伐採(吊り切断) 集積含む	本	2	70,650	141,300	
高木伐採	幹周120cm以上150cm未満 枝葉落とし 伐採(吊り切断) 集積含む	本	2	107,500	215,000	
高木伐採	幹周150cm以上180cm未満 枝葉落とし 伐採(吊り切断) 集積含む	本	9	161,300	1,451,700	
高木伐採	幹周180cm以上210cm未満 枝葉落とし 伐採(吊り切断) 集積含む	本	7	215,000	1,505,000	
高木伐採	幹周210cm以上240cm未満 枝葉落とし 伐採(吊り切断) 集積含む	本	2	322,500	645,000	
低木伐採	樹高60cm未満 枝葉落とし、集積含む	本	657	312.1	205,049	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場発生品運搬	幹・枝葉 積込み、荷下し含む 運搬 距離L=1.5kmを超え3.0km以下 DID あり	m3	65.4	1,062	69,454	
応急処理工		式	1		16,743,725	
応急処理工		式	1		16,743,725	
応急処理		式	1		16,743,725	
構造物撤去工		式	1		2,837,309	
防護柵撤去工		式	1		160,728	
防護柵撤去(カトレール)		m	111	1,448	160,728	
構造物取壊し工		式	1		1,303,140	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	111	11,740	1,303,140	
縁石撤去工		式	1		428,617	
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	507	845.4	428,617	
運搬処理工		式	1		944,824	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	143	2,419	345,917	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	143	3,861	552,123	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場発生産品運搬	カートレベル	t	2.15	21,760	46,784	
仮設工		式	1		8,446,500	
交通管理工		式	1		8,446,500	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	150	19,590	2,938,500	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	300	18,360	5,508,000	
直接工事費		式	1		90,371,047	
共通仮設費		式	1		9,596,725	
共通仮設費		式	1		1,958,425	
技術管理費		式	1		95,425	
六価カド溶出試験費		検体	4	7,800	31,200	
道路施設基本データ作成費		式	1		64,225	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,863,000	
共通仮設費(率計上)		式	1		7,638,300	
純工事費		式	1		99,967,772	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		33,492,228	
工事原価		式	1		133,460,000	
一般管理費等		式	1		16,020,000	
工事価格		式	1		149,480,000	
消費税相当額		式	1		14,948,000	
工事費計		式	1		164,428,000	