

工 事 設 計 書

工事設計書のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
渡良瀬川河川事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 ・ R 9 佐野河川管内左岸維持管理工事
工事地名	自) 栃木県栃木市藤岡町地先 至) 栃木県佐野市高橋町地先

2. 工事内容

1)	発注年月	令和8年 1月	1 2)	設計年月	令和7年 12月		
2)	事務所名	渡良瀬川河川事務所 管理課	1 3)	機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
3)	工事番号	0	1 4)	単価適用年月	2026年 3月		
4)	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5)	歩掛適用年月	2026年 3月		
5)	変更回数	0 回	1 6)	前請負工事費		0	
6)	主 工 種	河川維持工事	1 7)	前 契 約 額		0	
7)	工 事 量		1 8)	調 整 区 分		0	
8)	工 期	731 日間 自 令和08年04月01日 (当初) 至 令和10年03月31日 (0 回変更) 至 令和10年03月31日	1 9)	共通仮設費対象額			
9)	施 工 県	栃木県	2 0)	現場管理費対象額			
1 0)	地 区	小山地区	2 1)	一般管理費等対象額			
1 1)	河川・路線	渡良瀬川下流本川	2 2)	処分費等	3,126,000		
			2 3)	公告日	令和08年01月16日		
			2 4)	入札締切日	令和08年02月24日		

3. 予算科目

1) 予算科目 : 河川事業費	2) 目 : 直轄河川維持修繕費	3) 目の細分 : 工事費	4) 事業名 :
---------------------	----------------------	-------------------	-----------

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 佐野河川管内左岸維持管理工事 (当 初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格 (令和8年度)			式	1		78,770,000			
工事価格 (令和9年度)			式	1		80,050,000			
工事価格計 (令和8年度及び令和9年度)			式	1		158,820,000			
消費税相当額			式	1		15,882,000			
工事費計			式	1		174,702,000			

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 ・ R 9 佐野河川管内左岸維持管理工事（R8年度）
工事地名	自）栃木県栃木市藤岡町地先 至）栃木県佐野市高橋町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年12月
2) 事務所名	渡良瀬川河川事務所 管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2026030004	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	731日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和10年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	栃木県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	小山地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	渡良瀬川下流本川	2 2) 処 分 費 等	1,743,000
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月16日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川事業費	2) 目： 直轄河川維持修繕費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-------------------	--------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 佐野河川管内左岸維持管理工事（R8年度）（当 初）					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持			式	1		45,891,519			
除草工			式	1		21,542,486			
堤防除草工			式	1		21,542,486			
除草									単-1号
機械式			千m2	1,306	10,810	14,117,860			
除草									単-2号
大型遠隔式			千m2	406	6,910	2,805,460			
除草									単-3号
肩掛式			千m2	70.4	41,160	2,897,664			
除草		飛散防止装置							単-4号
肩掛式			千m2	17.7	97,260	1,721,502			
堤防養生工			式	1		15,026,043			
堤防養生工			式	1		751,295			
芝刈									単-5号
機械式			千m2	69.5	10,810	751,295			
集草工			式	1		373,404			
集草									単-6号
機械式			千m2	34.8	10,730	373,404			

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 佐野河川管内左岸維持管理工事（R8年度）（当 初）					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
芝養生工			式	1		7,745,920			
抜根		抜根+集草	千m2	104	74,480	7,745,920			単-7号
処分工			式	1		6,155,424			
積込・運搬（芝刈）		L=12.5km以下	千m2	47.1	18,830	886,893			単-8号
積込・運搬（抜根）		L=12.5km以下	千m2	245.7	18,830	4,626,531			単-9号
処分費		刈草・雑草	t	21.4					単-10号
管理用道路補修工			式	1		1,467,200			
天端補修工			式	1		1,467,200			
不陸整正		補修材有	m2	500	298.2	149,100			単-11号
不陸整正		補修材無	m2	500	173.8	86,900			単-12号
舗装工			m2	500	1,883	941,500			単-13号
積込・運搬（アスファルト）		L=10.5km以下	m3	50	3,794	189,700			単-14号

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 佐野河川管内左岸維持管理工事（R8年度）（当 初）					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
処分費		m3	50					単-15号	
清掃工		式	1		1,569,000				
塵芥処理工		式	1		1,569,000				
堆積塵芥収集(人力処理)	L=19.5km以下	m3	50	11,380	569,000			単-16号	
処分費	一般廃棄物	m3	50					単-17号	
維持工		式	1		5,375,450				
維持工		式	1		5,375,450				
土木一般世話役		人	10	33,260	332,600			単-18号	
特殊作業員		人	50	28,050	1,402,500			単-19号	
普通作業員		人	100	24,790	2,479,000			単-20号	
特殊運転手		人	10	28,460	284,600			単-21号	
一般運転手		人	10	26,930	269,300			単-22号	

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 佐野河川管内左岸維持管理工事（R8年度）（当 初）					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ダンプトラック損料	4 t	台	10	8,571	85,710			単-23号	
バックホウ損料	0.13m3級	台	10	6,080	60,800			単-24号	
ダンプトラック賃料	4 t	台	10	8,800	88,000			単-25号	
バックホウ賃料	0.45m3級	台	10	8,550	85,500			単-26号	
軽油		L	2,170	132	286,440			単-27号	
処分費	コンクリート殻 30cm 以下 無筋	t	1					単-28号	
根固工		式	1		911,340				
根固ブロック工		式	1		911,340				
袋型根固	2 t 用（長期性能型） 流用又は採取材	袋	50	15,690	784,500			単-29号	
中詰材採取		m3	100	417.9	41,790			単-30号	
袋型根固運搬	積込・運搬 4 個 1.0k m以下	袋	50	1,701	85,050			単-31号	
直接工事費		式	1		45,891,519				

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 佐野河川管内左岸維持管理工事（R8年度）（当 初）					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		3,387,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		3,387,000				
純工事費		式	1		49,278,519				
現場管理費		式	1		16,333,000				
工事原価		式	1		65,611,519				
一般管理費等		式	1		11,788,481				
業務委託料		式	1		1,370,000				
工事価格		式	1		78,770,000				
消費税相当額		式	1		7,877,000				
工事費計		式	1		86,647,000				

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一1号	除草 機械式		単位	千m2	数量	1	単価 10,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草		ハットカイト式(刈幅150cm)	m 2	1,000	10.81	10,810	
計						10,810	
単価						10,810	円／千m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一2号	除草 大型遠隔式		単位	千m2	数量	1	単価 6,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草		遠隔操縦式(刈幅185cm) 貸与	m 2	1,000	6.91	6,910	
計						6,910	
単価						6,910	円／千m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一3号	除草 肩掛式		単位	千m2	数量	1	単価 41,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草		肩掛式(カッタ径255mm) 無し	m 2	1,000	41.16	41,160	
計						41,160	
単価						41,160	円／千m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一4号	除草 肩掛式	飛散防止装置	単位	千m2	数量	1	単価 97,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草（肩掛）上下刃逆回転			m2	1	97,260	97,260	
計						97,260	
単価						97,260	円／千m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一5号	芝刈 機械式		単位	千m2	数量	1	単価 10,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草		ハットカイト式(刈幅150cm)	m 2	1,000	10.81	10,810	
計						10,810	
単価						10,810	円／千m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一6号	集草 機械式		単位	千m2	数量	1	単価 10,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草		ハットカイト式(集草幅200cm)	m 2	1,000	10.73	10,730	
計						10,730	
単価						10,730	円／千m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一7号	抜根	抜根+集草	単位	千m2	数量	1	単価 74,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
抜根		抜根+集草	m 2	1,000	74.48	74,480	
計						74,480	
単価						74,480	円／千m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一8号	積込・運搬（芝刈）	L=12.5km以下	単位	千m2	数量	1	単価 18,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込・荷卸		バッカー車(回転式・積載容量8m3)	m 2	1,000	8.67	8,670	
運搬（堤防除草）		バッカー車(回転式・積載容量8m3) 有り 12.5km以下 全ての費用	m 2	1,000	10.16	10,160	
計						18,830	
単価						18,830	円／千m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一9号	積込・運搬（抜根）	L=12.5km以下	単位	千m2	数量	1	単価 18,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込・荷卸		パッカー車(回転式・積載容量8m3)	m 2	1,000	8.67	8,670	
運搬（堤防除草）		パッカー車(回転式・積載容量8m3) 有り 12.5km以下 全ての費用	m 2	1,000	10.16	10,160	
計						18,830	
単価						18,830	円／千m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一10号	処分費	刈草・雑草	単位	t	数量	1	単価 30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）			t	1			
計							
単価							円／t

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	不陸整正	補修材有	単位	m2	数量	1	単価	298. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		有り 68mm以上75mm未満 再生クワッシャー RC-40 全ての費用	m 2	1	298. 2	298. 2			
計						298. 2			
単価						298. 2	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-12号	不陸整正	補修材無	単位	m2	数量	1	単価	173. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用	m 2	1	173. 8	173. 8		
計						173. 8		
単価						173. 8	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一13号	舗装工		単位	m2	数量	1	単価 1,883
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（20）プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,883	1,883	
計						1,883	
単価						1,883	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一14号	積込・運搬（アスファルト）	L=10.5km以下	単位	m3	数量	1	単価 3,794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（騒音対策不要、舗装版厚15cm以下） 有り 10.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,794	3,794	
計						3,794	
単価						3,794	円／m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	処分費		単位	m3	数量	1	単価	2, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m 3）			m 3	1					
計									
単価								円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	堆積塵芥収集(人力処理)	L=19. 5km以下	単位	m3	数量	1	単価	11, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堆積塵芥収集 (人力処理)		収集・集積・積込み・運搬 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 有り 19. 5km以下 持込 全ての費用	m 3	1	11, 380	11, 380		
計						11, 380		
単価						11, 380	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	処分費	一般廃棄物	単位	m3	数量	1	単価	20, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費			m3	1					
計									
単価								円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	土木一般世話役		単位	人	数量	1	単価	33, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	33, 252	33, 252		
計						33, 252		
単価						33, 260	円／人	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一19号	特殊作業員		単位	人	数量	1	単価	28,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	28,050	28,050		
計						28,050		
単価						28,050	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一20号	普通作業員		単位	人	数量	1	単価	24,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	24,786	24,786		
計						24,786		
単価						24,790	円／人	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一21号	特殊運転手		単位	人	数量	1	単価 28,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458	
計						28,458	
単価						28,460	円／人

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一22号	一般運転手		単位	人	数量	1	単価 26,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	26,928	26,928	
計						26,928	
単価						26,930	円／人

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-23号	ダンプトラック損料	4 t	単位	台	数量	1	単価	8, 571	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 級	併用日	1	8, 310	8, 310			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ (併用日あたり)	併用日	1	261	261			
計						8, 571			
単価						8, 571	円／台		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-24号	バックホウ損料	0.13m3級	単位	台	数量	1	単価	6,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ（クローラ） [標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3	供用日	1	6,080	6,080		
計						6,080		
単価						6,080	円／台	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	ダンプトラック賃料	4 t	単位	台	数量	1	単価	8, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
[賃料] ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 級	台	1	8, 800	8, 800			
計						8, 800			
単価						8, 800	円／台		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-26号	バックホウ賃料	0. 45m3級	単位	台	数量	1	単価	8, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
[賃料] バックホウ		0. 45m3級	台	1	8, 550	8, 550		
計						8, 550		
単価						8, 550	円／台	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	軽油		単位	L	数量	1	単価	132	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	1	132	132			
計						132			
単価						132	円／L		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-28号	処分費	コンクリート殻 30cm以下 無筋	単位	t	数量	1	単価	1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻		30cm以下 無筋	t	1				
計								
単価							円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一29号	袋型根固	2 t 用（長期性能型）流用又は採取材	単位	袋	数量	1	単価 15,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石		2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 流用又は採取材 全ての費用	袋	1	15,690	15,690	
計						15,690	
単価						15,690	円／袋

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一30号	中詰材採取		単位	m3	数量	1	単価 417.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		岩塊・玉石 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	417.9	417.9	
計						417.9	
単価						417.9	円／m3

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	袋型根固運搬	積込・運搬 4個 1.0km以下	単位	袋	数量	1	単価	1,701
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2.5t以下 積込み・荷卸 4個 1.0km以下	個	1	1,701	1,701		
計						1,701		
単価						1,701	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除草（肩掛）上下刃逆回転		単位	m2	数量	1	単価	97,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.13	33,252	4,322		
特殊作業員			人	2.6	28,050	72,930		
普通作業員			人	0.66	24,786	16,358		
草刈機〔肩掛式〕		上下刃逆回転式	日	2.6	316	821		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2,829		
計						97,260		
単価						97,260	円／m2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量		100	単価	30, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費			t	100					
計									
単価							円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			m 3	100				
計								
単価							円／m 3	

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 河川維持工事			合算工事： 0			
対象工事費	45,891,519	直接工事費	45,891,519	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	1,743,000	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（一）		310,227				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		310,227	（全処分費等のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支 給 品（+）		0				
無償貸付機械評価額（+）		1,867,600				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		47,448,892	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		46,016,119		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		7.14 %		0 %		
施工地域等補正		0 %	ICT施工補正	1		
率（補正後）		7.14 %				
計上額		3,387,000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	0	直接工事費	45,891,519		
非対象額計（一）	1,743,000				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	1,743,000	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（+）	0				
無償貸付機械評価額（+）	1,867,600				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	0 %				
計上額	0		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,387,000

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	49,278,519	単独（追加工事）直接工事費	45,891,519	単独（追加工事）共通仮設費	3,387,000
非対象額計（－）	310,227				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	310,227	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	1,867,600				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	50,835,892	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	49,403,119		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	31.19 %		0 %		0 %
施工地域等補正	0 %				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	32.13 %（31.19% × 週休1.03）		0 %		
計上額	16,333,000		0		0
			5,025,526（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名	渡良瀬川河川事務所 管理課	工事番号	2026030004	第 0 回変更
発注年月	令和08年01月	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	主工種
			河川維持工事	

工事原価	65,611,519				
純工事費	49,278,519	現場管理費	16,333,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（－）	310,227				
管理費区分 9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分 T	310,227	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	65,301,292	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	63,868,519	現工事	0	合算工事	0
（調整工事入力で使用）					
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	65,301,292				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	18.02 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	11,788,481				
業務委託料等	1,370,000				
調査基準価格	77,297,000				
調査基準価格の100/110	70,270,000	（ 89.21 %）			

業務委託料等（当初）

事務所名	渡良瀬川河川事務所 管理課	工事番号	2026030004	第 0 回変更	
発注年月	令和08年01月	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	主工種	河川維持工事

業務委託料	1,370,000
-------	-----------

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名 R 8 ・ R 9 佐野河川管内左岸維持管理工事（R8年度）

国土交通省 関東地方整備局
渡良瀬川河川事務所 管理課

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 佐野河川管内左岸維持管理工事（R8年度） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
河川維持		式		1		
除草工		式		1		
堤防除草工		式		1		
除草		式		1		
機械式		千m2		1, 306		
除草		千m2		406		
大型遠隔式		千m2		70. 4		
除草		千m2		17. 7		
肩掛式	飛散防止装置	千m2		17. 7		
除草		千m2		17. 7		
堤防養生工		式		1		
堤防養生工		式		1		
芝刈		式		1		
機械式		千m2		69. 5		
集草工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 佐野河川管内左岸維持管理工事（R8年度）						（ 当 初 ）
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
集草							
機械式		千m2		34.8			
芝養生工		式		1			
抜根	抜根+集草	千m2		104			
処分工		式		1			
積込・運搬（芝刈）	L=12.5km以下	千m2		47.1			
積込・運搬（抜根）	L=12.5km以下	千m2		245.7			
処分費	刈草・雑草	t		21.4			
管理用道路補修工		式		1			
天端補修工		式		1			
不陸整正	補修材有	m2		500			
不陸整正	補修材無	m2		500			

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 佐野河川管内左岸維持管理工事 (R8年度) (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
舗装工		m2		500		
積込・運搬 (アスファルト)	L=10.5km以下	m3		50		
処分費		m3		50		
清掃工		式		1		
塵芥処理工		式		1		
堆積塵芥収集 (人力処理)	L=19.5km以下	m3		50		
処分費	一般廃棄物	m3		50		
維持工		式		1		
維持工		式		1		
土木一般世話役		人		10		
特殊作業員		人		50		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 佐野河川管内左岸維持管理工事 (R8年度) (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
普通作業員		人		100		
特殊運転手		人		10		
一般運転手		人		10		
ダンプトラック損料	4 t	台		10		
バックホウ損料	0.13m3級	台		10		
ダンプトラック賃料	4 t	台		10		
バックホウ賃料	0.45m3級	台		10		
軽油		L		2,170		
処分費	コンクリート殻 30cm以下 無筋	t		1		
根固工		式		1		
根固ブロック工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 佐野河川管内左岸維持管理工事（R8年度） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
袋型根固	2 t 用（長期性能型）流用又は採取材	袋		50		
中詰材採取		m3		100		
袋型根固運搬	積込・運搬 4 個 1.0km以下	袋		50		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
業務委託料		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 佐野河川管内左岸維持管理工事（R8年度）						（ 当 初 ）	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事価格			式		1			
消費税相当額			式		1			
工事費計			式		1			

R 8 ・ R 9 佐野河川管内左岸維持管理工事 (R8年度)

(当 初) 請負工事費計算書

(1)直接工事費 -----	45, 891, 519
(2)共通仮設費 -----	3, 387, 000
(3)純工事費 -----	49, 278, 519

(1)+(2)

(4)現場管理費 -----	16, 333, 000
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6)工事原価 -----	65, 611, 519
----------------	--------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7')一般管理費等(計上額) -----	11, 788, 481
-----------------------	--------------

(8')その他費目計 -----	0
------------------	---

(9)業務委託料等 -----	1, 370, 000
------------------	-------------

(10)工事価格 -----	78, 770, 000
----------------	--------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11)消費税相当額 -----	7, 877, 000
------------------	-------------

(12)請負工事価格 -----	86, 647, 000
------------------	--------------

(10)+(11)

(13)入札書比較価格 -----	78, 770, 000
-------------------	--------------

(請負工事費の100/110)

(14)調査基準価格 -----	77, 297, 000
------------------	--------------

(15)調査基準価格の100/110 -----	70, 270, 000
--------------------------	--------------

(万円未満切り捨て)

(16)工場製作純工事費 -----	0
--------------------	---

(17)工場管理費 -----	0
-----------------	---

(18)工場製作原価 -----	0
------------------	---

(16)+(17)

((7)一般管理費等(計算額) -----	11, 793, 413	)
------------------------	--------------	---

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 ・ R 9 佐野河川管内左岸維持管理工事（R9年度）
工事地名	自）栃木県栃木市藤岡町地先 至）栃木県佐野市高橋町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年12月
2) 事務所名	渡良瀬川河川事務所 管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2026030005	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	731日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和10年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	栃木県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	小山地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	渡良瀬川下流本川	2 2) 処 分 費 等	1,383,000
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月16日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 道路事業費	2) 目： 直轄河川維持修繕費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-------------------	--------------------	-----------------	---------

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 佐野河川管内左岸維持管理工事（R9年度）（当 初）					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持			式	1		46,584,262			
除草工			式	1		25,254,216			
堤防除草工			式	1		25,254,216			
除草									単-1号
機械式			千m2	1,650	10,810	17,836,500			
除草									単-2号
大型遠隔式			千m2	405	6,910	2,798,550			
除草									単-3号
肩掛式			千m2	70.4	41,160	2,897,664			
除草		飛散防止装置							単-4号
肩掛式			千m2	17.7	97,260	1,721,502			
堤防養生工			式	1		12,007,056			
堤防除草工			式	1		1,019,383			
芝刈									単-5号
機械式			千m2	94.3	10,810	1,019,383			
集草工			式	1		506,456			
集草									単-6号
機械式			千m2	47.2	10,730	506,456			

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 佐野河川管内左岸維持管理工事（R9年度）（当 初）					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
芝養生工			式	1		7,768,264			
抜根		抜根+集草	千m3	104.3	74,480	7,768,264			単-7号
処分工			式	1		2,712,953			
積込・運搬（芝刈）		L=12.5km以下	千m2	24.8	18,830	466,984			単-8号
積込・運搬（抜根）		L=12.5km以下	千m2	104.3	18,830	1,963,969			単-9号
処分費		刈草・雑草	t	9.4					単-10号
管理用道路補修工			式	1		1,467,200			
天端補修工			式	1		1,467,200			
不陸整正		補足材有	m2	500	298.2	149,100			単-11号
不陸整正		補足材無	m2	500	173.8	86,900			単-12号
舗装工			m2	500	1,883	941,500			単-13号
積込・運搬（アスファルト）		L=10.5km以下	m3	50	3,794	189,700			単-14号

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 佐野河川管内左岸維持管理工事（R9年度）（当 初）					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
処分費		m3	50					単-15号	
清掃工		式	1		1,569,000				
塵芥処理工		式	1		1,569,000				
堆積塵芥収集(人力処理)	L=19.5km以下	m3	50	11,380	569,000			単-16号	
処分費	一般廃棄物	m3	50					単-17号	
維持工		式	1		5,375,450				
維持工		式	1		5,375,450				
一般世話役		人	10	33,260	332,600			単-18号	
特殊作業員		人	50	28,050	1,402,500			単-19号	
普通作業員		人	100	24,790	2,479,000			単-20号	
特殊運転手		人	10	28,460	284,600			単-21号	
一般運転手		人	10	26,930	269,300			単-22号	

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 佐野河川管内左岸維持管理工事（R9年度）（当 初）					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ダンプトラック損料	4 t	台	10	8,571	85,710			単-23号	
バックホウ損料	0.13m3級	台	10	6,080	60,800			単-24号	
ダンプトラック賃料	4 t	台	10	8,800	88,000			単-25号	
バックホウ賃料	0.45m3級	台	10	8,550	85,500			単-26号	
軽油		L	2,170	132	286,440			単-27号	
処分費	コンクリート殻 30cm 以下 無筋	t	1					単-28号	
根固工		式	1		911,340				
根固ブロック工		式	1		911,340				
袋型根固	2 t 用（長期性能型） 流用又は採取材	袋	50	15,690	784,500			単-29号	
中詰材採取		m3	100	417.9	41,790			単-30号	
袋型根固運搬	積込・荷卸 4 個 1.0k m以下	袋	50	1,701	85,050			単-31号	
直接工事費		式	1		46,584,262				

設計内訳書

工事名	R 8 ・ R 9 佐野河川管内左岸維持管理工事（R9年度）（当 初）					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		3,454,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		3,454,000				
純工事費		式	1		50,038,262				
現場管理費		式	1		16,639,000				
工事原価		式	1		66,677,262				
一般管理費等		式	1		12,002,738				
業務委託料		式	1		1,370,000				
工事価格		式	1		80,050,000				
消費税相当額		式	1		8,005,000				
工事費計		式	1		88,055,000				

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	除草 機械式		単位	千m2	数量	1	単価	10, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草		ハットカイト式(刈幅150cm)	m 2	1, 000	10. 81	10, 810			
計						10, 810			
単価						10, 810	円／千m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	除草 大型遠隔式		単位	千m2	数量	1	単価	6, 910	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草		遠隔操縦式(刈幅185cm) 貸与	m 2	1, 000	6. 91	6, 910			
計						6, 910			
単価						6, 910	円／千m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	除草 肩掛式		単位	千m2	数量	1	単価	41, 160	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草		肩掛式(カッタ径255mm) 無し	m 2	1, 000	41. 16	41, 160			
計						41, 160			
単価						41, 160	円／千m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	除草 肩掛式	飛散防止装置	単位	千m2	数量	1	単価	97, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草（肩掛）上下刃逆回転式			m2	1	97, 260	97, 260		
計						97, 260		
単価						97, 260	円／千m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一5号	芝刈 機械式		単位	千m2	数量	1	単価 10,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草		ハットカイト式(刈幅150cm)	m 2	1,000	10.81	10,810	
計						10,810	
単価						10,810	円／千m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一6号	集草 機械式		単位	千m2	数量	1	単価 10,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草		ハットカイト式(集草幅200cm)	m 2	1,000	10.73	10,730	
計						10,730	
単価						10,730	円／千m2

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	抜根	抜根+集草	単位	千m3	数量	1	単価	74, 480	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
抜根		抜根+集草	m 2	1, 000	74. 48	74, 480			
計						74, 480			
単価						74, 480	円／千m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単一8号	積込・運搬（芝刈）	L=12.5km以下	単位	千m2	数量	1	単価	18,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込・荷卸		ハッカー車(回転式・積載容量8m3)	m 2	1,000	8.67	8,670		
運搬（堤防除草）		ハッカー車(回転式・積載容量8m3) 有り 12.5km以下 全ての費用	m 2	1,000	10.16	10,160		
計						18,830		
単価						18,830	円／千m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一9号	積込・運搬（抜根）	L=12.5km以下	単位	千m2	数量	1	単価 18,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込・荷卸		パッカー車(回転式・積載容量8m3)	m 2	1,000	8.67	8,670	
運搬（堤防除草）		パッカー車(回転式・積載容量8m3) 有り 12.5km以下 全ての費用	m 2	1,000	10.16	10,160	
計						18,830	
単価						18,830	円／千m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一10号	処分費	刈草・雑草	単位	t	数量	1	単価 30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）			t	1			
計							
単価							円／t

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	不陸整正	補足材有	単位	m2	数量	1	単価	298. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		有り 68mm以上75mm未満 再生クワッシャー RC-40 全ての費用	m 2	1	298. 2	298. 2			
計						298. 2			
単価						298. 2	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-12号	不陸整正	補足材無	単位	m2	数量	1	単価	173. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し 全ての費用	m 2	1	173. 8	173. 8		
計						173. 8		
単価						173. 8	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一13号	舗装工		単位	m2	数量	1	単価 1,883
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（20）プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,883	1,883	
計						1,883	
単価						1,883	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一14号	積込・運搬（アスファルト）	L=10.5km以下	単位	m3	数量	1	単価 3,794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎 機械積込（騒音対策不要、舗装版厚15cm以下） 有り 10.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,794	3,794	
計						3,794	
単価						3,794	円／m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	処分費		単位	m3	数量	1	単価	2, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m 3）			m 3	1					
計									
単価								円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	堆積塵芥収集(人力処理)	L=19. 5km以下	単位	m3	数量	1	単価	11, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堆積塵芥収集 (人力処理)		収集・集積・積込み・運搬 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 有り 19. 5km以下 持込 全ての費用	m 3	1	11, 380	11, 380		
計						11, 380		
単価						11, 380	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	処分費	一般廃棄物	単位	m3	数量	1	単価	20, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費			m3	1					
計									
単価				円／m3					

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	一般世話役		単位	人	数量	1	単価	33, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	33, 252	33, 252		
計						33, 252		
単価						33, 260	円／人	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	特殊作業員		単位	人	数量	1	単価	28, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	28, 050	28, 050		
計						28, 050		
単価						28, 050	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－20号	普通作業員		単位	人	数量	1	単価	24, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	24, 786	24, 786		
計						24, 786		
単価						24, 790	円／人	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一21号	特殊運転手		単位	人	数量	1	単価 28,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458	
計						28,458	
単価						28,460	円／人

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一22号	一般運転手		単位	人	数量	1	単価 26,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	26,928	26,928	
計						26,928	
単価						26,930	円／人

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-23号	ダンプトラック損料	4 t	単位	台	数量	1	単価	8, 571	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 級	併用日	1	8, 310	8, 310			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ (併用日あたり)	併用日	1	261	261			
計						8, 571			
単価						8, 571	円／台		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-24号	バックホウ損料	0.13m3級	単位	台	数量	1	単価	6,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 1 3 m 3	供用日	1	6,080	6,080		
計						6,080		
単価						6,080	円／台	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	ダンプトラック賃料	4 t	単位	台	数量	1	単価	8, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
[賃料] ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 級	台	1	8, 800	8, 800			
計						8, 800			
単価						8, 800	円／台		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単-26号	バックホウ賃料	0. 45m3級	単位	台	数量	1	単価	8, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
[賃料] バックホウ		0. 45m3級	台	1	8, 550	8, 550		
計						8, 550		
単価						8, 550	円／台	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	軽油		単位	L	数量	1	単価	132	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	1	132	132			
計						132			
単価						132	円／L		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	処分費	コンクリート殻 30cm以下 無筋	単位	t	数量	1	単価	1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻		30cm以下 無筋	t	1				
計								
単価								
							円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一29号	袋型根固	2 t 用（長期性能型）流用又は採取材	単位	袋	数量	1	単価 15,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石		2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 流用又は採取材 全ての費用	袋	1	15,690	15,690	
計						15,690	
単価						15,690	円／袋

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0
単一30号	中詰材採取		単位	m3	数量	1	単価 417.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		岩塊・玉石 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	417.9	417.9	
計						417.9	
単価						417.9	円／m3

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	袋型根固運搬	積込・荷卸 4個 1.0km以下	単位	袋	数量	1	単価	1,701
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2.5t以下 積込み・荷卸 4個 1.0km以下	個	1	1,701	1,701		
計						1,701		
単価						1,701	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	除草（肩掛）上下刃逆回転式		単位	m2	数量	1	単価	97,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.13	33,252	4,322		
特殊作業員			人	2.6	28,050	72,930		
普通作業員			人	0.66	24,786	16,358		
草刈機〔肩掛式〕		上下刃逆回転式	日	2.6	316	821		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2,829		
計						97,260		
単価						97,260	円／m2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（t）		単位	t	数量		単価	30, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費			t	100					
計									
単価								円／t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）			単位	m 3	数量		100	単価	2, 000
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費					m 3	100				
計										
単価										円／m 3

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 河川維持工事			合算工事： 0			
対象工事費	46,584,262	直接工事費	46,584,262	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	1,383,000	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（一）		0				
管理費区分1		0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7		0	（工場原価）			
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支 給 品（+）		0				
無償貸付機械評価額（+）		1,863,000				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		48,447,262	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		47,064,262		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		7.13 %		0 %		
施工地域等補正		0 %	ICT施工補正	1		
率（補正後）		7.13 %				
計上額		3,454,000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	0	直接工事費	46,584,262		
非対象額計（一）	1,383,000				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	1,383,000	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（+）	0				
無償貸付機械評価額（+）	1,863,000				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	0 %				
計上額	0		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,454,000

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	50,038,262	単独（追加工事）直接工事費	46,584,262	単独（追加工事）共通仮設費	3,454,000
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額　支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	1,863,000				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	51,901,262	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	50,518,262		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	31.13 %		0 %		0 %
施工地域等補正	0 %				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	32.06 %（31.13% × 週休1.03）		0 %		
計上額	16,639,000		0		0
			5,107,190（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名	渡良瀬川河川事務所 管理課	工事番号	2026030005	第 0 回変更
発注年月	令和08年01月	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	主工種
			河川維持工事	

工事原価	66,677,262				
純工事費	50,038,262	現場管理費	16,639,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計（－）	0				
管理費区分 9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分 T	0	（全処分費等のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	66,677,262	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	65,294,262	現工事	0	合算工事	0
（調整工事入力で使用）					
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	66,677,262				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	17.97 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	12,002,738				
業務委託料等	1,370,000				
調査基準価格	78,573,000				
調査基準価格の100/110	71,430,000	（ 89.23 % ）			

業務委託料等（当初）

事務所名	渡良瀬川河川事務所 管理課	工事番号	2026030005	第 0 回変更	
発注年月	令和08年01月	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	主工種	河川維持工事

業務委託料	1,370,000
-------	-----------

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名 R 8 ・ R 9 佐野河川管内左岸維持管理工事（R9年度）

国土交通省 関東地方整備局
渡良瀬川河川事務所 管理課

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 佐野河川管内左岸維持管理工事（R9年度） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
河川維持		式		1		
除草工		式		1		
堤防除草工		式		1		
除草		式		1		
機械式		千m2		1,650		
除草		千m2		405		
大型遠隔式		千m2		70.4		
除草		千m2		17.7		
肩掛式	飛散防止装置	千m2		17.7		
除草		千m2		17.7		
堤防養生工		式		1		
堤防除草工		式		1		
芝刈		千m2		94.3		
機械式		千m2		94.3		
集草工		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 佐野河川管内左岸維持管理工事（R9年度）						（ 当 初 ）
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
集草							
機械式		千m2		47.2			
芝養生工		式		1			
抜根	抜根+集草	千m3		104.3			
処分工		式		1			
積込・運搬（芝刈）	L=12.5km以下	千m2		24.8			
積込・運搬（抜根）	L=12.5km以下	千m2		104.3			
処分費	刈草・雑草	t		9.4			
管理用道路補修工		式		1			
天端補修工		式		1			
不陸整正	補足材有	m2		500			
不陸整正	補足材無	m2		500			

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 佐野河川管内左岸維持管理工事（R9年度） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装工		m2		500		
積込・運搬（アスファルト）	L=10.5km以下	m3		50		
処分費		m3		50		
清掃工		式		1		
塵芥処理工		式		1		
堆積塵芥収集（人力処理）	L=19.5km以下	m3		50		
処分費	一般廃棄物	m3		50		
維持工		式		1		
維持工		式		1		
一般世話役		人		10		
特殊作業員		人		50		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 佐野河川管内左岸維持管理工事 (R9年度)						(当 初)
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
普通作業員			人		100		
特殊運転手			人		10		
一般運転手			人		10		
ダンプトラック 損料		4 t	台		10		
バックホウ 損料		0.13m3級	台		10		
ダンプトラック 賃料		4 t	台		10		
バックホウ 賃料		0.45m3級	台		10		
軽油			L		2,170		
処分費		コンクリート殻 30cm以下 無筋	t		1		
根固工			式		1		
根固ブロック工			式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 佐野河川管内左岸維持管理工事（R9年度） （ 当 初 ）					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
袋型根固	2 t 用（長期性能型）流用又は採取材	袋		50		
中詰材採取		m3		100		
袋型根固運搬	積込・荷卸 4 個 1.0km以下	袋		50		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
業務委託料		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 8 ・ R 9 佐野河川管内左岸維持管理工事（R9年度）						（ 当 初 ）	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事価格			式		1			
消費税相当額			式		1			
工事費計			式		1			

R 8 ・ R 9 佐野河川管内左岸維持管理工事 (R9年度)

(当 初) 請負工事費計算書

(1)直接工事費 -----	46, 584, 262		
(2)共通仮設費 -----	3, 454, 000		
(3)純工事費 -----	50, 038, 262		
(1)+(2)			
(4)現場管理費 -----	16, 639, 000		
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0	(16)工場製作純工事費 -----	0
		(17)工場管理費 -----	0
(6)工事原価 -----	66, 677, 262	(18)工場製作原価 -----	0
(3)+(4)+(5)+(18)		(16)+(17)	
(7')一般管理費等(計上額) -----	12, 002, 738	((7)一般管理費等(計算額) -----	12, 008, 574)
(8')その他費目計 -----	0		
(9)業務委託料等 -----	1, 370, 000		
(10)工事価格 -----	80, 050, 000		
(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)			
(11)消費税相当額 -----	8, 005, 000		
(12)請負工事価格 -----	88, 055, 000		
(10)+(11)			
(13)入札書比較価格 -----	80, 050, 000		
(請負工事費の100/110)			
(14)調査基準価格 -----	78, 573, 000		
(15)調査基準価格の100/110 -----	71, 430, 000		
(万円未満切り捨て)			