

単 価 合 意 書

令和8年6月3日に契約したR8内手川第三砂防堰堤工事（第1回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和08年06月15日

発注者 住所 群馬県渋川市渋川121-1

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

利根川水系砂防事務所長 石田 孝司

受注者 住所 群馬県前橋市岩上町四丁目10番19号

氏名 池下工業株式会社

代表取締役社長 小島 丈

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砂防堰堤		式	1		14,236,933	
工場製作工		式	1		14,236,933	
鋼製堰堤製作工		式	1		14,236,933	
製作加工		t	23.1	612,301	14,144,153	
ボルト・ナット	トルシア形高力ボルト M22×90	組	120	226	27,120	
ボルト・ナット	トルシア形高力ボルト M22×100	組	276	237.9	65,660	
工場純工事費		式	1		14,236,933	
(工場製作原価)		式	1		14,236,933	
砂防堰堤		式	1		108,373,790	
砂防土工		式	1		3,011,236	
掘削工(ICT)		式	1		2,315,079	
掘削(砂防)(ICT)	土砂	m3	980	419.7	411,306	
土砂等運搬(砂防)	標準	式	1		1,251,567	
積込(ルース)(砂防)	標準	式	1		652,206	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
盛土工		式	1		172,346	
盛土(流用土)	転圧無	m3	740	232.9	172,346	
盛土工(ICT)		式	1		32,424	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	140	231.6	32,424	
残土処理工		式	1		491,387	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		388,669	
整地	敷均し(ルース)	式	1		102,718	
鋼製堰堤工		式	1		77,828,218	
作業土工		式	1		2,168,178	
床掘り(掘削(砂防))	土砂	式	1		1,321,180	
床掘り(掘削(砂防))	軟岩	式	1		136,244	
埋戻し	転圧有	式	1		295,222	
埋戻し	転圧無	式	1		349,396	
基礎面整形		m2	140	472.4	66,136	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
置換工		式	1		4,334,604	
砂防ソイルメント(攪拌混合)		m3	794	3,628	2,880,632	
砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)		m3	794	489.2	388,424	
砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	4.5m以上	m3	794	1,342	1,065,548	
鋼製堰堤本体工		式	1		66,192,188	
鋼製スリット組立・据付		t	23.1	49,945	1,153,729	
コンクリート D種	21-5-40(高炉B)	m3	297	27,887	8,282,439	
堤冠コンクリート A種	27-5-40(高炉B)	m3	34	33,699	1,145,766	
コンクリート	24-8-25(高炉B)	m3	1,038	31,274	32,462,412	
鉄筋	SD345 D13	t	6.61	164,378	1,086,538	
鉄筋	SD345 D16~25	t	13.18	162,548	2,142,382	
鉄筋	SD345 D29~32	t	10.79	163,463	1,763,765	
型枠	可視部	m2	430	18,607	8,001,010	
型枠		式	1		6,027,100	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場		式	1		4,127,047	
間詰工		式	1		5,133,248	
間詰コンクリート	24-8-25(高炉B)	m ³	150	31,557	4,733,550	
型枠		式	1		399,698	
護床工・根固め工		式	1		7,578,235	
作業土工		式	1		167,855	
床掘り(掘削(砂防))	土砂	式	1		38,110	
埋戻し	転圧有	式	1		30,541	
基礎面整形		m ²	210	472.4	99,204	
根固めブロック工		式	1		1,400,100	
根固めブロック据付	0.5 t	個	150	7,401	1,110,150	
消波根固めブロック運搬	0.5 t	個	150	1,933	289,950	
かご工		式	1		6,010,280	
かご枠	H0.5×B1.0×L2.0	m	248	24,235	6,010,280	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		19,956,101	
工事用道路工		式	1		4,128,690	
仮道路		式	1		3,356,734	
工事用道路補修		式	1		771,956	
砂防仮締切工		式	1		1,695,579	
土砂締切		式	1		27,696	
コンクリート締切		式	1		1,667,883	
水替工		式	1		2,537,199	
ポンプ排水	作業時排水	式	1		729,783	
ポンプ排水	常時排水	式	1		1,807,416	
仮水路工		式	1		6,243,026	
コンクリートパイプ	フランジ型 D1200	式	1		6,243,026	
作業ヤード整備工		式	1		4,378,990	
ヤード造成		式	1		1,691,594	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砂防リレット混合材		式	1		300,261	
セメント材		式	1		2,387,135	
交通管理工		式	1		972,617	
交通誘導警備員		式	1		972,617	
直接工事費		式	1		108,373,790	
共通仮設費		式	1		13,762,500	
共通仮設費		式	1		5,478,578	
運搬費		式	1		100,750	
仮設材運搬費		式	1		100,750	
準備費		式	1		1,230,404	
木根等処分費		式	1		1,230,404	
安全費		式	1		1,553,105	
落石防護柵		式	1		1,553,105	
技術管理費		式	1		1,565,579	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地質調査費		式	1		459,455	
試験施工		式	1		57,249	
システム初期費(ICT)		式	1		1,048,875	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,028,740	
共通仮設費(率計上)		式	1		8,283,922	
純工事費		式	1		122,136,290	
現場管理費		式	1		31,416,852	
(現場原価)		式	1		153,553,142	
工事原価		式	1		167,790,075	
一般管理費等		式	1		26,489,925	
工事価格		式	1		194,280,000	
消費税相当額		式	1		19,428,000	
工事費計		式	1		213,708,000	