

(第3回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年5月27日
契約業者名	大昭建設(株)
契約業者の住所	茨城県竜ヶ崎市1686
業務の名称	R7東関道築地島須地区改良工事
業務場所	自) 茨城県潮来市築地 至) 茨城県潮来市島須
業種区分	一般土木工事
業務概要	道路土工1式 法面工1式 擁壁工1式 排水構造物工1式 応急処理工1式 仮設工1式
履行期間(自)	令和7年8月25日
履行期間(至)	令和8年8月31日
変更前の契約金額	290,070,000円(税込み)
変更金額	+110,430,000円(税込み)
変更後の契約金額	401,500,000円(税込み)
変更理由	<p>1. 道路土工</p> <p>1) 当初特記仕様書第61条に基づく設計の引き渡しにより、掘削工を増工する。</p> <p>2) 当初特記仕様書第61条に基づく設計の引き渡しにより、掘削工(ICT)を数量精査(減)する。</p> <p>3) 当初特記仕様書第61条に基づく設計の引き渡しにより、路体(築堤)盛土工を増工する。</p> <p>4) 現地精査の結果、路体(築堤)盛土工(ICT)を数量精査(増)する。</p> <p>5) 現地精査の結果、路床盛土工を増工する。</p> <p>6) 現地精査の結果、法面整形工(ICT)を数量精査(減)する。</p> <p>2. 擁壁工</p> <p>当初特記仕様書第61条に基づく設計の引き渡しにより、擁壁工を削除する。</p> <p>3. 擁壁工 4号補強土壁</p> <p>当初特記仕様書第61条に基づく設計の引き渡しにより、4号補強土壁工を追加する。</p> <p>4. 擁壁工 6号補強土壁</p> <p>当初特記仕様書第61条に基づく設計の引き渡しにより、6号補強土壁工を追加する。</p>

#### 5. 排水構造物工

- 1) 当初特記仕様書第61条に基づく設計成果の引き渡しにより、作業土工を数量精査(減)する。
- 2) 当初特記仕様書第61条に基づく設計成果の引き渡しにより、側溝工を増工する。
- 3) 当初特記仕様書第61条に基づく設計成果の引き渡しにより、管渠工を減工する。
- 4) 当初特記仕様書第61条に基づく設計成果の引き渡しにより、地下排水工を増工する。
- 5) 当初特記仕様書第61条に基づく設計成果の引き渡しにより、プレキャストカルバート工を増工する。

#### 6. 応急処理工

現地精査の結果、応急処理作業工を数量精査(減)する。

#### 7. 構造物撤去工

現地精査の結果、施工ヤードの確保のために現地に設置済みの大型土のうを撤去する必要性が生じたため、構造物撤去工を追加する。

#### 8. 仮設工

- 1) 現地調査の結果、トラフィカビリティの確保に敷鉄板を利用したため、工事用道路工を増工する。
- 2) 現地調査の結果、排水構造物施工時に地山崩壊の危険性があることが判明し、床掘～埋戻しの期間で土留を設置する必要性が生じたため、土留・仮締切工を数量精査(増)する。
- 3) 現地調査の結果、排水構造物工を施工する際に地山崩壊の危険性があることが判明し、湧水の処理が必要となったため、水替工を増工する。
- 4) 現地精査の結果、仮設工を増工する。

#### 9. 共通仮設費

- 1) 運搬費として仮設材運搬費を数量精査(増)する。

#### 10. 工期

工期末は、上記の増工に伴い94日間延長し、令和8年8月31日までとする。