

[標準様式例 7-2]

(第2回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年5月27日
契約業者名	(株)杉原建設
契約業者の住所	茨城県稲敷郡阿見町大字阿見字阿見原4666番地の3084
業務の名称	R7東関道北高岡地区改良その1工事
業務場所	茨城県行方市北高岡地先
業種区分	一般土木工事
業務概要	道路改良 1式 道路土工 1式 掘削工 (ICT) 1式 掘削 (ICT) 10,000m <sup>3</sup> 法面整形工 (ICT) 1式 法面整形 (ICT) 2,000m <sup>2</sup> 地盤改良工 1式 法面工 1式 排水構造物工 1式 調整池工 1式 応急処理工 1式 仮設工 1式
履行期間 (自)	令和7年8月1日
履行期間 (至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額	294,250,000円 (税込み)
変更金額	+124,300,000円 (税込み)
変更後の契約金額	418,550,000円 (税込み)
変更理由	1. 道路土工 1) 当初特記仕様書第62条に基づく設計の引き渡しの結果、掘削工 (ICT) を数量精査 (減) する。 2) 当初特記仕様書第62条に基づく設計の引き渡しの結果、路体盛土工を増工する。 3) 当初特記仕様書第62条に基づく設計の引き渡しの結果、法面整形工を増工する。 4) 当初特記仕様書第62条に基づく設計の引き渡しの結果、法面整形工 (ICT) を数量精査 (減) する。 2. 地盤改良工 1) 当初特記仕様書第62条に基づく設計の引き渡しの結果、路床安定処理工を減工する。 2) 現地調査の結果、現況地盤の改良方法について、経済性・施工性、工期の観点より、深層混合処理で安定処理工の部分まで施工する方法に変更したため、固結工を減工し、固結工 (ICT) を増工する。

### 3. 法面工

- 1) 現地精査の結果、植生工を減工する。
- 2) 関係機関協議の結果、地盤の浸食防止措置を実施する必要が生じたため、防草シート工を増工する。

### 4. 軽量盛土工

当初特記仕様書62条に基づく設計の引き渡しの結果、軽量盛土工を追加する。

### 5. 排水構造物工

- 1) 排水構造物の増工に伴い、作業土工を数量精査（増）する。
- 2) 当初特記仕様書62条に基づく設計の引き渡しの結果、管渠工を数量精査（減）する。
- 3) 当初特記仕様書62条に基づく設計の引き渡しの結果、集水樹・マンホール工を増工する。
- 4) 当初特記仕様書62条に基づく設計の引き渡しの結果、地下排水工を増工する。

### 6. 調整池工

- 1) 当初特記仕様書62条に基づく設計の引き渡しの結果、路体盛土工（ICT）を減工する。
- 2) コンクリートブロック工の数量精査（減）に伴い、作業工を数量精査（減）する。
- 3) 当初特記仕様書62条に基づく設計の引き渡しの結果、コンクリートブロック工を数量精査（減）する。
- 4) 当初特記仕様書62条に基づく設計の引き渡しの結果、放流施設工を増工する。

7. 樋門・樋管本体工当初特記仕様書62条に基づく設計の引き渡しの結果、樋門・樋管本体工を追加する。

### 8. 応急処理工

現地精査の結果、応急対応が必要な作業がなかったため、応急処理工を削除する。

### 9. 構造物撤去工

現地調査の結果、固結工の施工箇所に存置されている砕石が施工の支障となることが判明し、撤去する必要が生じたため、構造物撤去工を追加する。

### 10. 仮設工

- 1) 現地精査の結果、現地のトラフィカビリティ向上のため工事用道路工を増工する。
- 2) 暗渠排水管の施工にあたり、土留・仮締切工を数量精査（減）する。
- 3) 現地精査の結果、地下水位が高く、施工中に土砂崩壊する危険性が確認されたため、地下水位低下工を追加する。
- 4) 現地精査の結果、地盤改良を行うにあたり、現況地盤の地耐力が不足することが判明したため、作業ヤード整備工を追加する。
- 5) 現地調査の結果、地盤改良工及び軽量盛土工の施工に水が必要であり、現場内存置井戸を使用する必要が生じたため、給水設備工を追加する。

1 1. 共通仮設費

- 1) 運搬費として仮設材運搬費を数量精査（増）する。
- 2) 事業損失防止費として水質調査費を増工する。
- 3) 技術管理費として、システム初期費（ICT）を数量精査（減）し、六価クロム溶出試験費を数量精査（増）する。

また、3次元起工測量費、3次元設計データ作成費、3次元出来形管理費、3次元データ納品費、BIM/CIM作成費、遠隔臨場費を増工する。

- 4) 営繕費として快適トイレを増工する。

1 2. 工期

工期末は変更しないものとし、令和8年5月29日までとする。