

## 契約変更の内容(第2回変更)

契約変更年月日	令和8年3月25日
契約業者名	塚本建設(株)
契約業者の住所	群馬県藤岡市小林402番地
工事の名称	R6奥名郷床固群外改築工事
工事場所	群馬県多野郡上野村野栗沢地先および乙母地先
工事種別	一般土木
工事概要(変更した内容について記述する)	<p>【奥名郷地区】工事延長L=79.9m 外1ヶ所          &lt;奥名郷地区&gt;          砂防土工(掘削工200㎡、盛土工70㎡)          流路護岸工(ブロック積擁壁工75㎡)          根継工(L=15.4m)          帯工(2基)          根固め・水制工(底張工176㎡)          応急処理工 1式          仮設工 1式          &lt;乙母地区&gt;          砂防土工(掘削工40㎡、盛土工670㎡)          根固め・水制工(L=74.75m)          仮設工 1式</p>
工期(自)	令和7年6月27日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	116,600,000円(税込)
変更金額(増)	+7,810,000円(税込)
変更後の契約金額	124,410,000円(税込)
変更理由	<p>&lt;奥名郷床固群地区&gt;          1. 砂防土工          施工範囲の見直しに伴い、盛土数量を変更(減工)する。          2. 流路護岸工          施工範囲の見直しに伴い、ブロック積擁壁工の数量を変更(減工)する。          3. 応急処理工          現地調査の結果による転落防止柵の使用材料変更および巨石の工法変更に伴い、応急処理工を変更(増工)する。          4. 仮設工          現地踏査の結果、誘導員の配置が不要となったため、交通管理工を変更(減工)する。          5. 共通仮設費          1) 準備費について、現地調査の結果、木根等処分の必要が生じたため必要費用を追加する。          2) 安全費について、現地調査の結果、落石防護ネット、土流感知システムの必要が生じたため必要費用を追加する。          3) 技術管理費について、施工調査費、遠隔臨場に必要経費を追加する。          4) 営繕費について、快適トイレ設置に伴う協議により必要経費を追加する。          &lt;乙母地区&gt;          6. 砂防土工          起工測量の結果、現地地盤線に相違があり、盛土工を変更(減工)する。          7. 根固め・水制工          関係機関協議の結果、製作ヤードが確保できないため使用材料を変更(増工)する。          8. 仮設工          現地調査の結果、湧水発生に伴う水替工の必要が生じたため、仮設工を変更(増工)する。          9. 共通仮設費          1) 安全費について、現地調査の結果、落石防護ネットの必要が生じたため必要費用を追加する。          2) 営繕費について、快適トイレ設置に伴う協議により必要経費を追加する。</p>