

単 価 合 意 書

令和8年3月27日に契約したR7東京外環道中央JCT北側換気所改良工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

2026年 4月 24日

発注者 住所 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1

氏名 契約担当官

関東地方整備局長 橋本 雅道

受注者 住所 東京都港区東新橋一丁目9番1号

氏名 株式会社安藤・間 首都圏土木支店

常務執行役員支店長 曾根 浩

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		2,700,961,591	
地盤改良工		式	1		131,014,410	
固結工		式	1		98,093,310	
高圧噴射攪拌 (1) 設備 ^外 外部	改良長L=4.9m	m2	63.6	1,030,200	65,520,720	
高圧噴射攪拌 (2) 土留背面部	改良長L=2.0m	m2	18	1,624,000	29,232,000	
仮設設備		式	1		3,340,590	
泥水処理工		式	1		32,921,100	
泥水処理	泥水	式	1		32,921,100	
高速道路利用料金		式	1		2,468,468	
高速道路利用料金		式	1		2,468,468	
高速道路利用料金		式	1		2,468,468	
仮設工		式	1		2,567,478,713	
地中連続壁工		式	1		1,906,045,713	
等厚式 ^{ソリメント} 地中連続壁 (A1)	壁厚1100mm 芯材H=800×300 ^{ソリメント} 長L=53.2m 芯材長L=52.0m	m	25	9,251,000	231,275,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
等厚式ソイルメント地中連続壁 (A2)	壁厚1100mm 芯材H-800×300 ソイルメント長L=49.2m 芯材長L=48.0m	m	14	8,815,000	123,410,000	
等厚式ソイルメント地中連続壁 (A3)	壁厚1100mm 芯材H-800×300 ソイルメント長L=41.7m 芯材長L=40.5m	m	17	6,375,000	108,375,000	
等厚式ソイルメント地中連続壁 (A4)	壁厚1100mm 芯材H-800×300 ソイルメント長L=40.7m 芯材長L=39.5m	m	100	6,167,000	616,700,000	
等厚式ソイルメント地中連続壁 (A5)	壁厚1200mm 芯材H-900×300 ソイルメント長L=40.7m 芯材長L=39.5m	m	52	6,934,000	360,568,000	
等厚式ソイルメント地中連続壁 (B)	壁厚650mm 芯材H-390×300 ソイルメント長L=49.2m 芯材長L=48.0m	m	70	5,805,000	406,350,000	
仮設設備		式	1		59,367,713	
泥水処理工		式	1		415,800,000	
泥水処理	泥土	式	1		415,800,000	
中間杭工		式	1		178,225,000	
中間杭 (1)	杭材H-400×400 削孔径φ600 杭長L=46.6m	本	68	1,825,000	124,100,000	
中間杭 (2)	杭材H-400×400 削孔径φ600 杭長L=55.2m	本	25	2,165,000	54,125,000	
遮断壁工		式	1		60,248,000	
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 18m 鋼矢板打込長 17.5m 平均鋼矢板引抜長 16.0m	枚	136	443,000	60,248,000	
交通管理工		式	1		7,160,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		7,160,000	
直接工事費		式	1		2,700,961,591	
共通仮設費		式	1		273,360,132	
共通仮設費		式	1		34,872,432	
運搬費		式	1		25,507,532	
建設機械運搬費		式	1		166,000	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		9,445,000	
地中連続壁掘削機 分解・組立 ・輸送		式	1		13,728,000	
仮設材運搬費		式	1		2,168,532	
役務費		式	1		372,100	
用水基本料金		式	1		372,100	
技術管理費		式	1		342,600	
六価クロム溶出試験費		式	1		342,600	
現場環境改善費(率計上)		式	1		8,650,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		238,487,700	
純工事費		式	1		2,974,321,723	
現場管理費		式	1		801,790,600	
工事原価		式	1		3,776,112,323	
一般管理費等		式	1		350,357,677	
工事価格		式	1		4,126,470,000	
消費税相当額		式	1		412,647,000	
工事費計		式	1		4,539,117,000	