

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 6 日
契 約 業 者 名	小雀建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	横浜市戸塚区小雀町 1 2 9 - 3
工 事 の 名 称	R 6 横環南栄・戸塚間改良その 3 工事
工 事 場 所	自) 神奈川県横浜市栄区田谷町地先 至) 神奈川県横浜市戸塚区小雀町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 1. 地盤改良工 一式 2. 軽量盛土工 一式 3. 石・ブロック積(張)工 一式 4. 排水構造物工 一式 5. 仮設工 一式 6. 仮設工 (引継資機材) 一式 7. 共通仮設費 一式 等
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 2 4 , 6 9 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 2 , 1 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 7 6 , 8 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 地盤改良工 地質調査の結果、支持層位置に相違があり、歩道橋下部工の施工に軟弱地盤対策を追加する必要が生じたため、路床安定処理工、固結工を追加とする。 2. 軽量盛土工 現地調査の結果、軽量盛土工及び運搬処理工を数量精査 (増とする。 3. 石・ブロック積(張)工 関係機関協議の結果、ブロック積擁壁を追加して整備する必要が生じたため、作業土工、コンクリートブロック工を増工する。 4. 排水構造物工 関係機関協議の結果、 ブロック積擁壁を追加して整備する必要が生じたため、作業土工、管渠工、集水桝・マンホール工を増工し、側溝工を追加する。 5. 仮設工 ・ 現地調査の結果、ブロック積擁壁の施工に土留めが必要となったため、土留・ 仮締切工、防護施設工を増工する。 ・ 地元要望により、工事用車両の通行に使用する一般道路にて、路線バスや一般 車の通行を優先通行させるため、交通管理工を増工する。 6. 仮設工 (引継資機材) 工事間調整の結果、仮設資機材の引継ぎが生じたため、引継資機材工を増工する。 7. 共通仮設費 ・ 地盤改良工の追加により、運搬費を増工する。 ・ 快適トイレに要する費用として、営繕費を追加する。