

（第1回） 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 3 日
契 約 業 者 名	国土開発工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県厚木市中町 2－6－1 0
工 事 の 名 称	R 7 横環南栄 I C ・ J C T 改良その 1 工事
工 事 場 所	神奈川県横浜市栄区田谷町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 1. 地盤改良工 一式 2. R C 橋脚工 一式 3. カルバート工 一式 4. 橋梁付属物工 一式 5. 仮設工 一式 6. 共通仮設費 一式
工 期 （自）	令和 7 年 8 月 2 0 日
工 期 （至）	令和 8 年 5 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 7, 6 5 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 8 2, 5 0 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	3 7 0, 1 5 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 地盤改良工 ・現地調査の結果、R C 橋脚工における埋戻し土の土質改良を行う必要が生じたため、自走式土質改良工を追加する。 2. R C 橋脚工 ・現地精査の結果、作業土工を数量精査（増）する。 ・現地調査の結果、鉄筋組立固定架台を用いるため、橋脚躯体工を増工する。 3. カルバート工 ・詳細設計引き渡しの結果、作業土工を数量精査（減）する。 ・詳細設計引き渡しの結果、現場打函渠工及び階段工を数量精査（増）し、枕梁工を追加する。 4. 橋梁付属物工 ・現地調査の結果、排水桝における排水管を設置する必要が生じたため、排水装置工を増工し、現場塗装工を追加する。 ・他工事との調整の結果、他工事で行うため、剥落防止工を減工する。 ・現地調査の結果、既設 R C 床版における剥落防止工のためのひび割れ補修を行う必要が生じたため、断面修復工を追加する。 5. 仮設工 ・現地調査の結果、カルバート工に伴う工事用道路の切回しを行う必要が生じたため、工事用道路工及び作業ヤード整備工を追加する。 ・現地精査の結果、土留・仮締切工を数量精査（減）する。 ・他工事との調整の結果、前工事から吊り足場の引継ぎを行うため、橋鋼橋足場等設置工を増工する。 ・現地調査の結果、R C 橋脚工における湧水のポンプ排水を行う必要が生じたため、水替工を追加する。 ・現地精査の結果、交通管理工を数量精査（増）する。 6. 共通仮設費 ・B I M / C I M 適用工事に要する費用、道路橋維持管理作成費、施工調査費、諸経費動向調査、遠隔臨場、3 次元起工測量・3 次元設計データの作成費用、I C T 活用効果等調査費用、押し抜き試験費、C C U S に要する費用を追加するため、技術管理費を追加する。 ・快適トイレに要する費用を追加するため、営繕費を追加する。 7. 工期 ・上記内容の変更により、令和 8 年 5 月 2 9 日までとする。