

単 価 合 意 書

令和7年10月1日に契約したR7国道17号本庄道路神保原忍保地区改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年10月10日

発注者 住所 埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目435番地

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局大宮国道事務所長 隅藏 雄一郎

受注者 住所 埼玉県深谷市稻荷町二丁目10番6号

氏名 古郡建設株式会社 代表取締役 古郡 栄一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		78,359,148	
地盤改良工						
		式	1		13,601,121	
作業土工						
		式	1		915,134	
床掘り	土砂					
		式	1		56,464	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		89,298	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		29,360	
埋戻し	土砂					
		式	1		458,217	
積込(ルース)	土砂					
		式	1		61,904	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		100,460	
基面修正						
		式	1		119,431	
固結工						
		式	1		12,685,987	
浅層混合処理	3工区-1 quck=200kN/m2					
		m2	206	3,929	809,374	
浅層混合処理	3工区-2 quck=200kN/m2					
		m2	221	4,099	905,879	
中層混合処理	3工区-1 quck=200kN/m2 改良深度 2.3m					
		m3	339	4,171	1,413,969	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
中層混合処理	3工区-2 quck=200kN/m ² 改良深度 2.3m	m ³	310	4,171	1,293,010	
中層混合処理	1-1号補強土壁 quck=900kN/m ² 改 良深度 5.8m	m ³	1,493	5,535	8,263,755	
護岸工		式	1		50,769,956	
掘削工		式	1		554,336	
掘削	土砂 片切掘削	m ³	320	1,238	396,160	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³	320	372	119,040	
整地	残土受入れ地での処理	m ³	320	122.3	39,136	
路体盛土工		式	1		763,287	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	510	836.5	426,615	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³	560	372	208,320	
積込(ルーズ)	土砂	m ³	560	229.2	128,352	
作業土工		式	1		2,915,889	
床掘り	土砂	m ³	500	235.2	117,600	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³	500	372	186,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
整地	残土受入れ地での処理					
		m3	500	122.3	61,150	
埋戻し	土砂					
		m3	950	1,909	1,813,550	
積込(ルーズ)	土砂					
		m3	1,060	229.2	242,952	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		m3	1,060	372	394,320	
基面整正						
		m2	210	477.7	100,317	
コンクリートブロック工(平ブロック張)						
		式	1		22,582,012	
現場打基礎コンクリート	950x950 24-12-25(20)高炉					
		m	156	51,413	8,020,428	
現場打小口止コンクリート	18-8-25(20)高炉					
		m3	3.2	71,391	228,451	
現場打縦帯コンクリート	18-8-25(20)高炉					
		m3	28	84,113	2,355,164	
平ブロック張	控120mm					
		m2	812	13,053	10,599,036	
現場打天端コンクリート	18-8-25(20)高炉					
		m3	17	64,827	1,102,059	
間詰石	割栗石 150-200mm					
		m3	46	6,019	276,874	
鋼矢板基礎工						
		式	1		23,954,432	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 6.5m					
		枚	256	93,572	23,954,432	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		1,079,449	
構造物取壊し工		式	1		777,709	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	47	16,547	777,709	
運搬処理工		式	1		301,740	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	47	2,963	139,261	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	47	3,457	162,479	
仮設工		式	1		12,908,622	
土留・仮締切工		式	1		9,609,732	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 5.49m 平均鋼矢板引抜長 5.49m	枚	282	29,546	8,331,972	
土のう	耐候性大型土のう 丸形 110x110 短期仮設対応(1年)型	袋	240	5,324	1,277,760	
交通管理工		式	1		3,298,890	
交通誘導警備員 B	昼間作業	人日	210	15,709	3,298,890	
直接工事費		式	1		78,359,148	
共通仮設費		式	1		17,647,991	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費						
		式	1		9,726,175	
運搬費						
		式	1		8,849,757	
重建設機械分解組立輸送費	中層混合処理機(改良深さ2m<L≤5m)					
		回	1	1,900,940	1,900,940	
重建設機械分解組立輸送費	中層混合処理機(改良深さ5m<L≤8m)					
		回	1	1,900,940	1,900,940	
重建設機械分解組立輸送費	クローラークレーン					
		回	3	1,108,113	3,324,339	
仮設材運搬費	鋼矢板					
		t	143.82	11,984	1,723,538	
技術管理費						
		式	1		78,982	
六価クロム溶出試験費						
		検体	3	6,914	20,742	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		58,240	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		797,436	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		7,921,816	
純工事費						
		式	1		96,007,139	
現場管理費						
		式	1		29,353,034	
工事原価						
		式	1		125,360,173	

単 価 合 意 書

令和8年6月29日に契約したR7国道17号本庄道路神保原忍保地区改良工事（第1回変更）における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年06月29日

発注者 住所 埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目435番地

氏名 分任支出負担行為担当官 関東地方整備局大宮国道事務所長 隅藏 雄一郎

受注者 住所 埼玉県深谷市稻荷町二丁目10番6号

氏名 古郡建設株式会社 代表取締役 古郡 栄一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		92,859,856	
地盤改良工						
		式	1		13,668,217	
作業土工						
		式	1		2,055,462	
床掘り	土砂					
		式	0		0	
床掘り	土砂					
		式	1		137,922	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		218,124	
整地	残土受け入れ地での処理					
		式	0		0	
整地	残土受け入れ地での処理					
		式	1		71,717	
埋戻し	土砂					
		式	0		0	
埋戻し	土砂					
		式	1		1,119,266	
積込(ルース)	土砂					
		式	0		0	
積込(ルース)	土砂					
		式	1		148,313	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		240,689	
基面整正						
		式	1		119,431	
固結工						
		式	0		0	
浅層混合処理	3工区-1 quck=200kN/m2					
		m2	0	3,929	0	
浅層混合処理	3工区-2 quck=200kN/m2					
		m2	0	4,099	0	
中層混合処理	3工区-1 quck=200kN/m2 改良深度 2.3m					
		m3	0	4,171	0	
中層混合処理	3工区-2 quck=200kN/m2 改良深度 2.3m					
		m3	0	4,171	0	
中層混合処理	1-1号補強土壁 quck=900kN/m2 改 良深度 5.8m					
		m3	0	5,535	0	
固結工(ICT)						
		式	1		11,612,755	
中層混合処理(ICT)	1-1号補強土壁 quck=900kN/m2 改 良深度 5.9m					
		m3	1,529	7,595	11,612,755	
護岸工						
		式	1		52,681,706	
掘削工						
		式	1		987,598	
掘削	土砂 片切掘削					
		m3	570	1,238	705,660	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		m3	570	372	212,040	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
整地	残土受入れ地での処理	m3	400	122.3	48,920	
整地	敷均し(ルース)	m3	170	123.4	20,978	
路体盛土工		式	1		1,149,936	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	640	836.5	535,360	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0	372	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	710	636.4	451,844	
積込(ルース)	土砂	m3	710	229.2	162,732	
作業土工		式	1		3,202,073	
床掘り	土砂	m3	550	235.2	129,360	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	550	372	204,600	
整地	残土受入れ地での処理	m3	0	122.3	0	
整地	敷均し(ルース)	m3	550	123.4	67,870	
埋戻し	土砂	m3	970	1,909	1,851,730	
積込(ルース)	土砂	m3	1,080	229.2	247,536	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	400	372	148,800	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	680	636.4	432,752	
基面整正		m2	250	477.7	119,425	
法面整形工		式	1		509,769	
法面整形(盛土部)	法面締め無 現場制約無	m2	1,170	435.7	509,769	
コンクリート平アロック工(平アロック張)		式	1		22,515,735	
現場打基礎コンクリート	950x950 24-12-25(20)高炉	m	156	51,413	8,020,428	
現場打小口止コンクリート	18-8-25(20)高炉	m3	3.2	71,391	228,451	
現場打縦帯コンクリート	18-8-25(20)高炉	m3	28	84,113	2,355,164	
平アロック張	控120mm	m2	812	13,053	10,599,036	
現場打天端コンクリート	18-8-25(20)高炉	m3	0	64,827	0	
間詰石	割栗石 150-200mm	m3	0	6,019	0	
間詰石	割栗石 150-200mm	m3	82	16,008	1,312,656	
鋼矢板基礎工		式	1		24,316,595	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 6.5m	枚	256	93,572	23,954,432	
鉄筋円周溶接	鋼矢板IIw型 + D13	箇所	1,044	346.9	362,163	
構造物撤去工		式	1		1,403,120	
防護柵撤去工		式	1		242,099	
防護柵撤去(カートル)	Gr-C-4E	m	8	1,320	10,560	
立入防止柵(木杭)撤去	木柵 L=2.0m	m	217	1,067	231,539	
構造物取壊し工		式	1		747,715	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	2.2	16,547	36,403	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	87	8,176	711,312	
運搬処理工		式	1		413,306	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2.2	2,963	6,518	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	87	1,104	96,048	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2.2	3,457	7,605	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	87	3,065	266,655	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処分	木くず					
		m3	1.5	24,320	36,480	
作業ヤード整備工						
		式	1		3,928,843	
作業ヤード整備工(右岸)						
		式	1		3,189,889	
掘削	土砂					
		m3	480	318.7	152,976	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		m3	480	376	180,480	
路体(築堤)盛土	4.0m以上					
		m3	2,380	233.6	555,968	
積込(ルース)	土砂					
		m3	2,650	231.7	614,005	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		m3	2,650	636.4	1,686,460	
作業ヤード整備工(左岸)						
		式	1		738,954	
掘削	土砂					
		m3	89	1,217	108,313	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		m3	89	780.2	69,437	
路体(築堤)盛土	4.0m以上					
		m3	470	233.6	109,792	
積込(ルース)	土砂					
		m3	520	231.7	120,484	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		m3	520	636.4	330,928	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
幹線ハ イライン防護工		式	1		2,439,749	
幹線ハ イライン防護工		式	1		2,439,749	
掘削	土砂	m3	200	1,217	243,400	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	200	376	75,200	
整地	残土受入れ地での処理	m3	200	123.6	24,720	
路体(築堤)盛土		m3	80	845.5	67,640	
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)	m3	89	1,073	95,497	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	89	780.2	69,437	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	148	1,115	165,020	
仮橋上部	受桁・敷桁	t	45.7	34,523	1,577,701	
試掘		箇所	2	60,567	121,134	
仮設工		式	1		18,738,221	
土留・仮締切工		式	1		268,770	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 5.49m 平均鋼矢板引抜長 5.49m	枚	0	29,546	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土のう	耐候性大型土のう 丸形 110x110 短期仮設対応(1年)型	袋	0	5,324	0	
土のう	耐候性大型土のう 丸形 110x110 短期仮設対応(1年)型	袋	34	7,905	268,770	
水替工		式	1		16,577,375	
ポンプ排水	上流側 常時排水	式	1		8,312,750	
ポンプ排水	下流側 作業時排水(上流側～下 流側含む)	式	1		7,434,625	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	74	1,598	118,252	
運搬処分	廃プラスチック類	t	4.4	161,761	711,748	
仮設照明工		式	1		101,250	
仮設照明	5W x 3灯	箇所	2	50,625	101,250	
交通管理工		式	1		1,790,826	
交通誘導警備員 B	昼間作業	人日	114	15,709	1,790,826	
直接工事費		式	1		92,859,856	
共通仮設費		式	1		17,862,077	
共通仮設費		式	1		8,557,997	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬費						
		式	1		4,028,967	
重建設機械分解組立輸送費	中層混合処理機(改良深さ2m<L≤5m)					
		回	0	1,900,940	0	
重建設機械分解組立輸送費	中層混合処理機(改良深さ5m<L≤8m)					
		回	1	1,900,940	1,900,940	
重建設機械分解組立輸送費	クローラークレーン					
		回	1	1,108,113	1,108,113	
仮設材運搬費	鋼矢板					
		t	0	11,984	0	
仮設材運搬費	敷鉄板(水替工)					
		t	12.8	12,113	155,046	
仮設材運搬費	幹線パイプライン防護工					
		t	71.4	12,113	864,868	
技術管理費						
		式	1		3,021,742	
六価クロム溶出試験費						
		検体	2	6,914	13,828	
システム初期費(ICT)	中層混合処理機					
		式	1		1,071,576	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	中層混合処理(ICT)					
		式	1		1,919,519	
ICT活用効果等調査費用						
		式	1		16,819	
道路施設基本データ作成費用						
		式	0		0	
営繕費						
		式	1		598,778	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
快適化						
		式	1		598,778	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		908,510	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		9,304,080	
純工事費						
		式	1		110,721,933	
現場管理費						
		式	1		33,250,557	
工事原価						
		式	1		143,972,490	
一般管理費等						
		式	1		23,127,510	
工事価格						
		式	1		167,100,000	
消費税相当額						
		式	1		16,710,000	
工事費計						
		式	1		183,810,000	